

OBRA:	HABILITACION TALLER DE PRUEBAS	SITUACION:	ANTIGUAS OFICINAS DE INASA EN IRURZUN	FECHA:	19-06-18
TECNICO:	JOSE LUIS LEGARRA MURUZABAL	PROPIEDAD:	AYUNTAMIENTO DE IRURZUN	PAGINA:	1

LISTADO DE PRESUPUESTO

Capítulo I : DEMOLICIONES Y MOV DE TIERRAS

Descripción de la partida	Dimensiones				Resultados		Precio	Importe
	Unidades	Longitud	Latitud	Altura	Parcial	Total		
1.1 NOTA CAPITULO DEMOLICIONES NOTA: Parte de los derribos necesarios no se incluyen en este capítulo porque ya están contemplados en el proyecto de habilitación del ala izquierda para oficinas. En concreto dicho proyecto contempla el derribo de las instalaciones y tabiquerías existentes.								
	1'00	---	---	---	1'00	1'00	0'00	0'00
1.2 DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM. m2. Demolición de forjados de viguetas pretensadas o autoportantes de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, capa de compresión de hormigón y pavimento recibido con morte de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga sobre camión y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, y medidas de protección colectivas.								
* Suelo Ala Derecha	1'00	20'20	10'80	---	218'16	218'16	30'00	6.544'80
1.3 REBAJE CABEZA DE MURETES m3. Recorte y demolición de parte superior de los muretes de apoyo del forjado, con compresor, incluyendo el marcaje y corte previo de hormigón sin afectar a las armaduras, la limpieza de las mismas y la retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.								
	5'00	11'00	0'30	0'35	5'78	5'78	350'00	2.023'00
1.4 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO m2. Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento o mortero, hasta dejar la fábrica vista, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.								
* Zona vestuarios PB ala derecha	1'00	10'80	---	3'50	37'80			
	4'00	4'60	---	3'50	64'40			
	-2'00	3'00	---	2'00	-12'00			
					90'20		12'00	1.082'40
1.5 PICADO ENLUC.YESO VERT.A MANO m2. Picado de enlucidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.								
* Varios	4'00	2'00	---	3'50	28'00	28'00	12'00	336'00
1.6 LEVANTADO CARPINTERIA EN MUROS EXTERIO A MAN m2. Levantado de carpinterías y sus capialzados y demás elementos de persianas o cierres enrollables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, y medidas de protección colectivas.								
* Ala derecha PB								
V-1	1'00	3'05	---	2'00	6'10			
* PE-1	1'00	1'40	---	2'50	3'50			
					9'60		17'00	163'20
1.7 LEVANTADO RODAPIE A MANO ml. Levantado de rodapié de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.								
* Planta baja ala derecha	2'00	19'50	---	---	39'00			
	2'00	10'80	---	---	21'60			
					60'60		4'00	242'40
1.8 DEMOL.F.TECHO m2. Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, panel yeso, placas desmontables o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.								
* ALA DERECHA PB	1'00	19'70	10'70	---	210'79	210'79	3'50	737'77
1.9 DEMOLOLICION PELDAÑO ACCESO EDIFICIO ud. Demolición ultimo peldaño de acceso al edificio, por medios manuales, previo corte con radial para no dañar el pavimento de la entrada, incluso limpieza y retirada de escombros al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.								
* Acceso	5'00	---	---	---	5'00	5'00	70'00	350'00
1.10 DEMOL.PAVIMENTO H.M.<15cm.C/COMP. m2. Demolición de pavimento de hormigón en masa, hasta 15 cm. de espesor, con máquina o compresor, incluso corte de sierra con pavimentos a mantener, limpieza y retirada de escombros con transporte al vertedero, inc. canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.								
* Acceso	1'00	20'00	1'00	---	20'00	20'00	8'90	178'00

OBRA:	HABILITACION TALLER DE PRUEBAS	SITUACION:	ANTIGUAS OFICINAS DE INASA EN IRURZUN	FECHA:	19-06-18
TECNICO:	JOSE LUIS LEGARRA MURUZABAL	PROPIEDAD:	AYUNTAMIENTO DE IRURZUN	PAGINA:	3

Capítulo II : HORMIGONES-ESTRUCTURA

Descripción de la partida	Dimensiones				Resultados		Precio	Importe
	Unidades	Longitud	Latitud	Altura	Parcial	Total		
2.1 ANGULAR DE 100/100/10 mm.								
kg. Angular de 100/100/10 mm. con acero laminado S275 en caliente, en apoyo de prelosas, i/p.p. de sujeción con tacos químicos, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.	8'00	11'00	---	15'00	1.320'00			
						1.320'00	3'00	3.960'00
2.2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5								
m2. Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, tipo PA20 tipo T2 de viguetas navarras o equivalente, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición de cara interior de vigas y zunchos según dimensiones de planos de proyecto. PARA LA SOBRECARGA ESPECIFICADA EN LA DOCUMENTACION GRAFICA.	1'00	20'20	10'80	---	218'16			
						218'16	60'00	13.089'60
2.3 HORMIGON ARMADO VIGAS, ZUNCHOS								
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, en vigas y zunchos, incluso armadura B 500 S (cuantía según detalle de planos) según detalle de planos, encofrado de madera, vertido, vibrado, colocado, curado y desencofrado. Según normas NTE-EME y EHE. Medido según dimensiones de planos de proyecto y sin duplicar nudos.	5'00	11'00	0'20	0'25	2'75			
						2'75	300'00	825'00
2.4 SOLERA HM-25, 10cm+FIBRAS+ARENA 5 cm								
m2. Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en central, armado con fibras de polipropileno Fibermesh, i/vertido, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Incluso extendido de capa de arena silíceas de 5 cm. de espesor, lámina de polietileno y i/p.p. de junta perimetral de 2 cm. de poliestireno expandido. Según NTE-RSS y EHE. INCLUYE EL ACABADO MEDIANTE FRATASADO MECANICO.	1'00	20'20	10'80	---	218'16			
						218'16	22'00	4.799'52
2.5 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN								
m3. Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso achique de agua, vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.								
* zapatas accesos	1'00	11'10	0'40	0'10	0'44			
	1'00	9'40	0'40	0'10	0'38			
	1'00	3'40	0'40	0'10	0'14			
						0'96	90'00	86'40
2.6 H.ARM. HA-25/P/40/IIa ZAPATAS								
m3. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), achique de agua, vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.								
* zapatas accesos	1'00	11'10	0'40	0'40	1'78			
	1'00	9'40	0'40	0'40	1'50			
	1'00	3'40	0'40	0'40	0'54			
						3'82	140'00	534'80
2.7 HORMIGON ARMADO EN MUROS								
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de muros para quedar una o las dos caras vistas, según situación. Incluso armadura B 500 T (cuantía según detalle de planos), Incluso encofrado y desencofrado con tableros nuevos a una o las dos caras. Los tableros de las caras vistas serán revestidos con matrices formando modulación y/o marcando juntas para quedar el hormigón visto. Incluye también la p.p. de colocación de berenjenos, los aditivos hidrófugos y plastificantes, la p.p. de juntas de dilatación y trabajo, los selladas, el vertido, el vibrado, el curado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE. Mediciones según dimensiones proyecto, sin duplicar nudos y descontando huecos. SE PRESENTARÁ POR LA CONTRATA PLANO DE DESPIECE DE ENCOFRADO ADECUADO AL SEÑALADO EN PROYECTO. SERA NECESARIO LA APROBACION POR LA D.F.								
* rampa accesos	1'00	1'80	0'20	0'95	0'34			
	1'00	2'00	0'20	1'40	0'56			
	1'00	5'60	0'20	1'20	1'34			
	1'00	3'40	0'20	0'95	0'65			
	1'00	1'50	0'20	0'95	0'29			
	1'00	4'10	0'20	0'80	0'66			
	1'00	1'50	0'20	0'60	0'18			
	1'00	3'80	0'20	0'45	0'34			
						4'36	300'00	1.308'00

OBRA:	HABILITACION TALLER DE PRUEBAS	SITUACION:	ANTIGUAS OFICINAS DE INASA EN IRURZUN	FECHA:	19-06-18
TECNICO:	JOSE LUIS LEGARRA MURUZABAL	PROPIEDAD:	AYUNTAMIENTO DE IRURZUN	PAGINA:	5

Capítulo III : ALBAÑILERIA

Descripción de la partida	Dimensiones				Resultados		Precio	Importe
	Unidades	Longitud	Latitud	Altura	Parcial	Total		
3.1								
REGULARIZACION Y PREPARACIÓN PARAM.								
m2. Regularización y preparación de paramentos verticales que en los que se ha eliminado el revestimiento, consistente en el picado de resaltos y elementos sueltos dejando limpio el soporte y el rascado y apiconado de los morteros base que se mantiene, por medios manuales, dejando una superficie plana y regularizada lista para revestir con yeso o para alicatar, incluso retirada de escombros con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.								
* Zona vestuarios PB ala derecha	1'00	10'80	---	3'50	37'80			
	4'00	4'60	---	3'50	64'40			
	-2'00	3'00	---	2'00	-12'00			
						90'20	13'00	1.172'60
3.2								
GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO								
m2. Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.								
* TECHOS PROTECCION FUEGO	1'00	20'00	10'80	---	216'00			
	8'00	10'80	---	0'80	69'12			
* PILARES PROTECCION FUEGO	4'00	2'00	---	3'50	28'00			
* PAREDES REPARACIONES								
Zona vestuarios PB ala derecha	1'00	10'80	---	3'50	37'80			
	4'00	4'60	---	3'50	64'40			
	-2'00	3'00	---	2'00	-12'00			
						403'32	17'00	6.856'44
3.3								
AMPLIACION Y RECIBIDO HUECO PUERTA EN FACHAD								
ud. Ampliación de hueco en fachada de gresite o ladrillo visto, cámara y fábrica de ladrillo hueco a tabicón consistente en: Desmontaje de hoja y marco de ventana existente, rasgado de antepecho y demolición de muro de fachada, formación de mochetas, revestido de las mismas con piedra caliza y recibido de cerco o precerco de nueva puerta y remates de yeso en el contorno por el interior.								
	1'00	---	---	---	1'00			
						1'00	900'00	900'00
3.4								
RECIBIDO CERCO CARP. EXTERIOR								
m2. Recibido de cerco o precerco, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado, incluso relleno de hueco en mocheta junto al premarco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la unidad realmente ejecutada. Se incluye la reconstrucción de los cierres interiores de fachada, instalalando aislamiento contra la hoja exterior y su revestimiento interior de yeso en la zona de los capialzados desmontados, hasta ajustar los huecos a las nuevas dimensiones de la carpintería a instalar.								
* PE-1	1'00	1'40	---	2'50	3'50			
* Puerta Seccional	1'00	3'00	---	3'00	9'00			
						12'50	25'00	312'50

OBRA:	HABILITACION TALLER DE PRUEBAS	SITUACION:	ANTIGUAS OFICINAS DE INASA EN IRURZUN	FECHA:	19-06-18
TECNICO:	JOSE LUIS LEGARRA MURUZABAL	PROPIEDAD:	AYUNTAMIENTO DE IRURZUN	PAGINA:	6

Capítulo IV : SOLADOS

Descripción de la partida	Dimensiones				Resultados		Precio	Importe
	Unidades	Longitud	Latitud	Altura	Parcial	Total		
4.1								
SISTEMA COMPODUR RV AUTONIVELANTE C.GRUESA								
m2. Revestimiento liso autonivelante en capa gruesa de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epoxi Compodur E-2, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2; capa de mortero bicomponente autonivelante a base de resinas epoxi Compodur E-4 premezcladas con árido sílice seleccionado, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 3,0 kg/m2; y desaireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aproximado del sistema: 2,0-3,0 mm.								
SE INCLUYE EL FRATASADO MECANICO FINO DE LA SOLERA BASE.								
	1'00	20'20	10'80	---	218'16			
						218'16	30'00	6.544'80
4.2								
PVT ECOGRANIC Losa 60x40x5 - MORTERO								
M2 Pavimento de losa fotocatalítica ecoGranic 60x40x5 de PVT fabricado en hormigón de alta resistencia con áridos graníticos, silíceos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material de reciclaje. La composición de su cara vista tiene capacidad de descontaminar el aire.								
Colocado con juntas de 2/3 mm, recibida recibida con mortero de cemento y lechada y rejuntado de piezas mediante barrido en seco de arena de sílice granulometria 0-1.								
Incluso formación de juntas de dilatación, compactación, limpieza final y regado tipo lluvia.								
Acabado Veteado Acero.								
A colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio.								
TODO ELLO SEGUN RECOMENDACIONES DE FABRICANTE								
* Accesos exteriores	1'00	2'00	1'50	---	3'00			
						3'00	55'00	165'00
4.3								
PVT ECOGRANIC PELDAÑO 70x40x15 - MORTERO								
MI Peldaño de 30 cm de fondo conformado con losas fotocatalítica ecoGranic 70x40x15 de PVT fabricado en hormigón de alta resistencia con áridos graníticos, silíceos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material de reciclaje. La composición de su cara vista tiene capacidad de descontaminar el aire.								
Colocado con juntas de 2/3 mm, recibida recibida con mortero de cemento y lechada y rejuntado de piezas mediante barrido en seco de arena de sílice granulometria 0-1.								
Incluso formación de juntas de dilatación, compactación, limpieza final y regado tipo lluvia.								
Acabado Veteado Acero.								
A colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio.								
TODO ELLO SEGUN RECOMENDACIONES DE FABRICANTE								
* Accesos exteriores	7'00	1'50	---	---	10'50			
						10'50	65'00	682'50

OBRA:	HABILITACION TALLER DE PRUEBAS	SITUACION:	ANTIGUAS OFICINAS DE INASA EN IRURZUN	FECHA:	19-06-18
TECNICO:	JOSE LUIS LEGARRA MURUZABAL	PROPIEDAD:	AYUNTAMIENTO DE IRURZUN	PAGINA:	9

Capítulo VII : CERRAJERIA Y VIDRIOS

Descripción de la partida	Dimensiones				Resultados		Precio	Importe
	Unidades	Longitud	Latitud	Altura	Parcial	Total		
7.1								
BARANDILLA RAMPA								
ml. Barandilla de escalera de 90 cm. de altura realizada según planos e indicaciones de la D.F., con marco y pilas-tras de 40x10 mm., con placa inferior para anclaje a la losa, con enmarcado separado 20 cm. del marco superior y 10 cm de base, que encierra vidrio 5+5, todos los perfiles de acero. Elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Dotada de dos o cuatro pasamanos en acero tubular laminado, estirado en frío d. 50*2 mm., con soportes de pletina, soldados al bastidor. Incluso p.p. de imprimación, material complementario y colocación.								
* Exterior	1'00	3'80	---	---	3'80			
	1'00	1'50	---	---	1'50			
	1'00	4'10	---	---	4'10			
	1'00	1'50	---	---	1'50			
	1'00	3'40	---	---	3'40			
	1'00	5'60	---	---	5'60			
	1'00	2'00	---	---	2'00			
	1'00	1'80	---	---	1'80			
						23'70	130'00	3.081'00
7.2								
PASAMANOS EN ACERO TUBULAR								
ml. Pasamanos en acero tubular laminado, estirado en frío d. 50*2 mm., con soportes cada 1,00 m. de redondo de 10 mm. de diámetro o pletina, anclados en los paramentos con base de chapa circular de 50 mm. de diámetro y tirafondos y tacos de presión; incluso p.p. de imprimación, material complementario y colocación. Medido según la longitud total desarrollada.								
* Exteriores								
rampa primeros tramos	1'00	3'80	---	---	3'80			
	1'00	1'50	---	---	1'50			
	1'00	4'10	---	---	4'10			
						9'40	20'00	188'00
7.3								
V.LAM.SEG. 5+5 CANTOS PULIDOS								
m2. Acristalamiento barandillas con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 5 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, colocado a testa en juntas verticales y con perfil en parte superior e inferior y en algunos laterales, incluso pulido de cantos, sellado de juntas con silicona y colocación de junquillos o elementos de sujección; construido según NTE/FVE-12. TODOS LOS CANTOS IRAN PULIDOS								
* Barandilla rampa exterior	1'00	3'80	---	0'60	2'28			
	1'00	1'50	---	0'60	0'90			
	1'00	4'10	---	0'60	2'46			
	1'00	1'50	---	0'60	0'90			
	1'00	3'40	---	0'60	2'04			
	1'00	5'60	---	0'60	3'36			
	1'00	2'00	---	0'60	1'20			
	1'00	1'80	---	0'60	1'08			
						14'22	65'00	924'30

OBRA:	HABILITACION TALLER DE PRUEBAS	SITUACION:	ANTIGUAS OFICINAS DE INASA EN IRURZUN	FECHA:	19-06-18
TECNICO:	JOSE LUIS LEGARRA MURUZABAL	PROPIEDAD:	AYUNTAMIENTO DE IRURZUN	PAGINA:	10

Capítulo VIII : PINTURA Y VARIOS

Descripción de la partida	Dimensiones				Resultados		Precio	Importe
	Unidades	Longitud	Latitud	Altura	Parcial	Total		
8.1								
ELIMINACION O REPASO GOTELE								
Ud. Partida para el repaso de yesos, la eliminación de gota en las paredes que se conservan o la aplicación de gota en paredes reparadas o construidas nuevas para igualar con las existentes.								
	1'00	---	---	---	1'00			
						1'00	600'00	600'00
8.2								
P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR								
m2. Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.								
* PAREDES	2'00	20'00	---	3'50	140'00			
	2'00	11'00	---	3'50	77'00			
	-9'00	2'50	---	2'00	-45'00			
	4'00	2'00	---	3'50	28'00			
* TECHOS	1'00	20'00	10'80	---	216'00			
	8'00	10'80	---	0'80	69'12			
						485'12	4'75	2.304'32
8.3								
ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL								
m2. Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.								
* barandilla Exterior	1'00	3'80	---	2'00	7'60			
	1'00	1'50	---	2'00	3'00			
	1'00	4'10	---	2'00	8'20			
	1'00	1'50	---	2'00	3'00			
	1'00	3'40	---	2'00	6'80			
	1'00	5'60	---	2'00	11'20			
	1'00	2'00	---	2'00	4'00			
	1'00	1'80	---	2'00	3'60			
						47'40	13'50	639'90
8.4								
P.ESMALTE S/TUBO DES.10 a 20 cm.								
ml. Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm., s/normas DIN.								
* rampa primeros tramos	1'00	3'80	---	---	3'80			
	1'00	1'50	---	---	1'50			
	1'00	4'10	---	---	4'10			
						9'40	3'00	28'20

OBRA:	HABILITACION TALLER DE PRUEBAS	SITUACION:	ANTIGUAS OFICINAS DE INASA EN IRURZUN	FECHA:	19-06-18
TECNICO:	JOSE LUIS LEGARRA MURUZABAL	PROPIEDAD:	AYUNTAMIENTO DE IRURZUN	PAGINA:	13

Capítulo XI : INST TELEFONIA Y DATOS

Descripción de la partida	Dimensiones				Resultados		Precio	Importe
	Unidades	Longitud	Latitud	Altura	Parcial	Total		
11.1 INSTALACION TELEFONIA Y DATOS ud. Acometida de fibra óptica con cable multimodo OM4 - 40G, hasta armario de distribución de semisótano, tarjeta de distribución, cableado a taller, rack de distribución y cableado estructurado de datos colocado sobre bandeja portacables, tipo CAT 6 UTP 2*4 incluso conexiones RJ 45.	1'00	---	---	---	1'00			
						1'00	5.500'00	5.500'00
Total capítulo XI								
							5.500'00	

Total capítulo XII	500'00
--------------------	--------

OBRA:	HABILITACION TALLER DE PRUEBAS	SITUACION:	ANTIGUAS OFICINAS DE INASA EN IRURZUN	FECHA:	19-06-18
TECNICO:	JOSE LUIS LEGARRA MURUZABAL	PROPIEDAD:	AYUNTAMIENTO DE IRURZUN	PAGINA:	17

Resumen de presupuesto

Capítulo I :	DEMOLICIONES Y MOV DE TIERRAS	12.653'00
Capítulo II :	HORMIGONES-ESTRUCTURA	26.437'67
Capítulo III :	ALBAÑILERIA	9.241'54
Capítulo IV :	SOLADOS	7.392'30
Capítulo V :	CARPINTERIA INTERIOR	500'00
Capítulo VI :	CARPINTERIA EXTERIOR	4.300'00
Capítulo VII :	CERRAJERIA Y VIDRIOS	4.193'30
Capítulo VIII :	PINTURA Y VARIOS	3.572'42
Capítulo IX :	CALEFACCION	24.500'00
Capítulo X :	INST ELECTRICA Y MED CORRECTOR	16.300'00
Capítulo XI :	INST TELEFONIA Y DATOS	5.500'00
Capítulo XII :	CONTROL DE CALIDAD	500'00
Capítulo XIII :	GESTION DE RESIDUOS	1.400'00
Capítulo XIV :	SEGURIDAD Y SALUD	1.100'00
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO		117.590'23
15% G.G. Y B.I.		17.638'53
SUMA		135.228'76
21% I.V.A.		28.398'04
TOTAL DE CONTRATA		163.626'80

El importe total de la obra asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS Euros con OCHENTA céntimos.

PAMPLONA, JUNIO DE 2018

JOSE LUIS LEGARRA MURUZABAL