RESUMEN DE PRESUPUESTO

CASAS MAESTROS. UJUE

CAPITULO	RESUMEN		EUROS
01	ADECUACIÓN ESTRUCTURAL		6.749,82
02	REFORMA INTERIOR VIVIENDAS		165.054,21
-02.01	-REFORMA INTERIOR VIVIENDA 4-6	9.819,39	
-02.02	-REFORMA INTERIOR VIVIENDA 8	43.310,89	
-02.03	-REFORMA INTERIOR VIVIENDA 10	43.310,89	
-02.04	-REFORMA INTERIOR VIVIENDA 12	43.310,89	
-02.05	-SALA DE CALDERAS COMUNITARIA	25.302,15	
03	REHABILITACIÓN DE FACHADAS		20.150,34
-03.01	-FACHADA	17.510,34	
-03.02	-MEDIOS AUXILIARES	2.640,00	
04	EQUIPAMIENTO		68.750,00
05	GESTIÓN DE RESIDUOS		495,00
06	SEGURIDAD Y SALUD		1.100,00
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		**262.299,37**
	15,00 % GG + BI	39.344,91	
	21,00 % I.V.A.		63.345,30
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		**364.989,57**
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		**364.989,57**

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tafalla , a 20 de mayo de 2019.
ORVE, Comarca de Tafalla

El Arquitecto:

Juan Cruz Lasheras Guilzu

La Arquitecto Técnico:

Nahia Guergué San Miguel

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CASAS MAESTROS. UJUE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 ADECUACIÓN ESTRUCTURAL								
01.01	**KG ESTRUCTURA METALICA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO LAMINADO S275JR EN PERFILES LAMINADOS PARA VIGAS, MEDIANTE UNIONES SOLDADAS, INCLUSO PP. DE ELEMENTOS DE APOYO EN MUROS DE CARGA, VIGA PRINCIPAL O PILARES, Y DOS MANOS DE IMPRIMACION CON PINTURA DE MINIO DE PLOMO. TOTALMENTE MONTADO.								
	Viv6-IPE 180	2	7,00		18,80	263,20			
	Viv8-IPE 180	2	7,00		18,80	263,20			
	Viv10-IPE 180	2	7,00		18,80	263,20			
							789,60	2,64	2.084,54
01.02	**M2 FORJADO UNIDIRECCIONAL DE HORMIGON**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FORJADO UNIDIRECCIONAL DE CANTO 25+5 CM. COMPUESTO POR SEMIVIGUETAS DE HORMIGÓN PRETENSADAS, SEPARADAS 60 CM. A EJE, BOVEDILLAS DE HORMIGON Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM. DE HA-25/P/20/ IIa N/mm2, INCLUSO ARMADURA Y REFUERZO EN NEGATIVOS, PP. DE CONECTORES, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, REALIZACION DE ROZA EN MUROS DE CARGA PARA INTRODUCCION DE MALLAZO, PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	Vivienda 6	1	6,60	3,40		22,44			
	Vivienda 8	1	6,60	3,40		22,44			
	Vivienda 10	1	6,60	3,40		22,44			
							67,32	69,30	4.665,28
	TOTAL CAPÍTULO 01 ADECUACIÓN ESTRUCTURAL								**6.749,82**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 02 REFORMA INTERIOR VIVIENDAS								
	SUBCAPÍTULO 02.01 REFORMA INTERIOR VIVIENDA 4-6								
	APARTADO 02.01.01 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN								
02.01.01.01	**UD INSTALACIÓN CALEFACCIÓN**								
	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN APARTAMENTO COMPUESTA POR: ELEMENTO ALUMINIO 800 TOTAL (127 UDS) KIT RADIADOR (13 UDS): LLAVE, DETENTOR, SOPORTES, TAPONES, JUNTAS , PURGADOR INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN PARA 9 RADIADORES EN SISTEMA BITUBULAR CON COBRE VISTO. TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL, RADIOFRECUENCIA. TOTALMENTE INSTALADO, PRUEBA DE SERVICIO Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.								
	Vivienda 4-6	1				1,00			
							1,00	6.518,93	6.518,93
						TOTAL APARTADO 02.01.01 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN.....			**6.518,93**
	APARTADO 02.01.02 ALBAÑILERIA								
02.01.02.01	**Ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA**								
	REALIZACION DE TODO TIPO DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.								
		1				1,00			
							1,00	158,40	158,40
02.01.02.02	**PA ARREGLOS ALBAÑILERÍA**								
	A JUSTIFICAR DE LA REALIZACION DE TODO TIPO DE ARREGLOS NECESARIOS POR DESPERFECTOS OCASIONADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.								
		1				1,00			
							1,00	198,00	198,00
						TOTAL APARTADO 02.01.02 ALBAÑILERIA.....			**356,40**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 02.01.03 ACABADOS								
02.01.03.01	**M2 PINTURA PLASTICA**								
	APLICACION DE UNA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO CON PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE TIPO A10 DE VALENTINE O SIMILAR (COLOR A ELEGIR POR LA PROPIEDAD) SOBRE TECHO Y PAREDES, PP. DE MOCHETAS, LIMPIEZA, REPASO DE SUPERFICIES, REMATES, EMPLASTECIDO, ESQUINAS Y TODO TIPO DE ENCUENTROS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	TECHOS	1	85,00			85,00			
	PAREDES								
	salon	1	22,50		2,80	63,00			
		-2	1,33		1,83	-4,87			
		-2	0,80		2,10	-3,36			
	vestibulo	1	7,20		2,80	20,16			
		-3	0,80		2,10	-5,04			
	escalera y distribuidor	1	14,40		2,80	40,32			
		-3	0,80		2,10	-5,04			
	dormitorio 1	1	12,60		2,80	35,28			
		-1	0,80		2,10	-1,68			
		-1	1,33		1,83	-2,43			
	dormitorio 2	1	14,50		2,80	40,60			
		-1	0,80		2,10	-1,68			
		-1	1,33		1,83	-2,43			
	dormitorio 3	1	16,70		2,80	46,76			
		-1	0,80		2,10	-1,68			
		-1	1,33		1,83	-2,43			
	distribuidor	1	14,40		2,80	40,32			
		-3	0,80		2,10	-5,04			
	dormitorio 4	1	12,60		2,80	35,28			
		-1	0,80		2,10	-1,68			
		-1	1,33		1,83	-2,43			
	dormitorio 5	1	14,50		2,80	40,60			
		-1	0,80		2,10	-1,68			
		-1	1,33		1,83	-2,43			
	dormitorio 6	1	16,70		2,80	46,76			
		-1	0,80		2,10	-1,68			
		-1	1,33		1,83	-2,43			
							446,07	6,60	2.944,06
	TOTAL APARTADO 02.01.03 ACABADOS								**2.944,06**
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 REFORMA INTERIOR VIVIENDA								**9.819,39**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO 02.02 REFORMA INTERIOR VIVIENDA 8								
	APARTADO 02.02.01 DEMOLICIONES								
02.02.01.01	**UD DESMONTADO DE COCINA**								
	DESMONTADO DE COCINA EXISTENTE, DESCONEXIONADO, RETIRADA DE CALENTADOR, RETIRADA DE CONDUCTOS DE VENTILACION, FONTANERIA Y SANEAMIENTO, APARATOS EXISTENTES, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA DE COCINA RETIRADA.								
		1				1,00			
							1,00	330,00	330,00
02.02.01.02	**UD DESMONTADO DE BAÑO**								
	DESMONTADO DE APARATOS Y TODO TIPO DE INSTALACIONES EXISTENTES EN BAÑO, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA DESMONTADA.								
		1				1,00			
							1,00	198,00	198,00
02.02.01.03	**UD DESMONTADO DE INSTALACION ELECTRICA**								
	DESMONTADO DE TODA LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE EN LA VIVIENDA, DESCONEXIONADO, RETIRADA DE CUADRO, CAJAS, APARATOS, CABLEADO, MECANISMOS, ETC... , APERTURA DE ROZAS SI FUERA NECESARIO, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
		1				1,00			
							1,00	231,00	231,00
02.02.01.04	**UD DESMONTADO DE PUERTA INTERIOR DE UNA HOJA**								
	DESMONTADO DE PUERTA EXISTENTE DE UNA HOJA, TAPAJUNTAS, MARCOS, PREMARCO Y FIJACIONES, CON PP. DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RECOLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA RETIRADA.								
		6				6,00			
							6,00	29,70	178,20
02.02.01.05	**M2 DESMONTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR**								
	DESMONTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR DE MADERA EXISTENTE, RETIRADA DE HOJAS, MARCO, FIJACIONES Y TODO TIPO DE ELEMENTOS... CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE CARPINTERIA DESMONTADA.								
	Planta baja	2	1,33	1,83		4,87			
		2	0,72	1,16		1,67			
		1	1,33	1,16		1,54			
	Planta primera	3	1,33	1,83		7,30			
		1	0,83	1,10		0,91			
							16,29	36,30	591,33
02.02.01.06	**M2 DEMOLICION DE TABIQUERIA**								
	DEMOLICION DE TABIQUE DE FABRICA DE LADRILLO, INCLUSO REVESTIMIENTOS, REALIZACION DE TODO TIPO DE APEOS NECESARIOS PARA LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS.								
	Cocina con despensa	1	4,30		2,80	12,04			
	Dormitorio planta baja	1	4,40		2,80	12,32			
		-1	0,80		2,10	-1,68			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Trastero y baño	1	4,50		2,80	12,60			
		-2	0,80		2,10	-3,36			
							31,92	12,65	403,79
02.02.01.07	**M2 DESMONTADO DE PAVIMENTO DE MADERA**								
	DESMONTADO DE PAVIEMENTO EXISTENTE DE MADERA EN ZONA DE ACTUACION POR LA RETIRADA DEL FORJADO, RETIRADA DE RODAPIE Y TODO TIPO DE MATERIAL EXISTENTE EN LA BASE, CON PP. DE CARGA, TRASNPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
		1	8,00			8,00			
							8,00	9,90	79,20
02.02.01.08	**M2 PICADO DE REVESTIMIENTO**								
	PICADO DE REVESTIMIENTOS VERTICALES EXISTENTES DE TODO TIPO, PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Aseo	1	5,60		1,20	6,72			
	Cocina	1	5,30		2,00	10,60			
							17,32	13,53	234,34
02.02.01.09	**M2 LEVANTE DE BALDOSA Y RECRECIDO**								
	LEVANTE DE BALDOSA Y RECRECIDO, FIJACIONES, ANCLAJES Y REALIZACION DE CORTES NECESARIOS, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Baño	1	2,60			2,60			
	Cocina	1	8,20			8,20			
							10,80	16,50	178,20
02.02.01.10	**M2 DESMONTADO DE FORJADO**								
	DESMONTADO DE FORJADO DE MADERA EXISTENTE EN PLANTA BAJA, RETIRADA DE TODO TIPO DE ELEMENTOS, PIEZAS AUXILIARES, APEOS, CON PP, DE REALIZACION DE CORTES NECESARIOS. CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FORJADO DESMONTADA.								
		1	6,60	3,30		21,78			
							21,78	23,10	503,12
02.02.01.11	**M2 DESMONTADO DE FALSO TECHO**								
	DESMONTADO DE FALSO TECHO O CIELO-RASO, INCLUSO RETIRADA DE SOPORTES, CON REALIZACION DE CORTES QUE SEAN NECESARIOS, PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Planta baja	1	40,00			40,00			
	Planta primera	1	45,00			45,00			
							85,00	13,75	1.168,75
02.02.01.12	**ML LEVANTE DE RODAPIE**								
	LEVANTE DE RODAPIE EXISTENTE, INCLUSO RETIRADA DE FIJACIONES, CON PP. DE CARGA, TRSNAPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
	PLANTA BAJA								
	Salón	1	24,00			24,00			
		-2	0,90			-1,80			
	Vestíbulo	1	7,70			7,70			
		-4	0,90			-3,60			
	PLANTA PRIMERA								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Distribuidor	1	9,30			9,30			
		-3	0,90			-2,70			
	Dormitorio 1	1	13,10			13,10			
		-1	0,90			-0,90			
	Dormitorio 2	1	15,00			15,00			
		-1	0,90			-0,90			
	Dormitorio 3	1	16,70			16,70			
		-1	0,90			-0,90			
							75,00	2,20	165,00
						TOTAL APARTADO 02.02.01 DEMOLICIONES.....			**4.260,93**
	APARTADO 02.02.02 ALBAÑILERIA								
02.02.02.01	**M2 CAPA REGULARIZACION PAVIMENTO**								
	REALIZACION DE CAPA DE REGULARICACION PARA COLOCACION DE NUEVA BALDOSA, MEDIANTE CAPA DE MORTERO ALIGERADO CON ARLITA,VERTIDO Y NIVELADO, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Baño	1	4,20			4,20			
	Cocina	1	8,30			8,30			
	vestibulo	1	3,50			3,50			
	salon	1	25,20			25,20			
							41,20	23,10	951,72
02.02.02.02	**M2 TABIQUE DE FABRICA**								
	TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM. DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO PP. DE MERMAS, ROTURAS, REPLANTEO, APLOMADO, NIVELADO, TRABAZONES A ESTRUCTURA Y ULTIMA HILADA RECIBIDA CON YESO A FORJADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS. PP. DE MEDIOS AUXILIARES.								
	Baño	1	2,20		2,80	6,16			
		-1	0,80		2,10	-1,68			
	Cocina	1	3,10		2,80	8,68			
		1	0,50		2,80	1,40			
		-1	0,80		2,10	-1,68			
							12,88	42,90	552,55
02.02.02.03	**UD CIERRE DE HUECO DE PUERTA EXISTENTE**								
	CIERRE DE HUECO DE PUERTA EXISTENTE EN COCINA CON ACABADO SIMILAR A LA EXISTENTE.								
	Cocina	1				1,00			
							1,00	132,00	132,00
02.02.02.04	**UD APERTURA DE HUECO PARA PUERTA**								
	APERTURA DE HUECO PARA PUERTA EN TABIQUE EXISTENTE.								
	Cocina	2				2,00			
							2,00	198,00	396,00
02.02.02.05	**UD RECIBIDO CERCOS DE CARPINTERIA INTERIOR INTERIOR**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRECERCOS DE MADERA DE PINO DE CARPINTERIA INTERIOR, PARA COLOCACION DE PUERTAS EXISTENTES, CON APLOMADO DE LOS MISMOS, PP. DE CORTES, FIJACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA COLOCADA.								
		3				3,00			
							3,00	41,80	125,40

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02.02.06	**M2 RECIBIDO CERCOS DE CARPINTERIA EXTERIOR**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRECERCOS DE CARPINTERIA METALICA EN CERRAMIENTO EXTERIOR, INCLUSO REALIZACION DE CORTES NECESARIOS EN FABRICA PARA SU INTRODUCCION Y POSTERIOR ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, TOTALMENTE COLOCADO Y APLOMADO. PP. DE CORTES, FIJACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Planta baja	2	1,33	1,83		4,87			
		2	0,72	1,16		1,67			
		1	1,33	1,16		1,54			
	Planta primera	3	1,33	1,83		7,30			
		1	0,83	1,10		0,91			
							16,29	23,10	376,30
02.02.02.07	**UD RECIBIDO DE PLATO DE DUCHA**								
	RECIBIDO DE PLATO DE DUCHA, CON MORTERO DE CEMENTO 1/4, INCLUSO PP. DE REJUNTADO Y SELLADOS PERIMETRALES CON SILICONA.								
		1				1,00			
							1,00	72,60	72,60
02.02.02.08	**M2 ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO**								
	ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO, DE 15 MM. DE ESPESOR, CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO MALLA DE POLIESTER EN JUNTAS DE PARAMENTOS Y LIMPIEZA. MEDIDO POR SUPERFICIE EJECUTADA DESCONTANDO HUECOS.								
	Baño	1	8,50		2,50	21,25			
		-1	0,80		2,10	-1,68			
		-1	0,72		1,16	-0,84			
	Cocina	1	14,50		2,50	36,25			
		-2	0,80		2,10	-3,36			
		-1	1,33		1,16	-1,54			
		-1	0,72		1,16	-0,84			
							49,24	17,60	866,62
02.02.02.09	**M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO**								
	GUARNECIDO PROYECTADO CON YESO GRUESO, DE 12 MM. DE ESPESOR, Y ENLUCIDO CON YESO FINO DE 1MM. DE ESPESOR, EN PARAMENTOS INTERIORES, INCLUSO RAYADO DEL YESO TOSCO ANTES DE ENLUCIR, FORMACION DE RINCONES, ARISTAS Y OTROS REMATES, MALLA DE POLIESTER EN RINCONES Y ENCUENTROS ESTRUCTURALES Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DESCONTANDO HUECOS.								
	PLANTA BAJA								
	salon	1	23,50		2,80	65,80			
		-2	0,80		2,10	-3,36			
		-2	1,33		1,83	-4,87			
	vestibulo	1	7,70		2,80	21,56			
		-4	0,80		2,10	-6,72			
							72,41	14,85	1.075,29
02.02.02.10	**UD CHAFLAN EN VIGA ESCALERA**								
	REALIZACION DE CORTE EN CHAFLAN EN VIGA DE MADERA DE ESCALERA SOBRE CUARTO ESCALON PARA EVITAR CABEZADA.								
		1				1,00			
							1,00	165,00	165,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02.02.11	**PA ARREGLOS ALBAÑILERIA**								
	A JUSTIFICAR DE LA REALIZACION DE TODO TIPO DE ARREGLOS NECESARIOS POR DESPERFECTOS OCASIONADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.								
		1				1,00			
							1,00	660,00	660,00
02.02.02.12	**UD AYUDAS DE ALBAÑILERIA**								
	REALIZACION DE TODO TIPO DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.								
		1				1,00			
							1,00	528,00	528,00
	TOTAL APARTADO 02.02.02 ALBAÑILERIA.....								**5.901,48**
	APARTADO 02.02.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS								
02.02.03.01	**M2 ALICATADO DE AZULEJO**								
	ALICATADO DE PAREDES CON AZULEJO BLANCO MATE DE 20/20 CM. (PRECIO DE ALMACEN DE 27 EUROS/M2), RECIBIDO CON CEMENTO COLA, INCLUSO PP. DE PIEZAS DE ESQUINA, MEDIAS CAÑAS EN ENCUENTROS, REMATES SUPERIORES Y MOCHETAS, CORTES, ENLECHADO DE JUNTAS, LIMPIEZA, NIVELADO Y RASANTEADO, TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DESCONTANDO HUECOS.								
	Baño	1	8,50	2,50		21,25			
		-1	0,80	2,10		-1,68			
		-1	0,72	1,16		-0,84			
	Cocina	1	14,50	2,50		36,25			
		-2	0,80	2,10		-3,36			
		-1	1,33	1,16		-1,54			
		-1	0,72	1,16		-0,84			
							49,24	52,80	2.599,87
02.02.03.02	**M2 PAVIMENTO DE GRES**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE GRES PORCELANICO DE 30 X 30 CM. (PRECIO DE ALMACEN 36 EUROS/M2), RECIBIDAS CON CEMENTO COLA, INCLUSO PP. DE RODAPIE, ENLECHADO, NIVELADO, RASANTEADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Baño	1	4,20			4,20			
	Cocina	1	8,30			8,30			
							12,50	66,00	825,00
02.02.03.03	**M2 FALSO TECHO DE CARTON-YESO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO TECHO FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, SUSPENDIDOS DE FORJADO CON PLACA ATORNILLADA DE CARTON-YESO DE 13 MM. DE ESPESOR N Y CUARTOS SECOS Y ANTIHUMEDAD EN CUARTOS HUMEDOS, CON AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE 60 MM. TIPO ALPHAROCK-E 225 DE ROCKWOOL O SIMILAR, INCLUSO ANCLAJES, TORNILLERIS, REPASO DE JUNTAS, REMATES, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE FIJACION. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Planta baja	1	40,00			40,00			
	Planta primera	1	45,00			45,00			
							85,00	29,15	2.477,75

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02.03.04	**M2 PAVIMENTO LAMINADO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO LAMINADO FLOTANTE (resistencia al desgaste AC4 s/ EN 13329, resistencia al impacto IC2), FORMADO PR TABLERO DE 8 MM. DE ESPESOR DE FIBRA DE MADERA HDFE-1, ICOLOCADO SOBRE LAMINA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3 MM. DE ESPESOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Planta baja	1	10,00			10,00			
	distruibuidor	1	5,05			5,05			
	dormitorio 1	1	10,20			10,20			
	dormitorio 2	1	13,30			13,30			
	dormitorio 3	1	13,20			13,20			
							51,75	30,80	1.593,90
02.02.03.05	**ML RODAPIE LAMINADO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RODAPIE DE 90x18 mm, RECUBIERTO CON LAMINA PLASTICA DE IMITACION MADERA, FIJADO A PARAMENTOS MEDIANTE CLAVOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
	PLANTA BAJA								
	Salón	1	24,00			24,00			
		-2	0,90			-1,80			
	Vestíbulo	1	7,70			7,70			
		-4	0,90			-3,60			
	PLANTA PRIMERA								
	Distribuidor	1	9,30			9,30			
		-3	0,90			-2,70			
	Dormitorio 1	1	13,10			13,10			
		-1	0,90			-0,90			
	Dormitorio 2	1	15,00			15,00			
		-1	0,90			-0,90			
	Dormitorio 3	1	16,70			16,70			
		-1	0,90			-0,90			
							75,00	7,92	594,00
02.02.03.06	**UD ARREGLOS EN PAVIMENTO EXISTENTE**								
	REALIZACION DE ARREGLOS EN PAVIMENTO EXISTENTE POR LA DEMOLICION DE TABIQUES.								
		1				1,00			
							1,00	528,00	528,00
							TOTAL APARTADO 02.02.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS		**8.618,52**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 02.02.04 CARPINTERIA								
02.02.04.01	**UD RECOLOCACION DE PUERTA DE UNA HOJA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P8, DE PASO DE DOS HOJAS DE 62,5 X 203 CM. CADA UNA, DE DM PARA LACAR, INCLUSO MARCOS DE MADERA DE PINO LACADOS, HERRAJES DE CUELGUE Y SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO OCARIZ O SIMILAR Y PP. DE TAPAJUNTAS. INCLUSO LACADO DE TODOS LOS ELEMENTOS. TOTALMENTE COLOCADA.								
		3				3,00			
							3,00	132,00	396,00
02.02.04.02	**UD ARREGLOS Y PINTURA EN PUERTAS INTERIORES**								
	REALIZACION DE ARREGLOS NESESARIOS Y APLICACION DE PINTURA EN PUERTAS INTERIORES, REPASO DE HERRAJES Y CIERRES Y CAMBIO DE MANILLAS.								
		7				7,00			
							7,00	165,00	1.155,00
02.02.04.03	**UD VENTANA DE ALUMINIO 72/116 CM.**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO LACADO DE DIMENSIONES 72/116 CM. (A AJUSTAR Y COMPROBAR EN OBRA) CON UNA HOJA OSCILOBATIENTE, INCLUSO VIDRIO 6/12/6, PP. DE TAPAJUNTAS, CAPIALZADO Y PERSIANA DE ALUMINIO, HERRAJES DE CUELGUE Y CIERRE, INCLUSO SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, MONTAJE Y ACCESORIOS, SELLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA. CON LA REALIZACION DE TODOS LOS ARREGLOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA SU COLOCACION.								
	Baño y cocina	2				2,00			
							2,00	451,00	902,00
02.02.04.04	**UD VENTANA DE ALUMINIO 133/116 CM.**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO LACADO DE DIMENSIONES 133/116 CM. (A AJUSTAR Y COMPROBAR EN OBRA) CON DOS HOJAS PRACTICABLES, UNA DE ELLAS OSCILOBATIENTE, INCLUSO VIDRIO 6/12/6, PP. DE TAPAJUNTAS, CAPIALZADO Y PERSIANA DE ALUMINIO, HERRAJES DE CUELGUE Y CIERRE, INCLUSO SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, MONTAJE Y ACCESORIOS, SELLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA. CON LA REALIZACION DE TODOS LOS ARREGLOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA SU COLOCACION.								
	Cocina	1				1,00			
							1,00	814,00	814,00
02.02.04.05	**UD VENTANA DE ALUMINIO 133/183 CM.**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO LACADO DE DIMENSIONES 133/183 CM. (A AJUSTAR Y COMPROBAR EN OBRA) CON DOS HOJAS PRACTICABLES, UNA DE ELLAS OSCILOBATIENTE, INCLUSO PARTE INFERIOR FIJA O COLOCACION DE BARANDILLA, VIDRIO 6/12/6, PP. DE TAPAJUNTAS, CAPIALZADO Y PERSIANA DE ALUMINIO, HERRAJES DE CUELGUE Y CIERRE, INCLUSO SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, MONTAJE Y ACCESORIOS, SELLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA. CON LA REALIZACION DE TODOS LOS ARREGLOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA SU COLOCACION.								
	Planta baja	2				2,00			
	Planta primera	3				3,00			
							5,00	1.276,00	6.380,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02.04.06	**UD VENTANA DE ALUMINIO 83/110 CM.**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO LACADO DE DIMENSIONES 83/110 CM. (A AJUSTAR Y COMPROBAR EN OBRA) CON UNA HOJA OSCILOBATIENTE, INCLUSO COLOCACION DE BARANDILLA, VIDRIO 6/12/6, PP. DE TAPAJUNTAS, CAPIALZADO Y PERSIANA DE ALUMINIO, HERRAJES DE CUELGUE Y CIERRE, INCLUSO SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, MONTAJE Y ACCESORIOS, SELLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA. CON LA REALIZACION DE TODOS LOS ARREGLOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA SU COLOCACION.								
	Escaleras	1				1,00			
							1,00	492,80	492,80
02.02.04.07	**UD PUERTA DE ENTRADA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ENTRADA, DE DIMENSIONES A AJUSTAR Y COMPROBAR EN OBRA, BLINDADA NORMALIZADA, DE UNA HOJA MACIZA DE MADERA DE ROBLE, BASTIDOR INTERIOR, AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE ROCA, HERRAJES DE CUELGUE Y SEGURIDAD, CERRADURA PARA EXTERIOR CON TRES PUNTOS DE ANCLAJE, BISAGRAS DE SEGURIDAD CON RODAMIENTOS, MIRILLA, POMO Y MANILLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO OCARIZ O SIMILAR, PP. DE JUNTAS DE NEOPRENO, SELLADOS PERIMETRALES, CON REALIZACION DE TODO TIPO DE REMATES NECESARIOS. TOTALMENTE MONTADA.								
		1				1,00			
							1,00	1.056,00	1.056,00
	TOTAL APARTADO 02.02.04 CARPINTERIA.....								**11.195,80**
	APARTADO 02.02.05 INSTALACION DE SANEAMIENTO								
02.02.05.01	**UD ACOMETIDA A RED EXISTENTE**								
	ACOMETIDA A RED EXISTENTE COMPRENDIENDO: COLOCACION DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, MANO DE OBRA DE COLOCACION, RECIBIDO, SELLADO Y PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS Y PIECERIO.								
		1				1,00			
							1,00	132,00	132,00
02.02.05.02	**ML TUBERIA PP-40**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA DE EVACUACION DE POLIPROPILENO CON JUNTA ELASTICA INTERIOR, DE DIAMETRO 40 MM., INCLUSO PP. DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO MONOCAPA, CODOS, DERIVACIONES, CON UNION MEDIANTE VASO Y JUNTA ELASTICA EN TODOS LOS COMPONENTES. PENDIENTES SEGUN PLANOS.								
		1	10,00			10,00			
							10,00	20,79	207,90
02.02.05.03	**ML TUBERIA PP-110**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE EVACUACION DE POLIPROPILENO CON JUNTA ELASTICA INTERIOR, DE DIAMETRO 110 MM., INCLUSO PP. DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO MONOCAPA, CODOS, DERIVACIONES, CON UNION MEDIANTE VASO Y JUNTA ELASTICA EN TODOS LOS COMPONENTES. PENDIENTES SEGUN PLANOS.								
		1	15,00			15,00			
							15,00	27,72	415,80
	TOTAL APARTADO 02.02.05 INSTALACION DE SANEAMIENTO..								**755,70**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 02.02.06 INSTALACION DE FONTANERIA								
02.02.06.01	**UD INSTALACION COMPLETA PARA COCINA Y BAÑO**								
	INSTALACION COMPLETA DE FONTANERIA PARA COCINA Y BAÑO, REALIZADA CON TUBERIA DE POLIETILENO PARA RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE, Y AISLAMIENTO DE CONDUCTOS CON COQUILLA FLEXIBLE ARMAFLEX O SIMILAR, CONECTADO A DERIVACION PARTICULAR CADA APARATO, CON LOS DIAMETROS NECESARIOS PARA CADA PUNTO DE SERVICIO. INCLUSO PP. DE LLAVES DE CUARTO HUMEDO PARA CORTE DE SUMINISTRO DE AGUA, PP. DE DERIVACION PARTICULAR, TODO TIPO DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION DE APARATOS. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	594,00	594,00
02.02.06.02	**UD INODORO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO TANQUE BAJO ROCA SERIE DAMA BLANCO, CON SALIDA HORIZONTAL, INCLUSO TANQUE CON TAPA, ASIENTO Y TAPA LACADOS CON BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, LLAVE DE CORTE DE 1/2", TUBO DE CONEXION CROMADO, ELEMENTOS SIFONICOS DE CONEXION A DESAGÜE, MANO DE OBRA DE INSTALACION Y PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO.								
		1				1,00			
							1,00	297,00	297,00
02.02.06.03	**UD LAVABO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO SOBRE ENCIMERA (PRECIO DE ALMACEN 120 EUROS), INCLUSO SIFON BOTELLA CROMADO DE 1 1/4", TUBO FLEXIBLE DE CONEXION A DESAGÜE, INCLUSO SOPORTES, MANO DE OBRA DE INSTALACION Y PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO.								
		1				1,00			
							1,00	132,00	132,00
02.02.06.04	**UD PLATO DE DUCHA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATO DE DUCHA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCA EXTRAPLANO, MODELO MALTA DE ROCA O SIMILAR DE DIMENSIONES 70X100, INCLUSO VALVULA DE DESAGÜE SIFONOCA ARTICULADA, CON SALIDA DE 40 MM., TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.								
		1				1,00			
							1,00	198,00	198,00
02.02.06.05	**UD FREGADERA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE, CON DOS SENOS PARA COLOCAR SOBRE MUEBLE SOPORTE, INCLUSO JUEGO DE FIJACION, SIFON Y ELEMENTOS DE CONEXION A DESAGÜE, LLAVES DE ESCUADRA, LATIGUILLOS FLEXIBLES, PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO, MANO DE OBRA DE INSTALACION Y PRUEBAS.								
		1				1,00			
							1,00	165,00	165,00
02.02.06.06	**UD GRIFERIA PARA LAVABO**								
	GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO, ROCA MODELO MONODIN CROMADO O SIMILAR, MEZCLADOR CON AIREADOR, DESAGÜE AUTOMATICO, INCLUSO DOS LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2", ENLACES DE ALIMENTACION FLEXIBLES, MANO DE OBRA DE INSTALACION, PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO Y PRUEBAS.								
		1				1,00			
							1,00	72,60	72,60

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02.06.07	**UD GRIFERIA PARA DUCHA**								
	GRIFO MONOMANDO PARA DUCHA ROCA MODELO MONODIN O SIMILAR, MEZCLADOR EXTERIOR PARA DUCHA, DUCHA TELEFONO FLEXIBLE DE 1,7 M. Y SOPORTE ARTICULADO, DESAGÜE AUTOMATICO, INCLUSO DOS LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2", ENLACES DE ALIMENTACION FLEXIBLES, MANO DE OBRA DE INSTALACION, PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO Y PRUEBAS.								
		1				1,00			
							1,00	99,00	99,00
02.02.06.08	**UD GRIFERIA PARA FREGADERA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIFO MONOMANDO PARA FREGADERO, MODELO MONODIN DE ROCA O SIMILAR, SALIDA VERTICAL, MEZCLADOR CON CAÑO GIRATORIO Y AIREADOR, INCLUSO DOS LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2", ENLACES DE ALIMENTACION FLEXIBLES, MANO DE OBRA DE INSTALACION, PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO Y PRUEBAS.								
		1				1,00			
							1,00	82,50	82,50
	TOTAL APARTADO 02.02.06 INSTALACION DE FONTANERIA.....								**1.640,10**
	APARTADO 02.02.07 INSTALACION DE ELECTRICIDAD								
02.02.07.01	**UD LEGALIZACION DE LA INSTALACION**								
	LEGALIZACION DE LA INSTALACION Y PP. DE PERMISOS Y TRAMITACIONES.								
		1				1,00			
							1,00	198,00	198,00
02.02.07.02	**UD CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION**								
	CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION EN CAJA DE DOBLE AISLAMIENTO EN SUPERFICIE (HOMOLOGADA), EJECUTADA SEGUN REBT, INCLUSO EMBARRADO DE PROTECCION, INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL, PEQUEÑOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS, DERIVACION DESDE CONTADOR, Y PP. DE CABLEADO, ELEMENTOS DE PROTECCION, ACCESORIOS Y CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO Y CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	143,00	143,00
02.02.07.03	**UD CUADRO DE MANDO Y PROTECCION**								
	CUADRO DE MANDO Y PROTECCION (HOMOLOGADO), EJECUTADO SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA Y EL REBT, FABRICADA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y CIERRE PRECINTABLE, INCLUSO BASES CORTOCIRCUITOS, FUSIBLES CALIBRADOS PARA LA PROTECCION DE LA LINEA REPARTIDORA GENERAL, INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y PP. DE ACCESORIOS, CONEXIONES, CABLEADO, TOTALMENTE INSTALADA CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	280,50	280,50
02.02.07.04	**UD TOMA A TIERRA**								
	TOMA A TIERRA CON PICAS DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14,3 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO UNIONES MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTERMICA, CABLEADO Y PP. DE CONEXIONES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EJECUTADO SEGUN REBT.								
		1				1,00			
							1,00	125,40	125,40

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02.07.05	**UD LINEAS DE REPARTO**								
	INSTALACION DE CIRCUITOS DE REPARTO PARA TODA LA VIVIENDA (CIRCUITOS SEGUN REBT), PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO Y TOMAS DE CORRIENTE, INSTALADOS CON CANALETA EN SUPERFICIE O EMPOTRADOS, CON CONDUCTORES DE COBRE AISLADOS, EN SISTEMA MONOFASICO, INCLUSO CAJAS DE DERIVACION, REGLETAS DE CONEXION, CAJAS DE REGISTRO Y CONEXIONES, REALIZACION DE ORIFICIOS, TOTALMENTE INSTALADO CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	1.210,00	1.210,00
02.02.07.06	**UD INSTALACION DE CIRCUITO DE TELEFONIA**								
	INSTALACION DE CIRCUITO DE TELEFONIA, DESDE EL REGISTRO DE TERMINACION DE RED HASTA CADA BASE TERMINAL,EMPOTRADO O POR CANALETA, FORMADO POR CABLE TELEFONICO DE 2 PARES, TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO, CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	52,80	52,80
02.02.07.07	**UD INSTALACION DE CIRCUITO DE TV**								
	INSTALACION DE CIRCUITOS DE TV, CON TUBO FLEXIBLE DE PVC EMPOTRADO O POR CANALETA Y CONDUCTOR DE CABLE COAXIAL, INCLUSO PP. DE CAJAS DE DERIVACION EMPOTRADAS. CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	69,30	69,30
02.02.07.08	**UD CANALIZACION PARA INTERRUPTOR**								
	UNIDAD DE CANALIZACION Y CABLEADO PARA INTERRUPTOR, PULSADOR TEMPORIZADO O PULSADOR DE TIMBRE, EMPOTRADO, REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO D=13 MM. Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSION DE 750 V. Y SECCION DE 1,5 MM2, DESDE DERIVACION DE REGISTRO HASTA PUNTO DE LUZ, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.								
		12				12,00			
							12,00	15,84	190,08
02.02.07.09	**UD CANALIZACION PARA CONMUTADOR**								
	UNIDAD DE CANALIZACION Y CABLEADO PARA CONMUTADOR EMPOTRADO, REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO D=13 MM. Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSION DE 750 V. Y SECCION DE 1,5 MM2, DESDE DERIVACION DE REGISTRO HASTA PUNTO DE LUZ, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.								
		6				6,00			
							6,00	31,68	190,08
02.02.07.10	**UD CANALIZACION PARA PUNTO DE LUZ**								
	UNIDAD DE CANALIZACION Y CABLEADO PARA PUNTO DE LUZ EN TECHO O PARED, EMPOTRADO, REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO D=13 MM. Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSION DE 750 V. Y SECCION DE 1,5 MM2, DESDE DERIVACION DE REGISTRO HASTA PUNTO DE LUZ, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO. PP. DE MEDIOS AUXILIARES.								
		18				18,00			
							18,00	9,13	164,34

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02.07.11	**UD CANALIZACION PARA TOMA DE ENCHUFE**								
	UNIDAD DE CANALIZACION Y CABLEADO PARA TOMA DE ENCHUFE, EMPOTRADO, REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO D=13 MM. Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSION DE 750 V. Y SECCION DE 1,5 MM2, DESDE DERIVACION DE REGISTRO HASTA PUNTO DE LUZ, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO. PP. DE MEDIOS AUXILIARES.								
		30				30,00			
							30,00	10,78	323,40
02.02.07.12	**UD INTERRUPTOR**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR JUNG LS990 O SIMILAR, TAPA, MARCO, CAJA UNIVERSAL, TOTALMENTE CONEXIONADO.								
		12				12,00			
							12,00	12,71	152,52
02.02.07.13	**UD CONMUTADOR**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONMUTADOR JUNG LS990 O SIMILAR, TAPA, MARCO, CAJA UNIVERSAL, TOTALMENTE CONEXIONADO.								
		6				6,00			
							6,00	13,70	82,20
02.02.07.14	**UD PUNTO DE LUZ**								
	PUNTO DE LUZ EN TECHO, REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO D=13 MM. Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSION DE 750 V. Y SECCION DE 1,5 MM2, INCLUSO CAJA DE REGISTRO, LAMPARA, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.								
		18				18,00			
							18,00	9,35	168,30
02.02.07.15	**UD TOMA DE CORRIENTE DE 10/16A**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE CORRIENTE DE 10/16A EN PARED, SERIE JUNG SLS990 O SIMILAR, TAPA, MARCO, CAJA UNIVERSAL, TOTALMENTE CONEXIONADO.								
		30				30,00			
							30,00	11,22	336,60
02.02.07.16	**UD TOMA DE CORRIENTE DE 25A**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE CORRIENTE DE 25A EN PARED, SERIE JUNG SLS990 O SIMILAR, TAPA, MARCO, CAJA UNIVERSAL, TOTALMENTE CONEXIONADO.								
		1				1,00			
							1,00	52,80	52,80
02.02.07.17	**UD TOMA PARA CAMPANA EXTRACTORA**								
	TOMA ELECTRICA EN TECHO PARA CONEXION DE CAMPANA EXTRACTORA, REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO D=13 MM. Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSION DE 750 V. Y SECCION DE 1,5 MM2. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.								
		1				1,00			
							1,00	11,22	11,22

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02.07.18	* **UD TOMA PARA TERMO ELECTRICO**								
	TOMA ELECTRICA EN TECHO O PARED PARA CONEXION DE TERMO ELECTRICO. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.								
		1				1,00			
							1,00	11,22	11,22
02.02.07.19	**UD TOMA PARA TELEFONO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE TELEFONO BAJO TUBO FLEXIBLE DE PVC EMPOTRADO, CON CONDUCTO DE CABLE COAXIAL, INCLUSO PP. DE CAJAS DE DERIVACION, MECANISMOS EMPOTRADOS SERIE JUNG LS 990 O SIMILAR, CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	17,27	17,27
02.02.07.20	**UD TOMA PARA TELEVISION**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE TV BAJO TUBO FLEXIBLE DE PVC EMPOTRADO, CON CONDUCTO DE CABLE COAXIAL, INCLUSO PP. DE CAJAS DE DERIVACION, MECANISMOS EMPOTRADOS SERIE JUNG LS 990 O SIMILAR, CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	13,53	13,53
02.02.07.21	* **UD TERMO ELECTRICO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMO ELECTRICO DE 100 LITROS, COLOCADO EN PARED EN HORIZONTAL O VERTICAL, INCLUSO SOPORTES DE FIJACION, TOTALMENTE CONEXIONADO E INSTALADO.								
		1				1,00			
							1,00	324,50	324,50
02.02.07.22	**UD PULSADOR DE TIMBRE**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PULSADOR EMPOTRADO (TIMBRE), MODELO JUNG LS990 O SIMILAR, TAPA, MARCO. TOTALMENTE CONEXIONADO. INCLUSO MANO DE OBRA DE INSTALACION Y CONEXIONADO.								
		1				1,00			
							1,00	20,90	20,90
02.02.07.23	**UD ZUMBADOR TIMBRE**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZUMBADOR EMPOTRADO (TIMBRE), MODELO JUNG LS990 O SIMILAR. TOTALMENTE CONEXIONADO. INCLUSO MANO DE OBRA DE INSTALACION Y CONEXIONADO.								
		1				1,00			
							1,00	50,16	50,16
	TOTAL APARTADO 02.02.07 INSTALACION DE ELECTRICIDAD.								**4.188,12**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 02.02.08 INSTALACION DE VENTILACION								
02.02.08.01	**ML TUBERIA GALVANIZADA D 125**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HELICOIDAL DE DIAMETRO 125 MM. DE PARED LISA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,5 MM. DE ESPESOR, PARA SALIDA DE CAMPANA A CUBIERTA, INCLUSO PP. DE CODOS, BRIDAS DE SUJECCION, JUNTAS, MANGUITOS Y TODO TIPO DE ACCESORIOS DE MONTAJE NECESARIOS. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA.								
		1	10,00			10,00			
							10,00	20,35	203,50
	TOTAL APARTADO 02.02.08 INSTALACION DE VENTILACION....								**203,50**
	APARTADO 02.02.09 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN								
02.02.09.01	**UD INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN**								
	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN APARTAMENTO COMPUESTA POR: ELEMENTO ALUMINIO 800 TOTAL (88 UDS) KIT RADIADOR (9 UDS): LLAVE, DETENTOR, SOPORTES, TAPONES, JUNTAS , PURGADOR INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN PARA 9 RADIADORES EN SISTEMA BITUBULAR CON COBRE VISTO. TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL, RADIOFRECUENCIA. TOTALMENTE INSTALADO, PRUEBA DE SERVICIO Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.								
	Vivienda 8	1				1,00			
							1,00	4.563,57	4.563,57
	TOTAL APARTADO 02.02.09 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN.....								**4.563,57**
	APARTADO 02.02.10 ACABADOS								
02.02.10.01	**M2 PINTURA PLASTICA**								
	APLICACION DE UNA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO CON PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE TIPO A10 DE VALENTINE O SIMILAR (COLOR A ELEGIR POR LA PROPIEDAD) SOBRE TECHO Y PAREDES, PP. DE MOCHETAS, LIMPIEZA, REPASO DE SUPERFICIES, REMATES, EMPLASTECIDO, ESQUINAS Y TODO TIPO DE ENCUENTROS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	TECHOS	1	85,00			85,00			
	PAREDES								
	salon	1	22,50	2,80		63,00			
		-2	1,33	1,83		-4,87			
		-2	0,80	2,10		-3,36			
	vestibulo	1	7,20	2,80		20,16			
		-3	0,80	2,10		-5,04			
	escalera y distribuidor	1	14,40	2,80		40,32			
		-3	0,80	2,10		-5,04			
	dormitorio 1	1	12,60	2,80		35,28			
		-1	0,80	2,10		-1,68			
		-1	1,33	1,83		-2,43			
	dormitorio 2	1	14,50	2,80		40,60			
		-1	0,80	2,10		-1,68			
		-1	1,33	1,83		-2,43			
	dormitorio 3	1	16,70	2,80		46,76			
		-1	0,80	2,10		-1,68			
		-1	1,33	1,83		-2,43			
							300,48	6,60	1.983,17
	TOTAL APARTADO 02.02.10 ACABADOS.....								**1.983,17**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 REFORMA INTERIOR VIVIENDA 8								**43.310,89**
	SUBCAPÍTULO 02.03 REFORMA INTERIOR VIVIENDA 10								
	APARTADO 02.03.01 DEMOLICIONES								
02.03.01.01	**UD DESMONTADO DE COCINA**								
	DESMONTADO DE COCINA EXISTENTE, DESCONEXIONADO, RETIRADA DE CALENTADOR, RETIRADA DE CONDUCTOS DE VENTILACION, FONTANERIA Y SANEAMIENTO, APARATOS EXISTENTES, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA DE COCINA RETIRADA.								
		1				1,00			
							1,00	330,00	330,00
02.03.01.02	**UD DESMONTADO DE BAÑO**								
	DESMONTADO DE APARATOS Y TODO TIPO DE INSTALACIONES EXISTENTES EN BAÑO, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA DESMONTADA.								
		1				1,00			
							1,00	198,00	198,00
02.03.01.03	**UD DESMONTADO DE INSTALACION ELECTRICA**								
	DESMONTADO DE TODA LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE EN LA VIVIENDA, DESCONEXIONADO, RETIRADA DE CUADRO, CAJAS, APARATOS, CABLEADO, MECANISMOS, ETC... , APERTURA DE ROZAS SI FUERA NECESARIO, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
		1				1,00			
							1,00	231,00	231,00
02.03.01.04	**M2 DESMONTADO DE PUERTA INTERIOR DE UNA HOJA**								
	DESMONTADO DE PUERTA EXISTENTE DE UNA HOJA, TAPAJUNTAS, MARCOS, PREMARCO Y FIJACIONES, CON PP. DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RECOLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA RETIRADA.								
		6				6,00			
							6,00	29,70	178,20
02.03.01.05	**M2 DESMONTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR**								
	DESMONTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR DE MADERA EXISTENTE, RETIRADA DE HOJAS, MARCO, FIJACIONES Y TODO TIPO DE ELEMENTOS... CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE CARPINTERIA DESMONTADA.								
	Planta baja	2	1,33	1,83		4,87			
		2	0,72	1,16		1,67			
		1	1,33	1,16		1,54			
	Planta primera	3	1,33	1,83		7,30			
		1	0,83	1,10		0,91			
							16,29	36,30	591,33
02.03.01.06	**M2 DEMOLICION DE TABIQUERIA**								
	DEMOLICION DE TABIQUE DE FABRICA DE LADRILLO, INCLUSO REVESTIMIENTOS, REALIZACION DE TODO TIPO DE APEOS NECESARIOS PARA LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS.								
	Cocina con despensa	1	4,30		2,80	12,04			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Dormitorio planta baja	1	4,40		2,80	12,32			
		-1	0,80		2,10	-1,68			
	Trastero y baño	1	4,50		2,80	12,60			
		-2	0,80		2,10	-3,36			
							31,92	12,65	403,79
02.03.01.07	**M2 DESMONTADO DE PAVIMENTO DE MADERA**								
	DESMONTADO DE PAVIEMENTO EXISTENTE DE MADERA EN ZONA DE ACTUACION POR LA RETIRADA DEL FORJADO, RETIRADA DE RODAPIE Y TODO TIPO DE MATERIAL EXISTENTE EN LA BASE, CON PP. DE CARGA, TRASNPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
		1	8,00			8,00			
							8,00	9,90	79,20
02.03.01.08	**M2 PICADO DE REVESTIMIENTO**								
	PICADO DE REVESTIMIENTOS VERTICALES EXISTENTES DE TODO TIPO, PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Aseo	1	5,60		1,20	6,72			
	Cocina	1	5,30		2,00	10,60			
							17,32	13,53	234,34
02.03.01.09	**M2 LEVANTE DE BALDOSA Y RECRECIDO**								
	LEVANTE DE BALDOSA Y RECRECIDO, FIJACIONES, ANCLAJES Y REALIZACION DE CORTES NECESARIOS, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Baño	1	2,60			2,60			
	Cocina	1	8,20			8,20			
							10,80	16,50	178,20
02.03.01.10	**M2 DESMONTADO DE FORJADO**								
	DESMONTADO DE FORJADO DE MADERA EXISTENTE EN PLANTA BAJA, RETIRADA DE TODO TIPO DE ELEMENTOS, PIEZAS AUXILIARES, APEOS, CON PP, DE REALIZACION DE CORTES NECESARIOS. CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FORJADO DESMONTADA.								
		1	6,60	3,30		21,78			
							21,78	23,10	503,12
02.03.01.11	**M2 DESMONTADO DE FALSO TECHO**								
	DESMONTADO DE FALSO TECHO O CIELO-RASO, INCLUSO RETIRADA DE SOPORTES, CON REALIZACION DE CORTES QUE SEAN NECESARIOS, PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Planta baja	1	40,00			40,00			
	Planta primera	1	45,00			45,00			
							85,00	13,75	1.168,75
02.03.01.12	**ML LEVANTE DE RODAPIE**								
	LEVANTE DE RODAPIE EXISTENTE, INCLUSO RETIRADA DE FIJACIONES, CON PP. DE CARGA, TRSNAPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
	PLANTA BAJA								
	Salón	1	24,00			24,00			
		-2	0,90			-1,80			
	Vestíbulo	1	7,70			7,70			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		-4	0,90			-3,60			
	PLANTA PRIMERA								
	Distribuidor	1	9,30			9,30			
		-3	0,90			-2,70			
	Dormitorio 1	1	13,10			13,10			
		-1	0,90			-0,90			
	Dormitorio 2	1	15,00			15,00			
		-1	0,90			-0,90			
	Dormitorio 3	1	16,70			16,70			
		-1	0,90			-0,90			
							75,00	2,20	165,00
						TOTAL APARTADO 02.03.01 DEMOLICIONES.....			**4.260,93**
	APARTADO 02.03.02 ALBAÑILERÍA								
02.03.02.01	**M2 CAPA REGULARIZACION PAVIMENTO**								
	REALIZACION DE CAPA DE REGULARICACION PARA COLOCACION DE NUEVA BALDOSA, MEDIANTE CAPA DE MORTERO ALIGERADO CON ARLITA,VERTIDO Y NIVELADO, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Baño	1	4,20			4,20			
	Cocina	1	8,30			8,30			
	vestibulo	1	3,50			3,50			
	salon	1	25,20			25,20			
							41,20	23,10	951,72
02.03.02.02	**M2 TABIQUE DE FABRICA**								
	TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM. DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO PP. DE MERMAS, ROTURAS, REPLANTEO, APLOMADO, NIVELADO, TRABAZONES A ESTRUCTURA Y ULTIMA HILADA RECIBIDA CON YESO A FORJADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS. PP. DE MEDIOS AUXILIARES.								
	Baño	1	2,20	2,80		6,16			
		-1	0,80	2,10		-1,68			
	Cocina	1	3,10	2,80		8,68			
		1	0,50	2,80		1,40			
		-1	0,80	2,10		-1,68			
							12,88	42,90	552,55
02.03.02.03	**UD CIERRE DE HUECO DE PUERTA EXISTENTE**								
	CIERRE DE HUECO DE PUERTA EXISTENTE EN COCINA CON ACABADO SIMILAR A LA EXISTENTE.								
	Cocina	1				1,00			
							1,00	132,00	132,00
02.03.02.04	**UD APERTURA DE HUECO PARA PUERTA**								
	APERTURA DE HUECO PARA PUERTA EN TABIQUE EXISTENTE.								
	Cocina	2				2,00			
							2,00	198,00	396,00
02.03.02.05	**UD RECIBIDO CERCOS DE CARPINTERIA INTERIOR INTERIOR**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRECERCOS DE MADERA DE PINO DE CARPINTERIA INTERIOR, PARA COLOCACION DE PUERTAS EXISTENTES, CON APLOMADO DE LOS MISMOS, PP. DE CORTES, FIJACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA COLOCADA.								
		3				3,00			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							3,00	41,80	125,40
02.03.02.06	**M2 RECIBIDO CERCOS DE CARPINTERIA EXTERIOR**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRECERCOS DE CARPINTERIA METALICA EN CERRAMIENTO EXTERIOR, INCLUSO REALIZACION DE CORTES NECESARIOS EN FABRICA PARA SU INTRODUCCION Y POSTERIOR ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, TOTALMENTE COLOCADO Y APLOMADO. PP. DE CORTES, FIJACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Planta baja	2	1,33	1,83		4,87			
		2	0,72	1,16		1,67			
		1	1,33	1,16		1,54			
	Planta primera	3	1,33	1,83		7,30			
		1	0,83	1,10		0,91			
							16,29	23,10	376,30
02.03.02.07	**UD RECIBIDO DE PLATO DE DUCHA**								
	RECIBIDO DE PLATO DE DUCHA, CON MORTERO DE CEMENTO 1/4, INCLUSO PP. DE REJUNTADO Y SELLADOS PERIMETRALES CON SILICONA.								
		1				1,00			
							1,00	72,60	72,60
02.03.02.08	**M2 ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO**								
	ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO, DE 15 MM. DE ESPESOR, CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO MALLA DE POLIESTER EN JUNTAS DE PARAMENTOS Y LIMPIEZA. MEDIDO POR SUPERFICIE EJECUTADA DESCONTANDO HUECOS.								
	Baño	1	8,50		2,50	21,25			
		-1	0,80		2,10	-1,68			
		-1	0,72		1,16	-0,84			
	Cocina	1	14,50		2,50	36,25			
		-2	0,80		2,10	-3,36			
		-1	1,33		1,16	-1,54			
		-1	0,72		1,16	-0,84			
							49,24	17,60	866,62
02.03.02.09	**M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO**								
	GUARNECIDO PROYECTADO CON YESO GRUESO, DE 12 MM. DE ESPESOR, Y ENLUCIDO CON YESO FINO DE 1MM. DE ESPESOR, EN PARAMENTOS INTERIORES, INCLUSO RAYADO DEL YESO TOSCO ANTES DE ENLUCIR, FORMACION DE RINCONES, ARISTAS Y OTROS REMATES, MALLA DE POLIESTER EN RINCONES Y ENCUENTROS ESTRUCTURALES Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DESCONTANDO HUECOS.								
	PLANTA BAJA								
	salon	1	23,50		2,80	65,80			
		-2	0,80		2,10	-3,36			
		-2	1,33		1,83	-4,87			
	vestibulo	1	7,70		2,80	21,56			
		-4	0,80		2,10	-6,72			
							72,41	14,85	1.075,29
02.03.02.10	**UD CHAFLAN EN VIGA ESCALERA**								
	REALIZACION DE CORTE EN CHAFLAN EN VIGA DE MADERA DE ESCALERA SOBRE CUARTO ESCALON PARA EVITAR CABEZADA.								
		1				1,00			
							1,00	165,00	165,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.03.02.11	**PA ARREGLOS ALBAÑILERIA**								
	A JUSTIFICAR DE LA REALIZACION DE TODO TIPO DE ARREGLOS NECESARIOS POR DESPERFECTOS OCASIONADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.								
		1				1,00			
							1,00	660,00	660,00
02.03.02.12	**UD AYUDAS DE ALBAÑILERIA**								
	REALIZACION DE TODO TIPO DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.								
		1				1,00			
							1,00	528,00	528,00
	TOTAL APARTADO 02.03.02 ALBAÑILERÍA.....								**5.901,48**
	APARTADO 02.03.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO								
02.03.03.01	**M2 ALICATADO DE AZULEJO**								
	ALICATADO DE PAREDES CON AZULEJO BLANCO MATE DE 20/20 CM. (PRECIO DE ALMACEN DE 27 EUROS/M2), RECIBIDO CON CEMENTO COLA, INCLUSO PP. DE PIEZAS DE ESQUINA, MEDIAS CAÑAS EN ENCUENTROS, REMATES SUPERIORES Y MOCHETAS, CORTES, ENLECHADO DE JUNTAS, LIMPIEZA, NIVELADO Y RASANTEADO, TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DESCONTANDO HUECOS.								
	Baño	1	8,50	2,50		21,25			
		-1	0,80	2,10		-1,68			
		-1	0,72	1,16		-0,84			
	Cocina	1	14,50	2,50		36,25			
		-2	0,80	2,10		-3,36			
		-1	1,33	1,16		-1,54			
		-1	0,72	1,16		-0,84			
							49,24	52,80	2.599,87
02.03.03.02	**M2 PAVIMENTO DE GRES**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE GRES PORCELANICO DE 30 X 30 CM. (PRECIO DE ALMACEN 36 EUROS/M2), RECIBIDAS CON CEMENTO COLA, INCLUSO PP. DE RODAPIE, ENLECHADO, NIVELADO, RASANTEADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Baño	1	4,20			4,20			
	Cocina	1	8,30			8,30			
							12,50	66,00	825,00
02.03.03.03	**M2 FALSO TECHO DE CARTON-YESO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO TECHO FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, SUSPENDIDOS DE FORJADO CON PLACA ATORNILLADA DE CARTON-YESO DE 13 MM. DE ESPESOR N Y CUARTOS SECOS Y ANTIHUMEDAD EN CUARTOS HUMEDOS, CON AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE 60 MM. TIPO ALPHAROCK-E 225 DE ROCKWOOL O SIMILAR, INCLUSO ANCLAJES, TORNILLERIS, REPASO DE JUNTAS, REMATES, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE FIJACION. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Planta baja	1	40,00			40,00			
	Planta primera	1	45,00			45,00			
							85,00	29,15	2.477,75

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.03.03.04	**M2 PAVIMENTO LAMINADO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO LAMINADO FLOTANTE (resistencia al desgaste AC4 s/ EN 13329, resistencia al impacto IC2), FORMADO PR TABLERO DE 8 MM. DE ESPESOR DE FIBRA DE MADERA HDFE-1, ICOLOCADO SOBRE LAMINA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3 MM. DE ESPESOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Planta baja	1	10,00			10,00			
	distruibuidor	1	5,05			5,05			
	dormitorio 1	1	10,20			10,20			
	dormitorio 2	1	13,30			13,30			
	dormitorio 3	1	13,20			13,20			
							51,75	30,80	1.593,90
02.03.03.05	**ML RODAPIE LAMINADO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RODAPIE DE 90x18 mm, RECUBIERTO CON LAMINA PLASTICA DE IMITACION MADERA, FIJADO A PARAMENTOS MEDIANTE CLAVOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
	PLANTA BAJA								
	Salón	1	24,00			24,00			
		-2	0,90			-1,80			
	Vestíbulo	1	7,70			7,70			
		-4	0,90			-3,60			
	PLANTA PRIMERA								
	Distribuidor	1	9,30			9,30			
		-3	0,90			-2,70			
	Dormitorio 1	1	13,10			13,10			
		-1	0,90			-0,90			
	Dormitorio 2	1	15,00			15,00			
		-1	0,90			-0,90			
	Dormitorio 3	1	16,70			16,70			
		-1	0,90			-0,90			
							75,00	7,92	594,00
02.03.03.06	**UD ARREGLOS EN PAVIMENTO EXISTENTE**								
	REALIZACION DE ARREGLOS EN PAVIMENTO EXISTENTE POR LA DEMOLICION DE TABIQUES.								
		1				1,00			
							1,00	528,00	528,00
							TOTAL APARTADO 02.03.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO...		**8.618,52**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 02.03.04 CARPINTERÍA								
02.03.04.01	**UD RECOLOCACION DE PUERTA DE UNA HOJA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P8, DE PASO DE DOS HOJAS DE 62,5 X 203 CM. CADA UNA, DE DM PARA LACAR, INCLUSO MARCOS DE MADERA DE PINO LACADOS, HERRAJES DE CUELGUE Y SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO OCARIZ O SIMILAR Y PP. DE TAPAJUNTAS. INCLUSO LACADO DE TODOS LOS ELEMENTOS. TOTALMENTE COLOCADA.								
		3				3,00			
							3,00	132,00	396,00
02.03.04.02	**UD ARREGLOS Y PINTURA EN PUERTAS INTERIORES**								
	REALIZACION DE ARREGLOS NESESARIOS Y APLICACION DE PINTURA EN PUERTAS INTERIORES, REPASO DE HERRAJES Y CIERRES Y CAMBIO DE MANILLAS.								
		7				7,00			
							7,00	165,00	1.155,00
02.03.04.03	**UD VENTANA DE ALUMINIO 72/116 CM.**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO LACADO DE DIMENSIONES 72/116 CM. (A AJUSTAR Y COMPROBAR EN OBRA) CON UNA HOJA OSCILOBATIENTE, INCLUSO VIDRIO 6/12/6, PP. DE TAPAJUNTAS, CAPIALZADO Y PERSIANA DE ALUMINIO, HERRAJES DE CUELGUE Y CIERRE, INCLUSO SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, MONTAJE Y ACCESORIOS, SELLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA. CON LA REALIZACION DE TODOS LOS ARREGLOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA SU COLOCACION.								
	Baño y cocina	2				2,00			
							2,00	451,00	902,00
02.03.04.04	**UD VENTANA DE ALUMINIO 133/116 CM.**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO LACADO DE DIMENSIONES 133/116 CM. (A AJUSTAR Y COMPROBAR EN OBRA) CON DOS HOJAS PRACTICABLES, UNA DE ELLAS OSCILOBATIENTE, INCLUSO VIDRIO 6/12/6, PP. DE TAPAJUNTAS, CAPIALZADO Y PERSIANA DE ALUMINIO, HERRAJES DE CUELGUE Y CIERRE, INCLUSO SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, MONTAJE Y ACCESORIOS, SELLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA. CON LA REALIZACION DE TODOS LOS ARREGLOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA SU COLOCACION.								
	Cocina	1				1,00			
							1,00	814,00	814,00
02.03.04.05	**UD VENTANA DE ALUMINIO 133/183 CM.**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO LACADO DE DIMENSIONES 133/183 CM. (A AJUSTAR Y COMPROBAR EN OBRA) CON DOS HOJAS PRACTICABLES, UNA DE ELLAS OSCILOBATIENTE, INCLUSO PARTE INFERIOR FIJA O COLOCACION DE BARANDILLA, VIDRIO 6/12/6, PP. DE TAPAJUNTAS, CAPIALZADO Y PERSIANA DE ALUMINIO, HERRAJES DE CUELGUE Y CIERRE, INCLUSO SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, MONTAJE Y ACCESORIOS, SELLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA. CON LA REALIZACION DE TODOS LOS ARREGLOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA SU COLOCACION.								
	Planta baja	2				2,00			
	Planta primera	3				3,00			
							5,00	1.276,00	6.380,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.03.04.06	**UD VENTANA DE ALUMINIO 83/110 CM.**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO LACADO DE DIMENSIONES 83/110 CM. (A AJUSTAR Y COMPROBAR EN OBRA) CON UNA HOJA OSCILOBATIENTE, INCLUSO COLOCACION DE BARANDILLA, VIDRIO 6/12/6, PP. DE TAPAJUNTAS, CAPIALZADO Y PERSIANA DE ALUMINIO, HERRAJES DE CUELGUE Y CIERRE, INCLUSO SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, MONTAJE Y ACCESORIOS, SELLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA. CON LA REALIZACION DE TODOS LOS ARREGLOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA SU COLOCACION.								
	Escaleras	1				1,00			
							1,00	492,80	492,80
02.03.04.07	**UD PUERTA DE ENTRADA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ENTRADA, DE DIMENSIONES A AJUSTAR Y COMPROBAR EN OBRA, BLINDADA NORMALIZADA, DE UNA HOJA MACIZA DE MADERA DE ROBLE, BASTIDOR INTERIOR, AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE ROCA, HERRAJES DE CUELGUE Y SEGURIDAD, CERRADURA PARA EXTERIOR CON TRES PUNTOS DE ANCLAJE, BISAGRAS DE SEGURIDAD CON RODAMIENTOS, MIRILLA, POMO Y MANILLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO OCARIZ O SIMILAR, PP. DE JUNTAS DE NEOPRENO, SELLADOS PERIMETRALES, CON REALIZACION DE TODO TIPO DE REMATES NECESARIOS. TOTALMENTE MONTADA.								
		1				1,00			
							1,00	1.056,00	1.056,00
	TOTAL APARTADO 02.03.04 CARPINTERÍA.....								**11.195,80**
	APARTADO 02.03.05 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO								
02.03.05.01	**UD ACOMETIDA A RED EXISTENTE**								
	ACOMETIDA A RED EXISTENTE COMPRENDIENDO: COLOCACION DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, MANO DE OBRA DE COLOCACION, RECIBIDO, SELLADO Y PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS Y PIECERIO.								
		1				1,00			
							1,00	132,00	132,00
02.03.05.02	**ML TUBERIA PP-40**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA DE EVACUACION DE POLIPROPILENO CON JUNTA ELASTICA INTERIOR, DE DIAMETRO 40 MM., INCLUSO PP. DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO MONOCAPA, CODOS, DERIVACIONES, CON UNION MEDIANTE VASO Y JUNTA ELASTICA EN TODOS LOS COMPONENTES. PENDIENTES SEGUN PLANOS.								
		1	10,00			10,00			
							10,00	20,79	207,90
02.03.05.03	**ML TUBERIA PP-110**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE EVACUACION DE POLIPROPILENO CON JUNTA ELASTICA INTERIOR, DE DIAMETRO 110 MM., INCLUSO PP. DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO MONOCAPA, CODOS, DERIVACIONES, CON UNION MEDIANTE VASO Y JUNTA ELASTICA EN TODOS LOS COMPONENTES. PENDIENTES SEGUN PLANOS.								
		1	15,00			15,00			
							15,00	27,72	415,80
	TOTAL APARTADO 02.03.05 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO..								**755,70**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 02.03.06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA								
02.03.06.01	**UD INSTALACION COMPLETA PARA COCINA Y BAÑO**								
	INSTALACION COMPLETA DE FONTANERIA PARA COCINA Y BAÑO, REALIZADA CON TUBERIA DE POLIETILENO PARA RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE, Y AISLAMIENTO DE CONDUCTOS CON COQUILLA FLEXIBLE ARMAFLEX O SIMILAR, CONECTADO A DERIVACION PARTICULAR CADA APARATO, CON LOS DIAMETROS NECESARIOS PARA CADA PUNTO DE SERVICIO. INCLUSO PP. DE LLAVES DE CUARTO HUMEDO PARA CORTE DE SUMINISTRO DE AGUA, PP. DE DERIVACION PARTICULAR, TODO TIPO DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION DE APARATOS. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	594,00	594,00
02.03.06.02	**UD INODORO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO TANQUE BAJO ROCA SERIE DAMA BLANCO, CON SALIDA HORIZONTAL, INCLUSO TANQUE CON TAPA, ASIENTO Y TAPA LACADOS CON BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, LLAVE DE CORTE DE 1/2", TUBO DE CONEXION CROMADO, ELEMENTOS SIFONICOS DE CONEXION A DESAGÜE, MANO DE OBRA DE INSTALACION Y PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO.								
		1				1,00			
							1,00	297,00	297,00
02.03.06.03	**UD LAVABO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO SOBRE ENCIMERA (PRECIO DE ALMACEN 120 EUROS), INCLUSO SIFON BOTELLA CROMADO DE 1 1/4", TUBO FLEXIBLE DE CONEXION A DESAGÜE, INCLUSO SOPORTES, MANO DE OBRA DE INSTALACION Y PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO.								
		1				1,00			
							1,00	132,00	132,00
02.03.06.04	**UD PLATO DE DUCHA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATO DE DUCHA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCA EXTRAPLANO, MODELO MALTA DE ROCA O SIMILAR DE DIMENSIONES 70X100, INCLUSO VALVULA DE DESAGÜE SIFONOCA ARTICULADA, CON SALIDA DE 40 MM., TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.								
		1				1,00			
							1,00	198,00	198,00
02.03.06.05	**UD FREGADERA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE, CON DOS SENOS PARA COLOCAR SOBRE MUEBLE SOPORTE, INCLUSO JUEGO DE FIJACION, SIFON Y ELEMENTOS DE CONEXION A DESAGÜE, LLAVES DE ESCUADRA, LATIGUILLOS FLEXIBLES, PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO, MANO DE OBRA DE INSTALACION Y PRUEBAS.								
		1				1,00			
							1,00	165,00	165,00
02.03.06.06	**UD GRIFERIA PARA LAVABO**								
	GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO, ROCA MODELO MONODIN CROMADO O SIMILAR, MEZCLADOR CON AIREADOR, DESAGÜE AUTOMATICO, INCLUSO DOS LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2", ENLACES DE ALIMENTACION FLEXIBLES, MANO DE OBRA DE INSTALACION, PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO Y PRUEBAS.								
		1				1,00			
							1,00	72,60	72,60

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.03.06.07	**UD GRIFERIA PARA DUCHA**								
	GRIFO MONOMANDO PARA DUCHA ROCA MODELO MONODIN O SIMILAR, MEZCLADOR EXTERIOR PARA DUCHA, DUCHA TELEFONO FLEXIBLE DE 1,7 M. Y SOPORTE ARTICULADO, DESAGÜE AUTOMATICO, INCLUSO DOS LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2", ENLACES DE ALIMENTACION FLEXIBLES, MANO DE OBRA DE INSTALACION, PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO Y PRUEBAS.								
		1				1,00			
							1,00	99,00	99,00
02.03.06.08	**UD GRIFERIA PARA FREGADERA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIFO MONOMANDO PARA FREGADERO, MODELO MONODIN DE ROCA O SIMILAR, SALIDA VERTICAL, MEZCLADOR CON CAÑO GIRATORIO Y AIREADOR, INCLUSO DOS LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2", ENLACES DE ALIMENTACION FLEXIBLES, MANO DE OBRA DE INSTALACION, PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO Y PRUEBAS.								
		1				1,00			
							1,00	82,50	82,50
	TOTAL APARTADO 02.03.06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.....								**1.640,10**
	APARTADO 02.03.07 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD								
02.03.07.01	**UD LEGALIZACION DE LA INSTALACION**								
	LEGALIZACION DE LA INSTALACION Y PP. DE PERMISOS Y TRAMITACIONES.								
		1				1,00			
							1,00	198,00	198,00
02.03.07.02	**UD CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION**								
	CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION EN CAJA DE DOBLE AISLAMIENTO EN SUPERFICIE (HOMOLOGADA), EJECUTADA SEGUN REBT, INCLUSO EMBARRADO DE PROTECCION, INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL, PEQUEÑOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS, DERIVACION DESDE CONTADOR, Y PP. DE CABLEADO, ELEMENTOS DE PROTECCION, ACCESORIOS Y CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO Y CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	143,00	143,00
02.03.07.03	**UD CUADRO DE MANDO Y PROTECCION**								
	CUADRO DE MANDO Y PROTECCION (HOMOLOGADO), EJECUTADO SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA Y EL REBT, FABRICADA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y CIERRE PRECINTABLE, INCLUSO BASES CORTOCIRCUITOS, FUSIBLES CALIBRADOS PARA LA PROTECCION DE LA LINEA REPARTIDORA GENERAL, INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y PP. DE ACCESORIOS, CONEXIONES, CABLEADO, TOTALMENTE INSTALADA CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	280,50	280,50
02.03.07.04	**UD TOMA A TIERRA**								
	TOMA A TIERRA CON PICAS DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14,3 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO UNIONES MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTERMICA, CABLEADO Y PP. DE CONEXIONES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EJECUTADO SEGUN REBT.								
		1				1,00			
							1,00	125,40	125,40

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.03.07.05	**UD LINEAS DE REPARTO**								
	INSTALACION DE CIRCUITOS DE REPARTO PARA TODA LA VIVIENDA (CIRCUITOS SEGUN REBT), PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO Y TOMAS DE CORRIENTE, INSTALADOS CON CANALETA EN SUPERFICIE O EMPOTRADOS, CON CONDUCTORES DE COBRE AISLADOS, EN SISTEMA MONOFASICO, INCLUSO CAJAS DE DERIVACION, REGLETAS DE CONEXION, CAJAS DE REGISTRO Y CONEXIONES, REALIZACION DE ORIFICIOS, TOTALMENTE INSTALADO CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	1.210,00	1.210,00
02.03.07.06	**UD INSTALACION DE CIRCUITO DE TELEFONIA**								
	INSTALACION DE CIRCUITO DE TELEFONIA, DESDE EL REGISTRO DE TERMINACION DE RED HASTA CADA BASE TERMINAL,EMPOTRADO O POR CANALETA, FORMADO POR CABLE TELEFONICO DE 2 PARES, TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO, CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	52,80	52,80
02.03.07.07	**UD INSTALACION DE CIRCUITO DE TV**								
	INSTALACION DE CIRCUITOS DE TV, CON TUBO FLEXIBLE DE PVC EMPOTRADO O POR CANALETA Y CONDUCTOR DE CABLE COAXIAL, INCLUSO PP. DE CAJAS DE DERIVACION EMPOTRADAS. CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	69,30	69,30
02.03.07.08	**UD CANALIZACION PARA INTERRUPTOR**								
	UNIDAD DE CANALIZACION Y CABLEADO PARA INTERRUPTOR, PULSADOR TEMPORIZADO O PULSADOR DE TIMBRE, EMPOTRADO, REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO D=13 MM. Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSION DE 750 V. Y SECCION DE 1,5 MM2, DESDE DERIVACION DE REGISTRO HASTA PUNTO DE LUZ, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.								
		12				12,00			
							12,00	15,84	190,08
02.03.07.09	**UD CANALIZACION PARA CONMUTADOR**								
	UNIDAD DE CANALIZACION Y CABLEADO PARA CONMUTADOR EMPOTRADO, REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO D=13 MM. Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSION DE 750 V. Y SECCION DE 1,5 MM2, DESDE DERIVACION DE REGISTRO HASTA PUNTO DE LUZ, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.								
		6				6,00			
							6,00	31,68	190,08
02.03.07.10	**UD CANALIZACION PARA PUNTO DE LUZ**								
	UNIDAD DE CANALIZACION Y CABLEADO PARA PUNTO DE LUZ EN TECHO O PARED, EMPOTRADO, REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO D=13 MM. Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSION DE 750 V. Y SECCION DE 1,5 MM2, DESDE DERIVACION DE REGISTRO HASTA PUNTO DE LUZ, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO. PP. DE MEDIOS AUXILIARES.								
		18				18,00			
							18,00	9,13	164,34

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.03.07.11	**UD CANALIZACION PARA TOMA DE ENCHUFE**								
	UNIDAD DE CANALIZACION Y CABLEADO PARA TOMA DE ENCHUFE, EMPOTRADO, REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO D=13 MM. Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSION DE 750 V. Y SECCION DE 1,5 MM2, DESDE DERIVACION DE REGISTRO HASTA PUNTO DE LUZ, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO. PP. DE MEDIOS AUXILIARES.								
		30				30,00			
							30,00	10,78	323,40
02.03.07.12	**UD INTERRUPTOR**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR JUNG LS990 O SIMILAR, TAPA, MARCO, CAJA UNIVERSAL, TOTALMENTE CONEXIONADO.								
		12				12,00			
							12,00	12,71	152,52
02.03.07.13	**UD CONMUTADOR**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONMUTADOR JUNG LS990 O SIMILAR, TAPA, MARCO, CAJA UNIVERSAL, TOTALMENTE CONEXIONADO.								
		6				6,00			
							6,00	13,70	82,20
02.03.07.14	**UD PUNTO DE LUZ**								
	PUNTO DE LUZ EN TECHO, REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO D=13 MM. Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSION DE 750 V. Y SECCION DE 1,5 MM2, INCLUSO CAJA DE REGISTRO, LAMPARA, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.								
		18				18,00			
							18,00	9,35	168,30
02.03.07.15	**UD TOMA DE CORRIENTE DE 10/16A**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE CORRIENTE DE 10/16A EN PARED, SERIE JUNG SLS990 O SIMILAR, TAPA, MARCO, CAJA UNIVERSAL, TOTALMENTE CONEXIONADO.								
		30				30,00			
							30,00	11,22	336,60
02.03.07.16	**UD TOMA DE CORRIENTE DE 25A**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE CORRIENTE DE 25A EN PARED, SERIE JUNG SLS990 O SIMILAR, TAPA, MARCO, CAJA UNIVERSAL, TOTALMENTE CONEXIONADO.								
		1				1,00			
							1,00	52,80	52,80
02.03.07.17	**UD TOMA PARA CAMPANA EXTRACTORA**								
	TOMA ELECTRICA EN TECHO PARA CONEXION DE CAMPANA EXTRACTORA, REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO D=13 MM. Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSION DE 750 V. Y SECCION DE 1,5 MM2. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.								
		1				1,00			
							1,00	11,22	11,22
02.03.07.18	**UD TOMA PARA TERMO ELECTRICO**								
	TOMA ELECTRICA EN TECHO O PARED PARA CONEXION DE TERMO ELECTRICO. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.								
		1				1,00			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	11,22	11,22
02.03.07.19	**UD TOMA PARA TELEFONO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE TELEFONO BAJO TUBO FLEXIBLE DE PVC EMPOTRADO, CON CONDUCTO DE CABLE COAXIAL, INCLUSO PP. DE CAJAS DE DERIVACION, MECANISMOS EMPOTRADOS SERIE JUNG LS 990 O SIMILAR, CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	17,27	17,27
02.03.07.20	**UD TOMA PARA TELEVISION**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE TV BAJO TUBO FLEXIBLE DE PVC EMPOTRADO, CON CONDUCTO DE CABLE COAXIAL, INCLUSO PP. DE CAJAS DE DERIVACION, MECANISMOS EMPOTRADOS SERIE JUNG LS 990 O SIMILAR, CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	13,53	13,53
02.03.07.21	**UD TERMO ELECTRICO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMO ELECTRICO DE 100 LITROS, COLOCADO EN PARED EN HORIZONTAL O VERTICAL, INCLUSO SOPORTES DE FIJACION, TOTALMENTE CONEXIONADO E INSTALADO.								
		1				1,00			
							1,00	324,50	324,50
02.03.07.22	**UD PULSADOR DE TIMBRE**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PULSADOR EMPOTRADO (TIMBRE), MODELO JUNG LS990 O SIMILAR, TAPA, MARCO. TOTALMENTE CONEXIONADO. INCLUSO MANO DE OBRA DE INSTALACION Y CONEXIONADO.								
		1				1,00			
							1,00	20,90	20,90
02.03.07.23	**UD ZUMBADOR TIMBRE**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZUMBADOR EMPOTRADO (TIMBRE), MODELO JUNG LS990 O SIMILAR. TOTALMENTE CONEXIONADO. INCLUSO MANO DE OBRA DE INSTALACION Y CONEXIONADO.								
		1				1,00			
							1,00	50,16	50,16
	TOTAL APARTADO 02.03.07 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.								**4.188,12**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 02.03.08 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN								
02.03.08.01	**ML TUBERIA GALVANIZADA D 125**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HELICOIDAL DE DIAMETRO 125 MM. DE PARED LISA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,5 MM. DE ESPESOR, PARA SALIDA DE CAMPANA A CUBIERTA, INCLUSO PP. DE CODOS, BRIDAS DE SUJECCION, JUNTAS, MANGUITOS Y TODO TIPO DE ACCESORIOS DE MONTAJE NECESARIOS. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA.								
		1	10,00			10,00			
							10,00	20,35	203,50
	TOTAL APARTADO 02.03.08 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN....								**203,50**
	APARTADO 02.03.09 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN								
02.03.09.01	**UD INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN**								
	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN APARTAMENTO COMPUESTA POR: ELEMENTO ALUMINIO 800 TOTAL (127) KIT RADIADOR (13): LLAVE, DETENTOR, SOPORTES, TAPONES, JUNTAS , PURGADOR INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN PARA 9 RADIADORES EN SISTEMA BITUBULAR CON COBRE VISTO. TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL, RADIOFRECUENCIA. TOTALMENTE INSTALADO, PRUEBA DE SERVICIO Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.								
	Vivienda 10	1				1,00			
							1,00	4.563,57	4.563,57
	TOTAL APARTADO 02.03.09 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN..								**4.563,57**
	APARTADO 02.03.10 ACABADOS								
02.03.10.01	**M2 PINTURA PLASTICA**								
	APLICACION DE UNA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO CON PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE TIPO A10 DE VALENTINE O SIMILAR (COLOR A ELEGIR POR LA PROPIEDAD) SOBRE TECHO Y PAREDES, PP. DE MOCHETAS, LIMPIEZA, REPASO DE SUPERFICIES, REMATES, EMPLASTECIDO, ESQUINAS Y TODO TIPO DE ENCUENTROS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	TECHOS	1	85,00			85,00			
	PAREDES								
	salon	1	22,50	2,80		63,00			
		-2	1,33	1,83		-4,87			
		-2	0,80	2,10		-3,36			
	vestibulo	1	7,20	2,80		20,16			
		-3	0,80	2,10		-5,04			
	escalera y distribuidor	1	14,40	2,80		40,32			
		-3	0,80	2,10		-5,04			
	dormitorio 1	1	12,60	2,80		35,28			
		-1	0,80	2,10		-1,68			
		-1	1,33	1,83		-2,43			
	dormitorio 2	1	14,50	2,80		40,60			
		-1	0,80	2,10		-1,68			
		-1	1,33	1,83		-2,43			
	dormitorio 3	1	16,70	2,80		46,76			
		-1	0,80	2,10		-1,68			
		-1	1,33	1,83		-2,43			
							300,48	6,60	1.983,17
	TOTAL APARTADO 02.03.10 ACABADOS.....								**1.983,17**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 REFORMA INTERIOR VIVIENDA								**43.310,89**
	SUBCAPÍTULO 02.04 REFORMA INTERIOR VIVIENDA 12								
	APARTADO 02.04.01 DEMOLICIONES								
02.03.01.01	**UD DESMONTADO DE COCINA**								
	DESMONTADO DE COCINA EXISTENTE, DESCONEXIONADO, RETIRADA DE CALENTADOR, RETIRADA DE CONDUCTOS DE VENTILACION, FONTANERIA Y SANEAMIENTO, APARATOS EXISTENTES, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA DE COCINA RETIRADA.								
		1				1,00			
							1,00	330,00	330,00
02.03.01.02	**UD DESMONTADO DE BAÑO**								
	DESMONTADO DE APARATOS Y TODO TIPO DE INSTALACIONES EXISTENTES EN BAÑO, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA DESMONTADA.								
		1				1,00			
							1,00	198,00	198,00
02.03.01.03	**UD DESMONTADO DE INSTALACION ELECTRICA**								
	DESMONTADO DE TODA LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE EN LA VIVIENDA, DESCONEXIONADO, RETIRADA DE CUADRO, CAJAS, APARATOS, CABLEADO, MECANISMOS, ETC... , APERTURA DE ROZAS SI FUERA NECESARIO, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
		1				1,00			
							1,00	231,00	231,00
02.03.01.04	**M2 DESMONTADO DE PUERTA INTERIOR DE UNA HOJA**								
	DESMONTADO DE PUERTA EXISTENTE DE UNA HOJA, TAPAJUNTAS, MARCOS, PREMARCO Y FIJACIONES, CON PP. DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RECOLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA RETIRADA.								
		6				6,00			
							6,00	29,70	178,20
02.03.01.05	**M2 DESMONTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR**								
	DESMONTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR DE MADERA EXISTENTE, RETIRADA DE HOJAS, MARCO, FIJACIONES Y TODO TIPO DE ELEMENTOS... CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE CARPINTERIA DESMONTADA.								
	Planta baja	2	1,33	1,83		4,87			
		2	0,72	1,16		1,67			
		1	1,33	1,16		1,54			
	Planta primera	3	1,33	1,83		7,30			
		1	0,83	1,10		0,91			
							16,29	36,30	591,33
02.03.01.06	**M2 DEMOLICION DE TABIQUERIA**								
	DEMOLICION DE TABIQUE DE FABRICA DE LADRILLO, INCLUSO REVESTIMIENTOS, REALIZACION DE TODO TIPO DE APEOS NECESARIOS PARA LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS.								
	Cocina con despensa	1	4,30		2,80	12,04			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Dormitorio planta baja	1	4,40		2,80	12,32			
		-1	0,80		2,10	-1,68			
	Trastero y baño	1	4,50		2,80	12,60			
		-2	0,80		2,10	-3,36			
							31,92	12,65	403,79
02.03.01.07	**M2 DESMONTADO DE PAVIMENTO DE MADERA**								
	DESMONTADO DE PAVIEMENTO EXISTENTE DE MADERA EN ZONA DE ACTUACION POR LA RETIRADA DEL FORJADO, RETIRADA DE RODAPIE Y TODO TIPO DE MATERIAL EXISTENTE EN LA BASE, CON PP. DE CARGA, TRASNPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
		1	8,00			8,00			
							8,00	9,90	79,20
02.03.01.08	**M2 PICADO DE REVESTIMIENTO**								
	PICADO DE REVESTIMIENTOS VERTICALES EXISTENTES DE TODO TIPO, PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Aseo	1	5,60		1,20	6,72			
	Cocina	1	5,30		2,00	10,60			
							17,32	13,53	234,34
02.03.01.09	**M2 LEVANTE DE BALDOSA Y RECRECIDO**								
	LEVANTE DE BALDOSA Y RECRECIDO, FIJACIONES, ANCLAJES Y REALIZACION DE CORTES NECESARIOS, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Baño	1	2,60			2,60			
	Cocina	1	8,20			8,20			
							10,80	16,50	178,20
02.03.01.10	**M2 DESMONTADO DE FORJADO**								
	DESMONTADO DE FORJADO DE MADERA EXISTENTE EN PLANTA BAJA, RETIRADA DE TODO TIPO DE ELEMENTOS, PIEZAS AUXILIARES, APEOS, CON PP, DE REALIZACION DE CORTES NECESARIOS. CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FORJADO DESMONTADA.								
		1	6,60	3,30		21,78			
							21,78	23,10	503,12
02.03.01.11	**M2 DESMONTADO DE FALSO TECHO**								
	DESMONTADO DE FALSO TECHO O CIELO-RASO, INCLUSO RETIRADA DE SOPORTES, CON REALIZACION DE CORTES QUE SEAN NECESARIOS, PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Planta baja	1	40,00			40,00			
	Planta primera	1	45,00			45,00			
							85,00	13,75	1.168,75
02.03.01.12	**ML LEVANTE DE RODAPIE**								
	LEVANTE DE RODAPIE EXISTENTE, INCLUSO RETIRADA DE FIJACIONES, CON PP. DE CARGA, TRSNAPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
	PLANTA BAJA								
	Salón	1	24,00			24,00			
		-2	0,90			-1,80			
	Vestíbulo	1	7,70			7,70			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		-4	0,90			-3,60			
	PLANTA PRIMERA								
	Distribuidor	1	9,30			9,30			
		-3	0,90			-2,70			
	Dormitorio 1	1	13,10			13,10			
		-1	0,90			-0,90			
	Dormitorio 2	1	15,00			15,00			
		-1	0,90			-0,90			
	Dormitorio 3	1	16,70			16,70			
		-1	0,90			-0,90			
							75,00	2,20	165,00
						TOTAL APARTADO 02.04.01 DEMOLICIONES.....			**4.260,93**
	APARTADO 02.04.02 ALBAÑILERÍA								
02.04.02.01	**M2 CAPA REGULARIZACION PAVIMENTO**								
	REALIZACION DE CAPA DE REGULARICACION PARA COLOCACION DE NUEVA BALDOSA, MEDIANTE CAPA DE MORTERO ALIGERADO CON ARLITA,VERTIDO Y NIVELADO, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Baño	1	4,20			4,20			
	Cocina	1	8,30			8,30			
	vestibulo	1	3,50			3,50			
	salon	1	25,20			25,20			
							41,20	23,10	951,72
02.04.02.02	**M2 TABIQUE DE FABRICA**								
	TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM. DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO PP. DE MERMAS, ROTURAS, REPLANTEO, APLOMADO, NIVELADO, TRABAZONES A ESTRUCTURA Y ULTIMA HILADA RECIBIDA CON YESO A FORJADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS. PP. DE MEDIOS AUXILIARES.								
	Baño	1	2,20	2,80		6,16			
		-1	0,80	2,10		-1,68			
	Cocina	1	3,10	2,80		8,68			
		1	0,50	2,80		1,40			
		-1	0,80	2,10		-1,68			
							12,88	42,90	552,55
02.04.02.03	**UD CIERRE DE HUECO DE PUERTA EXISTENTE**								
	CIERRE DE HUECO DE PUERTA EXISTENTE EN COCINA CON ACABADO SIMILAR A LA EXISTENTE.								
	Cocina	1				1,00			
							1,00	132,00	132,00
02.04.02.04	**UD APERTURA DE HUECO PARA PUERTA**								
	APERTURA DE HUECO PARA PUERTA EN TABIQUE EXISTENTE.								
	Cocina	2				2,00			
							2,00	198,00	396,00
02.04.02.05	**UD RECIBIDO CERCOS DE CARPINTERIA INTERIOR INTERIOR**								
	RECIBIDO CERCOS DE CARPINTERIA INTERIOR INTERIOR								
		3				3,00			
							3,00	41,80	125,40

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.04.02.06	**M2 RECIBIDO CERCOS DE CARPINTERIA EXTERIOR**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRECERCOS DE CARPINTERIA METALICA EN CERRAMIENTO EXTERIOR, INCLUSO REALIZACION DE CORTES NECESARIOS EN FABRICA PARA SU INTRODUCCION Y POSTERIOR ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, TOTALMENTE COLOCADO Y APLOMADO. PP. DE CORTES, FIJACIONES Y PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Planta baja	2	1,33	1,83		4,87			
		2	0,72	1,16		1,67			
		1	1,33	1,16		1,54			
	Planta primera	3	1,33	1,83		7,30			
		1	0,83	1,10		0,91			
							16,29	23,10	376,30
02.04.02.07	**UD RECIBIDO DE PLATO DE DUCHA**								
	RECIBIDO DE PLATO DE DUCHA, CON MORTERO DE CEMENTO 1/4, INCLUSO PP. DE REJUNTADO Y SELLADOS PERIMETRALES CON SILICONA.								
		1				1,00			
							1,00	72,60	72,60
02.04.02.08	**M2 ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO**								
	ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO, DE 15 MM. DE ESPESOR, CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO MALLA DE POLIESTER EN JUNTAS DE PARAMENTOS Y LIMPIEZA. MEDIDO POR SUPERFICIE EJECUTADA DESCONTANDO HUECOS.								
	Baño	1	8,50		2,50	21,25			
		-1	0,80		2,10	-1,68			
		-1	0,72		1,16	-0,84			
	Cocina	1	14,50		2,50	36,25			
		-2	0,80		2,10	-3,36			
		-1	1,33		1,16	-1,54			
		-1	0,72		1,16	-0,84			
							49,24	17,60	866,62
02.04.02.09	**M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO**								
	GUARNECIDO PROYECTADO CON YESO GRUESO, DE 12 MM. DE ESPESOR, Y ENLUCIDO CON YESO FINO DE 1MM. DE ESPESOR, EN PARAMENTOS INTERIORES, INCLUSO RAYADO DEL YESO TOSCO ANTES DE ENLUCIR, FORMACION DE RINCONES, ARISTAS Y OTROS REMATES, MALLA DE POLIESTER EN RINCONES Y ENCUENTROS ESTRUCTURALES Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DESCONTANDO HUECOS.								
	PLANTA BAJA								
	salon	1	23,50		2,80	65,80			
		-2	0,80		2,10	-3,36			
		-2	1,33		1,83	-4,87			
	vestibulo	1	7,70		2,80	21,56			
		-4	0,80		2,10	-6,72			
							72,41	14,85	1.075,29
02.04.02.10	**UD CHAFLAN EN VIGA ESCALERA**								
	REALIZACION DE CORTE EN CHAFLAN EN VIGA DE MADERA DE ESCALERA SOBRE CUARTO ESCALON PARA EVITAR CABEZADA.								
		1				1,00			
							1,00	165,00	165,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.04.02.11	**PA ARREGLOS ALBAÑILERIA**								
	A JUSTIFICAR DE LA REALIZACION DE TODO TIPO DE ARREGLOS NECESARIOS POR DESPERFECTOS OCASIONADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.								
		1				1,00			
							1,00	660,00	660,00
02.04.02.12	**UD AYUDAS DE ALBAÑILERIA**								
	REALIZACION DE TODO TIPO DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.								
		1				1,00			
							1,00	528,00	528,00
	TOTAL APARTADO 02.04.02 ALBAÑILERÍA.....								**5.901,48**
	APARTADO 02.04.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO								
02.03.03.01	**M2 ALICATADO DE AZULEJO**								
	ALICATADO DE PAREDES CON AZULEJO BLANCO MATE DE 20/20 CM. (PRECIO DE ALMACEN DE 27 EUROS/M2), RECIBIDO CON CEMENTO COLA, INCLUSO PP. DE PIEZAS DE ESQUINA, MEDIAS CAÑAS EN ENCUENTROS, REMATES SUPERIORES Y MOCHETAS, CORTES, ENLECHADO DE JUNTAS, LIMPIEZA, NIVELADO Y RASANTEADO, TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DESCONTANDO HUECOS.								
	Baño	1	8,50	2,50		21,25			
		-1	0,80	2,10		-1,68			
		-1	0,72	1,16		-0,84			
	Cocina	1	14,50	2,50		36,25			
		-2	0,80	2,10		-3,36			
		-1	1,33	1,16		-1,54			
		-1	0,72	1,16		-0,84			
							49,24	52,80	2.599,87
02.03.03.02	**M2 PAVIMENTO DE GRES**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE GRES PORCELANICO DE 30 X 30 CM. (PRECIO DE ALMACEN 36 EUROS/M2), RECIBIDAS CON CEMENTO COLA, INCLUSO PP. DE RODAPIE, ENLECHADO, NIVELADO, RASANTEADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Baño	1	4,20			4,20			
	Cocina	1	8,30			8,30			
							12,50	66,00	825,00
02.03.03.03	**M2 FALSO TECHO DE CARTON-YESO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO TECHO FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, SUSPENDIDOS DE FORJADO CON PLACA ATORNILLADA DE CARTON-YESO DE 13 MM. DE ESPESOR N Y CUARTOS SECOS Y ANTIHUMEDAD EN CUARTOS HUMEDOS, CON AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE 60 MM. TIPO ALPHAROCK-E 225 DE ROCKWOOL O SIMILAR, INCLUSO ANCLAJES, TORNILLERIS, REPASO DE JUNTAS, REMATES, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE FIJACION. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Planta baja	1	40,00			40,00			
	Planta primera	1	45,00			45,00			
							85,00	29,15	2.477,75

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.03.03.04	**M2 PAVIMENTO LAMINADO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO LAMINADO FLOTANTE (resistencia al desgaste AC4 s/ EN 13329, resistencia al impacto IC2), FORMADO PR TABLERO DE 8 MM. DE ESPESOR DE FIBRA DE MADERA HDFE-1, ICOLOCADO SOBRE LAMINA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3 MM. DE ESPESOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Planta baja	1	10,00			10,00			
	distruibuidor	1	5,05			5,05			
	dormitorio 1	1	10,20			10,20			
	dormitorio 2	1	13,30			13,30			
	dormitorio 3	1	13,20			13,20			
							51,75	30,80	1.593,90
02.03.03.05	**ML RODAPIE LAMINADO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RODAPIE DE 90x18 mm, RECUBIERTO CON LAMINA PLASTICA DE IMITACION MADERA, FIJADO A PARAMENTOS MEDIANTE CLAVOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
	PLANTA BAJA								
	Salón	1	24,00			24,00			
		-2	0,90			-1,80			
	Vestíbulo	1	7,70			7,70			
		-4	0,90			-3,60			
	PLANTA PRIMERA								
	Distribuidor	1	9,30			9,30			
		-3	0,90			-2,70			
	Dormitorio 1	1	13,10			13,10			
		-1	0,90			-0,90			
	Dormitorio 2	1	15,00			15,00			
		-1	0,90			-0,90			
	Dormitorio 3	1	16,70			16,70			
		-1	0,90			-0,90			
							75,00	7,92	594,00
02.03.03.06	**UD ARREGLOS EN PAVIMENTO EXISTENTE**								
	REALIZACION DE ARREGLOS EN PAVIMENTO EXISTENTE POR LA DEMOLICION DE TABIQUES.								
		1				1,00			
							1,00	528,00	528,00
							TOTAL APARTADO 02.04.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO...		**8.618,52**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 02.04.04 CARPINTERÍA								
02.03.04.01	**UD RECOLOCACION DE PUERTA DE UNA HOJA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P8, DE PASO DE DOS HOJAS DE 62,5 X 203 CM. CADA UNA, DE DM PARA LACAR, INCLUSO MARCOS DE MADERA DE PINO LACADOS, HERRAJES DE CUELGUE Y SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO OCARIZ O SIMILAR Y PP. DE TAPAJUNTAS. INCLUSO LACADO DE TODOS LOS ELEMENTOS. TOTALMENTE COLOCADA.								
		3				3,00			
							3,00	132,00	396,00
02.03.04.02	**UD ARREGLOS Y PINTURA EN PUERTAS INTERIORES**								
	REALIZACION DE ARREGLOS NESESARIOS Y APLICACION DE PINTURA EN PUERTAS INTERIORES, REPASO DE HERRAJES Y CIERRES Y CAMBIO DE MANILLAS.								
		7				7,00			
							7,00	165,00	1.155,00
02.03.04.03	**UD VENTANA DE ALUMINIO 72/116 CM.**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO LACADO DE DIMENSIONES 72/116 CM. (A AJUSTAR Y COMPROBAR EN OBRA) CON UNA HOJA OSCILOBATIENTE, INCLUSO VIDRIO 6/12/6, PP. DE TAPAJUNTAS, CAPIALZADO Y PERSIANA DE ALUMINIO, HERRAJES DE CUELGUE Y CIERRE, INCLUSO SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, MONTAJE Y ACCESORIOS, SELLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA. CON LA REALIZACION DE TODOS LOS ARREGLOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA SU COLOCACION.								
	Baño y cocina	2				2,00			
							2,00	451,00	902,00
02.03.04.04	**UD VENTANA DE ALUMINIO 133/116 CM.**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO LACADO DE DIMENSIONES 133/116 CM. (A AJUSTAR Y COMPROBAR EN OBRA) CON DOS HOJAS PRACTICABLES, UNA DE ELLAS OSCILOBATIENTE, INCLUSO VIDRIO 6/12/6, PP. DE TAPAJUNTAS, CAPIALZADO Y PERSIANA DE ALUMINIO, HERRAJES DE CUELGUE Y CIERRE, INCLUSO SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, MONTAJE Y ACCESORIOS, SELLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA. CON LA REALIZACION DE TODOS LOS ARREGLOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA SU COLOCACION.								
	Cocina	1				1,00			
							1,00	814,00	814,00
02.03.04.05	**UD VENTANA DE ALUMINIO 133/183 CM.**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO LACADO DE DIMENSIONES 133/183 CM. (A AJUSTAR Y COMPROBAR EN OBRA) CON DOS HOJAS PRACTICABLES, UNA DE ELLAS OSCILOBATIENTE, INCLUSO PARTE INFERIOR FIJA O COLOCACION DE BARANDILLA, VIDRIO 6/12/6, PP. DE TAPAJUNTAS, CAPIALZADO Y PERSIANA DE ALUMINIO, HERRAJES DE CUELGUE Y CIERRE, INCLUSO SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, MONTAJE Y ACCESORIOS, SELLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA. CON LA REALIZACION DE TODOS LOS ARREGLOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA SU COLOCACION.								
	Planta baja	2				2,00			
	Planta primera	3				3,00			
							5,00	1.276,00	6.380,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.03.04.06	**UD VENTANA DE ALUMINIO 83/110 CM.**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO LACADO DE DIMENSIONES 83/110 CM. (A AJUSTAR Y COMPROBAR EN OBRA) CON UNA HOJA OSCILOBATIENTE, INCLUSO COLOCACION DE BARANDILLA, VIDRIO 6/12/6, PP. DE TAPAJUNTAS, CAPIALZADO Y PERSIANA DE ALUMINIO, HERRAJES DE CUELGUE Y CIERRE, INCLUSO SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, MONTAJE Y ACCESORIOS, SELLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA. CON LA REALIZACION DE TODOS LOS ARREGLOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA SU COLOCACION.								
	Escaleras	1				1,00			
							1,00	492,80	492,80
02.03.04.07	**UD PUERTA DE ENTRADA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ENTRADA, DE DIMENSIONES A AJUSTAR Y COMPROBAR EN OBRA, BLINDADA NORMALIZADA, DE UNA HOJA MACIZA DE MADERA DE ROBLE, BASTIDOR INTERIOR, AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE ROCA, HERRAJES DE CUELGUE Y SEGURIDAD, CERRADURA PARA EXTERIOR CON TRES PUNTOS DE ANCLAJE, BISAGRAS DE SEGURIDAD CON RODAMIENTOS, MIRILLA, POMO Y MANILLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO OCARIZ O SIMILAR, PP. DE JUNTAS DE NEOPRENO, SELLADOS PERIMETRALES, CON REALIZACION DE TODO TIPO DE REMATES NECESARIOS. TOTALMENTE MONTADA.								
		1				1,00			
							1,00	1.056,00	1.056,00
								TOTAL APARTADO 02.04.04 CARPINTERÍA.....	**11.195,80**
	APARTADO 02.04.05 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO								
02.03.05.01	**UD ACOMETIDA A RED EXISTENTE**								
	ACOMETIDA A RED EXISTENTE COMPRENDIENDO: COLOCACION DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, MANO DE OBRA DE COLOCACION, RECIBIDO, SELLADO Y PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS Y PIECERIO.								
		1				1,00			
							1,00	132,00	132,00
02.03.05.02	**ML TUBERIA PP-40**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA DE EVACUACION DE POLIPROPILENO CON JUNTA ELASTICA INTERIOR, DE DIAMETRO 40 MM., INCLUSO PP. DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO MONOCAPA, CODOS, DERIVACIONES, CON UNION MEDIANTE VASO Y JUNTA ELASTICA EN TODOS LOS COMPONENTES. PENDIENTES SEGUN PLANOS.								
		1	10,00			10,00			
							10,00	20,79	207,90
02.03.05.03	**ML TUBERIA PP-110**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE EVACUACION DE POLIPROPILENO CON JUNTA ELASTICA INTERIOR, DE DIAMETRO 110 MM., INCLUSO PP. DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO MONOCAPA, CODOS, DERIVACIONES, CON UNION MEDIANTE VASO Y JUNTA ELASTICA EN TODOS LOS COMPONENTES. PENDIENTES SEGUN PLANOS.								
		1	15,00			15,00			
							15,00	27,72	415,80
								TOTAL APARTADO 02.04.05 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO..	**755,70**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 02.04.06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA								
02.03.06.01	**UD INSTALACION COMPLETA PARA COCINA Y BAÑO**								
	INSTALACION COMPLETA DE FONTANERIA PARA COCINA Y BAÑO, REALIZADA CON TUBERIA DE POLIETILENO PARA RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE, Y AISLAMIENTO DE CONDUCTOS CON COQUILLA FLEXIBLE ARMAFLEX O SIMILAR, CONECTADO A DERIVACION PARTICULAR CADA APARATO, CON LOS DIAMETROS NECESARIOS PARA CADA PUNTO DE SERVICIO. INCLUSO PP. DE LLAVES DE CUARTO HUMEDO PARA CORTE DE SUMINISTRO DE AGUA, PP. DE DERIVACION PARTICULAR, TODO TIPO DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION DE APARATOS. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	594,00	594,00
02.03.06.02	**UD INODORO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO TANQUE BAJO ROCA SERIE DAMA BLANCO, CON SALIDA HORIZONTAL, INCLUSO TANQUE CON TAPA, ASIENTO Y TAPA LACADOS CON BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, LLAVE DE CORTE DE 1/2", TUBO DE CONEXION CROMADO, ELEMENTOS SIFONICOS DE CONEXION A DESAGÜE, MANO DE OBRA DE INSTALACION Y PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO.								
		1				1,00			
							1,00	297,00	297,00
02.03.06.03	**UD LAVABO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO SOBRE ENCIMERA (PRECIO DE ALMACEN 120 EUROS), INCLUSO SIFON BOTELLA CROMADO DE 1 1/4", TUBO FLEXIBLE DE CONEXION A DESAGÜE, INCLUSO SOPORTES, MANO DE OBRA DE INSTALACION Y PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO.								
		1				1,00			
							1,00	132,00	132,00
02.03.06.04	**UD PLATO DE DUCHA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATO DE DUCHA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCA EXTRAPLANO, MODELO MALTA DE ROCA O SIMILAR DE DIMENSIONES 70X100, INCLUSO VALVULA DE DESAGÜE SIFONOCA ARTICULADA, CON SALIDA DE 40 MM., TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.								
		1				1,00			
							1,00	198,00	198,00
02.03.06.05	**UD FREGADERA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE, CON DOS SENOS PARA COLOCAR SOBRE MUEBLE SOPORTE, INCLUSO JUEGO DE FIJACION, SIFON Y ELEMENTOS DE CONEXION A DESAGÜE, LLAVES DE ESCUADRA, LATIGUILLOS FLEXIBLES, PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO, MANO DE OBRA DE INSTALACION Y PRUEBAS.								
		1				1,00			
							1,00	165,00	165,00
02.03.06.06	**UD GRIFERIA PARA LAVABO**								
	GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO, ROCA MODELO MONODIN CROMADO O SIMILAR, MEZCLADOR CON AIREADOR, DESAGÜE AUTOMATICO, INCLUSO DOS LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2", ENLACES DE ALIMENTACION FLEXIBLES, MANO DE OBRA DE INSTALACION, PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO Y PRUEBAS.								
		1				1,00			
							1,00	72,60	72,60

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.03.06.07	**UD GRIFERIA PARA DUCHA**								
	GRIFO MONOMANDO PARA DUCHA ROCA MODELO MONODIN O SIMILAR, MEZCLADOR EXTERIOR PARA DUCHA, DUCHA TELEFONO FLEXIBLE DE 1,7 M. Y SOPORTE ARTICULADO, DESAGÜE AUTOMATICO, INCLUSO DOS LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2", ENLACES DE ALIMENTACION FLEXIBLES, MANO DE OBRA DE INSTALACION, PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO Y PRUEBAS.								
		1				1,00			
							1,00	99,00	99,00
02.03.06.08	**UD GRIFERIA PARA FREGADERA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIFO MONOMANDO PARA FREGADERO, MODELO MONODIN DE ROCA O SIMILAR, SALIDA VERTICAL, MEZCLADOR CON CAÑO GIRATORIO Y AIREADOR, INCLUSO DOS LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2", ENLACES DE ALIMENTACION FLEXIBLES, MANO DE OBRA DE INSTALACION, PEQUEÑO MATERIAL EMPLEADO Y PRUEBAS.								
		1				1,00			
							1,00	82,50	82,50
	TOTAL APARTADO 02.04.06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.....								**1.640,10**
	APARTADO 02.04.07 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD								
02.03.07.01	**UD LEGALIZACION DE LA INSTALACION**								
	LEGALIZACION DE LA INSTALACION Y PP. DE PERMISOS Y TRAMITACIONES.								
		1				1,00			
							1,00	198,00	198,00
02.03.07.02	**UD CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION**								
	CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION EN CAJA DE DOBLE AISLAMIENTO EN SUPERFICIE (HOMOLOGADA), EJECUTADA SEGUN REBT, INCLUSO EMBARRADO DE PROTECCION, INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL, PEQUEÑOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS, DERIVACION DESDE CONTADOR, Y PP. DE CABLEADO, ELEMENTOS DE PROTECCION, ACCESORIOS Y CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO Y CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	143,00	143,00
02.03.07.03	**UD CUADRO DE MANDO Y PROTECCION**								
	CUADRO DE MANDO Y PROTECCION (HOMOLOGADO), EJECUTADO SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA Y EL REBT, FABRICADA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y CIERRE PRECINTABLE, INCLUSO BASES CORTOCIRCUITOS, FUSIBLES CALIBRADOS PARA LA PROTECCION DE LA LINEA REPARTIDORA GENERAL, INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y PP. DE ACCESORIOS, CONEXIONES, CABLEADO, TOTALMENTE INSTALADA CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	280,50	280,50
02.03.07.04	**UD TOMA A TIERRA**								
	TOMA A TIERRA CON PICAS DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14,3 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO UNIONES MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTERMICA, CABLEADO Y PP. DE CONEXIONES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EJECUTADO SEGUN REBT.								
		1				1,00			
							1,00	125,40	125,40

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.03.07.05	**UD LINEAS DE REPARTO**								
	INSTALACION DE CIRCUITOS DE REPARTO PARA TODA LA VIVIENDA (CIRCUITOS SEGUN REBT), PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO Y TOMAS DE CORRIENTE, INSTALADOS CON CANALETA EN SUPERFICIE O EMPOTRADOS, CON CONDUCTORES DE COBRE AISLADOS, EN SISTEMA MONOFASICO, INCLUSO CAJAS DE DERIVACION, REGLETAS DE CONEXION, CAJAS DE REGISTRO Y CONEXIONES, REALIZACION DE ORIFICIOS, TOTALMENTE INSTALADO CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	1.210,00	1.210,00
02.03.07.06	**UD INSTALACION DE CIRCUITO DE TELEFONIA**								
	INSTALACION DE CIRCUITO DE TELEFONIA, DESDE EL REGISTRO DE TERMINACION DE RED HASTA CADA BASE TERMINAL,EMPOTRADO O POR CANALETA, FORMADO POR CABLE TELEFONICO DE 2 PARES, TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO, CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	52,80	52,80
02.03.07.07	**UD INSTALACION DE CIRCUITO DE TV**								
	INSTALACION DE CIRCUITOS DE TV, CON TUBO FLEXIBLE DE PVC EMPOTRADO O POR CANALETA Y CONDUCTOR DE CABLE COAXIAL, INCLUSO PP. DE CAJAS DE DERIVACION EMPOTRADAS. CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	69,30	69,30
02.03.07.08	**UD CANALIZACION PARA INTERRUPTOR**								
	UNIDAD DE CANALIZACION Y CABLEADO PARA INTERRUPTOR, PULSADOR TEMPORIZADO O PULSADOR DE TIMBRE, EMPOTRADO, REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO D=13 MM. Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSION DE 750 V. Y SECCION DE 1,5 MM2, DESDE DERIVACION DE REGISTRO HASTA PUNTO DE LUZ, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.								
		12				12,00			
							12,00	15,84	190,08
02.03.07.09	**UD CANALIZACION PARA CONMUTADOR**								
	UNIDAD DE CANALIZACION Y CABLEADO PARA CONMUTADOR EMPOTRADO, REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO D=13 MM. Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSION DE 750 V. Y SECCION DE 1,5 MM2, DESDE DERIVACION DE REGISTRO HASTA PUNTO DE LUZ, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.								
		6				6,00			
							6,00	31,68	190,08
02.03.07.10	**UD CANALIZACION PARA PUNTO DE LUZ**								
	UNIDAD DE CANALIZACION Y CABLEADO PARA PUNTO DE LUZ EN TECHO O PARED, EMPOTRADO, REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO D=13 MM. Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSION DE 750 V. Y SECCION DE 1,5 MM2, DESDE DERIVACION DE REGISTRO HASTA PUNTO DE LUZ, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO. PP. DE MEDIOS AUXILIARES.								
		18				18,00			
							18,00	9,13	164,34

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.03.07.11	**UD CANALIZACION PARA TOMA DE ENCHUFE**								
	UNIDAD DE CANALIZACION Y CABLEADO PARA TOMA DE ENCHUFE, EMPOTRADO, REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO D=13 MM. Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSION DE 750 V. Y SECCION DE 1,5 MM2, DESDE DERIVACION DE REGISTRO HASTA PUNTO DE LUZ, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO. PP. DE MEDIOS AUXILIARES.								
		30				30,00			
							30,00	10,78	323,40
02.03.07.12	**UD INTERRUPTOR**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR JUNG LS990 O SIMILAR, TAPA, MARCO, CAJA UNIVERSAL, TOTALMENTE CONEXIONADO.								
		12				12,00			
							12,00	12,71	152,52
02.03.07.13	**UD CONMUTADOR**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONMUTADOR JUNG LS990 O SIMILAR, TAPA, MARCO, CAJA UNIVERSAL, TOTALMENTE CONEXIONADO.								
		6				6,00			
							6,00	13,70	82,20
02.03.07.14	**UD PUNTO DE LUZ**								
	PUNTO DE LUZ EN TECHO, REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO D=13 MM. Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSION DE 750 V. Y SECCION DE 1,5 MM2, INCLUSO CAJA DE REGISTRO, LAMPARA, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.								
		18				18,00			
							18,00	9,35	168,30
02.03.07.15	**UD TOMA DE CORRIENTE DE 10/16A**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE CORRIENTE DE 10/16A EN PARED, SERIE JUNG SLS990 O SIMILAR, TAPA, MARCO, CAJA UNIVERSAL, TOTALMENTE CONEXIONADO.								
		30				30,00			
							30,00	11,22	336,60
02.03.07.16	**UD TOMA DE CORRIENTE DE 25A**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE CORRIENTE DE 25A EN PARED, SERIE JUNG SLS990 O SIMILAR, TAPA, MARCO, CAJA UNIVERSAL, TOTALMENTE CONEXIONADO.								
		1				1,00			
							1,00	52,80	52,80
02.03.07.17	**UD TOMA PARA CAMPANA EXTRACTORA**								
	TOMA ELECTRICA EN TECHO PARA CONEXION DE CAMPANA EXTRACTORA, REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO D=13 MM. Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSION DE 750 V. Y SECCION DE 1,5 MM2. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.								
		1				1,00			
							1,00	11,22	11,22
02.03.07.18	**UD TOMA PARA TERMO ELECTRICO**								
	TOMA ELECTRICA EN TECHO O PARED PARA CONEXION DE TERMO ELECTRICO. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.								
		1				1,00			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	11,22	11,22
02.03.07.19	**UD TOMA PARA TELEFONO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE TELEFONO BAJO TUBO FLEXIBLE DE PVC EMPOTRADO, CON CONDUCTO DE CABLE COAXIAL, INCLUSO PP. DE CAJAS DE DERIVACION, MECANISMOS EMPOTRADOS SERIE JUNG LS 990 O SIMILAR, CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	17,27	17,27
02.03.07.20	**UD TOMA PARA TELEVISION**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE TV BAJO TUBO FLEXIBLE DE PVC EMPOTRADO, CON CONDUCTO DE CABLE COAXIAL, INCLUSO PP. DE CAJAS DE DERIVACION, MECANISMOS EMPOTRADOS SERIE JUNG LS 990 O SIMILAR, CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00	13,53	13,53
02.03.07.21	**UD TERMO ELECTRICO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMO ELECTRICO DE 100 LITROS, COLOCADO EN PARED EN HORIZONTAL O VERTICAL, INCLUSO SOPORTES DE FIJACION, TOTALMENTE CONEXIONADO E INSTALADO.								
		1				1,00			
							1,00	324,50	324,50
02.03.07.22	**UD PULSADOR DE TIMBRE**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PULSADOR EMPOTRADO (TIMBRE), MODELO JUNG LS990 O SIMILAR, TAPA, MARCO. TOTALMENTE CONEXIONADO. INCLUSO MANO DE OBRA DE INSTALACION Y CONEXIONADO.								
		1				1,00			
							1,00	20,90	20,90
02.03.07.23	**UD ZUMBADOR TIMBRE**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZUMBADOR EMPOTRADO (TIMBRE), MODELO JUNG LS990 O SIMILAR. TOTALMENTE CONEXIONADO. INCLUSO MANO DE OBRA DE INSTALACION Y CONEXIONADO.								
		1				1,00			
							1,00	50,16	50,16
	TOTAL APARTADO 02.04.07 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.								**4.188,12**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 02.04.08 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN								
02.03.08.01	**ML TUBERIA GALVANIZADA D 125**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HELICOIDAL DE DIAMETRO 125 MM. DE PARED LISA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,5 MM. DE ESPESOR, PARA SALIDA DE CAMPANA A CUBIERTA, INCLUSO PP. DE CODOS, BRIDAS DE SUJECCION, JUNTAS, MANGUITOS Y TODO TIPO DE ACCESORIOS DE MONTAJE NECESARIOS. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA.								
		1	10,00			10,00			
							10,00	20,35	203,50
	TOTAL APARTADO 02.04.08 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN....								**203,50**
	APARTADO 02.04.09 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN								
02.04.09.01	**UD INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN**								
	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN APARTAMENTO COMPUESTA POR: ELEMENTO ALUMINIO 800 TOTAL (127) KIT RADIADOR (13): LLAVE, DETENTOR, SOPORTES, TAPONES, JUNTAS , PURGADOR INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN PARA 9 RADIADORES EN SISTEMA BITUBULAR CON COBRE VISTO. TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL, RADIOFRECUENCIA. TOTALMENTE INSTALADO, PRUEBA DE SERVICIO Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.								
	Vivienda 12	1				1,00			
							1,00	4.563,57	4.563,57
	TOTAL APARTADO 02.04.09 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN..								**4.563,57**
	APARTADO 02.04.10 ACABADOS								
02.04.10.01	**M2 PINTURA PLASTICA**								
	APLICACION DE UNA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO CON PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE TIPO A10 DE VALENTINE O SIMILAR (COLOR A ELEGIR POR LA PROPIEDAD) SOBRE TECHO Y PAREDES, PP. DE MOCHETAS, LIMPIEZA, REPASO DE SUPERFICIES, REMATES, EMPLASTECIDO, ESQUINAS Y TODO TIPO DE ENCUENTROS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	TECHOS	1	85,00			85,00			
	PAREDES								
	salon	1	22,50		2,80	63,00			
		-2	1,33		1,83	-4,87			
		-2	0,80		2,10	-3,36			
	vestibulo	1	7,20		2,80	20,16			
		-3	0,80		2,10	-5,04			
	escalera y distribuidor	1	14,40		2,80	40,32			
		-3	0,80		2,10	-5,04			
	dormitorio 1	1	12,60		2,80	35,28			
		-1	0,80		2,10	-1,68			
		-1	1,33		1,83	-2,43			
	dormitorio 2	1	14,50		2,80	40,60			
		-1	0,80		2,10	-1,68			
		-1	1,33		1,83	-2,43			
	dormitorio 3	1	16,70		2,80	46,76			
		-1	0,80		2,10	-1,68			
		-1	1,33		1,83	-2,43			
							300,48	6,60	1.983,17
	TOTAL APARTADO 02.04.10 ACABADOS.....								**1.983,17**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 REFORMA INTERIOR VIVIENDA								**43.310,89**
	SUBCAPÍTULO 02.05 SALA DE CALDERAS COMUNITARIA								
02.05.01	**UD SALA CALDERAS COMUNITARIA**								
	CALDERA								
	GRUPO TÉRMICO LIDIA EM PLUS GT 50								
	AGUA CALIENTE SANITARIA								
	DEPÓSITO ACUMULADOR 500L INOX								
	VALVULA SEGURIDAD 1 7KGS								
	VALVULA REDUCTORA PRESIÓN 1 SIN MANÓMETRO								
	VASO EXPANSIÓN ACS WAFT 10 BAR 24L 1 AMR								
	SOPORTE FLEXCONSOLE								
	BOMBA WILO ACS STAR-Z20/5 150 MM ENTRE RACORES 3/4								
	IMPULSIÓN SALA DE CALDERAS								
	COLECTOR GRUPO BOMBEO WAFT 5 CIRCUITOS DN32								
	AISLAMIENTO COLECTOR P/5 CIRCUITOS								
	SOPORTE COLECTORES WAFT DN32								
	SEPARADOR HIDRAULICO HW80/125								
	JUEGO SOPORTES AGUJA HIDRAULICA HYDROSTOP								
	GRUPO BOMBEO WAFT PUNTO FIJO YONOS DN25 F-130								
	GRUPO BOMBA ALFPHA 2 25-50 1X230V 180 MM ENTRE RACORES								
	VASO EXPANSIÓN CALEF WATF 3BAR 35L 3/4 CMF-P								
	VALVULA SEGURIDAD 3KGS								
	DESCONECTOR HIDRAULICO CA295-3/4A CONEXIÓN ROSCADA								
	CONTADOR CALORÍAS M-BUS HIBRIDO 0,6 M3/H+BASE+LLA								
	INSTALACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS DE SALA DE CALDERA Y TUBERÍAS GENERALES								
	DE APARTAMENTOS CON COBRE CALORIFUGADO, LLAVES DE CORTE Y ACCESORIOS+MONTAJE.								
	COMBUSTIBLE								
	DEPÓSITO GASOIL DOBLE PARED 1500L T DUO SYSTEM								
	EXTINTOR POLVO 6KG ABC EFICACIA 27A 183B								
	INSTALACIÓN DE GASOLEO CON DOBLE TUBO PARA PURGA Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN.								
	CHIMENEA								
	CHIMENEA DE ACERO INOXIDABLE COMPLETA DOBLE PARED DE 150/200 MM CON ACCESORIOS Y MONTAJE.								
		1				1,00			
							1,00	23.262,75	23.262,75
02.05.02	**UD INSTALACIÓN ELÉCTRICA SALA DE CALDERAS**								
	INSLALACIÓN ELÉCTRICA DE SALA DE CALDERAS. I/ EMPALMES Y CONEXIONADOS. TOTALMENTE TERMINADA.								
		1				1,00			
							1,00	1.485,00	1.485,00
02.05.03	**UD ADAPTACIÓN DE INSTALACIÓN EXISTENTE**								
	ADAPTACIÓN DE INSTALACIÓN EXISTENTE. TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL RADIOFRECUENCIA.								
	PB Vivienda 4-6	1				1,00			
							1,00	554,40	554,40

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 SALA DE CALDERAS								**25.302,15**
	TOTAL CAPÍTULO 02 REFORMA INTERIOR VIVIENDAS.....								**165.054,21**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03 REHABILITACIÓN DE FACHADAS								
	SUBCAPÍTULO 03.01 FACHADA								
03.01.01	**M2 TRASDOSADO INTERIOR+AISLAMIENTO**								
	TRASDOSADO FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 46 MM. DE ANCHO, A BASE DE MONTANTES SEPARADOS 400 MM. ENTRE ELLOS Y CANALES (ELEMENTOS HORIZONTALES), A CUYO LADO INTERNO, DPENDIENDO DE LA ALTURA ACUBRIR, SERÁ NECESARIO ARRIOSTRAR LOS MONTANTES MEDIANTE PIEZAS ANGULARES QUE FIJEN EL ALMA DE LOS MONTANTES Y EL MURO SOPORTE. EN EL LADO EXTERNO DE ESTA ESTRUCTURA SE ATORNILLA UNA PLACA DE PLADUR TIPO N DE 15 MM. DE ESPESOR, DANDO UN ANCHO TOTAL MÍNIMO DE TRASDOSADO TERMINADO DE 71 MM. (61+10). PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA, JUNTAS ESTANCAS/ ACÚSTICAS DE SU PERÍMETRO, CINTAS Y PASTA DE JUNTAS, PIEZAS DE ARRIOSTRAMIENTO, ANCLAJES MECÁNICOS, ETC. AISLAMIENTO TÉRMICO CON LANA MINERAL DE 60 MM DE ESPESOR. INCLUSO MOCHETAS. TOTALMENTE TERMINADO CON CALIDAD DE TERMINACIÓN NIVEL 1 (Q1) PARA TERMINACIONES DE ALICATADO, LAMINADOS, CON RASTRELES, ETC O CALIDAD DE TERMINACIÓN NIVEL 2 (Q2) PARA TERMINACIONES ESTÁNDAR DE PINTURA O PAPEL PINTADO NORMAL. MONTAJE SEGÚN NORMA UNE 102.043:2013 Y REQUISITOS DEL CTE-DB HR.								
	Viv. 4-6								
	PB	1	6,51		2,76	17,97			
		1	3,10		2,76	8,56			
		1	1,51		2,76	4,17			
		1	1,76		2,76	4,86			
	Dto. Ventanas	-2	1,33		1,83	-4,87			
		-1	0,72		1,16	-0,84			
		-1	1,33		1,16	-1,54			
		-1	0,72		1,16	-0,84			
	Puerta	-1	1,16		2,10	-2,44			
	P1ª	2	2,86		2,66	15,22			
		2	3,77		2,66	20,06			
		2	1,98		2,66	10,53			
		2	1,47		2,66	7,82			
	Dto. Ventanas	-6	1,33		1,83	-14,60			
		-2	0,83		1,10	-1,83			
	Viv. 8								
	PB	1	6,51		2,76	17,97			
		1	3,10		2,76	8,56			
		1	1,51		2,76	4,17			
		1	1,76		2,76	4,86			
	Dto. Ventanas	-2	1,33		1,83	-4,87			
		-1	0,72		1,16	-0,84			
		-1	1,33		1,16	-1,54			
		-1	0,72		1,16	-0,84			
	Puerta	-1	1,16		2,10	-2,44			
	P1ª	1	2,86		2,66	7,61			
		1	3,77		2,66	10,03			
		1	1,98		2,66	5,27			
		1	1,47		2,66	3,91			
	Dto. Ventanas	-3	1,33		1,83	-7,30			
		-1	0,83		1,10	-0,91			
	Viv. 10								
	PB	1	6,51		2,76	17,97			
		1	3,10		2,76	8,56			
		1	1,51		2,76	4,17			
		1	1,76		2,76	4,86			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Dto. Ventanas	-2	1,33		1,83	-4,87			
		-1	0,72		1,16	-0,84			
		-1	1,33		1,16	-1,54			
		-1	0,72		1,16	-0,84			
	Puerta	-1	1,16		2,10	-2,44			
	P1ª	1	2,86		2,66	7,61			
		1	3,77		2,66	10,03			
		1	1,98		2,66	5,27			
		1	1,47		2,66	3,91			
	Dto. Ventanas	-3	1,33		1,83	-7,30			
		-1	0,83		1,10	-0,91			
	Viv. 12								
	PB	1	6,51		2,76	17,97			
		1	3,10		2,76	8,56			
		1	1,51		2,76	4,17			
		1	1,76		2,76	4,86			
	Dto. Ventanas	-2	1,33		1,83	-4,87			
		-1	0,72		1,16	-0,84			
		-1	1,33		1,16	-1,54			
		-1	0,72		1,16	-0,84			
	Puerta	-1	1,16		2,10	-2,44			
	P1ª	1	2,86		2,66	7,61			
		1	3,77		2,66	10,03			
		1	1,98		2,66	5,27			
		1	1,47		2,66	3,91			
	Dto. Ventanas	-3	1,33		1,83	-7,30			
		-1	0,83		1,10	-0,91			
	Fachadas Laterales								
	PB	1	6,67		2,76	18,41			
	P1ª	2	6,73		2,66	35,80			
							247,36	30,80	7.618,69
03.01.02	**M2 LIMPIEZA Y ARREGLOS DE FACHADA**								
	REALIZACIÓN DE LIMPIEZA Y ARREGLOS EN ZONAS DETERIORADAS DE FACHADA, PICADO DE ZONAS SUELTAS, RELLENO DE GRIETAS Y FISURAS Y RASEO DE MORTERO DE CEMENTO EN ZONAS DETERIORADAS, FORMACION DE RINCONES, ARISTAS Y OTROS REMATES, MALLA DE POLIESTER EN RINCONES Y ENCUENTROS ESTRUCTURALES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Fachada principal	5		6,80	5,64	191,76			
	huecos	5	-3,00	0,90		-13,50			
		5	-1,00	1,60		-8,00			
		5	-1,00	2,40		-12,00			
		5	-1,00	3,05		-15,25			
	Fachada trasera	5		6,80	9,30	316,20			
	huecos	5	-4,00	2,45		-49,00			
		5	-2,00	3,20		-32,00			
	Fachadas laterales	2	25,00			50,00			
							428,21	9,90	4.239,28
03.01.03	**M2 PINTURA EN FACHADA**								
	APLICACION DE UNA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO CON PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE TIPO A10 DE VALENTINE O SIMILAR EN EXTERIOR, PP. DE ESQUINAS, ENCUENTROS, MOCHETAS Y DINTELES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	Fachada principal	5		6,80	5,64	191,76			
	huecos	5	-3,00	0,90		-13,50			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		5	-1,00	1,60		-8,00			
		5	-1,00	2,40		-12,00			
		5	-1,00	3,05		-15,25			
	Fachada trasera	5		6,80	9,30	316,20			
	huecos	5	-4,00	2,45		-49,00			
		5	-2,00	3,20		-32,00			
	Fachadas laterales	2	25,00			50,00			
							428,21	13,20	5.652,37
	TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 FACHADA								**17.510,34**
	SUBCAPÍTULO 03.02 MEDIOS AUXILIARES								
03.02.01	**UD ANDAMIOS**								
	ANDAMIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROTECCION DE LOS TRABAJADORES EN FACHADA PRINCIPAL, EJECUTADOS CON ESTRUCTURA METALICA TUBULAR (HOMOLOGADA), PROVISTA DE ESCALERAS INTERIORES CON TRAMPILLAS, BARANDILLAS COMPLETAS, PLATAFORMAS DE TRABAJO, FIJACIONES Y ACCESORIOS, ASI COMO FIJACIONES Y ANCLAJES A MUROS, DURMIENTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, ZONA PROTEGIDA CON MARQUESINA EN ENTRADAS A PORTALES, PP. DE PERMISOS, LEGALIZACION Y TRAMITACIONES.								
		1				1,00			
							1,00	2.640,00	2.640,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 MEDIOS AUXILIARES								**2.640,00**
	TOTAL CAPÍTULO 03 REHABILITACIÓN DE FACHADAS								**20.150,34**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 04 EQUIPAMIENTO								
04.01	**UD EQUIPAMIENTO COCINA**								
	MOBILIARIO COMPLETO DE COCINA COMPUESTO DE 3,66 M MUBLES BAJOS CON ZÓCALO INFERIOR Y MUEBLES ALTOS, REALIZADO CON TABLERO AGLOMERASO PARA AMBIENTE SECO Y RECUBRIMIENTO MELAMÍNICO Y CANTOS TERMOPLÁSTICOS DE ABS; CAJONES Y BALDAS DEL MISMO MATERIAL, BISAGRAS, PATAS REGULABLES, GUÍAS DE CAJONES, HERRAJES, TIRADORES Y POMOS, SISTEMAS DE APERTURA AUTOMÁTICA Y OTROS HERRAJES DE CIERRE. INCLUSO ELECTRODOMÉSTICOS: PLACA INDUCCIÓN, HORNO ELÉCTRICO, FRIGORÍFICO, LAVAVAJILLAS Y LAVADORA; TOTALMENTE INSTALADO Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.								
	Vivienda 6	1				1,00			
	Vivienda 8	1				1,00			
	Vivienda 10	1				1,00			
	Vivienda 12	1				1,00			
							4,00	6.600,00	26.400,00
04.02	**UD EQUIPAMIENTO BAÑO**								
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO COMPLETO DE BAÑO INCLUYENDO MUEBLE DE MADERA PARA LAVABO CON ENCIMERA, MAMPARA, ESPEJO, PORTAROLLOS, TOALLEROS Y COLGADORES. TOTALMENTE INSTALADO Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.								
	Vivienda 6	1				1,00			
	Vivienda 8	1				1,00			
	Vivienda 10	1				1,00			
	Vivienda 12	1				1,00			
							4,00	2.200,00	8.800,00
04.03	**UD EQUIPAMIENTO SALA ESTAR**								
	MOBILIARIO COMPLETO DE SALA DE ESTAR COMPUESTO POR SOFÁ, MESA DE COMEDOR CON 6 SILLAS, MUEBLE TV Y MESA BAJA. TOTALMENTE INSTALADO.								
	Vivienda 6	1				1,00			
	Vivienda 8	1				1,00			
	Vivienda 10	1				1,00			
	Vivienda 12	1				1,00			
							4,00	2.200,00	8.800,00
04.04	**UD EQUIPAMIENTO DORMITORIO**								
	MOBILIARIO COMPLETO DE DORMITORIO COMPUESTO POR CAMA DOBLE (SOMIER+COLCHÓN), ARMARIO Y 2 MESILLAS O DORMITORIO CUMPUESTO POR CAMA INDIVIDUAL (SOMIER+COLCHÓN), ARMARIO, MESA DE ESTUDIO Y SILLA . TOTALMENTE INSTALADO.								
	Vivienda 4-6	6				6,00			
	Vivienda 8	3				3,00			
	Vivienda 10	3				3,00			
	Vivienda 12	3				3,00			
							15,00	1.650,00	24.750,00
	TOTAL CAPÍTULO 04 EQUIPAMIENTO.....								**68.750,00**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS								
05.01	**UD GESTION DE RESIDUOS**								
	REALIZACION DE LA GESTION DE RESIDUOS DE TODA LA OBRA.								
		1				1,00			
							1,00	495,00	495,00
	TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.....								**495,00**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD								
06.01	**UD SEGURIDAD Y SALUD**								
	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.								
		1				1,00			
							1,00	1.100,00	1.100,00
	TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.....								**1.100,00**
	TOTAL.....								**262.299,37**