

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

## ACIONIONAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA LOTE nº 3 SUSTITUCION CARPINTERIA EXTERIOR

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	TRABAJOS PREVIOS.....	240,00	2,90
2	CARPINTERIAS.....	7.744,32	93,58
3	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	75,00	0,91
4	SEGURIDAD Y SALUD.....	216,00	2,61
<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>8.275,32</b>	
	2,00% Gastos generales.....	165,51	
	2,00% Beneficio industrial.....	165,51	
<b>SUMA DE G.G. y B.I.</b>		<b>331,02</b>	
	21,00% I.V.A.....	1.807,33	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>		<b>10.413,67</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL</b>		<b>10.413,67</b>	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sangüesa, a 26 de Febrero de 2023.

La dirección facultativa



**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

**ACIONIONAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA SUSTITUCION CARPINTERIA EXTERIOR**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS</b>									
01.01	UD RETIRADA CERRAMIENTO DE VIDRIO ZONA DE GRADAS								
	Retirada del cerramiento de vidrio de los huecos de forma manual con carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. totalmente terminado y limpio, con p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad y salud	16					16,00		
							16,00	15,00	240,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS.....</b>								<b>240,00</b>

**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

**ACONICIONAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA SUSTITUCION CARPINTERIA EXTERIOR**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 02 CARPINTERIAS</b>									
02.01	<b>M2 SELLADO CARPINTERÍAS EXTERIORES</b>								
	M2. Sellado de junta perimetral exterior de 15mm de anchura y 15mm de profundidad entre la carpintería y el paramento, mediante un cordón elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y curado rápido, color gris. Incluso p/p de preparación previa de la junta, eliminación de restos y limpieza, p.p de medios auxiliares y medidas de seguridad y salud.								
	Carpinterías	8	4,00		2,00	64,00			
							64,00	8,90	569,60
02.02	<b>ud FIJO PVC 1,60 X 0,80</b>								
	Suministro y colocación de fijo de PVC A84 de "CORTIZO", de dimensiones 1,60 x 0,80, con periferia de 84 y vidrio con camara laminado a ambos lados 4+4/8/4+4. Sellado y rematado por el interior y el exterior en color blanco. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad y salud.								
		16				16,00			
							16,00	448,42	7.174,72
	<b>TOTAL CAPÍTULO 02 CARPINTERIAS .....</b>								<b>7.744,32</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## ACIONIONAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA SUSTITUCION CARPINTERIA EXTERIOR

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>									
03.01	GESTION DE RESIDUOS								
	UD . Partida alzada para la gestión de los residuos de la obra, en cumplimiento del decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos y de demolición.								
	Presupuestos anteriores						1,00		
								75,00	75,00
							1,00	75,00	75,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS.....</b>								<b>75,00</b>

**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

**ACIONIAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA SUSTITUCION CARPINTERIA EXTERIOR**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD</b>									
04.01	ud SEG. Y SALUD								
	M2. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, por m2 , con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.								
	Presupuestos anteriores						1,00		
								216,00	216,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.....</b>								<b>216,00</b>
	<b>TOTAL.....</b>								<b>8.275,32</b>