

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ACIONIONAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA LOTE nº 2 CUBIERTA y FALSOS TECHOS

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	TRABAJOS PREVIOS.....	2.426,40	6,62
2	CUBIERTA.....	5.289,35	14,44
3	FALSOS TECHOS.....	25.837,20	70,52
4	MEDIOS AUXILIARES.....	2.475,60	6,76
5	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	180,00	0,49
6	SEGURIDAD Y SALUD.....	432,00	1,18
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		36.640,55	
	2,00% Gastos generales.....	732,81	
	2,00% Beneficio industrial.....	732,81	
	SUMA DE G.G. y B.I.	1.465,62	
	21,00% I.V.A.....	8.002,30	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	46.108,47	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	46.108,47	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sangüesa, a 26 de Febrero de 2023.

La dirección facultativa



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACIONIONAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA CUBIERTA y FALSOS TECHOS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS									
01.01	M2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO								
	M2. Demolición de falsos techos de placas de virutas de madera, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero autorizado y con p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad y salud.								
	Presupuestos anteriores						360,00		
								360,00	2.426,40
								6,74	2.426,40
	TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS.....								2.426,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACIONIONAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA CUBIERTA y FALSOS TECHOS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 CUBIERTA									
02.01	M2 REVISIÓN CUBIERTA								
	M2. Sustitución de toda la tornillería y arandelas existentes por tornillos de rosca-chapa y arandelas con neopreno. Repaso y reparación de todos los elementos singulares, limahoyas, limatesas, remates en vuelos, petos, etc. Realizado con chapa plegada adaptado en obra en cada punto.								
	Cubierta	1					1,00		
								5.289,35	5.289,35
	TOTAL CAPÍTULO 02 CUBIERTA.....								5.289,35

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACONICIONAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA CUBIERTA y FALSOS TECHOS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 FALSOS TECHOS									
03.01	M2 FALSO TECHO VIRUTAS MADERA								
	M2. Panel ligero de lana de madera, Heraklith "KNAUF INSULATION", de 600x1200 mm y 15 mm de espesor, formado por virutas de madera de 1 mm de diámetro aglomeradas con cemento, resistencia térmica 0,17 m²K/W, conductividad térmica 0,09 W/(mK), densidad 458 kg/m³, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 0,4 y Euroclase B-s1,d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13168.								
	Presupuestos anteriores						360,00		
								360,00	22.320,00
03.02	M2 RED NYLON TECHO								
	M2. Red de Nylon de 2'4mm de grosor con malla 35x35mm en blanco para techo. Totalmente instalada								
	Techo fronton	1	36,00	10,00			360,00		
								360,00	3.517,20
	TOTAL CAPÍTULO 03 FALSOS TECHOS.....								25.837,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACIONAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA CUBIERTA y FALSOS TECHOS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 MEDIOS AUXILIARES									
04.01	UD PLATAFORMA ELEVADORA								
	UD. Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diésel, de 15 m de altura máxima de trabajo.								
		15					15,00		
								129,04	1.935,60
04.02	ud PROTECCIÓN SUELO FRONTÓN								
	M2. Protección mediante lonas, láminas de polietileno y tableros de madera, de todos aquellos elementos constructivos del suelo, que pudieran verse afectados mientras duren de los trabajos de acondicionamiento del frontón. Incluso posterior retirada de las protecciones, limpieza, acopio, recogida y carga manual sobre camión o contenedor.								
	Suelo frontón	1					1,00		
								540,00	540,00
							1,00	540,00	540,00
	TOTAL CAPÍTULO 04 MEDIOS AUXILIARES.....								2.475,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACIONIONAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA CUBIERTA y FALSOS TECHOS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS									
05.01	GESTION DE RESIDUOS								
	UD . Partida alzada para la gestión de los residuos de la obra, en cumplimiento del decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos y de demolición.								
	Presupuestos anteriores						1,00		
								180,00	180,00
							1,00	180,00	180,00
	TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.....								180,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACIONIONAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA CUBIERTA y FALSOS TECHOS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD									
06.01	ud SEG. Y SALUD								
	M2. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, por m2 , con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.								
	Presupuestos anteriores						1,00		
								432,00	432,00
	TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.....								432,00
	TOTAL.....								36.640,55