

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES Y REPASOS EN AULA COLINDANTE (VESTUARIOS)									
SUBCAPÍTULO 01.01 AULA COLINDANTE (VESTUARIOS)									
01.01.01	ud desplazamiento de mobiliario Desplazamiento del mobiliario existente en el departamento para la correcta ejecución de los trabajos a realizar, según indicaciones de la propiedad dentro del mismo centro y posterior recolocación. C.M.: medido por ud.	1				1,00			
							1,00	52,84	52,84
01.01.02	ud repasos de albañilería en tabique Repasos de albañilería en tabique por posibles daños ocasionados por las rozas realizadas en el aseo para desagüe de lavabos y/o modificaciones de instalaciones. C.M.: medido por ud de trabajo.	1				1,00			
							1,00	112,85	112,85
01.01.03	ud lucido de yeso en tabique Lucido de yeso en tabique por posibles daños ocasionados por las rozas realizadas en el aseo para desagüe de lavabos y/o modificaciones de instalaciones. C.M.: medido por ud de trabajo.	1				1,00			
							1,00	57,23	57,23
01.01.04	m2 pintura plástica lisa paredes Pintura plástica lisa para interiores sobre paramentos de yeso, color a elegir según carta NCS, previa preparación de soporte, plastecido, lijado, fondeado y dos manos de plástico liso aplicado con rodillo de nylon, así como encintado de zonas a proteger, medios auxiliares y limpieza. C.M.: medido con dto. de huecos.	1	6,25		2,80	17,50			
							17,50	9,85	172,38
01.01.05	ud modificación instalación acs en aseo adaptado actual Modificación de ramal de acero de 2" de diámetro aproximado, que transcurre por el aseo adaptado existente, consistente en traslado del ramal al cuarto de la limpieza, incluyendo cortes y nuevos empalmes de las tuberías de cobre que acometen a dicho ramal. C.M.: medido por ud. de ejecución.	1				1,00			
							1,00	472,60	472,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.06	<p>ud ventana aluminio 200x200 + capialzado*</p> <p>Suministro y colocación de ventana de aluminio, con doble rotura de puente térmico. Serie 3500 de la marca Cortizo. Color: aluminio anodizado (int.-ext.) - según carpintería existente. Con clasificación: Transmitancia térmica < 2,7 W/m2K Permeabilidad al aire < 27 m3/hm2 Caudal de microventilación hasta 17,2 litros/sm2 estanqueidad al agua = clase 7A resistencia al viento = clase C3.</p> <p>Según indicaciones siguientes: - medidas exteriores totales aprox.: 200x200 cm. + capialzado - premarco de aluminio o madera. - Una hoja oscilobatiente de 100 + un fijo de 100 cm - vierteaguas exterior. - tapajuntas interiores. - acristalamiento de 28 mm. (3+3/14/3+3) - manilla int. de aluminio. - 2 bisagras de acero inoxidable mate. - calce de nylon o neopreno perimetral en uniones con acero (para evitar par galvánico). - sellado entre premarco y marco con espuma de poliuretano. - sellado exterior con silicona neutra. - vidrio de baja emisividad 4-12-6. Traslucido. - cajón de persiana monoblock. - persiana de pvc aislada en mismo color. Todo según planos. NOTA: se incluye esta partida para decidir en obra si es necesario el cambio del segundo módulo de carpintería (el primero está incluido en el capítulo 02 y a que la ventana está compartida entre las dos estancias: aseo adaptado-cuarto de limpieza).</p>	1					1,00		
							1,00	1.147,58	1.147,58
01.01.07	<p>ud recibido carpintería exterior*</p> <p>Recibido de premarco de madera o metálico para carpinterías exteriores de aluminio o pvc, mediante fijación mecánica al paramento exterior. Incluso p/p de replanteo, apuntalamiento, nivelación y aplomado. C.M.: medido por ud para unas dimensiones aproximadas de 200x200. NOTA: en caso de no ser posible la colocación de premarco, el recibido se ejecutará mediante la fijación de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. apertura y tapado de huecos para los anclajes, tapiado de huecos con rasilla ceramica, lucidos de mortero de cemento en perimetro.</p>	1					1,00		
							1,00	65,25	65,25
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 AULA COLINDANTE									2.080,73
TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES Y REPASOS EN AULA COLINDANTE (VESTUARIOS).....									2.080,73

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES									
SUBCAPÍTULO 02.01 INSTALACIONES									
02.01.01	ud anulación instalación fontanería								
	Anulación completa de la instalación de FONTANERÍA y SANEAMIENTO general de los aseos, para su renovación completa. I/pp de redes de distribución de agua fría, colectores saneamiento, botes sifónicos, llaves de corte, etc. C.M.: medido por ud. de aparato. NOTA: los inodoros nuevos instalados en el aseo izquierdo, así como los dos lavabos encastrados y el lavabo adaptado junto con sus griferías, se acopiarán para posterior colocación.								
	.								
	inodoros	6						6,00	
	lavabos	4						4,00	
	urinarios	3						3,00	
							13,00	10,58	137,54
02.01.02	ud anulación instalación eléctrica								
	Anulación completa de la instalación de ELECTRICIDAD e ILUMINACION general de los aseos, para su renovación completa. I/pp de líneas de distribución, registros, mecanismos, puntos de luz, tomas de corriente, pantallas de iluminación, etc. C.M.: medido por ud. de núcleo. NOTA: las luminarias, mecanismos, etc. del núcleo reformado, se acopiarán para su posterior uso.								
	.								
		1						1,00	
							1,00	120,47	120,47
02.01.03	ud anulación instalación protección contra incendios								
	Anulación completa de la instalación de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS general de los aseos, para su renovación completa. I/pp de extintores, iluminación emergencias, señalización, etc. C.M.: medido por ud. de núcleo. NOTA: las luminarias de emergencia del núcleo reformado, se acopiarán para su posterior uso.								
	.								
		1						1,00	
							1,00	104,30	104,30
02.01.04	ud corte provisional instalación de calefacción central								
	Corte provisional y vaciado de la instalación de calefacción central del centro escolar, para posterior retirada de los radiadores existentes (no incluido en esta partida). C.M.: medido por ud. de núcleo.								
	.								
		1						1,00	
							1,00	90,44	90,44
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 INSTALACIONES									452,75

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.02 MOBILIARIO Y APARATOS									
02.02.01	<p>ud retirada y acopio de radiador</p> <p>Desconexión, retirada y acopio de los radiadores de acero de fundición para su posterior recolocación (no incluida), i/pp de valvulería y protección provisional de las tomas. C.M.: medido por ud. (radiador de aluminio en núcleo izdo. de pª bª)</p>								
		2					2,00		
								57,95	115,90
02.02.02	<p>ud retirada de inodoro</p> <p>Retirada por medios manuales de inodoro existente, i/pp de corte provisional de tomas A.S., anulación y protección provisional de la evacuación y de retirada de escombros a pie de obra. C.M.: medido por ud. NOTA: los inodoros nuevos instalados en el aseo izquierdo, así como los dos lavabos encastrados y el lavabo adaptado junto con sus griferías, se acopiarán para posterior colocación.</p>								
	inodoro	6					6,00		
								24,34	146,04
02.02.03	<p>ud retirada de urinarios</p> <p>Retirada por medios manuales de urinario existente, i/pp de corte provisional de tomas A.S., anulación y protección provisional de la evacuación y de retirada de escombros a pie de obra. C.M.: medido por ud.</p>								
		3					3,00		
								24,34	73,02
02.02.04	<p>ud retirada de pileta / lavabo</p> <p>Retirada por medios manuales de lavabo tipo pileta, de pie o empotrado, i/pp de corte provisional de tomas A.S., anulación y protección provisional de la evacuación y de retirada de escombros a pie de carga obra. C.M.: medido por ud. NOTA: los inodoros nuevos instalados en el aseo izquierdo, así como los dos lavabos encastrados y el lavabo adaptado junto con sus griferías, se acopiarán para posterior colocación.</p>								
		4					4,00		
								33,65	134,60
02.02.05	<p>ud retirada de accesorios</p> <p>Retirada por medios manuales de accesorios varios de baño, para su acopio y posterior recolocación si hiciese falta (no incluida en ésta partida). Accesorios compuestos por: C.M.: medido x ud.</p>								
	papelera metálica	3					3,00		
	papelera plástico	2					2,00		
	jabonera	3					3,00		
	porta-papel WC	1					1,00		
	porta-papel manos	2					2,00		
	secador eléctrico	1					1,00		
	barras WC adaptado	1					1,00		
								14,36	186,68
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 MOBILIARIO Y APARATOS									656,24

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.03 CARPINTERIA INTERIOR									
02.03.01	ud retirada y acopio puertas de madera Retirada por medios manuales de la carpintería interior de madera (hojas batientes, jambas, cercos y premarcos de puertas interiores) para su sustitución completa (o reutilización según se indique en obra), i/pp de retirada de escombros a pie de obra. C.M.: medido por ud. NOTA: se incluye el acopio de las puertas indicadas en obra (4 hojas de 100 cm) para su posterior reutilización.								
	retirada	2					2,00		
	retirada y acopio 80 cm	2					2,00		
	retirada y acopio 100 cm	4					4,00		
							8,00	22,65	181,20
02.03.02	ud retirada marco de madera Retirada por medios manuales de marco interior de madera (jambas, cercos...) i/pp de retirada de escombros a pie de obra. C.M.: medido por ud. NOTA: se incluye el apeo necesario para su demolición.								
	marco paso tabique	1					1,00		
							1,00	31,26	31,26
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CARPINTERIA INTERIOR.....									212,46
SUBCAPÍTULO 02.04 CARPINTERIA EXTERIOR									
02.04.01	ud retirada carpintería exterior Retirada de la carpintería exterior de aluminio para su sustitución, i/pp de vidrios, cercos y precercos, cajones de persianas, con retirada de escombros a pie de obra. C.M.: medido por ud. de hoja, sin tener en cuenta la superficie. NOTA: la ventana compartida entre el aseo adaptado y la estancia de limpieza está incluida.								
		8					8,00		
							8,00	33,47	267,76
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 CARPINTERIA EXTERIOR.....									267,76
SUBCAPÍTULO 02.05 PAVIMENTO									
02.05.01	m2 demolición de pavimento de terrazo + recrecido Demolición por medios manuales con ayuda de martillo percutor eléctrico del pavimento de baldosa de terrazo existente con formato 40x40cm y recrecido de solera de mortero de cemento, incluso previo corte mecánico para delimitar la zona de actuación, i/pp de retirada de escombros a pie de obra. C.M.: medida superficie teórica ejecutada. NOTA: se incluye corte mecánico previo.								
	aseo adaptado	1	8,00				8,00		
	aseo izda.	1	13,40				13,40		
	aseo dcho.	1	9,60				9,60		
							31,00	17,96	556,76
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 PAVIMENTO.....									556,76

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.06 TABIQUERIA Y REVESTIMIENTOS									
02.06.01	m2 demolición de tabiquería								
	Demolición por medios manuales de tabiquería existente en el interior de aseos, compuesta por ladrillo cerámico "hueco doble" asentado con mortero de cemento, i/pp de alicatado, enfoscado de mortero de cemento y/o guanecido y lucido de yeso, con retirada de escombros a pie de obra. C.M.: medido por superficie teórica con dto. de huecos, incluyendo acabados, instalaciones embebidas...								
	NOTA: se incluye en esta partida la apertura de hueco para premarco de puerta corredera.								
	.	6	1,50		3,00		27,00		
		1	2,20		3,00		6,60		
		1	6,20		3,00		18,60		
		1	2,00		3,00		6,00		
		1	0,40		3,00		1,20		
	P	-6	0,80		2,00		-9,60		
	.								
	machón pilar	1	1,20		3,00		3,60		
							53,40	21,95	1.172,13
02.06.02	m2 demolición de revestimientos cerámicos								
	Demolición por medios manuales y con ayuda de martillo percutor eléctrico de alicatado existente sin afectar al soporte base, incluyendo las peyadas de mortero de agarre hasta llegar al ladrillo, i/pp de retirada de retirada escombros a pie de obra. C.M.: medida superficie teórica, con dto. de huecos. NOTA: las posibles reparaciones que tengan que efectuarse en las estancias colindantes, se certificarán según partida de reparación indicada en el capítulo de albañilería.								
	.	1	3,10		3,00		9,30		
		1	9,20		3,00		27,60		
		1	3,60		3,00		10,80		
		1	6,80		3,00		20,40		
	V	-1	2,95		2,00		-5,90		
		-1	4,00		2,00		-8,00		
							54,20	14,33	776,69
									1.948,82
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 TABIQUERIA Y									
SUBCAPÍTULO 02.07 FALSOS TECHOS									
02.07.01	m2 demolición falso techo cartón-yeso								
	Demolición por medios manuales del falso techo existente compuesto por placas de cartón-yeso y subestructura metálica, i/pp de tabicas, retirada de escombros a pie de obra. C.M.: medido por superficie teórica. NOTA: se incluye en la partida el desmontado de las bocas de ventilación y las canalizaciones de conducto de chapa o flexible para su posterior reutilización.								
	.								
	aseo adaptado	1	8,00				8,00		
	aseo reformado	1	13,40				13,40		
	aseo	1	9,60				9,60		
							31,00	10,57	327,67
									327,67
									4.422,46

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR									
03.01	<p>ud ventana aluminio 200x200 + capialzado</p> <p>Suministro y colocación de ventana de aluminio, con doble rotura de puente térmico. Serie 3500 de la marca Cortizo. Color: aluminio anodizado (int.-ext.) - según carpintería existente.</p> <p>Con clasificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Transmitancia térmica < 2,7 W/m2K Permeabilidad al aire < 27 m3/hm2 Caudal de microventilación hasta 17,2 litros/sm2 estanqueidad al agua = clase 7A resistencia al viento = clase C3. <p>Según indicaciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - medidas exteriores totales aprox.: 200x200 cm. + capialzado - premarco de aluminio o madera. - Una hoja oscilobatiente de 100 + un fijo de 100 cm - vierteaguas exterior. - tapajuntas interiores. - acristalamiento de 28 mm. (3+3/14/3+3) - manilla int. de aluminio provista de CERRADURA. - 2 bisagras de acero inoxidable mate. - calce de nylon o neopreno perimetral en uniones con acero (para evitar par galvánico). - sellado entre premarco y marco con espuma de poliuretano. - sellado exterior con silicona neutra. - vidrio de baja emisividad 4-12-6. Traslucido. - cajón de persiana monoblock. - persiana de pvc aislada en mismo color. <p>Todo según planos.</p> <p>NOTA: la modulación necesaria para ajustarse a la tabiquería existente (separaciones de aseos, se decidirá en obra pudiendo variar de la medida standar (1,0+1,0x2,0 m), incluyendo los maineles necesarios para acometer la tabiquería de separaciones.</p>								
	aseo adaptado	1					1,00		
	núcleo aseos	3					3,00		
							4,00	1.147,58	4.590,32
	TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR.....								4.590,32

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA									
04.01	m2 fábrica de tabicón I.h.d.	<p>Fábrica de ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. dispuesto a tabicón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, suministrado mediante sacos, i/ replanteo, aplomado, roturas, llaves necesarias en encuentros con pilares y tabiques adyacentes, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes, medios auxiliares y medidas de seguridad. Según UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F. C.M.: medido por superficie teórica con dto. de huecos.</p>							
	nuevo acceso	1	3,00		3,00			9,00	
	sep. aseos	1	3,50		3,00			10,50	
	cierre puerta dcha.	1	1,00		2,50			2,50	
	dto. P	-2	0,90		2,10				
							22,00	41,33	909,26
04.02	m1 reparación remates	<p>Remates varios en fase de albañilería, consistentes en la reconstrucción de elementos diversos afectados por las demoliciones (encuentros con paramentos, mochetas, reconstrucción de patinillos y shunts de ventilación, etc), mediante raseo de paramentos con mortero de cemento o yeso, incluso levante de fábrica de ladrillo hueco simple o machetón si fuera necesario para conseguir alineaciones o aplomados, asentados con mortero de cemento, ejecución de guarnecidos y lucidos de yeso y/o enfoscados de mortero de cemento. Totalmente terminado, listo para alicatar o pintar. C.M.: medido por longitud de remate. Ancho aproximado < 50 cm.</p>							
	previsión	6			3,00			18,00	
							18,00	24,37	438,66
04.03	m2 recrecido mortero de cemento	<p>Formación de recrecido base de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, de 6 cm de espesor, maestreado, fratasado y preparado para su posterior uso como soporte de pavimento cerámico. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de enchado de gravilla si fuera necesario hasta conseguir cota, banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, formación de las juntas de retracción y curado de la superficie. C.M.: medido por superficie teórica según planos. Incluso relleno de gravillín en las zonas donde fuera necesario para limitar el espesor de la solera a 6 cm.</p>							
	aseo adaptado	1	5,80					5,80	
	núcleo aseos	1	27,50					27,50	
							33,30	37,99	1.265,07
04.04	m2 enfoscado de mortero para alicatar	<p>Enfoscado maestreado y fratasado para alicatar, con mortero de cemento hidrófugo II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), aplicado en paramentos verticales, de 15 mm. de espesor máximo, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 2 m. y andamiaje menor, s/NTE-RPE-7. C.M.: medida superficie teórica con dto. de huecos.</p>							
	aseo adaptado	2	3,60		3,00			21,60	
		2	1,60		3,00			9,60	
	P	-1	0,90		2,00			-1,80	
	V	-1	1,60		2,00			-3,20	
	núcleo aseos	2	3,60		3,00			21,60	
		2	7,65		3,00			45,90	
	P	-1	0,90		2,00			-1,80	
	V	-1	1,10		2,00			-2,20	
	v	-1	3,80		2,00			-7,60	
	pasillo								
	zona puertas	1	3,00		3,00			9,00	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	P	-2	0,90		3,00	-5,40			
							85,70	21,97	1.882,83
04.05	m2 guarnecido y lucido de yeso								
	Guarnecido y lucido de yeso blanco en paramentos verticales de 10mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG. C.M.: medida superficie teórica con dto. de huecos.								
	.								
	pasillo								
	zona puertas	1	3,00		3,00	9,00			
	P	-2	0,90		3,00				
							9,00	21,97	197,73
04.06	ud recibido carpintería interior								
	Suministro y colocación de premarco de madera de pino en huecos interiores para puertas batientes de paso 80/90cm, incluyendo descarga apilado, distribución, replanteo, nivelado, aplanado y recibido con mortero de cemento, tacos o zarpas de anclaje, quedando bien fijos y protegidos. C.M.: medido por ud. NOTA: en caso de necesitar sustituir las puertas existentes.								
	.								
	aseo adaptado	1				1,00			
	núcleo aseos	1				1,00			
							2,00	64,21	128,42
04.07	ud recibido carpintería interior - corredera 100 cm -								
	Suministro y colocación de premarco corredero metálico para obra o tabique ligero tipo "SCRIGNO BASE" en huecos interiores para puertas correderas de una hoja de paso 100 cm y altura 203cm, incluyendo descarga apilado, distribución, replanteo, nivelado, aplanado y recibido con mortero de cemento, tacos o zarpas de anclaje, quedando bien fijos y protegidos.								
	.								
		1				1,00			
							1,00	396,41	396,41
04.08	ud recibido carpintería exterior								
	Recibido de premarco de madera o metálico para carpinterías exteriores de aluminio o pvc, mediante fijación mecánica al paramento exterior. Incluso p/p de replanteo, apuntalamiento, nivelación y aplomado. C.M.: medido por ud para unas dimensiones aproximadas de 200x200. NOTA: en caso de no ser posible la colocación de premarco, el recibido se ejecutará mediante la fijación de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. apertura y tapado de huecos para los anclajes, tapiado de huecos con rasilla cerámica, lucidos de mortero de cemento en perímetro.								
	.								
	aseo adaptado	1				1,00			
	núcleo aseos	3				3,00			
							4,00	65,25	261,00
04.09	ud ayudas a instalación de fontanería y saneamiento								
	Ayudas de albañilería para la instalación de FONTANERÍA y SANEAMIENTO para el núcleo de aseos indicado, consistente en la apertura y cierre de rozas, previo marcaje, apertura para pasos de forjado y cierre de los mismos... C.M.: medido por ud. NOTA: incluso limpieza del escombros generado.								
	.								
		1				1,00			
							1,00	672,41	672,41

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.10	<p>ud ayudas a instalación de ventilación</p> <p>Ayudas de albañilería para la instalación de VENTILACIÓN - EXTRACCIÓN para el núcleo de aseos indicado, con sistema de extracción centralizada, concernientes en la apertura y cierre de rozas, previo marcaje.</p> <p>C.M.: medido por ud.</p> <p>NOTA: se incluye las ayudas para montaje y desmontaje de la instalación existente.</p>	1				1,00			
							1,00	214,36	214,36
04.11	<p>ud ayudas a instalación de calefacción</p> <p>Ayudas de albañilería para la instalación de CALEFACCIÓN para el núcleo de aseos indicado con la modificación de la instalación empotrada en paramento y modificación de posicionamiento de radiadores, consistente en la apertura y cierre de rozas, previo marcaje, apertura para pasos de forjado y cierre de los mismos...</p> <p>C.M.: medido por ud.</p>	1				1,00			
							1,00	214,36	214,36
04.12	<p>ud ayudas a instalación de electricidad e iluminación</p> <p>Ayudas de albañilería para la instalación de ELECTRICIDAD e ILUMINACIÓN para el núcleo de aseos indicado, consistente en la apertura y cierre de rozas, previo marcaje...</p> <p>C.M.: medido por ud.</p>	1				1,00			
							1,00	214,36	214,36
TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA.....									6.794,87

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS (caso de no coordinarse con la obra de vent.)									
05.01	ud nota								
	NOTA: esta partida se ejecutará y certificará en caso de que la obra de los aseos se ejecutó una vez realizada la obra de la ventilación prevista para el verano y/o no puedan coordinarse para ejecutarse al mismo tiempo. En caso de que se puedan coordinar, la ejecución del falso techo y la tabica correspondiente, se certificarán junto con la obra de ventilación (tal y como se hizo en la 1ª fase).								
	.	1					1,00		
								0,01	0,01
05.02	m2 desmontaje y montaje de falso techo registrable 40x40 existente								
	Desmontaje y montaje de falso techo desmontable existente de 40x40 para la correcta ejecución de la obra.								
	C.M.: medida superficie teórica. Se incluye en el precio unitario el suministro de las nuevas placas a suministrar en caso de deterioro o pérdida durante la ejecución de la obra. Incluso la perfilería de aluminio necesaria.								
	NOTA: queda incluido la modificación en la modulación para ajustarse a la nueva tabica de cartón-yeso que se deberá ejecutar como cortinero en la fachada.								
	.								
	aseo adaptado	1	8,00				8,00		
	núcleo de aseos	1	27,40				27,40		
								35,40	22,64
									801,46
05.03	m1 tabica "L"cartón-yeso								
	Tabica de pladur, o similar, en forma de L, con medidas aproximadas de 40x40 cm, formado por placas de cartón yeso de 15 mms. de espesor, colocado con perfilería metálica cada 40 cm, sujeto al mismo con tacos y tornillos, remates, tratamiento de juntas, esquinas, repasos y terminaciones.								
	C.M.: longitud teórica ejecutada.								
	.								
	aseo adaptado	1	1,60				1,60		
	núcleo aseos	1	7,65				7,65		
								9,25	31,74
									293,60
TOTAL CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS (caso de no coordinarse con la obra de vent.).....									1.095,07

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS									
06.01	m2 solado de gres porcelánico								
	Solado de baldosa de gres porcelánico todo-masa, modelo "FLODSTEN ARTIC 60x60cm de ARGENTA CERÁMICA" índice de resbaladidad CLASE 2 según DB-SUA del CTE, colocado con crucetas autonivelantes de 1mm, recibido con cemento cola flexible especial para porcelánico tipo FULKOMIN FLEXIBLE, enlechado posterior de juntas con lechada de cemento coloreada para junta fina ULTRACOLOR PLUS de MAPEI, cortes y limpieza de la superficie, s/NTE-RSB-7. C.M.: medida superficie teórica PVP: 35,00 €/m2								
	aseo adaptado	1	5,80			5,80			
	núcleo aseos	1	27,50			27,50			
							33,30	65,21	2.171,49
06.02	m2 alicatado de gres								
	Alicatado con azulejo de gres porcelánico color blanco mate, de formato 30x60cm o similar, modelo a definir, colocado con crucetas autonivelantes de 1mm de espesor, recibido con cemento cola porcelánico flexible tipo FULKOMIN FLEXIBLE, enlechado posterior de juntas con lechada de cemento coloreada para junta fina ULTRACOLOR PLUS de MAPEI, limpieza, cortes y suministro y colocación de perfil cantonera recta de aluminio prelacado o anodizado en aristas, s/NTE-RPA-3. C.M.: medida superficie teórica PVP: 25,00 €/m2								
	aseo adaptado	2	1,60	2,60		8,32			
		2	3,60	2,60		18,72			
	P	-1	0,90	2,10		-1,89			
	V	-1	1,60	2,00		-3,20			
	núcleo aseos	2	7,65	2,60		39,78			
		2	0,30	2,60		1,56			
		2	3,60	2,60		18,72			
	P	-1	0,90	2,10		-1,89			
	V	-1	1,20	2,00		-2,40			
		-1	3,80	2,00		-7,60			
							70,12	60,52	4.243,66
06.03	ud reposición alicatado pasillo 10x20								
	Reposición de unidades de alicatado cerámico en nuevos frentes de aseos y paramentos contiguos afectados por las demoliciones, mediante el suministro y colocación baldosa esmaltada pasta roja, color gris y rojo, formato 10x20cm, colocado con crucetas de 1mm, recibido con cemento cola flexible especial para porcelánico tipo FULKOMIN FLEXIBLEi, enlechado posterior de juntas con lechada de cemento coloreada para junta fina ULTRACOLOR PLUS de MAPEI, cortes y limpieza de la superficie, s/NTE-RSB-7. C.M.: medida por ud. PVP: 25,00 €/m2								
	frente pasillo	1				1,00			
							1,00	197,55	197,55
	TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS								6.612,70

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA INTERIOR									
07.01	m2 tablero fenólico en formación de cabinas Suministro y montaje de cabinas fenólicas tipo "T-MODULAR" formadas por panel compacto fenólico de 12 mm de grosor hidrófugo y antibacteriano en colores estandar. Herrajes de acero inox AISI 304. Altura del sistema 2.000 mm formado por pies regulables de 150 mm, panel de 1.800 mm y perfil superior WPF AL-INOX de 35x25 mm. Perfil a pared en "U" 30x15 mm AL-INOX. Hojas de puerta con bisagras y condena en acero inox AISI 304. C.M.: medida superficie teórica								
	frente	1	6,20		2,50			15,50	
	separaciones	6	1,50		2,50			22,50	
							38,00	135,00	5.130,00
07.02	ud puerta batiente 80 cm (hoja existente) Suministro y colocación de puerta de madera existente, consistente en: - desmontaje y acopio de hoja existente de 80 cm (medido en partida aparte). - premarco de madera de pino de 4.5x7.6 cms - forros y jambas lisas en madera dm para esmaltar en obra. - 4 pernios de acero inoxidable, picaporte unificado, cerradura con bombín y juego de manillas rectas de placa en acero inoxidable satinado, incluido ajuste y colocación. (en caso de no poder reutilizar las existentes). - cierrapuertas tip o TS71 de DORMA o similar. C.M.: medida por ud. Incluido aprovechamiento de hoja existente, pernios, manillas, incluso acopiado en obra. Incluido el mecanizado del nuevo marco para acople de la hoja existente. Amaestramiento incluido.								
	aseo adaptado	1						1,00	
	núcleo aseo	1						1,00	
							2,00	374,36	748,72
07.03	ml moldura lisa para esmaltar* Suministro y colocación de moldura de tablero de virutas orientadas MDF para esmaltar en obra, de sección aproximada 40x12mm, dispuesto como remate entre coronación de alicatado y guarnecido de yeso, incluyendo formación de ingletes y sellado de encuentros.								
	pasillo	1	3,00					3,00	
		1	7,00					7,00	
							10,00	19,77	197,70
07.04	ud amaestramiento* Amaestramiento de puertas en caso de que no se utilicen las existentes. C.M.: medido por ud.								
	aseo adaptado	1						1,00	
	núcleo aseo	1						1,00	
							2,00	75,64	151,28
	TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA INTERIOR.....								6.227,70

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO									
08.01	ud modificación acometidas de agua								
	Modificación de las acometidas de la red de distribución de agua fría en para el núcleo de aseos en pª bª indicado, según nueva distribución, mediante tubería de acero de 1 1/2", desde la montante hasta la nueva llave de corte general, incluyendo p/p de piezas especiales, uniones y anulación de llaves de corte actuales para su sustitución. C.M.: medido por ud.								
	.	1					1,00		
								227,40	227,40
08.02	ud llave de corte general								
	Suministro y colocación de nueva llave de corte general de Agua Fría de mando y plafón modelo TEXAS OCULTO de ARCO o similar, acabado cromado, incluyendo accesorios, embellecedor, mano de obra de montaje, completo y colocado.								
	.								
	aseo adaptado	1					1,00		
	núcleo aseo	1					1,00		
								68,24	136,48
08.03	ud instalación de fontanería								
	Instalación de fontanería para el núcleo de aseos indicado, realizada con tubería Polietileno reticulado A.D. BARBI o similar, de diámetros necesarios para cada punto de servicio., según Norma UNE 53.381-89, para instalaciones de fontanería para una temperatura de hasta 95 °C y temperatura máxima puntual de 110 °C, presión 4 Bar a 95°C, con coquilla de armaflex de 10 mm. en falsos techos y envainada con tubo corrugado de polipropileno de diá. 24,3 mm. en tramos empotrados, accesorios de latón de la casa de la tubería, derivaciones, empalmes, material de fijación, mano de obra de montaje, completo, colocado. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye el aislamiento de las derivaciones de ACS mediante coquillas. C.M.: medido por ud. de aparatos.								
	.								
	inodoros	7					7,00		
	labav os	6					6,00		
								97,63	1.269,19
08.04	ud instalación de saneamiento								
	Suministro y montaje de red de saneamiento para núcleo de aseos, compuesto por tubería de PVC-U s/UNE-EN 1329-1, serie B de diámetros 125 y 50 mm., marca TERRAIN, CON JUNTA DE GOMA, o similar, para evacuación colgada, incluyendo piezas de registro, de entronque, de unión y especiales, codos, injertos, juntas, manguitos, solapador, líquido limpiador y soldador, p/p de perforaciones en forjados, totalmente instalada y funcionando, según C.T.E. DB-HS Y DB-HR. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). C.M.: medido por ud. de aparatos.								
	.								
	inodoros	7					7,00		
	labav os	6					6,00		
								74,41	967,33
08.05	ud conexión a red existente								
	Conexión a la red de saneamiento existente. C.M.: medido x ud de conexión. NOTA 1 - conexión pª bª: la conexión en los aseos de pª baja, se efectuará en la red colgada existente que se encuentra bajo el forjado sanitario con acceso desde el exterior, incluyendo corte y piezas de unión y/o entronque. NOTA 2 - conexión pª 1ª+2ª: la conexión en los aseos de pª 1ª y 2ª, se efectuará en la bajante vertical existente que se encuentra embebida en la cámara de la fachada, según los planos de proyecto original, incluyendo corte y piezas de unión y/o entronque.								
	.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	aseo adaptado	1				1,00			
	núcleo de aseo	1				1,00			
							2,00	120,69	241,38
TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO.....									2.841,78

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS y ACCESORIOS									
09.01	ud inodoro tanque bajo. Roca - Victoria Suministro e instalación de inodoro tanque bajo modelo VICTORIA de ROCA, con sifón vertical, esmaltado en blanco, con tapa y asiento CAIDA NORMAL con bisagras acero inoxidable, válvula de 1/2" paso escuadra para corte y regulación marca ORKLI, FERRERO o similar, conector W.C. de P.V.C. D-110 mm. con junta de goma para desagüe y cisterna de doble descarga 6/3 litros y accesorios de instalación. Diámetro del codo de evacuación 90 mm. Medidas: ancho 355 x alto 780 x profundidad 665 mm. Accionamiento con doble pulsador horizontal cromada brillante. C.M.: medido por ud. instalada y probada.								
	nuevos	3					3,00		
	existentes	3							
								286,20	858,60
09.02	ud inodoro tanque bajo. Roca - Victoria (existentes) Instalación de inodoro existente, acopiado en fase de demoliciones. C.M.: medido por ud. instalada y probada.								
	existentes	3					3,00		
								64,87	194,61
09.03	ud inodoro tanque bajo . Roca - Access Suministro e instalación de inodoro tanque bajo modelo ACCESS de ROCA, con sifón vertical, esmaltado en blanco, con tapa y asiento CAIDA NORMAL con bisagras acero inoxidable, válvula de 1/2" paso escuadra para corte y regulación marca ORKLI, FERRERO o similar, conector W.C. de P.V.C. D-110 mm. con junta de goma para desagüe y cisterna de doble descarga 3/6 litros y accesorios de instalación. Diámetro del codo de evacuación 90 mm. Medidas: ancho 360 x alto 865 x profundidad 670 mm. Accionamiento con doble pulsador horizontal cromada brillante. C.M.: medido por ud. instalada y probada.								
	adaptado	1					1,00		
								397,00	397,00
09.04	ud lavabo mural con semipedestal. Roca - Victoria LAVABO MURAL mod. VICTORIA 56x46cm de ROCA. C.M.: medido por ud. instalada y probada.								
	adaptado	1					1,00		
	núcleo	5					5,00		
								125,80	754,80
09.05	ud grifo lavabo. Presto-605 Suministro e instalación de grifo un agua (agua fría) para lavabo modelo PRESTO 605 ref. 34601 de PRESTO, con cuerpo de latón cromado, entrada rosca macho 1/2" instalación sobre repisa. C.M.: medido por ud. instalada y probada.								
		5					5,00		
								134,67	673,35

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06	ud grifo gerontológico lavabo. Presto-605 pal Suministro e instalación de grifo un agua (agua fría) para lavabo modelo PRESTO 605 PALANCA ref: 34661 de PRESTO, con cuerpo de latón cromado con palanca gerontológica, entrada rosca macho 1/2" instalación sobre repisa. C.M.: medido por ud. instalada y probada.	1				1,00			
							1,00	155,64	155,64
09.07	m2 espejo plateado Espejo plateado realizado con luna incolora de 5 mm. plateada colocado encastrado en el alicatado, sin bisel, sin marco y cantos pulidos, recibido con silicona. C.M.: medido por superficie teórica. NOTA: se incluye la colocación de los espejos existente en el núcleo de aseos. Incluida cantonera en contorno de cerámica.								
	aseo adaptado	1	1,50		0,80	1,20			
	núcleo	1	1,80		0,80	1,44			
							2,64	89,42	236,07
09.08	ud portarrollos WC Dispensador de papel higiénico en inodoro tipo PR0784CS de Mediclinics o similar, en acero inox. AISI 304 acabado satinado, colocado, completo. C.M.: medido por ud. NOTA: se incluye la instalación del portarrollos existente en el aseo adaptado.								
	aseo adaptado	1							
	núcleo	6				6,00			
							6,00	67,95	407,70
09.09	ud dispensador jabón líquido Dispensador de jabón líquido de 1,1 litros tipo DJ0111CS de Mediclinics o similar en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado, colocado, completo. C.M.: medido por ud. NOTA: se incluye la instalación de los dispensadores existentes.								
	aseo adaptado	1							
	núcleo	1							
							0,00	37,80	0,00
09.10	ud dispensador papel toalla Dispensador de papel toalla tipo DT2106CS de Mediclinics o similar en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado, colocado, completo. C.M.: medido por ud. NOTA: se incluye la instalación del dispensador existente.								
	núcleo aseos	1							
							0,00	54,60	0,00
09.11	ud barras para inodoro adaptado Suministro e instalación de barra abatible vertical referencia BG0800CS de Mediclinics o similar, longitud 80cm, en acero inoxidable Aisi 304 acabado satinado. C.M.: medido por ud. NOTA: se incluye la instalación de las barras existentes.								
	aseo adaptado	1							
							0,00	160,75	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.12	ud secamanos eléctrico								
	Suministro y colocación de secamanos eléctrico existente.								
	C.M.: medido por ud.								
	NOTA: se incluye la instalación del secamanos existente.								
	aseo adaptado	1					0,00	87,62	0,00
TOTAL CAPÍTULO 09 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS y ACCESORIOS.....									3.677,77

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 INSTALACION DE VENTILACION									
10.01	<p>ud desmontaje y montaje de bocas de extracción existentes</p> <p>Desmontaje y montaje del sistema existente de ventilación para la correcta ejecución de la obra, consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - desmontaje y acopio de las bocas de extracción. - desmontaje de falso techo (medido en partida aparte). - desmontaje o correcta sujeción y protección de la canalización existente de ventilación para que no se deteriore. - montaje de las bocas una vez colocado el falso techo y conexionado de las mismas. <p>C.M.: medido por ud de trabajo para el núcleo de aseos completo.</p> <p>NOTA: se incluye en el precio el desvío de la canalización existente y/o la ampliación de la misma, en caso de que la modificación lo precise.</p> <p>NOTA: esta partida se certificará en caso de que la actuación en los aseos se ejecutó después de la obra de ventilación.</p>	1					1,00		
							1,00	347,95	347,95
TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACION DE VENTILACION.....									347,95

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 11 INSTALACION DE CALEFACCION									
11.01	ud empotrado de canalización de calefacción Empotrado de instalación de calefacción central, sistema bitubo, en interior de aseos según nueva distribución para dos radiadores recuperados, todo ello realizado con tubería multicapa de diámetros necesarios para cada punto de servicio. C.M.: medido por ud. núcleo.	1				1,00			
							1,00	229,87	229,87
11.02	ud derivación de radiador Ejecución de nueva derivación de radiador existente por CAMBIO DE POSICIONAMIENTO, todo ello realizado con tubería multicapa de diámetros necesarios para cada punto de servicio. C.M.: medido por ud. núcleo.	2				2,00			
							2,00	196,74	393,48
11.03	Ud colocación de radiadores recuperados Colocación de los radiadores de acero de fundición o aluminio recuperados sobre nuevos soportes, i/pp de mano de obra de conexionado de tomas "ida/retorno". C.M.: medido por ud.	2				2,00			
							2,00	48,91	97,82
11.04	Ud válvulas llaves termostaticables Suministro y montaje de válvula para llaves de corte termostaticables de la casa Orkli o similar. C.M.: medido por ud.	2				2,00			
							2,00	72,45	144,90
11.05	Ud picerío auxiliar Picerío auxiliar necesario para la ejecución de la instalación. C.M.: medido por ud.	2				2,00			
							2,00	94,21	188,42
11.06	Ud prueba de servicio Purgado de la instalación y ejecución de pruebas de servicio. C.M.: medido por núcleo de aseos.	1				1,00			
							1,00	55,37	55,37
TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACION DE CALEFACCION									1.109,86

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 12 INSTALACION DE ELECTRICIDAD									
12.01	ud desmontaje y montaje luminarias + detector Desmontaje y montaje de luminarias existentes (5 downligths), incluso detectores de presencia. Incluso desconexionado y conexionado posterior. C.M.: medido por ud de trabajo para un núcleo.	1				1,00			
							1,00	101,94	101,94
12.02	ud modificación de instalación existente Modificación de la instalación eléctrica existente, consistente en: - reforma de línea de luminarias para la nueva ubicación de las mismas. - reforma de línea de luminarias de emergencia para la nueva ubicación de las mismas. - reforma de línea de ventilación para la nueva distribución. - reforma o nueva línea para toma de dos enchufes (medidos aparte). - alimentación necesaria para el kit del aseo adaptable. C.M.: medido por ud de núcleo.	1				1,00			
							1,00	285,36	285,36
12.03	ud punto enchufe Niessen-Zenit blanco 16A								
	aseo adaptado	1				1,00			
	núcleo aseos	1				1,00			
							2,00	33,96	67,92
12.04	ud kit baliza señalización sas								
	aseo adaptado	1				1,00			
							1,00	459,41	459,41
12.05	ud downlight redondo 40W redondo blanco NOTA: incluida la instalación de las luminarias existentes.								
	aseo adaptado	1				1,00			
	núcleo aseos	1				1,00			
	existentes	5							
							2,00	47,95	95,90
TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACION DE ELECTRICIDAD.....									1.010,53

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 13 INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS									
13.01	ud desmontar + montar y punto de alimentación para sirena llamada								
	aseo adaptado	1				1,00			
							1,00	88,67	88,67
13.02	ud punto + emergencia Normalux GS 150 Lm + señalización								
	aseo adaptado	1				1,00			
	núcleo aseos	1				1,00			
							2,00	62,21	124,42
TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS.....									213,09

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 14 PINTURA									
14.01	M² pintura plástica lisa paredes Pintura plástica lisa para interiores sobre paramentos de yeso, color a elegir según carta NCS, previa preparación de soporte, plastecido, lijado, fondeado y dos manos de plástico liso aplicado con rodillo de nylon, así como encintado de zonas a proteger, medios auxiliares y limpieza.								
	pasillo	1	3,00		2,00		6,00		
		1	2,00		3,00		6,00		
							12,00	9,85	118,20
14.02	M² pintura plástica lisa techos Pintura plástica lisa para interiores sobre techos de yeso color a elegir según carta NCS, previa preparación de soporte, plastecido, lijado, fondeado y dos manos de plástico liso aplicado con rodillo de nylon, así como encintado de zonas a proteger, medios auxiliares y limpieza.								
	aseo adaptado	1	1,60		1,00		1,60		
	núcleo aseos	1	7,65		1,00		7,65		
							9,25	9,85	91,11
14.03	ml esmalte sintético molduras, marcos, jambas... Aplicación de esmalte sintético, color similar al existente, acabado satinado, sobre superficie de carpintería interior de maderas, mediante aplicación de una mano de fondo con imprimación selladora, a base de resinas alcídicas y pigmentos seleccionados, como fijador de superficie y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas. Incluso preparación del soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación, encintado y tratamiento de juntas. C.M.: medido por longitud para ancho o desarrollo <30 cm.								
	pasillo	1	3,00				3,00		
		1	7,00				7,00		
	puerta	2	1,00				2,00		
		4			2,05		8,20		
							20,20	14,74	297,75
14.04	ud esmalte anticalórico radiador Aplicación de imprimación y dos manos de esmalte anticalórico sobre radiadores de fundición existentes, previa limpieza. C.M.: medido por ud. de radiador.								
		2					2,00		
							2,00	57,63	115,26
	TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURA.....								622,32

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS									
15.01	ud gestión de residuos								
	Gestión de residuos de la obra mediante carga a contenedor a pie de calle y transporte de escombro ensacado a vertedero homologado, incluyendo cánon de vertido, tasas de ocupación municipales, protección de elementos comunes del edificio y zona de vallados. C.M.: medido por ud. de obra.								
	núcleo aseos p ^a b ^a - 27% -	0,27				0,27			
							0,27	2.796,84	755,15
	TOTAL CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS.....								755,15

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD									
16.01	ud control de calidad Control de calidad según anexo.	1				1,00			
							1,00	124,30	124,30
	TOTAL CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD.....								124,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IES-Barañain. Reforma de núcleo de aseos (007-008-009)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD									
17.01	<p>ud seguridad y salud + cerramiento provisional de zona de trabajo</p> <p>Medidas de seguridad para la ejecución de la obra según presupuesto anexo en estudio de seguridad y salud.</p> <p>NOTA: se incluye la protección de las zonas de acceso hasta la zona de actuación incluso la colocación de cierre de seguridad en obra de núcleo de aseos, compuesto por tableros aglomerados de virutas, de 19 mm de espesor. Tapará completamente el área de acceso a la zona de trabajo hasta la colocación de las puertas definitivas. Estará firmemente anclado a las paredes de fábrica de ladrillo mediante anclajes de expansión mecánica y sellado, de modo que proporcione estanqueidad frente al paso de cascotes y polvo.</p>								
	Baño Derecha Planta Baja	1					1,00	278,60	278,60
TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD.....									278,60
TOTAL.....									42.805,20