

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA
EJECUTAR LA OBRA DE OBRAS PAVIMENTACIÓN,
ALUMBRADO PÚBLICO, MOBILIARIO URBANO
PASEO PEATONAL ESCUELAS, ACCESO NUEVAS
ESCUELAS RONCAL-ERRONKARI (NAVARRA)
SOBRE 2º**

En la Sala Consistorial de la Villa de Roncal, a 29 de mayo de dos mil veintitrés, siendo las 11 hs., previos los trámites reglamentarios establecidos al efecto, el Secretario del Ayuntamiento D. Fco. Javier López Mina , con la asistencia del concejal del ayuntamiento D. Joseba Echaide Izquierdo declara abierto el acto, procediéndose a la apertura del sobre 2º de la única oferta presentada, con arreglo a los pliegos de Condiciones Administrativas y Técnicas obrantes en el expediente :

El procedimiento de contratación de la obra de referencia se ha llevado a cabo a través del Portal de Contratación de Navarra, procediéndose a la apertura de sobres en dicho Portal.

Presenta la propuesta la empresa:

- OBRAS Y PROYECTOS DEL PIRINEO S. XXI, S.L.

Conforme a lo establecido en las base 13 del Pliego de Condiciones Administrativas aprobado en el Pleno de 8 de mayo de 2023 del Ayuntamiento y que rige la presente convocatoria.

Se procede a continuación a la apertura del **sobre nº2 de OBRAS Y PROYECTOS DEL PIRINEO S. XXI, S.L.**, conteniendo:

1.- ELEMENTOS Y MATERIALES

MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA:

2 EQUIPO Nº 2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE OBRA • Camión Góndola MB ACTROS • Retroexcavadora sobre Ruedas MECALAC 12

3 EQUIPO Nº 3 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS • Retroexcavadora sobre Orugas DOOSAN • Retroexcavadora sobre Ruedas MECALAC 12 • Mini-Retroexcavadora TAKUCHI • Camión Dumper MB ACTROS 500 • Dumper BEDFORD 9000 • Compresor neumático con martillos

4 EQUIPO Nº 4 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN • Dumper BEDFORD 4000 • Dumper BEDFORD 9000 • Retroexcavadora sobre Ruedas MECALAC 12 con Pinza

5 EQUIPO Nº 5 REMATES • Retroexcavadora sobre Ruedas MECALAC 12 • Mini-Retroexcavadora TAKUCHI • Dumper BEDFORD 4000 • Acera peatonal constituida por un paramento poroso alveolar de hormigón • Red de riego, dos hidrantes y una boca de riego. • Seis bancos públicos en la zona del paseo • Canalizaciones de luz y riego proyectado mediante tubería de polietileno PE; se rellenará consolidará con tongadas de 30 cm. de espesor máximo compactadas mecánicamente y a continuación se procederá a la pavimentación de las zonas proyectadas mediante la colocación de pavimento drenante Llosa-trama 40.40.12:

6 EQUIPO Nº 2: SIEMBRA DE CESPED • Césped

2.- MEMORIA EXPLICATIVA

1.- INTRODUCCIÓN "Obras De Pavimentación, Alumbrado Público, Mobiliario Urbano Paseo Peatonal Escuelas, Acceso Nuevas Escuelas Roncal-Erronkari (Navarra)". La carretera reformada se amplía con una acera peatonal, inexistente en la actualidad. Dicha acera se separa de la carretera en la zona de las antiguas escuelas, ya que su desarrollo paralelo a la carretera es imposible, dada la estrechez del espacio. Por ello se desvían hacia el patio de las antiguas escuelas, propiedad del Ayuntamiento, de nueva creación.

2.- OBJETO DE LA MEMORIA: Constituye el objeto del presente, la redacción del Proyecto de Ejecución para la adecuación del paseo peatonal desde el frontón hasta la conexión con el acceso a las nuevas escuelas de Roncal-Erronkari; el alumbrado público del camino que transita por el patio de las antiguas escuelas; el riego del jardín, y el mobiliario urbano de dicho espacio.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Se construirá una acera peatonal en la zona verde del frontón, paralela al río, constituida por un paramento poroso alveolar de hormigón, que se integrara en el entorno actual del frontón. Se instalará red de riego, dos hidrantes y una boca de riego. Se instalarán seis bancos públicos en la zona del paseo, en el patio de las antiguas escuelas. Tras un estudio de la zona se efectuará la excavación con medios mecánicos y se realizara el zanjeado para la posterior colocación de canalizaciones de luz y riego. El relleno y consolidación, se efectuará por tongadas de 30 cm. de espesor máximo compactadas mecánicamente. La red de riego proyectada se conectará a la red de abastecimiento mediante tubería de polietileno PE. A continuación se procederá a la pavimentación de las zonas proyectadas mediante la colocación de pavimento drenante Llosa-trama 40.40.12: Para finalizar se procederá la siembra de césped utilizando los medios necesarios.

4.- MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA:

4.1 EQUIPO N° 1: REPLANTEOS • Ingeniero Técnico en Topografía: Guillermo Muerza • 1 Peón

4.2 EQUIPO N° 3 MONTAJE Y DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE OBRA • Camión Góndola MB ACTROS • Retroexcavadora sobre Ruedas MECALAC 12 • 1 Oficial • 1 Peón

4.3 EQUIPO N° 4 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS • Retroexcavadora sobre Orugas DOOSAN • Retroexcavadora sobre Ruedas MECALAC 12 • Mini-Retroexcavadora TAKUCHI • Camión Dumper MB ACTROS 500 • Dumper BEDFORD 9000 • Compresor neumático con martillos • 1 Oficial • 2 Peón

4.3 EQUIPO N° 5 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN • Dumper BEDFORD 4000 • Dumper BEDFORD 9000 • Retroexcavadora sobre Ruedas MECALAC 12 con Pinza • 2 Oficial • 2 Peón

4.5 EQUIPO N° 7 REMATES • Retroexcavadora sobre Ruedas MECALAC 12 • Mini-Retroexcavadora TAKUCHI • Dumper BEDFORD 4000 • 2 Oficial • 2 Peón

4.6 EQUIPO N° 2: SIEMBRA DE CESPED • 1 Oficial • 2 Peones

3.- CRITERIOS SOCIALES

No se presenta.

4.- PROPUESTA DE MEJORAS EN EL PROYECTO

No se presenta ninguna propuesta de mejora.

Y ante el resultado de las actuaciones en este ACTO DE APERTURA de proposiciones, los comparecientes acuerdan otorgar a la empresa presentada


la siguiente puntuación:

- 1.- ELEMENTOS Y MATERIALES: 40 puntos
- 2.- MEMORIA EXPLICATIVA: 40 puntos
- 3.- CRITERIOS SOCIALES: 0 puntos
- 4.- PROPUESTA DE MEJORAS EN EL PROYECTO: 0 puntos

Se acuerda también que el acto público de apertura del sobre 3 (criterios cuantificables mediante fórmulas) se realizará el día 5 de junio a las 9,45 horas a través del Portal de Contratación de Navarra.

El Sr. secretario declara terminado el Acto, con la extensión de la presente Acta que firmo y el Sr. Echaide de todo lo cual extendiendo por duplicado yo, el Secretario, que Certifico:

POR EL AYUNTAMIENTO
EL CONCEJAL

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

EL SECRETARIO

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'A' shape with a vertical line and a small 'Echaide' written below it.