



Resumen de capítulos

Clave / código	Título	Importe
1	PISTA (CAMINO SAN MARCIAL-AZUCARERA)	8.114,00
2	PISTA (CAMINO CARITAT)	5.948,00
3	PISTA (C/RIO IRATI)	8.011,40
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL	22.073,40
	10% GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL	2.207,34
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA	24.280,74
	21% IVA	5.098,96
	El importe de la obra asciende a la cantidad de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA céntimos.	29.379,70
	Tudela, 17 de SEPTIEMBRE 2025	

SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES



Presupuesto y medición detallada

Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe																																			
1	PISTA (CAMINO SAN MARCIAL-AZUCARERA)																																						
1.1	m. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo (mallas y postes) hasta una altura max. 4.00 m, por medios mecanicos o manuales, incluso limpieza, carga y retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.																																						
		<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>2,00</td><td>37,00</td><td>-</td><td>-</td><td>74,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td><td>74,00</td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		2,00	37,00	-	-	74,00								74,00	9,50	703,00														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
	2,00	37,00	-	-	74,00																																		
						74,00																																	
1.2	m. Vallado de 3,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/16 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 52 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas, tapones y accesorios, totalmente montada i/ replanteo, ejecucion de taladros en pavimento de hormigon y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 1/4, totalmente terminado.																																						
		<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>2,00</td><td>29,00</td><td>-</td><td>-</td><td>58,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2,00</td><td>20,00</td><td>-</td><td>-</td><td>40,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2,00</td><td>13,50</td><td>-</td><td>-</td><td>27,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td><td>125,00</td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		2,00	29,00	-	-	58,00			2,00	20,00	-	-	40,00			2,00	13,50	-	-	27,00								125,00	43,00	5.375,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
	2,00	29,00	-	-	58,00																																		
	2,00	20,00	-	-	40,00																																		
	2,00	13,50	-	-	27,00																																		
						125,00																																	
1.3	m. Red parabalones en fondos de porteria de h= 3/3.50 m a base de malla nylon 100x100 mm. cosida a cable de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm. de diámetro con accesorios de anclaje y tensado a postes, totalmente colocada.																																						
		<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>2,00</td><td>29,00</td><td>-</td><td>-</td><td>58,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td><td>58,00</td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		2,00	29,00	-	-	58,00								58,00	24,00	1.392,00														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
	2,00	29,00	-	-	58,00																																		
						58,00																																	
1.4	Ud. Incremento por poste galvanizado d-90/5 mm de altura 6 m. para anclaje o soporte de red parabalones situadas en los fondos de porteria, incluso p.p de ejecucion de taladros para recibido de postes.																																						
		<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>8,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>8,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td><td>8,00</td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		8,00	-	-	-	8,00								8,00	68,00	544,00														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
	8,00	-	-	-	8,00																																		
						8,00																																	
1.5	Ud. Partida Alzada de Abono integro para tapado de agujeros en pavimento de hormigón tras corte de postes metalicos mediante el relleno con mortero de cemento a cota de rasasante de pavimento.																																						
		<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td><td>1,00</td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00	100,00	100,00														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00																																		
						1,00																																	
Total capítulo						8.114,00																																	



Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe																																			
2	PISTA (CAMINO CARITAT)																																						
2.1	m. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo (mallas y postes) hasta una altura max. 4.00 m, por medios mecanicos o manuales, incluso limpieza, carga y retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.																																						
	<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>40,00</td><td>-</td><td>-</td><td>40,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>34,00</td><td>-</td><td>-</td><td>34,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>74,00</td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	40,00	-	-	40,00			1,00	34,00	-	-	34,00								74,00		9,50	703,00							
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
	1,00	40,00	-	-	40,00																																		
	1,00	34,00	-	-	34,00																																		
						74,00																																	
2.2	m. Vallado de 3,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/16 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 52 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas, tapones y accesorios, totalmente montada i/ replanteo, ejecucion de taladros en pavimento de hormigon y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 1/4, totalmente terminado.																																						
	<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>2,00</td><td>22,50</td><td>-</td><td>-</td><td>45,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2,00</td><td>17,00</td><td>-</td><td>-</td><td>34,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2,00</td><td>14,00</td><td>-</td><td>-</td><td>28,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>107,00</td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		2,00	22,50	-	-	45,00			2,00	17,00	-	-	34,00			2,00	14,00	-	-	28,00								107,00		43,00	4.601,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
	2,00	22,50	-	-	45,00																																		
	2,00	17,00	-	-	34,00																																		
	2,00	14,00	-	-	28,00																																		
						107,00																																	
2.3	Ud. Incremento por poste galvanizado d-90/5 mm de altura 6 m. para anclaje o soporte de red parabalones situadas en los fondos de porteria, incluso p.p de ejecucion de taladros para recibido de postes.																																						
	<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>8,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>8,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,00</td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		8,00	-	-	-	8,00								8,00		68,00	544,00														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
	8,00	-	-	-	8,00																																		
						8,00																																	
2.4	Ud. Partida Alzada de Abono integro para tapado de agujeros en pavimento de hormigón tras corte de postes metalicos mediante el relleno con mortero de cemento a cota de rasasante de pavimento.																																						
	<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00		100,00	100,00														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00																																		
						1,00																																	
Total capítulo				5.948,00																																			



Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe																																			
3	PISTA (C/RIO IRATI)																																						
3.1	m. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo (mallas y postes) hasta una altura max. 4.00 m, por medios mecanicos o manuales, incluso limpieza, carga y retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.																																						
<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>38,00</td><td>-</td><td>-</td><td>38,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>38,00</td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	38,00	-	-	38,00								38,00														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
	1,00	38,00	-	-	38,00																																		
						38,00																																	
						9,50	361,00																																
3.2	m. Vallado de 3,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/16 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 52 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas, tapones y accesorios, totalmente montada i/ replanteo, ejecucion de taladros en pavimento de hormigon y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 1/4, totalmente terminado.																																						
<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>2,00</td><td>25,60</td><td>-</td><td>-</td><td>51,20</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2,00</td><td>20,00</td><td>-</td><td>-</td><td>40,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2,00</td><td>20,00</td><td>-</td><td>-</td><td>40,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131,20</td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		2,00	25,60	-	-	51,20			2,00	20,00	-	-	40,00			2,00	20,00	-	-	40,00								131,20
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
	2,00	25,60	-	-	51,20																																		
	2,00	20,00	-	-	40,00																																		
	2,00	20,00	-	-	40,00																																		
						131,20																																	
						43,00	5.641,60																																
3.3	Ud. Incremento por poste galvanizado d-90/5 mm de altura 6 m. para anclaje o soporte de red parabalones situadas en los fondos de porteria, incluso p.p de ejecucion de taladros para recibido de postes.																																						
<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>10,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>10,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,00</td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		10,00	-	-	-	10,00								10,00														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
	10,00	-	-	-	10,00																																		
						10,00																																	
						68,00	680,00																																
3.4	m. Red parabalones en fondos de porteria de h= 3/3.50 m a base de malla nylon 100x100 mm. cosida a cable de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm. de diámetro con accesorios de anclaje y tensado a postes, totalmente colocada.																																						
<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>2,00</td><td>25,60</td><td>-</td><td>-</td><td>51,20</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>51,20</td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		2,00	25,60	-	-	51,20								51,20														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
	2,00	25,60	-	-	51,20																																		
						51,20																																	
						24,00	1.228,80																																
3.5	Ud. Partida Alzada de Abono integro para tapado de agujeros en pavimento de hormigón tras corte de postes metalicos mediante el relleno con mortero de cemento a cota de rasasante de pavimento.																																						
<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																	
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00																																		
						1,00																																	
						100,00	100,00																																
Total capítulo						8.011,40																																	