



AYUNTAMIENTO
DE FUNES

MEMORIA TÉCNICA DE ACTUACIÓN
DE EMERGENCIA EN VIAL
CALLE ESCALONES. FUNES

ASESORÍA
URBANÍSTICA

EXPEDIENTE GESTIONA	681/2026
INFORME	2601-E26
FECHA	3 – Julio – 2026
SITUACION	C/ Escalones. Funes

PREVISION INICIAL VALORADA DE LAS ACTUACIONES

JOSE MANUEL GUTIERREZ CUESTA (1 de 1)
Arquitecto Municipal
Funes, 03/07/2026
HASH: 88dc6f664b2e07ae04f1708e8548a5



Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.1 D01KG020	m2	m². Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm de espesor, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-19.			
		Total m2	120,000	8,91	1.069,20
1.2 D01KG301	m2	m². Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa (medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en solera, i/replanteo y p.p. de costes indirectos.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	3	7,000	0,200		4,200
		Total m2	4,200	63,92	268,46
1.3 D01SD210	ud	ud. Demolición, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado realizado con hormigón en masa, de una profundidad máxima de 1,50 m, i/demolición de la solera, acopio de tapas y cercos aprovechables, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.			
		Total ud	1,000	57,99	57,99
1.4 D01YA012	m3	m³. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido y p.p. de costes indirectos.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
SOLERA	1	120,000	0,250	1,000	30,000
POZO	1	3,000	1,000	1,000	3,000
RESTO	1	2,000	2,000	2,000	8,000
		Total m3	41,000	15,73	644,93
1.5 D01YJ010	m3	m³. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una distancia menor de 10 km, i/p.p. de costes indirectos.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PARTIDA ANTERIOR	41				41,000
		Total m3	41,000	7,13	292,33
1.6 D01ZA475	m3	m³. Canon de vertido de escombros sin clasificar en vertedero con un precio de 26,25 €/m³ y p.p. de costes indirectos. (1 m³ equivalente a 1,55 t de escombros de grava, hormigones o similares, y 0,75 t de escombros de ladrillo hueco o similares).			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PARTIDA ANTERIOR	41				41,000
		Total m3	41,000	28,09	1.151,69



Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.1 D02KF050	m3	m³. Excavación mecánica de pozos, en terreno de consistencia floja, con extracción de tierras a los bordes y con agotamiento de aguas, i/p.p. de costes indirectos.			
	Uds.	Largo Ancho Alto	Subtotal		
ZONA AFECTADA	1	12,000 7,000 4,500	378,000		
		Total m3	378,000	17,61	6.656,58
2.2 D02VA010	m3	m³. Carga, por medios manuales, de tierras procedentes de excavación, sobre dumper (volquete motopropulsado) de 0,5 m³, i/p.p. de costes indirectos.			
	Uds.	Largo Ancho Alto	Subtotal		
PARTIDA ANTERIOR	378		378,000		
		Total m3	378,000	7,78	2.940,84
2.3 D02VF205	m3	m³. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta 1 km, con dumper volquete de 0,5 m³, i/p.p. de costes indirectos.			
	Uds.	Largo Ancho Alto	Subtotal		
PARTIDA ANTERIOR	378		378,000		
		Total m3	378,000	2,92	1.103,76
2.4 D02VF101	m3	m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, con camión volquete de 10 t, i/p.p. de costes indirectos.			
	Uds.	Largo Ancho Alto	Subtotal		
PARTIDA ANTERIOR	378		378,000		
		Total m3	378,000	8,14	3.076,92



Presupuesto parcial nº 3 RELLENOS

Código	Ud	Denominación	Medición		Precio	Total
3.1 D36BI105	m3	m³. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en relleno de hueco y recubrimiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medido sobre perfil.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
ZONA AFFECTADA	1	12,000	7,000	4,500	378,000	
		Total m3		378,000	33,41	12.628,98



Presupuesto parcial nº 4 INSTALACIONES

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
4.1 D03DC003	ud	ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diámetro interior y 2 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 N/mm², de 20 cm de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HM-25 N/mm², i/excavación por medios mecánicos en terreno flojo, según CTE/DB-HS 5.			
		Total ud	1,000	617,18	617,18
4.2 D03DI003	ud	ud. Acometida de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 15 m, a una profundidad media 1,20 m, en terreno flojo, con tubo de PVC CON Diámetro similar al existente, relleno y apisonado de zanja, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
POZOS: REPUESTO Y CALLE MAYOR	2				2,000
		Total ud	2,000	440,33	880,66



Presupuesto parcial nº 5 PAVIMENTACION

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
5.1 D36GA030	m2	m². Pavimento de 20 cm de espesor con hormigón en masa, vibrado, de resistencia característica HM-20 N/mm²., tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, acabado con textura superficial ranurada, sobre base de zahorra natural de 25 cm de espesor compactada al 98 % del proctor modificado, para calzadas.			
		Total m2	120,000	27,97	3.356,40
5.2 D50EB010	ud	ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 4 probetas) de una misma amasada para control estadístico del hormigón, de acuerdo a Código Estructural, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a los días que el plan de control aprobado determina: 7 y 28.			
		Total ud	1,000	54,57	54,57
5.3 FUN101	ud	Retirada de tapa y marco de fundición esixtente y colocación de nuevo a cota de acabado final, incluso parte proporcional de materiales y medios auxiliares			
		Total ud	3,000	121,36	364,08



Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
6.1 D41WW215	m2	m². Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, por m² construido de urbanización de una zona afectada de aproximadamente 200 m², con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.			
		Total m2	120,000	27,07	3.248,40



Presupuesto de ejecución material

1	DEMOLICIONES .	3.484,60
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS .	13.778,10
3	RELLENOS .	12.628,98
4	INSTALACIONES .	1.497,84
5	PAVIMENTACION .	3.775,05
6	SEGURIDAD Y SALUD .	3.248,40
Total:		38.412,97

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.



Capítulo	Importe
Capítulo 1 DEMOLICIONES	3.484,60
Capítulo 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS	13.778,10
Capítulo 3 RELLENOS	12.628,98
Capítulo 4 INSTALACIONES	1.497,84
Capítulo 5 PAVIMENTACION	3.775,05
Capítulo 6 SEGURIDAD Y SALUD	3.248,40
Presupuesto de ejecución material	38.412,97
10% de gastos generales	3.841,30
5% de beneficio industrial	1.920,65
Suma	44.174,92
21% IVA	9.276,73
Presupuesto de ejecución por contrata	53.451,65

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Nota: El Presupuesto Global queda recogido en apartado del informe que acompaña el presente documento e incluye los honorarios facultativos.

Funes, a 3 de julio de 2026.

El equipo redactor:



Fdo.:

Carmelo Astráin Ulibarrena.



Fdo.:

