



CONT_OBRA 2021/35.- ADJUDICACIÓN DE LA “INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA LA ILUMINACIÓN DE CAMPO DE SOFTBOL”.

I. Mediante Acuerdo de Pleno de 22 diciembre 2020 se aprobó el presupuesto municipal para la anualidad 2021 (aprobación definitiva, tras publicación en el BON de 8 febrero 2021) que, por lo que ahora respecta, consigna en sus:

- partida 41 15331 619000 - Inversiones y reparaciones infraestructuras, 7.457.802,00 €.
- anexo de inversiones, 1.000.000,00 € para “Plan Inversiones en Barrios”; recogiendo así la enmienda N° 19 del Grupo Socialista al presupuesto (se anexa al presente informe): ***“Plan de barrios destinado a afrontar las desigualdades existentes entre los barrios Rochapea (plaza Oscoz y culminar Softball)”.***

A dicha partida y anualidad se imputa el presente gasto, dado que iluminará ese espacio urbano de reciente habilitación para el juego y los viales adyacentes ya existentes (bienes de uso público).

Dicho gasto no posee financiación afectada. Al efecto, se realizó la correspondiente retención de crédito (Doc. contable 2021 004011).

II. Se incorpora al presente informe la página 7 de la memoria descriptiva del proyecto de la actuación, por sintetizarla gráfica y explicativamente.

III. Dado el importe del presente suministro e instalación (103.419,09 €, IVA incluido), y de conformidad con el artículo 80.1 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el presente expediente de contratación se tramitó mediante procedimiento simplificado; considerándose oportuno establecer en él Mesa de Contratación.

IV. A la presente licitación fueron invitadas las siguientes entidades, presentando ofertas las cuatro primeras:

- MONTAJES ELÉCTRICOS PAMPLONA SA.
- MONAJES ELÉCTRICOS NOI SAL.
- ELECTRICIDAD PIPAON SL.
- TELMAN TALLERES ELÉCTRICOS Y MANTENIMIENTO SL.
- ELECTRICIDAD OFICIALDEGUI SL.

V. Finalizadas las actuaciones selectivas del contratista, la Mesa de Contratación propone adjudicar la presente contratación a **TELMAN TALLERES ELÉCTRICOS Y MANTENIMIENTO SL**, por un importe de 72.500,00 € más IVA, **87.725,00 €, IVA incluido**, un plazo de ejecución de 45 días naturales, un plazo adicional de garantía de **3 años**, y con el compromiso de destinar a la ejecución del contrato **al menos un 50% de personal con contrato indefinido**.

Pamplona, a 7 de octubre de 2021.

EL SECRETARIO TÉCNICO DE CONSERVACIÓN URBANA,

ENMIENDAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2021

ENMIENDA Nº 19

Formulada por:	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
----------------	----------------------------

PARTIDAS DE ORIGEN

Código partida			Concepto	Importes		
Area	Programa	Partida		Inicial	Variación	Definitivo
30	15122	710000	I fase de Trinitarios	4.755.392	-550.000	4.205.392
41	15331	609000	Peatonalización	300.000	-100.000	200.000
41	15331	619000	Navas de Tolosa	5.652.802	-350.000	5.302.802

NUEVAS INVERSIONES

Código partida			Concepto	Importes		
Area	Programa	Partida		Inicial	Variación	Definitivo
41	15331	619000	Plan de Barrios destinado a afrontar las desigualdades existentes entre los barrios. Inversiones en Echavacoiz (restauración fluvial Elorz), San Jorge (II fase Dr. Juaristi y rotonda entre Avda. San Jorge y Dr. Repáraz) Rochapea (plaza Oscoz y culminar Softball), Txantrea (II fase María Auxiliadora y reloj), Milagrosa (Manuel de Falla este) y Mendillorri (renovación de aceras)	5.652.802	+1.000.000	6.652.802

- Realizar ajuste de -550.000€ en el presupuesto de Gerencia de Urbanismo.

Pamplona, 18 de diciembre de 2020

La portavoz
 Maite Esporrín Las Heras

La instalación está realizada de forma que puedan separarse o independizarse todos los circuitos mediante bornas, interruptores y cortacircuitos apropiados con el fin de localizar averías, dejando en servicio el resto de la instalación.

7.- ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.

El terreno de juego objeto del presente proyecto del campo de softball tiene forma de diamante y se compone de cuatro bases. Adicionalmente a esas cuatro bases, hay también en el terreno una goma de lanzador ubicada en el medio del diamante entre las bases. Las bases tienen sus nombres.



Las actuaciones previstas en el alumbrado exterior del campo de softball serán las siguientes:

7.1.- Luminarias

La principal actuación de la obra de iluminación del campo de softball consiste en la instalación de luminarias de tecnología LED, mediante las cuales se conseguirá un bajo consumo.

Se empleará el siguiente proyector LED, o equivalente, el cual se describe a continuación:

- ✓ El **proyector ATHLOS**, de la marca **CARANDINI**, para aplicaciones de grandes alturas y de espacios deportivos. Fácil instalación, robusto y con tecnología LED.

Proyector de 1 o 2 módulos de 600W y de 1200W.

Sus características principales son:

Robustez	IP66
Resistencia a los impactos	IK 09
Resistencia aerodinámica (CxS)	0,08 m ²
Tensión Nominal	220-240V – 50/60 Hz
Temperatura de color	4000K/5700K