LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | Tel. 948 637 005 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

LESAKAKO BERGUNEEN MANTENINENDU LANEKO BALDINTZA TEKNIKOA.

2022. URTEA.

Hiriguneko eta Alkaiaga auzoko berguneen deskribapena egiten da.
Eremu bakoitzak ondorengo atal izanen ditu eta dagokion planoa:

1) Eremuaren kategoria. Bereizten dira eremuaren garantziaren arabera. Kategoriak 1,2 eta 3koak izanen dira.

1. kategorian sartzen dira, kokapenarengatik, arkitektonikoki edo historikoki balio altu duten eremuan daudenak edo eraikin enblemetikoaren ondoan, edota eremu anitz bisitatua edo ibilia; 1. Kategorietako lorategietan mantenimendu handia izanen du (mozketa, jorratze eta ureztatze maiztasun gehiago) dauden eremuaren mailan egoteko.

2. kategorian sartzen dira gainerako lorategiak, orokorrean, urbanizazioen lorategiak. Lorategi hauetan mantenimendu arrunta izanen dute, mozketa eta jorratze lan arruntekin, euren balore estetikoa mantenduz.

3. kategorian sartzen dira aparte edo gutti erabiltzen diren eremuko loratehiak; hauen mantenimendua 2. Kategoriakoak baino ttikiagoak izanen dira baino lorategia deskuidatua utzi gabe.

2) Azalera: eremuaren metro karratuak.

3) Landareak: eremu bakoitzako landare, zuhaitz, zuhaiskak eta bertzelakoak biltzen ditu.

4) Eremu bakoitzan egin behar diren **mantenimendu lanak:**

-Zelai bakoitzeko mozketetan ere

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LESAKA.

AÑO 2022.

Se realiza una descripción detallada de los jardines del casco urbano y barrio de Alkaiaga. Cada una de estas zonas tendrá los siguientes apartados y su correspondiente plano:

***1) Categoria de la zona**. Se distinguirá la categoria de la zona segun su importancia. Estas categorias seran 1, 2 y 3.*

Dentro de la categoría 1 se incluirán aquellos que por su ubicación, se encuentran en una zona de alto valor arquitectónico e histórico o junto a algún edificio emblemático, o en una zona muy visitada o transitada, en estos jardines de categoria 1 se llevará a cabo un mantenimiento alto (mayor frecuencia de cortes, escardados, riegos) para que estén al nivel de la zona en la que se encuentran.

Dentro de la categoría 2 se encuadrarán prácticamente todos los demás jardines, en general jardines de urbanizaciones. En estos jardines el mantenimiento será normal con frecuencias de cortes y escardados normales, manteniendo siempre su valor estético.

Dentro de la categoría 3 se encuentran aquellos jardines que, por encontrarse, en la periferia o en zonas muy poco transitadas, los mantenimientos serán algo más bajos que en la categoria 2 pero esto no significará que el jardín esté en ningún momento descuidado.

***2) Superficie:** Metros cuadrados de la zona.*

***3)Elementos vegetales**, consistirá en el recuento de plantas, árboles y arbustos y otros elementos vegetales, que contiene la zona verde en cuestión.*

***4) Trabajos de mantenimiento** a realizar en la zona:*

-Todos los cortes de césped incluirán el

eginen da bazterrak. Lorategi handiak egin daiteke mulching sistemaren bidez, beti ere, eguraldia uzten badu; bertzalde bilketarekin eginen da. Belarra ez du 1/3tik 1/2ko altuera baino gehiago izanen (4-6 zm). -Arrosen mozketan eginen da: 1.-neguko mozketan: negua sartu egine da landarearen geldialdi begetatiboa suspertzeko. 2.-Loraldi garaiko mozteka: udaberri-udazkeneko garaian; kenduko dira arrotsa zaharrak loraldia luzatzeko. -Hesien kimu berriak ez dute 7 zm (hesi altuetan) eta 3 zm (hasi ttikietan) baino gehiago izanen. -Zelaien mozketa, jorratzea eta hesien mozketa gutxi gora-beherakok dira, urtearen eguraldiaren arabera landareak gehiago edo guttiago hatziko dira eta. Aldaketa ez da izanen unitate bat baino gehiagokoa. - Garaiko loree buruz, 2 txandetan jarriko dira: bat udazkena-neguan (pentsamenduak,bulbak) eta bertzea udaberri-udan (begoniak, alegriak,etab).Landareen atalan agertzen diren kopuruak urteak dira. -Zelaiak ongarritzeko lanak 9-4-3 mineral konplexuarekin egin da, askatze motelarekin eta %9 baino guttiagoko nitrogenoko portzentaiarekin. Dosia: 70 gr/m2. -Landare eta loreak ongarritzeko formaula hau izanen da: 16-7-15 (+2), askatze motelarekin. -Tratamendu fitosanitarioak emanen dira eristasun edo izurria agertzen direnean, eguneko lehen orduan eta inguruan jenderik egon gabe. Ezpelaren larva agertzen dena, berehala tratatuko da eta behar den aldiero. Eginen dira behar diren berritze ereitze eta landaketa lanak. Hauek esleitzailearen kontura izanen dira, mantenimendu lanetik aparteko arrazoiak direnean izan ezik (bandalismoa,		*recorte de bordes. Los jardines grandes se podrán hacer mediante el sistema mulching siempre que la meteorologia lo permita, sino se harán con recogida. El césped nunca debe superar de 1/3 a 1/2 la altura fijada de corte (4-6 cms)* *-Las podas de rosales incluirán:* *1.- poda de invierno: se realiza bien entrado el invierno para estimular la parada vegetativa de la planta* *2.- Poda de floración: durante todo el periodo vegetativo primavera-otoño, que consiste en la eliminación de rosas viejas con la finalidad de alargar la floración lo máximo posible.* *-Los brotes nuevos de los setos no deberán superar los 7 cms en setos altos y los 3 cms en setos bajos.* *-Las unidades tanto de cortes de césped, escardado y recortes de setos son aproximados, porque según el año meteorologico pueden crecer los elementos vegetales más o menos. Pero la variación más-menos no será de más de 1 unidad.* *-En cuanto a las flores de temporada se colocaran 2 tandas; 1 en otoño- invierno (pensamientos, bulbos) y otra en primavera-verano (begonias, alegrias etc.).La cantidad que se indica en el apartado "elementos vegetales" son las totales del año.* *-El abonado del césped se hará con un abono mineral complejo 9-4-3 de liberacion lenta, con un porcentaje de nitrogeno nunca superior al 9%.Dosis 70 grs/m2.* *-El abonado de plantas y flores la formulación será 16-7-15 (+2) de liberación lenta* *-Los tratamientos fitosanitarios se aplicarán siempre que aparezca una enfermedad o plaga, a primera hora del día y teniendo cuidado que no haya personas cerca* *En cuanto a la larva del boj se tratara inmediatamente a la aparición de la misma y todas las veces que sea necesario.* *Se harán todas las resiembras y plantaciones de reposición y nuevas que hagan falta. Estas serán a cargo del adjudicatario a no ser que hayan sido causa de factores ajenas al mantenimiento normal (vandalismo,*

LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | Tel. 948 637 005 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

pozoidura, istripuak obrak, etab).

Ureztatzeko sistema: udalaren kontura izanen da ureztatzeko sistema berritzea, esleitzailearen errua izan denean izan ezik.

Zuhaitzen kimaketa urte bateko urtadarreak kimatzea izanen da helburu; hau da, urteko kimatzen diren zuhaitzak eta bi urteetik kimatzen direnak izan ezik (18. Orrialdean azaltzen diren). Kontratu sinatu eta urte bateko epean kausa desberdinengatik kimaketa berriak edo zuhaitzen erisketak gertatzen denean (gehienbat bizilagunen kexengatik), hauek aparteko aurrekontua izanen dute.

KIMAKETEN HONDARRAK:

Esleitzaielak bilduko ditu eta baimendutako kudeatzaileari eman.

LANEN KOKAPENA ETA ZERRENDA:

-SALBATORE BASELIZA- 1. PLANOA.

1.- 2.Kategoria.
2.-Azalera: 784 m2.
3.-Landarea:
-784 m2 zelai
-photiniaren 43 m2ko hesia
-5 hortensia
-2 quercus robur (bertako haritza).
4.-Egiteko lanak:
-hortensien 1 kimaketa
-hesien 3 kimaketa
-haritzen 1 kimaketa, bola moduan
-landareen 1 ongarritzea
-hosten 3 bilketa
-hortensien 4 jorratze lanak
-belarren 8 desbrotze lanak (ermita alderdian bilduz)
-Mozketa bat eginen da Aste Santu baino egun batzuk lehen.

-HARRIONDOA KULTUR ETXEA- 2 ETA 3. PLANOAK.

1.-1.Kategoria.
2.-Azalera: 3.399 m2.
3.-Landareak:

envenamiento, accidentes, obras, etc.).

***Sistema de riego:** el material de riego que se tenga que reponer será a cargo del ayuntamiento, a no ser que la causa de la reposición haya sido culpa del adjudicatario.*

*La **poda de árboles** consistirá en la poda de brotes de 1 año, es decir, árboles que se poden todos los años menos en el caso de aquellos que se poden cada dos años (que ya se indican en la página 18). En el caso de que durante el año de duración del contrato aparezcan nuevas podas o derribos de árboles por distintas causas (mayormente quejas de vecinos) éstos se presupuestarán aparte.*

RESTOS DE PODA:

Serán recogidos por el adjudicatario que los entregará a un gestor autorizado.

UBICACIÓN Y RELACION DE TRABAJOS:

-ERMITA SALBATORE- PLANO Nº 1.

1.- Categoria 2.
2.- Superficie: 784 m2.
3.- Elementos vegetales:
-784 m2 de césped
-43 mts de seto de photinia
-5 hortensias
-2 quercus robur (roble del pais).

4.- Trabajos a realizar :
- 1 poda de hortensias
-3 podas de setos
-1 poda de robles en forma de bola

-1 abonado de plantas
-3 recogidas de hojas
-4 escardados de hortensias
-8 desbrozados de hierba (con recogida en la zona de la ermita)
-Uno de los cortes debe de realizarse unos días antes de la Semana Santa.

-CASA DE CULTURA HARRIONDOA- PLANOS Nº 2 Y 3

1.- Categoria 1.
2.- Superficie: 3.399 m2.
3.- Elementos vegetales:

-3.399 m2ko zelai -6 astigar -12 negundo -1 zedroa-atiantica -8 katalpa -24 lizar -4 zumar -1 altzifre -1 hibisco -Arcelor-Mittal fabrikako 140 metroko leylandiiseko hesia. 4.-Egiteko lanak: -urtean zelaien 20 mozketa -errekaren ertzea eta ezpondaren 8 desbroze lanak -hostoen 8 bilketa -aireztatu bat -zuhaitzen azpiko adarren kimaketa -zelaia ongarritzea.		*-3.399 m2 de césped* *-6 arces* *-12 negundos* *-1 cedro atiantica* *-8 catalpas* *-24 fresnos* *-4 olmos* *-1 ciprés* *-1 hibisco* *-140 mts. de leylandiis de barrera contra la fábrica de Arcelor-Mittal.* *4.- Trabajos a realizar al año:* *-20 cortes de césped al año* *-8 desbrozados a la orilla del rio y talud* *-8 recogidas de hojas* *-1 aireado* *-poda de ramas inferiores de los arboles* *-abonado del césped.*
-ANTEPAS HAURREN PARKEA-4.PLANOA. 1.-1. Kategoria (asko erabiltzen den lorategia). 2.-Azalera: 1.211 m2. 3.-Landareak: -1.211 m2ko zelaia -2 gurbitz -1 albizzia Beharrezkoada farolen inguruko adarrak moztea, argia kentzen dute eta. 4.-Egiteko lanak: -belardiaren 20 mozketa -gurbitzen kimaketa eta pasatzeko traba egiten duten albizzien beheko adarrak -hostoen bilketa - ongarritzea belardia. Lanak goizeko 10:00ak baino lehen eginen dira parkea libre uzteko ordu horretarako.		***-PARQUE INFANTIL ANTEPAS-PLANO Nº 4.*** *1.- Categoria 1 (jardin de uso intensivo).* *2.- Superficie: 1.211 m2.* *3.- Elementos vegetales:* *- 1.211 m2 de césped* *-2 madroños* *-1 albizzia* *Es preciso podar las ramas situadas cerca de las farolas, ya que quitan iluminación.* *4.- Trabajos a realizar:* *- 20 cortes de césped* *-poda de madroños y las ramas bajas de las albizzias que estorben al paso* *-recogida de hojas* *-abonado del césped.* *Los trabajos se realizaran antes de las 10:00 horas de la mañana para dejar libre el parque para esa hora.*
-IGERILEKUAK- 5. PLANOA. 1.-1. Kategoria (asko erabiltzen den lorategia) 2.-Azalera: 1.562 m2 3.-Landareak: -1.562 m2ko zelaia -1 urki		***-PISCINAS-PLANO Nº 5.*** *1.- Categoria 1 (jardin de uso intensivo).* *2.- Superficie: 1.562 m2.* *3.- Elementos vegetales:* *-1.562 m2 de cesped* *-1 abedul*

LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | Tel. 948 637 005 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

-2 malus evereste
-1 ezki
4.-Egiteko lanak:
-zelaien 25 mozketa, eta horren bilketa
-3 aldiz ongarritzea belardia (udaberria, udazkena eta udako hasieran)
-anti-pittiunen tratamenduak (gutxienez 1, maiatzan)
-jorraitzea zuhaitzak
-hostoen bilketa (behar direnak soilunea saihesteko)
-herbiziden tratamendu berezia (hosto zabalen velar-kontra)
-uretatzea: honen sistemaren mantenimendua eta programazioa.
Zelaien mozketa eginen da udako denboraldiko kanpo, ez hondatzeko eta velar txarrak ez agertzeko.

Uda garaian, lanak igerilekuak jendeari ireki baino lehen eginen dira ea ureztatze lanak programatuko dira ordu horretarako belarra bustia ez egoteko moduan.
Neguan desmuntatuko dira uraz betetzen diren arketen kajak.

-ZAHAR ETXEA-6.PLANOA.

1.-1.Kategoria (erabilpen handikoa).
2.-Azalera: 396 m2.
3.-Landareak:
-396 m2ko zelaia
-4 arando gorri
-1 sahats
-2 hacer psaudoplatanus
-2 lagerstroemias
-4 arrosa kopa
-50 metroko thujen hesia
-ontzietan dauden 3 euonymus,1 aucuba eta 1 lonicera.
4.-Egin beharreko lana:
-belardiaren 20 mozketa
-arando gorri eta astigarren 1 kimaketa, itzalkin moduan
-lagerstroemiasen 1 kimaketa
-thujeb atzeko hesiaren 1 kimaketa eta garbitasuna
-sahatsaren beheko adarren

-2 malus evereste
-1 tilo.
4.- Trabajos a realizar:
- 25 cortes de césped con recogida

-3 abonados de césped (primavera, otoño y principio de verano)
-tratamientos anti-pitium (1 como minimo en mayo)
-escardado de árboles
-recogida de hojas (los necesarios para evitar calvas)
-tratamientos herbicida selectivo (anti-hierbas de hoja ancha)
-riego: mantenimiento y programación del sistema de riego.
Los cortes de césped se seguirán realizando fuera de la temporada de verano para que el césped no se deteriore y no aparezcan malas hierbas.
Durante la temporada de verano, los trabajos se realizarán antes de la hora de apertura al público de las piscinas y los riegos se programarán de forma que el césped no esté mojado para esa hora.
En invierno se desmontarán las cajas de conexión de las arquetas que se inundan.

-RESIDENCIA DE ANCIANOS-PLANO Nº 6.

1.- Categoria 1 (de uso intensivo).
2.- Superficie: 396 m2.
3.- Elementos vegetales:
- 396 m2 de césped
-4 ciruelos rojos
-1 sauce
-2 acer pseudoplatanus
-2 lagerstroemias
-4 rosales copa
-50 mts. lineales de seto de thujas
-3 euonymus, 1 aucuba,y 1 lonicera en macetas.
4.- Trabajos a realizar:
- 20 cortes de césped
-1 poda de ciruelos rojos y arces en forma de sombrilla
-1 poda de lagerstroemias
-1 poda y limpieza del seto trasero de thujas
-poda de las ramas bajas del sauce

kimaketa (behar diren guziak trabarik ez izateko) -Lorontzietako arrosen eta landareen jorratze lanak, 5 aldiz. -adarren 8 bilketa -zelaiaren eta landareen ongarritze lanak -arrosen kimaketa. **-ERREKAONDOA-7. PLANOA.** 1.-2. Kategoria. 2.- Azalera: 100 m2. 3.-Landareak: -100 m2ko belardia -7 ereinotz bola -3 hacer negudo -1 intxaurrondo -4 weigleas -2 lagerstroemias -2 arrosa -2 abelias 4.-Egin beharreko lanak: -belardiaren mozketa, 18 aldiz -ereointz-bolen 3 kimaketa -weigelias (maiatzan) eta lagerstroemiasen 1 kimaketa -arrosen kimaketa -zelaien ongarritze lanak. ***-ITURRUNZUBIKO PLAZA-8. PLANOA.*** 1.-2. Kategoria. 2.-Azalera: 1.087 m2. 3.-Landareak: -1.087 m2ko zelaia -3 urki -1 pitosporum -5 ligustrum -2 hortensia -1 viburnum tomentosum 4.-Egin beharreko lanak: -zelaiaren 18 mozketa -ligustrumenen beheko adarren kimakatea (zurtoinak garbi mantentzeko) -zelaiak ongarritzea -behin aireaztea. **-LEGARBARATZA-9. PLANOA.** 1.-2. Kategoria. 2.-Azalera: 1.998 m2.		*(todas las que hagan falta para que no estorben)* *-5 escardados de rosales-copa y plantas en macetas* *-8 recogidas de hojas* *-abonado del césped y plantas* *-poda de rosales.* ***-ERREKAONDOA-PLANO Nº 7.*** *1.- Categoria 2.* *2.- Superficie: 100 m2.* *3.- Elementos vegetales:* *- 100 m2 de césped* *-7 laureles-bola* *-3 acer negundo* *-1 nogal* *-4 weigelias* *-2 lagerstroemias* *-2 rosales* *-2 abelias.* *4.- Trabajos a realizar:* *-18 cortes de césped* *-3 podas de laureles-bola* *-1 poda de weigelias (mayo) y lagerstroemias* *- poda de rosales* *- abonado del césped.* ***-ITURRUNZUBIKO PLAZA-PLANO Nº 8.*** *1.- Categoria 2.* *2.~ Superficie: 1.087 m2.* *3.- Elementos vegetales:* *- 1.087 m2 de césped* *-3 abedules* *-1 pitosporum* *-5 ligustrum* *-2 hortensias* *-1 viburnum tomentosum.* *4.- Trabajos a realizar:* *-18 cortes de césped* *-Poda de las ramas bajas de los ligustrum (para mantener los tallos limpios)* *-Abonado del césped* *-1 aireado.* ***-LEGARBARATZA-PLANO Nº 9.*** *1.- Categoria 2.* *2.- Superficie: 1.998 m2.*

3.-Landareak: -1.998 m2ko zelaia -11 acer negundo -9 prunnus pisardi (aranondo gorria) -1 cytisus scoparius (isats) -32 metroko ezpel hesia -2 lagerstroemias -4 euonymus -1 lonicera nitida tallada -6 berberis purpurea (hesia) -2 ligustrum tailatuak -Jigustrumeko 40 metroko hesia -leylandiiseko 50 metroko hesia -2 hiperico. 4.-Egin beharreko lanak: -belardiaren mozketa,19 aldiz -ezpela eta ligustrumen hesien 4 kimaketa -euonymus tallados, ligustrum tallado y lonicera tallada 6 kimaketa -leylandoiisen hesiaren kimaketa -belardiaren ongarritze lanak -hostoen 6 bilketa	*3.- Elementos vegetales:* *- 1.998 m2 de césped* *-11 acer negundo* *-9 prunnus pisardi (ciruelo rojo)* *-1 cytisus scoparius (escoba)* *-32 mts. de seto de boj* *-2 lagerstroemias arbusto* *-4 euonymus tallados* *-1 lonicera nitida tallada* *-6 berberis purpurea (seto)* *-2 ligustrum tallados* *-40 mts. de seto de Jigustrum* *-50 mts. de seto de leylandiis* *-2 hipéricos.* *4.- Trabajos a realizar:* *- 19 cortes de césped* *-4 podas de setos de boj y ligustrum* *-6 podas de euonymus tallados, ligustrum tallado y lonicera tallada* *-1 poda del seto de leylandiis* *-abonado de césped* *-6 recogidas de hojas.*
-AZKAINE KALEA- 10. PLANOA. 1.-2. Kategoria. 2.-Azalera 2.702 m2. 3.-Landareak: -2.702 m2 zelai -1 ezki -3 ezpel (4 metroko altuera dutenak) -2 lagerstroemias -4 euonymus (3 metroko altuera dutenak) -2 gorosti -1 junipero eta arrosa -1 viburno eta 6 junipero -50 metroko eleagnoeko hesia -2 altzifre, 10-20metrokoak 4.-Egin beharreko lanak: -belardiaren mozketa, 19 aldiz -arrosen 6 garbiketa -hostoen 3 bilketa -belardia ongarritzea -arrosak ongarritzea -eleagnosen hesiaren 6 kimaketa -macizosen 3 kimaketa -arrosen kimaketa	***-AZKAINE KALEA-PLANO Nº 10.*** *1.- Categoria 2.* *2.- Superficie: 2.702 m2.* *3.- Elementos vegetales:* *- 2.702 m2 de césped* *-1 tilo argenta* *-3 macizos de boj (4 mts de altura)* *-2 lagerstroemias* *-4 euonymus (3 mts de altura)* *-2 acebos* *-1 macizo de juniperos y rosales* *-1 macizo de viburnos y juniperos 6* *-50 mts. de seto de eleagnos* *-2 ciprés 10-20 mts.* *4.- Trabajos a realizar:* *- 19 cortes de césped* *-6 limpiezas de rosales* *-3 recogidas de hojas* *-abonado del césped* *-abonado de rosales* *-6 podas de setos del seto de eleagnos* *-3 podas a macizos* *-poda de rosales.*

LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | Tel. 948 637 005 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

-ONIN (Jubilatuen parean).
1.-1. Kategoria.
3.-Landareak:
-5 lagerstroemoas
4.-Egin beharreko lanak:
-neguko 1 kimaketa
-ureztatzea
-babesteko armazoien mantenimendua
-zuhaitzak ongarritzea, 2 aldiz.

-UDAL FRONTOIA-11.PLANOA.
1.-1.Kategoria.
2.-Azalera: 90 m2.
3.-Landareak:
-90 m2ko belardia.
-1 hacer negundo
-5 abelias
-euonymuseko 30 metroko hesia
4.-Egin beharreko lanak:
-acer negundoko neguko 1 kimaketa
-hesia eta abelien 4 kimaketa
-belardiaren mozketa, 20 aldiz
-ureztatzea
-hostoen 5 bilketa
-zbelardia eta landareak ongarritzea
-arreta berezia zorriaren erasoari.

-IRAIN ESKOLA -12. PLANOA.
1.-2.Kategoria.
2.-Azalera: 3.813 m2
3.-Landareak;
-belardia
-belarren ezpondak
-1 eskalonia
-6 haritz amerikanoa
-4 lizar
-5 katalpa
-1 pago
-1 zumar
-1 gerezia
-1 udare
-2 gaztain
-2 altzifre
- 1 astigar
-2 gorosti
-3 albizzias

-ONIN (frente a los Jubilados).
1.- Categoria 1.
3.- Elementos vegetales:
- 5 lagerstroemias árbol.
4.-Trabajos a realizar:
- 1 poda de invierno
-riego
-mantenimiento de los armazones de protección
-2 abonados de árboles.

-FRONTON MUNICIPAL-PLANO Nº 11.
1.- Categoria 1.
2.- Superficie: 90 m2.
3.- Elementos vegetales:
- 90 m2 de césped
-1 acer negundo
-5 abelias floribunda
-30 mts de seto de euonymus.
4.- Trabajos a realizar:
- 1 poda de invierno al acer negundo

-4 podas al seto y abelias
-20 cortes de césped
-riego
-5 recogidas de hojas
-1 abonado del césped y plantas

-especial atención al ataque de pulgón.

-COLEGIO IRAIN-PLANO Nº 12.
1.-Categoria 2.
2.-Superficie: 3.813 m2.
3.-Elementos vegetales:
-césped
-taludes de hierba
-1 escalonia
-6 robles americanos
-4 fresnos
-5 catalpas
-1 haya
-1 olmo
-1 cerezo
-1 peral
-2 castaños
-2 cipreses (20 mts)
-1 arce negundo
-2 acebos
- 3 albizzias

LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | Tel. 948 637 005 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus


-2 magnolia soulangiaa	*-2 magnolias soulangiana*
-1 magnolia grandiflora	*-1 magnolia grandiflora*
-2 pikondo	*-2 higueras*
-2 viburnos lucidum tallados	*-2 viburnos lucidum tallados*
-1 calistemon	*-1 callistemon*
-3 hortensia	*-3 hortensias*
-3 azalea japoniarra	*-2 azaleas japonicas*
-5 kamelia (3 tailatuak)	*-5 camelias (3 tallados)*
-2 hibisko	*-2 hibiscos*
-1 nandina	*-1 nandina doméstica*
-1 glizinia	*-1 glicinia*
- atzetik igotzen diren 40 arrosa	*-40 rosales trepadores en espaldera*
-3 arrosa zuhaixka	*-3 rosales arbusto*
-1 ligustrum zuhaitza	*-1 ligustrum arbol*
-250metroko ezpel hesia	*-250 mts. de seto de boj*
-6 aucubas	*-6 aucubas*
-1 larajondo	*-1 azahar*
-1 lagerstroemia	*-1 lagerstroemia*
-huntzak	*-hiedras*
-1 zendro atlantikoa	*-1 cedro atlantico*
-2 ezpel.	*-2 bolas de boj.*
4.-Egin beharreko lanak:	*4.- Trabajos a realizar:*
-zelaien mozketa, 18 aldiz	*- 18 cortes de césped*
-4 desbrotze (frontoiko ezponda, eskailerak, pista)	*-4 desbrozados (taludes del frontón, escaleras, pista)*
-zelaien eta landareen ongarritzea	*-1 abonado de céspedes y plantas*
-hostoen 5 bilketa	*-5 recogidas de hojas*
-hesi eta zuhasisti tailatuen 3 kimaketa	*-3 podas de setos y arbustos tallados*
-haritz amerikarren 1 kimaketa	*-1 poda de los robles americanos*
-katalpen 1 kimaketa (urria)	*-1 poda de catalpas (octubre)*
-negundoen 1 kimaketa	*-1 poda del negundo*
-arrosen 1 kimaketa	*-1 poda rosales*
-gliciniaren 1 kimaketa	*-1 poda de la glicinia.*
-ZARANDIAKO GURUTZEA-13. PLANOA.	***-CRUZ DE ZARANDIA-PLANO Nº 13.***
1.-1. Kategoria.	*1.- Categoria 1.*
2.-Azalera: 40 m2.	*2.- Superficie: 40 m2.*
3.-Landareak:	*3.- Elementos vegetales:*
-40 m2ko belardia	*- 40 m2 de césped*
-30 metroko eronymiseko hesia	*-30 mts. de seto de euonymus*
-sasoiko 170 lore	*-170 flores de temporada*
4.-Egin beharreko lanak:	*4.- Trabajos a realizar:*
-belardiaren mozketa, 22 aldiz	*-22 cortes de césped*
-loreen 8 jorratze lanak	*-8 escardados de flores*
-hostoen 4 bilketa	*-4 recogidas de hojas*
-hesien 6 kimaketa	*-6 podas de setos*
-ongarritzea belardiak, 2 aldiz (udaberria eta udazkena)	*-2 abonados de césped (primavera y otoño)*

LESAKAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE LESAKA

- ongarritzea loreak, 2 aldiz (udaberria eta udazkena) -loreak eta belardiaren berritzea.	*-2 abonados de flores (primavera y otoño)* *-reposición y riego de flores y césped.*
-TANATORIOA- 14. PLANOA. 1.-1.Kategoria. 2.-Azalera: 212 m2. 3.-Landareak: -212 m2ko belardia -1 euonymus tailatua -1 huntza -1 oxicantha tailatua -1 altzifre tailatua -garaiko 60 lore -20 hortentsia -4 azalea -3 kamelia -6 berberis prupurea tailatua -6 arrosa zuhaixkak. 4.-Egin beharreko lanak: -belardiaren 16 mozketa -8 aldiz jorratzea lore eta landareak -ongarritzea belardia -2 aldiz ongarritzea landare eta loreak -hortentsien kimaketa -arrosen kimaketa -loreak berritzea eta ureztatzea -zuhaix tailatuen 3 kimaketa.	***-TANATORIO-PLANO Nº 14.*** *1.- Categoria 1.* *2.- Superficie: 212 m2* *3.- Elementos vegetales:* *-212 m2 de césped* *-1 euonymus tallado* *-1 hiedra* *-1 oxicantha tallado* *-1 ciprés tallado* *-60 flores de temporada* *-20 hortensias* *-4 azaleas* *-3 camelias* *-6 berberis purpurea tallado* *-6 rosales arbusto.* *4.- Trabajos a realizar:* *-16 cortes de césped* *-8 escardados de flores y plantas* *-abonado de césped* *-2 abonados de plantas y flores* *-1 poda de hortensias* *-poda de rosales* *-reposición y riego de flores* *-3 podas de arbustos tallados.*
-SAN MARTIN ELIZA- 15. PLANOA. 1.-1. Kategoria. 2.-Azalera: 430 m2. 3.-Landareak: -430 m2ko belardia -1 magnolia grandiflora -5 palmondo -1 magnolia soulangiana -4 albizzia -1 kamelia -2 prunnus laurocerasus tailatuak -sasoiko 80 lore -7 acer palmatum - geometrikoa moduan tailatutako 10 altzifre -2 euonymus tailatuak -ezpelako 70 metroko hesia - euonymuseko 22 metroko hesia -1 altzifre "elwoodi"	***-PARROQUIA SAN MARTIN-PLANO Nº 15.*** *1.- Categoria 1.* *2.- Superficie: 430 m2.* *3.- Elementos vegetales:* *-430 m2 de césped* *-1 magnolia grandiflora* *-5 palmeras* *-1 magnolia soulangiana* *-4 albizzias* *-1 camelia* *-2 prunnus laurocerasus tallados* *-80 flores de temporada* *-7 acer palmatum* *-10 cipreses tallados en forma geométrica* *-2 euonymus tallados* *-70 mts. de seto de boj* *-22 mts de seto de euonymus* *-1 ciprés "elwoodi"*

LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | Tel. 948 637 005 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

-12 hortentsia	*-12 hortensias*
-10 m2ko rokalla	*-10 m2 de rocalla*
-1 laurel nobilis	*-1 laurel nobilis*
-2 larajondo	*-2 azahares*
-15 junipero	*-15 juniperos*
-2 altzifre "boulevard"	*-2 ciprés "boulevard"*
-2 altzifre "filifera"	*-2 ciprés "filifera"*
-3 azalea	*-3 azaleas*
- 1 rododendron	*-1 rododendron*
-2 pago nano tailatuak	*-2 hayas enanas talladas*
-kalak	*-calas.*
4.-Egin beharreko lanak:	*4.- Trabajos a realizar:*
-belardiaren 22 mozketa	*-22 cortes de césped*
-hostoen 4 bilketa	*-4 recogidas de hojas*
-belardia eta landareen ongarritze lanak	*-1 abonado de césped y plantas*
-loreen 2 ongarritze lanak	*-2 abonados de flores*
-hesien eta tailatuak dauden zuhaixten 4 kimaketa	*-4 podas de setos y arbustos tallados*
-ereinotz nobilisen kimaketa bat	*-4 tratamientos herbicida a la calzada*
-palmondoen kimaketa bat	*-1 poda del laurel nobilis*
-hortentsien kimaketa bat	*-1 poda de palmeras*
-loreen berritzea	*-1 poda de hortensias*
-lore eta belardiaren ureztatzea.	*-reposición de flores*
	-riego de flores y césped.
-HILERRIKO BIDEA.16. PLANOA.	***-CAMINO CEMENTERIO-PLANO Nº 16.***
1.-2.Kategoria.	*1.- Categoria 2.*
2.-Azalera: 348 m2.	*2.- Superficie: 348 m2.*
3.-Landareak:	*3.- Elementos vegetales:*
-2 junipero	*- 2 juniperos media*
-2 gorosti variegata	*-2 acebos variegata*
-3 gorosto cornuta	*-3 acebos cornuta*
-13 thuja Golden	*-13 thujas golden*
-2 berberis julianae	*-2 berberis julianae*
-1 taxus repanden	*-1 taxus repandens (tejo)*
-2 picea Kostner	*-2 picea Kostner*
- 2 pitosporum.	*-2 pitosporum.*
4.-Egin beharreko lanak:	*4.- Trabajos a realizar:*
-348 m2ko belardiaren desbrotze lanak	*-desbroce de 348 m2 de cesped*
-belar txarren 4 garbiketa	*- 4 limpiezas de malas hierbas*
-kimaketa orokor bat.	*-1 poda general*
-errotondaren mabtenimendua.	*-mantenimiento de la rotonda.*
-ELIZAGIBELA, 1- 17.PLANOA.	***-ELIZAGIBELA, 1- PLANO Nº 17.***
1.-1.Kategoria.	*1.-Categoria 1.*
2.-Azalera: 40 m2.	*2.- Superficie: 40 m2.*
3.-Landareak:	*3.- Elementos vegetales:*
-35 m2ko belardia	*- 35 m2 de césped*
-sasoiko 80 lore	*-80 flores de temporada*



-1 aucuba tailatua -1 azalea -1 rododendron variegata 4.-Egin beharreko lanak: -belardiaren 22 mozketa -loreak jorratzea, 5 aldiz -ongarritzea belardia, 2 aldiz -ongarritzea loreak, 2 aldiz -loreak berritzea -lore eta belardiaren ureztatzea -aucubaren 3 kimaketa		*-1 aucuba tallado* *-1 azalea* *-1 rododendron variegata.* *4.- Trabajos a realizar:* *-22 cortes de césped* *-5 escardados de flores* *-2 abonados al césped* *-2 abonados de flores* *-reposición de flores* *-riego de flores y césped* *-3 podas de aucuba.*
-BITTIRIAKO PLAZA-18. PLANOA. 1.-2.Kategoria. 2.-Azalera: 2.064 m2. 3.-Landareak: -250 m2ko belardia -10 ezpel tailatuak -2 laurocerasus tailatuak -2 abelia, bola eta karratu moduan tailatuak -2 hortensia -9 arrosa atzetik igotzen direnak -1 hibisco -1 aralla -2 euonymus tailatuak -1 acanto -euonymuseko 28 metroko hesia -1.350 metroko hesia -2 cercis siliquastrum (maitasunaren zuhaitza) -1 picea pungens globosa -1 adelfa -4 laurocerasus (3 tailkatuak) -1 pagoa -1 mahonia -euonymuseko 80 metroko hesia - 1 parterre, garaiko 300 loreekin -1 intxaurrondo -2 albizzia (15 m.) -1 aranondo gorri, zuhaixka -11 altzifre handi -1 acer "Crimson King" -21 arrosa kopa -11 viburno tailatuak -10 euonymus tailatuak -1 lagerstroemia -1 eriontz nobilis tailatua -1 picea cenica -1 pyrecantha		***-BITTIRIAKO PLAZA-PLANO Nº 18.*** *1.- Categoria 2.* *2.- Superficie: 2.064 m2.* *3.- Elementos vegetales:* *-250 m2 de césped* *-10 boj tallados* *-2 laurocerasus tallados* *-2 abelias talladas en bola y cuadrado* *-2 hortensias* *-9 rosales trepadores en espaldera* *-1 hibisco* *-1 aralla* *-2 euonymus tallados* *-1 acanto* *-28 mts de seto de euonymus* *- 1.350 m2 de césped* *-2 cercis siliquastrum (arbol del amor)* *-1 picea pungens globosa* *-1 adelfa* *-4 laurocerasus (3 tallados)* *-1 haya* *-1 mahonia* *-80 mts. de seto de euonymus* *-1 parterre con 300 flores de temporada* *-1 nogal* *-2 albizzias (15 mts)* *-1 ciruelo rojo arbusto* *-11 cipreses grandes* *-1 acer "Crimson King"* *-21 rosales copa en alineación* *-11 viburnos tallados* *-10 euonymus tallados* *-1 lagerstroemia* *-1 laurel nobilis tallado* *-1 picea cénica* *-1 pyrecantha*

LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | Tel. 948 637 005 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

-4 negundo -2 zumar (20 m.) -1 irisiko -1 albizzia ttikia -1 lizar ttiki 4.-Egin beharreko lanak: -belardiaren 18 mozketa -arrosen kimaketa -hesi eta tailatuak diren zuhaixken 4 kimaketa - belardia ongarritzea -acanto eta hibiscoren kimaketa -belardiaren 18 mozketa (arrosen eremua desbrozatzea ere) - loreak jorraitzea, 5 aldiz - hostoak biltzea, 6 aldiz - ongarritzea belardia -ongarritzea arrosak - loreak ongarritzea, 2 aldiz -arandondo zuhaixkaren kimaketa bat -loreen berritzea eta ureztatzea -hesi eta zuhaix tailatuen 4 kimaketa -arrosen kimaketa -negundo, lizar , albizzia eta lizar ttikien kimaketa bat.	*-4 negundos* *-2 olmos (20 mts)* *-1 macizo de Iris.* *-1 albizzia pequeña* *-1 fresno pequeño.* *4.- Trabajos a realizar:* *-18 cortes de césped* *-poda de rosales* *-4 podas de setos y arbustos tallados* *-abonado del césped.* *-poda del acanto e hibisco* *-18 cortes de césped (incluido desbrozado de la zona de rosales)* *-5 escardados de flores* *-6 recogidas de hojas* *-abonado del césped* *-abonado de rosales* *-2 abonados de flores* *-1 poda de ciruelo-arbusto* *-reposición y riego de flores* *-4 podas de setos y arbustos tallados* *-poda de rosales* *-1 poda de negundos, fresno pequeño, albizzia pequeña y fresno pequeño.*
-BITTIRIA 22.,33. eta 39.-19.PLANOA. 1.-1.Kategoria. 2.-Azalera: 225 m2. 3.-Landareak: -225 m2ko belardia -2 cercis siliquastrum (maitasunaren zuhaitza) -2 katalpa -2 palmondo -euonuymusenenen 10 metroko hesia -eleagnoko 10 metroko hesia -2 hibisko -1 euonuymusen tailatua -1 abelia -1 tulipana -1 ligustrum zuhaitza -sasoiko 200 lore 4.-Egin beharreko lanak: -belardiaren 20 mozketa -jorratzea loreak, 8 aldiz	***-BITTIRIA Nº 22,33 Y 39-PLANO Nº 19.*** *1.- Categoria 1.* *2.- Superficie: 225 m2.* *3.- Elementos vegetales:* *-225 m2 de césped* *-2 cercis siliquastrum (arbol del amor)* *-2 catalpas* *-2 palmeras* *-10 mts. de seto de euonymus* *-10 mts de seto de eleagno* *-2 hibiscos* *-1 euonymus tallado* *-1 abelia* *-1 tulipanero* *-1 ligustrum arbol* *-200 flores de temporada.* *4.- Trabajos a realizar:* *- 20 cortes de césped* *-8 escardados de flores*

LESAKAKO UDALA * AYUNTAMIENTO DE LESAKA *

-hostoen 4 bilketa -belardiaren ongarritzea -ongarritzea loreak, 2 aldiz -ligustrum,cercis, catalpas eta tulipaneroren kimaketa bat -hesien 4 kimaketa -loreen berritzea eta ureztatzea		*-4 recogidas de hojas* *-abonado del césped* *-2 abonados de flores* *-1 poda del ligustrum,cercis, catalpas y tulipanero* *-4 podas de setos* *-reposición y riego de flores.*
-BITTIRIA ATZEALDEKO URBIDEA . 20. PLANOA. 1.-3.Kategoria. 2.-Azalera: 1.857 m2. 3.-Landareak: -1.857 m2ko velar -19 arrosa -5 hortensia -1 aucuba -ezpeleko 30 metroko hesia -1 aralia -1 izei (20 metrokoa) -1 palmondo Phoenix -2 larajondo -1 haltza -2 hibisco 4.-Egin beharreko lanak: -zelaiko belarren 16 mozketa -malden 8 desbrotze -hostoen 4 bilketa -hesien 3 kimaketa -aucubaren kimaketa.		***-CANAL TRASERA BITTIRIA.PLANO Nº 20.*** *1.- Categoria 3.* *2.- Superficie: 1.857 m2.* *3.- Elementos vegetales:* *-1.857 m2 de hierba* *-19 rosales* *-5 hortensias* *-1 aucubas* *-30 mts. de seto de boj* *-1 aralia* *-1 abeto (20 mts)* *-1 palmera phoenix* *-2 azahares* *-1 aliso* *-2 hibiscos.* *4.- Trabajos a realizar:* *-16 cortes de hierba de zonas llanas* *-8 desbrozados de cuestas* *-4 recogidas de hojas* *-3 podas de setos* *-1 poda de la aucuba.*
-ELTZETA ETA TXAKAIN PLAZA. 21. PLANOA. 1.-1.Kategoria. 2.-Azalera; 35 m2. 3.-Landareak: -sasoiko 100 lore (denak udaberrian) -8 hebe -3 euonymus tailatua -1 ezpel tailatua -2 altzifre tailatuak -1 viburnum tailatua 4.-Egin beharreko lanak: -6 jorratze lanak -2 ongarritze lanak -loreak berritzea eta ureztatzea		***-ELTZETA ETA TXAKAIN PLAZA. PLANO Nº 21.*** *1.- Categoria 1.* *2.- Superficie: 35 m2.* *3,- Elementos vegetales:* *- 100 flores de temporada (todas en primavera)* *-8 hebes* *-3 euonymus tallados* *-1 boj tallado* *-2 cipreses tallados* *-1 viburnum tallados.* *4- Trabajos a realizar:* *- 6 escardados* *-2 abonados* *-reposición y riego de flores.*
-ELTZETA ETA TXAKAIN KALEA (7-20) 22.PLANOA.		***-ELTZETA Y TXAKAIN KALEA (7-20).PLANO Nº 22.***

1.-2.Kategoria. 2.- Azalera: 6.124 m2. 3.-Landareak: -6.124 metroko belardia -3 gerezi fruta -2 aranondo fruitudun -7 pago -10 intxaurrondo -1 magnolia grandiflora -1 liquidambar -3 gerezi, loredun japoniarra -1 palmondo -4 hortensia -1 aranondo gorri zuhaixka -1 viburno J.C. -18 arrosa kopa - 1 euonymus tailatua -6 arrosa zuhaixka -huntzak -banbua -1 nisperoa -8 haritz amerikar 4.-Egin beharreko lanak: -belardiaren 18 mozketa -hostoen 6 bilketa -jorratzea 6 aldiz - ongarritzea belardia -arrosa eta hortentsien ongarritzea -arrosa, hortentsia, aranondo eta viburnoaren kimaketa -tailatua diren euonymusen 5 kimaketa.	*1.- Categoria 2.* *2.- Superficie: 6.124m2.* *3.- Elementos vegetales:* *-6.124 m2 de césped* *-3 cerezos de fruta* *-2 ciruelos de fruta* *-7 hayas* *-10 nogales* *-1 magnolia grandiflora* *-1 liquidambar* *-3 cerezos japoneses de flor* *-1 palmera* *-4 hortensias* *-1 ciruelo rojo arbusto* *-1 viburno J.C.* *-18 rosales copa* *-1 macizo de euonymus tallado* *-6 rosales arbusto* *-hiedras* *-bambú* *-1 nispero* *-8 robles americanos.* *4.- Trabajos a realizar:* *-18 cortes de césped* *-6 recogidas de hojas* *-6 escardados* *-abonado de césped* *-abonado de rosales y hortensias* *-poda de rosales, hortensias, ciruelo y viburno.* *-5 podas del euonymus tallado.*
-PLAZA ZAHARRA. 23.PLANOA. 1.-1.Kategoria. 2.-Azalera: 21 m2. 3.-Landareak: -10 aranondo gorri -12 hacer negundo 4.-Egin beharreko lanak: -zuhaitzen kimaketa bat (feria aurretik) -babesteko armazoien mantenimendua.	***-PLAZA ZAHARRA.PLANO Nº 23.*** *1.-Categoria 1.* *2.-Superficie: 21 m2.* *3.- Elementos vegetales:* *- 10 ciruelos rojos* *-12 acer negundo.* *4.- Trabajos a realizar:* *- 1 poda de árboles (antes de ferias)* *-mantenimiento de los armazones de protección.*
-HERRIKO ETXEKO BALKOIAK. 1.-1.Kategoria. 2.-Landareak: -90 geranio-hiedra 4.-Egin beharreko lanak:	***-BALCONES CASA CONSISTORIAL.*** *1.- Categoria 1.* *3.- Elementos vegetales:* *- 90 geranios-hiedra.* *4.- Trabajos a realizar:*

LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | Tel. 948 637 005 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

-loreen landaketa eta bilketa -lehen ongarritzea -arreta berezia taladro eta pitiumenen erasoei. **-ARRETXEA KALEA.24. PLANOA** 1.-1.Kategoria. 2.-Azalera; 30 m2. 3.-Landareak: -30 m2ko belardia -1 bertako haritza -8 hacer negundo -6 aranond gorri -1 malus evereste (sagar) -2 ezkia. 4-Egin beharreko lanak: -belardiaren 18 mozketa -belardiaren ongarritzea -negundo, tilo eta aranondo gorrien 1 kimaketa **-KOSKONTA BIDE,2. eta 4. 25. PLANOA.** 1.-2.Kategoria. 3.-Landareak: -278 m2ko belardia -14 malus everesie 4.-Egin beharreko lanak: -forma mantentetzeko kimaketa arina -farola ondoko adarren kimaketa, argia kentzen dutenak. -harreta berezia -278 m2ko belardiaren mozketa eta desbrotzea **-ANTOIU KALEA (AUTOESKOLAREN PAREAN.8.PLANOA.** 1.-2.Kategoria. 3.-Landareak: -4 platano 4.-Egin beharreko lanak: -urrian 1 kimaketa **-ELTZETA KALEA.** 1.-2.Kategoria. 3.-Landareak:		*- plantación y retirada de flores* *-primer abonado.* *-especial atención a los ataques de taladro y pitium.* **-ARRETXEA KALEA.PLANO Nº 24.** *1.- Categoria 1.* *2.- Superficie: 30 m2.* *3.- Elementos vegetales:* *- 30 m2 de césped* *-1 quercus robur (roble del pais)* *-8 acer negundo* *-6 ciruelos rojos* *-1 malus evereste (manzano ornamental)* *-2 tilos.* *4.- Trabajos a realizar:* *- 18 cortes de césped* *-abonado de césped* *-1 poda de negundos, tilos y ciruelos rojos* **-KOSKONTA BIDEA Nº 2 Y 4. PLANO Nº 25.** *1.- Categoria 2.* *3.- Elementos vegetales:* *-278 m2 de cesped* *-14 malus everesie.* *4.- Trabajos a realizar:* *-ligeras podas de pinzamiento para mantener la forma* *-podar las ramas cercanas a las farolas, que quitan iluminación* *-especial atención al ataque del pulgón lanígero* *-corte y desbroce de 278 m2 de césped.* **-CALLE ANTOIU (FRENTE A LA AUTOESCUELA).PLANO Nº 8** *1.- Categoria 2.* *3.- Elementos vegetales:* *- 4 platanos.* *4.- Trabajos a realizar:* *-1 poda en octubre.* **-CALLE ELTZETA.PLANO Nº 22.** *1.- Categoria 2.* *3.- Elementos vegetales:*

LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | Tel. 948 637 005 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

-38 aranondo gorri -3 lagerstroemias -56 platano 4.- Egin beharreko lanak: -neguko 1 kimaketa -babesteko tutoren mantenimendua	*-38 ciruelos rojos* *-3 lagerstroemias* *-56 plátanos.* *4.- Trabajos a realizar:* *-1 poda de invierno* *-mantenimiento de tutores de protección.*
-BIURRANA ERREKA (KASTILLA BAITA-IRUBIDEKO ZUBIA). 1.-2.Kategoria. 3.-Landareak: -44 platano 4.-Egin beharreko lanak: -1 kimaketa	***-RIO BIURRANA (KASTILLA BAITA-PUENTE DE IRUBIDE).PLANO Nº 18.*** *1.- Categoria 2.* *3.- Elementos vegetales:* *- 44 plátanos.* *4.- Trabajos a realizar:* *-1 poda.*
-FRONTOIKO ATZEKALDEKO APARKALEKUAK ETA PLAZA ZAHARRA.26. PLANOA. 1.-2.Kategoria. 3.-Landareak: -9 negundo -5 aranondo gorri 4.-Egin beharreko lanak: -1 kimaketa neguan -207 m2ko belardaiaren mozketa	***-APARCAMIENTOS TRASERA FRONTON Y PLAZA ZAHARRA. PLANO Nº 26.*** *1.- Categoria 2.* *3.- Elementos vegetales:* *-9 negundos* *-5 ciruelos rojos.* *4.- Trabajos a realizar:* *-1 poda de invierno* *-corte de césped: 207 m2.*
-SUHILTZAILEAK.6. PLANOA. 1.-2.Kategoria. 2.-Azalera: 32 m2. 3.-Landareak: -32m2ko belardia -3 pago 4.-Egin beharreko lanak: -belardiren 18 mozketa	***-BOMBEROS.PLANO Nº 6.*** *1.- Categoria 2.* *2.- Superficie: 32 m2.* *3.- Elementos vegetales:* *- 32 m2 de césped* *-3 hayas.* *4.- Trabajos a realizar:* *- 18 cortes de césped.*
-GARAIKOMENDI. 27. PLANOA. 1.-3.Kategoria. 2.-Azalera:154 m2. 3.-Landareak -belardia: 154 m2 4.-Egin beharreko lanak: -belarren 16 mozketa	***-GARAIKOMENDI.PLANO Nº 27.*** *1.- Categoria 3.* *2.- Superficie: 154 m2.* *3.-Elementos vegetales:* *-154 m2 de hierba.* *4.- Trabajos a realizar:* *-16 cortes de hierba.*
-TXAKAINEN ESKUINEKO ALDEA. 22. PLANOA. 1.-2. Kategoria. 2.-Azalera: 1.606 m2. 3.-Landareak: -106 platano	***-LADO DERECHO DE TXAKAIN.PLANO Nº22.*** *1.- Categoria 2.* *2.- Superficie: 1.606 m2.* *3.-Elementos vegetales:* *-106 plátanos*

-1 secuoya -1 izei -sasoiko 30 lore 4.-Egin beharreko lanak: -belardiaren 16 mozketa -erroka ondoko eremuko belarraren 8 desbrotzea -landare eta loreen 4 jorratzea -lore eta landareen berritzea eta ureztatzea -neguko kimakea -azalera guztien desbrotzea.		*-1 secuoya* *-1 abeto* *- 30 flores de temporada.* *4.- Trabajos a realizar* *- 16 cortes de césped* *-8 desbrozados de hierba de las zonas a partir de las rocas* *-4 escardados de las plantas y flores* *-reposición y riego de flores y plantas* *-poda de invierno* *-desbroce de toda la superficie.*
-"PEPITA ENEA"REN PAREAN.25. PLANOA. 1.-3.Kategoria. 3.-Landareak: -2 negundo -2 aranondo gorri 4.-Egin beharreko lanak: -zuhaitzen kimaketa		***-FRENTE A PEPITA-ENEA. PLANO Nº 25.*** *1.-Categoria 3.* *3.- Elementos vegetales:* *- 2 negundos* *-2 ciruelos rojos.* *4.- Trabajos a realizar:* *-poda de árboles.*
-TOMASENEKO BORDAKO ERROTONDA. 28. PLANOA. 1.-1.Kategoria. 2.-Azalera: 354 m2. 3.-Landareak: -354 m2ko belardia. -1 gorostia -3 japoniar criptomeria -3 deodara golden horizontalis -9 chamaencyparis pisiferaboulevard -10 chamaencyparis pisifera sungold -15 chamaencyparis pisifera sungold -12 chamaencyparis pisifera filffera -12 chamaencyparis lawsoniana Van Pelt's blue. -120 garaiko lore 4.-Egin beharreko lana: -belardiaren 21 mozketa -rocallak jorratzea, 5 aldiz. -ureztatzeko sistemaren programazio eta mantenimendua -loreen berritzea -zuhaixken kimaketa -loreak ongarritzea 2 aldiz		***-ROTONDA DE TOMASENEKOBORDA. PLANO Nº 28.*** *1.- Categoria 1.* *2.- Superficie: 354 m2.* *3.- Elementos vegetales:* *-354 m2 de césped* *-1 acebo* *-3 criptomerias japonesas* *-3 cedros deodara golden horizontalis* *-9 chamaencyparis pisifera boulevard* *-10 chamaencyparis pisifera filifera Aurea* *-15 chamaencyparis pisifera sungold* *-12 chamaencyparis pisifera filffera* *-12 chamaencyparis lawsoniana Van Pelt's blue.* *-120 flores de temporada.* *4.-Trabajos a realizar:* *-21 cortes de césped* *-5 escardados de rocallas* *-programación y mantenimiento del sistema de riego* *-reposición de flores* *-1 poda de arbustos* *-2 abonados de flores*

-belardia ongarriztea 2 aldiz

-BITTIRIAKO ERROTONDA. 29. PLANOA.

1.-1.Kategoria.
2.-Azalera; 45 m2.
3.-Landareak:
-belardia: 45 m2
-garaiko 80 lore
-hebesen 20 m2.
4.-Egin beharreko lanak:
-belardiaren mozketa, 21 aldiz
-hebes hesiaren kimaketa
-ureztatzeko sistemaren programazio eta mantenimendua
-loreak berritzea
-belardia ongarritzea, 2 aldiz
-loreen ongarrizea, 2 aldiz.

-ZAMBRA. 30. PLANOA.

Kamionen aparkalekuaren belardia moztea, 1.329 m2ko 2 desbrotze.

-IKASTOLA TAMTIRUMAIRU. 31. PLANOA.

1.-2.Kategoria.
2.-Azalera; 1.352 m2.
3.-Landareak:
-1.352 m2ko belarren eremua
-20 haritz amerikar
-9 loniceras
-1 izei.
-1 lizar
-1 eskalonia
-ligistrumeko 10metroko hesia
-3 aliso
-4 itxaurrondo
-1 gerezi
-2 pago
-4 arrosa
4.-Egin beharreko lanak:
-belarraren desbrotzea, 10 aldiz (eskola garaian maiztasun gehiago)

-arrosen kimaketa
-belar-sastrakak kentzea futbol-zelaian, 8 aldiz.
- sastraka kentzea parkeko hormako huntza, 2 aldiz.

-2 abonados de césped.

-ROTONDA DE BITTIRIA. PLANO Nº 29.

1.- Categoria 1.
2.-Superficie: 45 m2.
3.-Elementos vegetales:
-45 m2 de césped
-80 flores de temporada 21
-20 m2 de hebes.
4.-Trabajos a realizar:
-21 cortes de césped
-poda del seto de hebes
-programación y mantenimiento del sistema de riego
-reposición de flores
-2 abonados de césped
-2 abonados de flores.

-ZAMBRA.PLANO Nº 30.

Cortar el césped en la vuelta al aparcamiento de camiones, 2 desbroces de una superficie de 1.329 m2.

-IKASTOLA TANTIRUMAIRU.PLANO Nº 31.

1.- Categoria 2.
2.- Superficie: 1.352 m2.
3.- Elementos vegetales:
-1.352 m2 de hierba
-20 robles americanos
-9 loniceras
-1 abeto
-1 fresno
-1 escalonia
-10 mts de seto de ligustrum
-3 alisos
-4 nogales
-1 cerezo
-2 hayas
-4 rosales.
4.-Trabajos a realizar:
-10 desbrozados de hierba (se intensificaran los desbrozados en temporada escolar)
- poda de rosales.
-8 desbrozados de hierba en el campo de fútbol.
-2 desbroces de la hiedra en la pared del parque

LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | Tel. 948 637 005 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

-MASTEGIKO FUTBOLZELAIA.32.PLANOA.

1.-3.Kategoria.
2.-Azalera: 1.021 m2.
3.-Landareak:
-belarra: 1.021 m2
-98 leylandiis
-bertako 2 haritz
-120 abelis
-1 hortentsia
-1 lizar
4.-Egin beharreko lanak:
-belarra desbrotzatzea, 6 aldiz.

-BEHEKO KALEA, ERDIKO KALEA (ALKAIAGA).33. PLANOA.

1.-2.Kategoria.
2.-Azalera; 7.494,00 m2 eta kunetak.
3.-Landareak:
-7.494 m2eko belardia.
-1.170 m2ko aparkalekua mistoa (hormigoia eta belarra)
-bertako 8 haritz
-2 pago
-1 malus evereste
-2 arce
-1 tejo
-1 madrofio
4.-Egin beharreko lanak:
-belardiaren mozketa, 16 aldiz (aparkaleku mistoak ere).

-ALKAIAGAKO INDUSTRIALDEA.34.PLANOA.

1.-2.Kategoria.
2.-Azalera: 18.000,00 m2. Industriguneko eremu verde guztiak.
3.-Landareak:
-18.000 m2ko belardia.
-83 chopo
-205 olmos
-12 abedul
-3 glizinia
-2 viburnum tomentosum
-5 magnolia grandiflora 23
-14 hurritz
- 1 cotoneaster eta escalonia
-62 arce
-22 morera

-CAMPO DE FUTBOL MASTEGI.PLANO Nº 32.

1.- Categoria 3.
2.-Superficie: 1.021 m2.
3- Elementos vegetales:
-1.021 m2 de hierba
-98 leylandiis
-2 robles del pais
-120 abelias
-1 hortensia
-1 fresno.
4.- Trabajos a realizar:
- 6 desbrozados de hierba.

-BEHEKO KALEA, ERDIKO KALEA (ALKAIAGA).PLANO Nº 33.

1- Categoria 2.
2.- Superficie: 7.494m2 y cunetas.
3.- Elementos vegetales:
-7.494 m2 de césped
-1.170 m2 de aparcamiento mixto (cemento y césped)
-8 robles del pais
-2 hayas
-1 malus evereste
-2 arces
-1 tejo
-1 madrofio.
4.- Trabajos a realizar:
-16 cortes de césped (incluido aparcamientos mixtos).

-POLIGONO INDUSTRIAL ALKAIAGA. PLANO Nº 34.

1.- Categoria: 2.
2.- Superficie: 18.000 m2, todas las zonas verdes del polígono.
3.- Elementos vegetales:
- 18.000 m2 de césped
-83 chopos
-205 olmos
-12 abedules
-3 glicinias
-2 viburnum tomentosum
-5 magnolia grandiflora 23
-14 avellanos
-1 macizo de cotoneaster y escalonia
-62 arces
-22 moreras

LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | Tel. 948 637 005 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

-5 adelfa -1 altzifre -13 viburnum tinus -labanda eta santonina -1 sahats -35 metroko jazmin -laurocerasuseko 300 metro -59 ligustrum -4 tilo -20 prunnus pisardi -1 photinia -juniperos, erycas -1 chamaencyparis boulevard, tinus, aucuba -5 granados -1 albizzia 4.-Egin beharreko lanak: -belarraren mozketa, 18 aldiz -zuhaixken jorratze lanak, 5 aldiz -hosteon bilketa, 5 aldiz -frontoiko lorategiko euomymus eta laurocerasoen hesien kimaketa, 4 aldiz -zumar eta aranondo gorrien azpiko adarren 1 mozketa -espaloira sartzen den lauroceraososen kimaketa bat,	*-5 adelfas* *-1 ciprés* *-13 viburnum tinus* *-lavandas y santoninas* *-1 sauce* *-35 mts de jazmines* *-300 mts. de laurocerasus* *-59 ligustrum* *-4 tilos* *-20 prunnus pisardi* *-1 photinia* *-macizo de juniperos, erycas* *-1 chamaencyparis boulevard, tinus, aucuba* *-5 granados* *-1 albizzia.* *4.- Trabajos a realizar:* *- 18 cortes de hierba* *-5 escardados de arbustos* *-5 recogidas de hojas* *-4 podas de setos de euonymus y laurocerasos del jardín del frontón* *-1 poda de ramas inferiores de los olmos y ciruelos rojos* *-1 poda de la barrera de laurocerasos que entran a la acera.*
-ZALAIN ZOKO. 35. PLANOA. 1.-2.Kategoria. 2.-Azalera: 900,00 m2. 3.-Landareak: -900,00 m2ko belardia. 4.-Egin beharreko lanak: -belardien desbrotzea, 2 aldiz urtean.	***-ZALAIN ZOKO. PLANO Nº 35.*** *1.- Categoria: 2.* *2.- Superficie: 900 m2.* *3.- Elementos vegetales:* *- 900 m2 de césped.* *4.- Trabajos a realizar:* *- desbroce del césped, 2 veces al año.*
-ALBISTUR KALEA 63-85. 36. PLANOA. 1.-1.Kategoria. 2.-Azalera: 1.250,00 m2. 3.-Landareak: -1.250,00 m2ko belardia. 4.-Egin beharreko lanak: -belardien desbrotzea, 2 aldiz urtean.	***-ALBISTUR KALEA 63-85-PLANO Nº 36.*** *1.- Categoria: 1.* *2.- Superficie: 1.250 m2.* *3.- Elementos vegetales:* *- 1.250 m2.de césped.* *4.- Trabajos a realizar:* *- desbroce del césped, 2 veces al año.*
- ALBISTUR KALEA 33-35-37. PLANOA. 1.- Kategoria: 1.	***-ALBISTUR KALEA 33-35-PLANO Nº 37.*** *1.- Categoria: 1.*

LESAKAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE LESAKA

2.-Landare-elementuak: -Platanoak. 4.- Egin beharreko lanak: - Zuhaitzak urtean bitan inaustea. **- ANTOIU KALEKO GARBITOKIA - 38. PLANOA.** 1.-Kategoria:1. 2.-Landare-elementuak: -Loreentzako gunea iturriaren ondoan, eta loretegia garbitegiaren ondoan. 3.- Egin beharreko lanak: -Lore-eremua mantentzea eta garbitokian eta lore-lantegian loreak birjartzea. **- MARTXANPAITA AUZOKO SAN FERNANDO ITURRIA - 39. PLANOA.** 1.-Kategoria:2. 2.-Landare-elementuak: - Loreak eta zuhaixkak iturri ondoan. 4.- Egin beharreko lanak: - Eremua mantentzea eta loreak birjartzea. **- LANDAZELAI INGURUKO TXAKUR-PARKEA - 40. PLANOA.** 1.-Kategoria:2. 2.-Landare-elementuak: -belardia. 3.- Egin beharreko lanak: -Belardien desbrotzea, urtean bitan. **- ELIZA INGURUA- 41.PLANOA.** 1.-Kategoria:1. 2.-Landare-elementuak: -belardia - Egin beharreko lanak: belardien desbrotzea, urtean bitan. **- OTE KALEKO BIZKANTXENEA ETXEAREN EREMUA- 42. PLANOA.** 1.-Kategoria:2. 2.-Landare-elementuak: -Hainbat landarek inbaditzen duten eremu publikoaren ondoko horma. 4.- Egin beharreko lanak:		*2.- Elementos vegetales:* *- plátanos.* *4.- Trabajos a realizar:* *- poda de los árboles, 2 veces al año.* ***-LAVADERO DE LA CALLE ANTOIU- PLANO Nº 38.*** *1.- Categoria:1.* *2.- Elementos vegetales:* *- zona para flores junto a la fuente y jardinera junto al lavadero.* *3.- Trabajos a realizar:* *-mantenimiento de la zona floral y reposición de las flores en el lavadero y en la jardinera.* ***-FUENTE DE SAN FERNANDO DEL BARRIO MARTXANPAITA- PLANO Nº 39.*** *1.- Categoria: 2.* *2.- Elementos vegetales:* *- flores y arbustos junto a la fuente.* *4.- Trabajos a realizar:* *-mantenimiento de la zona y reposición de las flores.* ***-PARQUE DE PERROS DE LA ZONA DE LANDAZELAI- PLANO Nº 40.*** *1.- Categoria:2.* *2.- Elementos vegetales:* *- zona de césped.* *3.- Trabajos a realizar:* *- desbroce del césped, 2 veces al año.* ***-ZONA DE LA IGLESIA-PLANO Nº 41.*** *1.- Categoria: 1.* *2.- Elementos vegetales:* *-zona de césped.* *4.- Trabajos a realizar: desbroce del césped, 2 veces al año.* ***-ZONA DE LA CASA BIZKANTXENEA DE OTE KALEA- PLANO Nº 42.*** *1.- Categoria: 2.* *2.- Elementos vegetales:* *- pared junto a la zona pública que se invade de vegetación diversa.* *4.- Trabajos a realizar:* *-mantenimiento de la pared podando la*

2- Pareta mantentzea, landaredia inausiz.		*vegetación.*
EGINBIDEA:- Konstarazteko Klausula Plegu hau Lesakako Udalaren alkatearen 2021eko abenduaren 7ko 591/2021 ebazpenaren bidez onetsi duela. Alkatea, Ladis Satrustegui Alzugaray.		***DILIGENCIA:*** *Para hacer constar que este Pliego de Claúsulas ha sido aprobado por resolución nº 591/2021 del Alcalde del Ayuntamiento de Lesaka el día 7 de diciembre de 2021.* *Idazkaria,M.Jose Larrayoz Ariztegui.*

LESAKAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE LESAKA


LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | Tel. 948 637 005 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

Salbatore Ermitá.


1



Momentuno kalea. Hamiondoa multur-etxe ingurua. (2)



Momentuko udala. Harmonba kultur-etxe inguru



Antoinio haur - parrea. (4)



Iseriemman.

(5)




Mosuontako bidea Zahar-Etxea.

(6)



Kosuontano bidea. Errenkondoa 1 - 3

150 m²



Ittorrunzubiko plaza.

8




Lesaiboratza.

(9)



Azkain kalea.

10




Hemino frontoian: Plaza Beri.

(11)




Irain Esuda.

(12)



Zarandia kalean. Espaiza etxe ondoan

13




Tanatoriua.

14




LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | T. 948 637 005 | Faxa: 948 627 523 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

Hemko Eliza. (15)




Elizasibeda Valean, hilemiko bidean. (16)



LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | T. 948 637 005 | Faxa: 948 627 523 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

Elizasibela 1.

17



Bitiriano Plaza. (18)




Bitinia 22-33-39

19




LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | T. 948 637 003 | Faxa: 948 627 323 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

Plaza Bittiria aldealdea. (N)




Erdiko - errotako kanala Bidasoa ibaian.

(20)



Eltzefaro Plazan.

21




Kanda ??

?

Txamin

22!



Eltzeta kalea.


(22)



Plaza Zaharra (Perhuns)

(Kimaltzeno)

23



AYUNTAMIENTO DE LESAKA ★ UDALA

Arretxea udea 14

24



LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | T. 948 637 005 | Faxa: 948 627 523 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

Hegoaldako bidea 2-4

25



Frontoi atzealdeko parkingna.

(26)




LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | T. 948 637 005 | Faxa: 948 627 523 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

Garaikomendi bidea. (27)




Tomasenenobardano rotonda (28)



Bittiriako rotonda.

29



Zambra.

30


SITNA - Sistema de Informacio
sitna.navarra.es/navegar/?lang=es
sitna
372 x 166 m
Inicio
Imágenes y Mapas de fondo
• Ortofoto Invierno 1:5.000 - Año 2019
Capas Vectoriales
• Catastro
Búsquedas
Imagen de Fondo
Municipios
Concejos
Cascos Urbanos
Polígonos
Parcelas Urbanas
Parcelas Rústicas
Subparcelas
Parcelas Mixtas
Viales
Ejes de Vía
Textos de Vía
Portales
Contacto
GPS
Monitor: 17"


Instola Tartiramain.

31



Futbol. Zelaia.


(32)



LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | T. 948 637 005 | Faxa: 948 627 523 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus


Desbroce de cunetas en Alvaiasa

3 platanos + cesped en parcela 23 del polígono 1. (33)




Alkaiasa.

(33)


SITNA - Sistema de Informaci
sitna.navarra.es/navegar/?lang=es
sitna
486 x 217 m
Inicio
ETRS-89
43° 16' 28,19" N
1° 41' 26,04" W
UTM X: 605.254
30N Y: 4.792.130
Imágenes y Mapas de fondo
• Ortofoto Básica 1:5.000 - Año 2018
Capas Vectoriales
• Catastro
Búsquedas
Imagen de Fondo
Municipios
Concejos
Cascos Urbanos
Polígonos
Parcelas Urbanas
Parcelas Rústicas
Subparcelas
Parcelas Mixtas
Viales
Ejes de Vía
Textos de Vía
Portales
Contacto
GPS
Monitor: 17

Almaiaga. Erdiko eta Beheko Kalean.

33




LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | T. 948 637 005 | Faxa. 948 627 525 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

Desbroce de cunetas en Alvaiaga (33)



LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | T. 948 637 005 | Faxa: 948 627 523 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

Almaiagaina Poligonoa. (34)



Zalain - Zona Kunetak sarbitzea eta hiru eremu berdeak. (35)




Albistun udalea. 63-85

36



LESAKAKO UDALA | Plaza Zaharra, 1 - 31770 LESAKA (Nafarroa) | T. 948 637 005 | Faxa: 948 627 523 | udala@lesaka.eus | www.lesaka.eus

Albaster Kalea (37)



LESAKAKO UDALA (NAFARROA)
AYUNTAMIENTO DE LESAKA (NAVARRA)


PLANO Nº 38



39. PLAVO

PLANO Nº 40


sitna
Le recomendamos una experiencia mucho mejor en el visor de IDENA
Sistema de Información Territorial de Navarra
501 x 181 m
Inicio
ETRS-89
43º 15' 1.17" N
1º 41' 59.12" W
UTM x: 605.550
30N y: 4.789.434
Imágenes y Mapas de fondo
Capas Vectoriales
Búsquedas
• Ortofoto Básica 1:5.000 - Año 2021
• Catastro
Imagen de Fondo
Municipios
Concejos
Cascos Urbanos
Polígonos
Parcelas Urbanas
Parcelas Rústicas
Subparcelas
Parcelas Mixtas
Viales
Ejes de Vía
Textos de Vía
Portales
Superficie:
1.564 m²
Perímetro 2D:
169 m
Borrar
Contacto
Monitor: 17"
Escala: 1:1.570
© 2021 Gobierno de Navarra


sitna
Le recomendamos una experiencia mucho mejor en el visor de IDENA
Sistema de Información Territorial de Navarra
251 x 100 m
Inicio
Imágenes y Mapas de fondo
• Ortofoto Básica 1:5.000 - Año 2021
Capas Vectoriales
• Catastro
Búsquedas
Imagen de Fondo
Municipios
Concejos
Cascos Urbanos
Polígonos
Parcelas Urbanas
Parcelas Rústicas
Subparcelas
Parcelas Mixtas
Viales
Ejes de Vía
Textos de Vía
Portales
Superficie:
151 m2
Perímetro 2D:
85 m
Borrar
Contacto
Monitor 17"
Escala 1:785
© 2021 Gobierno de Navarra
4°C Prac. despejado
9:28
07/12/2021

DAO ONDO

PLANO N.º 42

LESAKAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE LESAKA

