



LEYENDA DE TECHOS

- FALSO TECHO CONTINUO PLADUR FON (A ELEGIR SOBRE MUESTRA C1225 ó C8118). PARA PINTAR
- FALSO TECHO CONTINUO CARTÓN-YESO LISO. PARA PINTAR
- FALSO TECHO CONTINUO CARTÓN-YESO LISO RESISTENTE AL AGUA (TIPO WA). PARA PINTAR
- FALSO TECHO PANEL FENÓLICO
- GUARNECIDO Y LUCIDO DE YESO BAJO FORADO DE 25mm DE ESPESOR CON FALSO TECHO INFERIOR CONTINUO CARTÓN-YESO LISO. PARA PINTAR

NOTAS:

EN LAS SALAS DE CLIMATIZADORES Y UNIDADES EXTERIORES SE COLOCARÁ AISLAMIENTO TÉRMICO ACÚSTICO CLIMAVET NETO DE 5cm DE ESPESOR ADHERIDO A FORADO

NOTA GENERAL

SE REPRESENTA EL ESTADO FINAL DE LA OBRA EJECUTADA. LAS PARTIDAS Y TRABAJOS CONCRETOS PENDIENTES DE EJECUTAR PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS SE REFLEJAN EN EL PRESUPUESTO

PROPUESTA
TECHOS P. BAJA

Fecha: junio 2016

Ref:

Modificado:

Suplente 0:

INFORME VALORADO

REFORMA DE LOCALES SITUADOS EN LA C/ TUDELA, 18 A 24 DE PAMPLONA, CON DESTINO A LOS SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA.

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO, SERVICIO DE PATRIMONIO, GOBIERNO DE NAVARRA


bryaxis arquitectos

Jose María Enria Argüez - Javier Ordoizdegui /Amendin

Plano de Situación: 4.º

20000 PARRICIA/CM

44. 444 11 55 434. 444 80 07 05



ESCALA A1: 1/100

JUNIO 2016

PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE LOS SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA. DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO, SERVICIO DE PATRIMONIO, GOBIERNO DE NAVARRA. PLANO DE SITUACION: 4.º