

LEYENDA DE TECHOS

- FALSO TECHO CONTÍNUO PLADUR FON (A ELEGIR SOBRE MUESTRA C12/25 ó C8/18), PARA PINTAR
- FALSO TECHO CONTÍNUO CARTÓN-YESO LISO, PARA PINTAR
- FALSO TECHO CONTÍNUO CARTÓN-YESO LISO RESISTENTE AL AGUA (TIPO WA), PARA PINTAR
- FALSO TECHO PANEL FENÓLICO
- GUARNECIDO Y LUCIDO DE YESO BAJO FORJADO DE 25mm DE ESPESOR CON FALSO TECHO INFERIOR CONTÍNUO CARTÓN-YESO LISO, PARA PINTAR

NOTAS: GUARNECIDO Y LUCIDO DE YESO BAJO FORJADO DE 25mm EN EL TECHO DEL HUECO DEL ELEVADOR
EN LAS SALAS DE CLIMATIZADORES Y UNIDADES EXTERIORES SE COLOCARÁ AISLAMIENTO TÉRMICO ACÚSTICO CLIMAVER NETO DE 5cm DE ESPESOR ADHERIDO A FORJADO

NOTA GENERAL

SE REPRESENTA EL ESTADO FINAL DE LA OBRA EJECUTADA. LAS PARTIDAS Y TRABAJOS CONCRETOS PENDIENTES DE EJECUTAR PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS SE REFLEJAN EN EL PRESUPUESTO

PROPUESTA
TECHOS P. PRIMERA

C08

ESCALA A1: 1/100

Fecha: junio 2016 Ref. Modificado. Sustituye a.

INFORME VALORADO JUNIO 2016

REFORMA DE LOCALES SITUADOS EN LA C/ TUDELA, 18 A 24 DE PAMPLONA, CON DESTINO A LOS SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA.

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. GOBIERNO DE NAVARRA

bryaxis arquitectos
José María Errea Argaiz - Javier Oficialdegui Amatriain
e-mail: bryaxis@bryaxisarquitectos.com
Plaza de San José, 4, 3º. 31001 PAMPLONA tel. 948 57 55 43 • 948 20 67 35

ESTE DOCUMENTO ES COPIA QUE SU ORIGINAL PROPIEDAD DEL AUTOR, SIENDO PRECEPTIVA SU AUTORIZACIÓN PARA SER REPRODUCIDO TOTAL O PARCIALMENTE. QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER UTILIZACIÓN PARA FINES DIFERENTES AL QUE SE DESTINA.