



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
2	CAMINOS.....	30.731,55
-02.01	-AFIRMADO: ARIDOS EN ZELAETAS Y CAMINO DE SOROGAIN.....	1.511,55
-02.02	-AFIRMADO: HORMIGON EN ZELAETAS Y ARBILLETA.....	28.174,75
-02.04	-CAMINO MEAZKOITZ.....	1.045,25
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		30.731,55
	10,00% Gastos generales.....	3.073,16
	5,00% Beneficio industrial.....	1.536,58
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA		35.341,29
	21,00% I.V.A.....	7.421,67
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA		42.762,96



Ana Ariz Argaya
Ingeniero de Montes
Colegiado Nº: 2.634

Redactores



Fermin Izco Cabezón
Ingeniero de Montes
Colegiado Nº: 2.407

PRESUPUESTO GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 CAMINOS									
SUBCAPÍTULO 02.01 AFIRMADO: ARIDOS EN ZELAETAS Y CAMINO DE SOROGAIN									
02.01.01	m³ Construcción de capa de base-rodadura, ZA(40), D. riego<=20km								
Construcción de capa de rodadura o base con zahorra artificial ZA (40), incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado. También incluye coste del material, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima de riego de 20km. Caminos de 4 metros de anchura y espesor igual a 30cm. dotados en las tongadas necesarias para conseguir el proctor indicado. Se incluye perfilado previo a la dotación de áridos									
.									
	Zelaetas nº 1	1	90,00	2,50	0,20	45,00			
	Zelaetas nº 2		33,00	2,50	0,20				
	Sorogain tramo 1er puente		20,00	2,00	0,40				
							45,00	33,59	1.511,55
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 AFIRMADO: ARIDOS EN ZELAETAS Y CAMINO DE									1.511,55
SUBCAPÍTULO 02.02 AFIRMADO: HORMIGON EN ZELAETAS Y ARBILLETA									
02.02.01	m² Construcción pavimento hormigón HA-30/B/20/IIa								
Construcción pavimento hormigón armado HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, de 16cm espesor, armada con malla electrosoldada ME 15X30, diam 5mm, acero B500T6x2,2 UNE 36092 o fibra equivalente, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica, vibrado y cepillado. Se incluye, materiales, encofrado y desencofrado, aporcado de tierras y/o áridos en el lateral desencofrado de ambos lados, así como riego con producto de curado, ensayos de laboratorio independiente de probetas de hormigón y cuantas labores sean necesarias para la correcta y completa terminación de la unidad de obra.									
	Arbilleta nº 1, de 3 a 4 m ancho	1	35,00	3,50		122,50			
	Arbilleta nº 2, de 3 a 4 m ancho	1	30,00	3,50		105,00			
	Arbilleta nº 3, de 3 a 4 m ancho	1	50,00	3,50		175,00			
	Zelaetas nº 1	1	90,00	2,50		225,00			
	Zelaetas nº 2		33,00	2,50					
							627,50	44,90	28.174,75
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 AFIRMADO: HORMIGON EN ZELAETAS Y ARBILLETA...									28.174,75

PRESUPUESTO GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.04 CAMINO MEAZKOITZ								
02.04.01	m Limpieza cunetas, c/retroexcavadora.							
	Metro lineal de limpieza de cunetas con retroexcavadora, en trabajos de conservación de caminos y cunetas, hasta una profundidad de 70 cm, depositando el material excavado en la zona del terraplen, sin incluir carga sobre camión ni transporte al vertedero. Se incluye la ejecución de sangreror en el firme de rodadura del caminos en las zonas con asurcamiento por aguas							
Meazkoitz 1		1	1.850,000	0,500		925,000		
Meazkoitz 2			160,000	1,000				
Meazkoitz 3			110,000	1,000				
						925,00	1,13	1.045,25
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 CAMINO MEAZKOITZ.....								1.045,25
TOTAL CAPÍTULO 02 CAMINOS.....								30.731,55
TOTAL.....								30.731,55