

18.07

prada arquitectura

ADECUACIÓN DE ACCESO E INTERIOR DEL CLUB DE JUBILADOS, EN VILLAVA-ATARRABIA (NAVARRA)

MEMORIA DESCRIPTIVA
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAVA-ATARRABIA
ARQUITECTO: JOSE M^a PRADA VELÁZQUEZ

MEMORIA DESCRIPTIVA

MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD1. INFORMACIÓN GENERAL 1

MD2. INFORMACIÓN PREVIA y DATOS DEL PROYECTO 2

MD3. ANEXO DE NORMATIVA 4

MD4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y PLAZO DE LA MISMA..... 5

MD5. NOTA FINAL..... 6

MD1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO

Título del proyecto	ADECUACIÓN DE ACCESO E INTERIOR DEL CLUB DE JUBILADOS DE VILLAVA-ATARRABIA
Emplazamiento	PLAZA CONSISTORIAL S/N, VILLAVA-ATARRABIA (NAVARRA)
Fase del encargo	PROYECTO DE EJECUCIÓN
Fecha de redacción	abril de 2018
Ref. proyecto	18.07

PROMOTOR / CLIENTE

Nombre	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAVA-ATARRABIA
DNI / CIF	P-3125800G
Domicilio	CALLE MAYOR 22 31620 VILLAVA-ATARRABIA (NAVARRA)
Representante	FRANCISCO JAVIER GIL IZCO
DNI / CIF	-
En calidad de	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Domicilio	-
tlfno / fax / email	-
web	-

REDACCIÓN DEL PROYECTO

Arquitecto	JOSE Mª PRADA VELÁZQUEZ	Nº colegiado	517161 (CSCAE) 3.711 (COAVN)
Domicilio	PLAZA PEDRO AXULAR, nº 8-1ªA 31008 PAMPLONA (NAVARRA)		
tlfno / fax / email	T: 609.488223 / F: 948.260806 / email: jprada@pradaarquitectura.com		
web	www.pradaarquitectura.com		
Director de proyecto	JOSE Mª PRADA VELÁZQUEZ		
Coordinador técnico	-		
Colaboradores de proyecto	-		
Director de obra	JOSE Mª PRADA VELÁZQUEZ		
Coordinador obra	-		
Director ejecución obra	-		
Redactor estudio seguridad	JOSE Mª PRADA VELÁZQUEZ		
Coordinador seguridad	JOSE Mª PRADA VELÁZQUEZ		
Plazo de ejecución	30 días		

INSTALACIONES

Proyecto	Nº colegiado
Redactor	
Domicilio	
tlfno / fax / email	
web	

MD2. INFORMACIÓN PREVIA y DATOS DEL PROYECTO

Título del proyecto	ADECUACIÓN DE ACCESO E INTERIOR DEL CLUB DE JUBILADOS DE VILLAVA-ATARRABIA
Emplazamiento	PLAZA CONSISTORIAL S/N, VILLAVA-ATARRABIA (NAVARRA)
Fase del encargo	PROYECTO DE EJECUCIÓN
Fecha de redacción	abril de 2018
Ref. proyecto	18.07

ANTECEDENTES Y CONDICIONANES PREVIOS

El objeto del presente encargo es la redacción del proyecto para la adecuación del acceso principal al club de jubilados de Villava-Atarrabia a las condiciones de accesibilidad actualmente exigibles por normativa (DB-SUA), así como la modificación interior para formación de un espacio nuevo, separado del salón social/bar, para la impartición de cursos y la realización de actividades por parte de los socios y usuarios del club de jubilados.

Actualmente, para acceder al club de jubilados desde la Plaza Consistorial, que es el acceso principal, existe una escalinata formada por una serie de peldaños, lo que la hace inaccesible para personas con movilidad reducida (algo que dificulta el acceso de los principales usuarios del edificio, que son principalmente personas mayores).

En el interior de la planta baja, la práctica totalidad del espacio está destinado a salón social/bar, sin que exista ningún espacio individualizado para la realización de otro tipo de actividades que no sea la de bar (no hay posibilidad de dar charlas o talleres sin que se vean "afectados" por la propia actividad del bar).

El encargo es realizado por el Excmo. Ayuntamiento de Barañain al arquitecto Jose M^a Prada Velázquez, colegiado nº 3.731 del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO y RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

La actuación prevista pasa por intervenir tanto en el exterior como en el interior del club de jubilados.

Respecto a la actuación en el exterior, se plantea la ejecución de una rampa que permita salvar el desnivel existente entre la plaza y la planta baja del club de jubilados.

Esta rampa se plantea ejecutarla con un muro de hormigón visto, con acabado decorativo por ambas plantas logrado mediante moldes Reckli, que la delimite con el exterior y conforme a su vez el cierre para evitar caídas.

La rampa en sí se plantea ejecutarla mediante tablero tipo celetyp apoyado sobre levantes de ladrillo perforado, y el revestimiento previsto es baldosa de piedra. Antes del pavimento, y para evitar problemas de filtraciones que, a su vez, pudieran generar problemas de humedades al edificio, se prevé la colocación de una lámina de impermeabilización de EPDM.

Así mismo, se plantea la colocación de un pasamanos de acero inox., fijado al muro de hormigón.

En el interior se plantea la conformación de un espacio independiente dentro del salón social/bar, mediante la colocación de una mampara acristalada, y dotada de sendas puertas acristaladas.

Para la colocación de la mampara será necesario previamente demoler parte del falso techo existente, colocar un cabezal metálico fijado al forjado, y posteriormente volver a cerrar el falso techo. Se tendrá en cuenta la colocación de una barrera fónica sobre el falso techo, para evitar el paso de sonido de una estancia a otra.

Estas actuaciones harán del club de jubilados un espacio accesible, y conformará una zona en su interior, en la planta baja, para la impartición de cursos, talleres, etc., sin que haya interferencias con la actividad del salón social/bar.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de actuación	REFORMA INTERIOR
Uso principal	-
Tipología	-
Planeamiento vigente	P.G.O.U. 1996 de VILLAVA-ATARRABIA
Norm. Vigente sobre solar	-
Clasificación suelo	-

Superficie solar/parcela	-
Altura edificio	-
Nº plantas edificio	-
Nº viviendas	-
Balcones	-
Saliente balcones	-
Alero	-
Saliente alero	-

MD3. ANEXO DE NORMATIVA

1.- NORMAS QUE AFECTAN AL PROYECTO

En este proyecto de ejecución se cumplen todas las normas vigentes en el momento de de la redacción del mismo, excepto aquellas normativas específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales, cuyo cumplimiento no se ha podido verificar.

Las que no se justifiquen expresamente vendrán implícitas en las mediciones, planos, cálculos o pliego de condiciones técnicas que, junto a las memorias, componen el proyecto de ejecución.

El estudio de Seguridad y Salud que se adjunta con este proyecto de ejecución se ajusta a las prescripciones que señala el R.D. 604/2006 del 19 de Mayo.

MD4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y PLAZO DE LA MISMA

1.- PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.....	3,016.82	15.15
2	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.....	2,687.67	13.50
3	CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.....	1,501.48	7.54
4	REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS.....	3,278.00	16.46
5	CARPINTERÍAS.....	9,068.10	45.54
6	PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS.....	358.38	1.80
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		19,910.45	
9.00	% Gastos generales.....	1,791.94	
6.00	% Beneficio industrial.....	1,194.63	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		22,897.02	
21.00	% I.V.A.....	4,808.37	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		27,705.39	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de:

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.- DIRECCIÓN DE OBRA

La dirección de las obras de adecuación de acceso e interior del club de jubilados correrá a cargo del arquitecto que suscribe el presente proyecto, **JOSE M^a PRADA VELÁZQUEZ**.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estima un plazo de ejecución de las obras de **30 días**.

MD5. NOTA FINAL

Cualquier aclaración o duda respecto a los planos, memoria, anexos, presupuesto o pliego, así como cualquier modificación de sus determinaciones, se consultará previamente con la Dirección Facultativa.

Se considera que la documentación aportada describe suficientemente el proyecto. En cualquier caso, se queda a disposición de la propiedad, organismos competentes o empresa constructora para cualquier aclaración.

El presente documento es copia del original, del que JOSE M^a PRADA VELÁZQUEZ, arquitecto, es su autor. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa y expresa autorización de su autor, quedando en todo caso **PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL** del mismo.

en Villava-Atarrabia, a abril de 2018



Jose M^a Prada Velázquez
Arquitecto

RESUMEN DE PRESUPUESTO

18.07_presupuesto.1.pzh

18.07.-Adecuación de acceso e interior del Club de Jubilados

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.....	3,016.82	15.15
2	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.....	2,687.67	13.50
3	CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.....	1,501.48	7.54
4	REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS.....	3,278.00	16.46
5	CARPINTERÍAS.....	9,068.10	45.54
6	PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS.....	358.38	1.80
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		19,910.45	
9.00	% Gastos generales.....	1,791.94	
6.00	% Beneficio industrial.....	1,194.63	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		22,897.02	
21.00	% I.V.A.....	4,808.37	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		27,705.39	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de:

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

en Villava-Atarrabia (Navarra), a abril de 2018.

El redactor del proyecto

prada arquitectura

Jose Mª Prada Velázquez
Arquitecto

18.07.-Adecuación de acceso e interior del Club de Jubilados

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES									
01.01	m2 DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES. Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. -								
	Escaleras	2	0.50	2.00		2.00			
		3	0.30	2.00		1.80			
	Rampa	1	10.00	2.00		20.00			
	-								
							23.80	18.35	436.73
01.02	m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP. Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. -								
	Escaleras	1	1.00	2.00		2.00			
	Rampa	1	10.00	2.00		20.00			
	-								
							22.00	15.90	349.80
01.03	m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. -								
	Escaleras	1	1.00	2.00	0.85	1.70			
	Rampa	1	10.00	2.00	0.85	17.00			
		1	10.00	1.00	0.50	5.00			
	-								
							23.70	15.06	356.92
01.04	m2 DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA/CARTÓN YESO Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola/cartón yeso (incluido perfilería), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. -								
	Colocación mampara	1	8.00	2.00		16.00			
	-								
							16.00	10.91	174.56

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

18.07_presupuesto.1.pzh

18.07.-Adecuación de acceso e interior del Club de Jubilados

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.05	m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.EN SACOS								
	Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.								
	-								
	Escombros								
	Partida 01.01	1			0.10	2.38	=01	E01DPP010	
	Partida 01.02	1			0.15	3.30	=01	E01DPS010	
	Partida 01.03	1				23.70	=01	E02EM030	
	Partida 01.04	1			0.05	0.80	=01	E01DET020	
	-								
	Previsión obra	1	10.00			10.00			
	-								
							40.18	7.28	292.51
01.06	m3 ALQ. CONTENEDOR 6 m3.								
	Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.								
	-								
	Partida 01.05	1				40.18	=01	E01DTC030	
	-								
							40.18	35.00	1,406.30
TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.....									3,016.82

18.07.-Adecuación de acceso e interior del Club de Jubilados

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA									
02.01	m3 H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.M.ENCOF. (55 kg/m3) Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, T _{máx} .40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (55 kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ-EME, EHE-08 y CTE-SE-C.								
	Muro rampa	1	10.00	1.00	0.60	6.00			
	-								
							6.00	141.75	850.50
02.02	m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, T _{máx} . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (110 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.								
	Muro rampa	1	10.00	0.25	1.80	4.50			
	-								
							4.50	278.58	1,253.61
02.03	m2 GOMA RECKLI MURO HORM. Suministro y colocación de goma Reckli para acabado decorativo de muro de hormigón. Incluso planificación y replanteo de juntas de hormigonado y muro, encofrado modular a dos caras con terminación decorativa, matriz adherida según instrucciones del fabricante en la que quedará vista, formación de vértices y esquinas, colocación de berenjenos, sellado perimetral de juntas, aplicación del desencofrante TL de Reckli a tres manos, colocación de las armaduras, separadores de plástico, apuntalado, aplomado, puesta en obra con bombeo, fratasado de superficies horizontales vistas, formación e hidrofugado de juntas de hormigonado, vibrado, curado con Antisol - E de Sika y posterior desencofrado. Una vez desmoldado se cubrirá toda la superficie vista con un geotextil de 150 antipunzonamiento, como capa de protección, que además se mantendrá húmedo para reforzar el curado del mismo. Todo según detalles e indicaciones de la Dirección Facultativa./EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.								
	Muro rampa	2	10.00		1.80	36.00			
	-								
							36.00	16.21	583.56
TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.....									2,687.67

18.07.-Adecuación de acceso e interior del Club de Jubilados

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES									
03.01	m2 FÁB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+MURFOR MORT.M-7,5 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, con colocación, cada 4 hiladas, de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de zinc, Murfor RND.5/Z-50, según EC6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88., medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. -								
	Apoyo rampa	3	10.00		0.60	18.00			
	-								
							18.00	24.58	442.44
03.02	m. CARGADERO CHAPA GALVANIZADO PLEGADO LACADO Cargadero formado por chapa plegada de acero galvanizado lacado (en RAL a determinar por la D.F.), anclado al forjado (cada 40 cm. de distancia) con taco químico, i/p.p. de elementos complementarios y pintura de imprimación con minio, replanteo, nivelación y aplomado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada. Anchura adaptada a las necesidades de la mampara. -								
	Mampara interior	1	8.00			8.00			
	-								
							8.00	38.40	307.20
03.03	m. BARRERA FÓNICA 75 cm. ALTURA Suministro y colocación de barrera fónica colocada sobre mampara acristalada (por encima de falso techo). Formada por una plana de cartón-yeso de 15 mm. a la que se le adhiere un panel Danosa Sonodan Plus autoadhesivo. -								
	Mampara interior	1	8.00			8.00			
	-								
							8.00	45.18	361.44
03.04	m2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. -								
	Colocación mampara	1	8.00	2.00		16.00			
	-								
							16.00	24.40	390.40
TOTAL CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES									1,501.48

18.07.-Adecuación de acceso e interior del Club de Jubilados

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS									
04.01	m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. - Apoyo rampa	4	10.00		0.60	24.00			
	-								
							24.00	16.63	399.12
04.02	m2 TABLERO CERÁMICO M-H+3cm. MORT. I/ARM. Tablero formado por rasillón cerámico machihembrado de 100x25x4 cm. para formación de rampas, apoyado sobre cualquier elemento estructural, y capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm. de espesor, incluso mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm., embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, medios auxiliares, según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud. - Rampa	1	10.00	2.00		20.00			
	-								
							20.00	20.90	418.00
04.03	m2 RECRECIDO MORTERO M-5, h: 2 cm. Recrecido sobre formación de pendientes de mortero de arlita, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 2 cm. de espesor, maestreado, i/p.p. de medios auxiliares, medido en superficie realmente ejecutada. - Rampa	1	10.00	2.00		20.00			
	-								
							20.00	8.46	169.20
04.04	m2 CAPAS SEPARADORA Y PUNZONAMIENTO Formación de capas separadora y antipunzonante formadas por : separadora geotextil de 115g/m2 DANOFEELT 115, solapada como mínimo 20 cm., colocada entre la formación de pendientes y la lámina flotante; antipunzonante geotextil de 150 g/m2 DANOFEELT 150, solapada como mínimo 20 cm. y colocada entre el aislamiento y la protección pesada, i/p.p. de medios auxiliares. - Rampa	1	10.00	2.40		24.00			
	-								
							24.00	6.55	157.20

18.07_presupuesto.1.pzh

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.05	m2 IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 1,5mm FIRESTONE Membrana impermeabilizante formada con una lámina de caucho EPDM monocapa vulcanizada al 100% 1,5 mm de espesor, Firestone, geotextil de protección de 120 g/m2., i/p.p. de banda termo-soldable de 10 cm. con perfil metalico de sujecion en paramentos verticales y medios auxiliares. - Rampa - 	1	10.00	2.40		24.00	24.00	14.37	344.88
04.06	m2 SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x3cm.AB/FLA Solado de granito gris villa abujardado o flameado en baldosas de 60x40x3 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. - Rampa - 	1	10.00	2.00		20.00	20.00	69.48	1,389.60
04.07	ud REPARACIONES DE PARAMENTOS - Reparaciones varias - 	1				1.00	1.00	400.00	400.00
TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS.....									3,278.00

18.07.-Adecuación de acceso e interior del Club de Jubilados

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 CARPINTERÍAS									
05.01	m2 MAMPARA VISUAL VIDRIO NEW BORDONABE								
	Suministro y colocación de mampara de vidrio Visual Vidrio de NewBordonabe, formada por perfil de aluminio de 40x45 mm., con vidrio 6+6 con uniones entre vidrios resueltas mediante policarbonato de 7 mm.								
	Completamente instalada, incluyendo remates, sellados y ajustes.								
	-								
	Mampara separación interior	1	8.00	4.50		36.00			
		3	1.50	4.00		18.00			
	-								
							54.00	123.00	6,642.00
05.02	ud PUERTA ABISAGRADA VIDRIO								
	Suministro y colocación de puerta de vidrio templado de 10 mm. con bisagra lateral pivotante tipo pinza, con cerradura y manilla.								
	-								
		2				2.00			
	-								
							2.00	955.00	1,910.00
05.03	m PASAMANOS TUBO D=50 mm.								
	Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero inox. de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).								
	-								
	Rampa	1	10.00			10.00			
	-								
							10.00	51.61	516.10
TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERÍAS.....									9,068.10

18.07.-Adecuación de acceso e interior del Club de Jubilados

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS									
06.01	m2 P. PLÁST. LISA MATE SUPERIOR OBRA B/COLOR								
	Pintura plástica lisa mate lavable superior obra nueva/existente, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido, i/p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada.								
	-								
	Colocación mampara	1	8.00	2.00		16.00			
	Reparaciones varias	1	50.00			50.00			
	-								
							66.00	5.43	358.38
TOTAL CAPÍTULO 06 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS.....									358.38
TOTAL.....									19,910.45