

5.5 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Proyecto: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE SARRIGUREN

Promotor: Avda. JORGE OTEIZA nº 2, SARRIGUREN (NAVARRA)

Situación: AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS

5.5- Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 1 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
1.1	M	Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.			
Total m :			80,00	10,25 €	820,00 €
1.2	M	Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.			
Total m :			150,00	2,57 €	385,50 €
1.3	M	Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.			
Total m :			120,00	1,24 €	148,80 €
1.4	Ud	Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.			
Total Ud :			4,00	7,22 €	28,88 €
1.5	Ud	Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.			
Total Ud :			5,00	3,70 €	18,50 €
1.6	Ud	Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.			
Total Ud :			2,00	4,06 €	8,12 €
1.7	Ud	Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.			
Total Ud :			5,00	3,70 €	18,50 €
1.8	Ud	Línea de vida temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje de acero galvanizado, formado cada uno de ellos por placa de anclaje, dos abarcones cuadrados, arandelas y tuercas de acero, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte metálico y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.			
Total Ud :			9,00	41,37 €	372,33 €
1.9	Ud	Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.			
Total Ud :			4,00	0,22 €	0,88 €

Proyecto: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE SARRIGUREN

Promotor: Avda. JORGE OTEIZA nº 2, SARRIGUREN (NAVARRA)

Situación: AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS

5.5- Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 1 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
1.10	Ud	Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.			
Total Ud :			4,00	69,21 €	276,84 €
1.11	Ud	Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y baja energía, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.			
Total Ud :			4,00	2,00 €	8,00 €
1.12	Ud	Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.			
Total Ud :			4,00	3,26 €	13,04 €
1.13	Ud	Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.			
Total Ud :			4,00	19,98 €	79,92 €
1.14	Ud	Botiquín de urgencia en caseta de obra.			
Total Ud :			1,00	97,09 €	97,09 €
1.15	Ud	Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).			
Total Ud :			3,00	98,08 €	294,24 €
1.16	Ud	Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.			
Total Ud :			1,00	111,27 €	111,27 €
Parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD :					2.681,91 €

Proyecto: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE SARRIGUREN

Promotor: Avda. JORGE OTEIZA nº 2, SARRIGUREN (NAVARRA)

Situación: AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS

5.5- Mediciones y Presupuesto

Resumen del Presupuesto de ejecución material

1 SEGURIDAD Y SALUD

2.681,91 €

Total:

2.681,91 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

En PAMPLONA, a 23 mayo de 2018



Fdo. Carmelo Astrain Ulibarrena



Jose M. Gutiérrez Cuesta