



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE
NAVARRA

RESUMEN DE FIRMAS DEL DOCUMENTO

COLEGIADO1

COLEGIADO2

COLEGIADO3

COLEGIO

COLEGIO

OTROS

OTROS



CONTEC Ingeniería-Arquitectura

CONTEC Ingenieros Consultores, S.L.

C.I.F.: B-31741580



PROYECTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

PROMOTOR:

- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

FEBRERO
2018



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA

1.- AGENTES	1
2.- ANTECEDENTES	1
3.- OBJETO	2
4.- EMPLAZAMIENTO	2
5.- NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES	2
5.1.- NORMATIVA URBANÍSTICA	2
5.2.- OTRAS NORMATIVAS	2
5.2.1.- ADMINISTRATIVAS	3
5.2.2.- TÉCNICAS	3
5.2.3.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	4
5.2.4.- SEGURIDAD Y SALUD	5
5.2.5.- NORMATIVA PARTICULAR	5
6.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL	6
7.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA ADOPTADA	6
7.1.- INTRODUCCIÓN	6
7.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN	7
8.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	8
8.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL	8
8.2.- REPLANTEO	8
8.3.- DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO, DESMONTE Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA	8
8.4.- ZANJAS	9
8.5.- EXCAVACIÓN	9
8.6.- RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES	9
8.7.- RELLENO DE ZAHORRA NATURAL	10
8.8.- SUB-BASE GRANULAR (ZAHORRA ARTIFICIAL)-HUSO Z2	11
8.9.- PAVIMENTO DE HORMIGÓN	12
8.9.1.- Secuencia de Hormigonado	13
8.9.2.- Elaboración del Hormigón	13
8.9.3.- Extendido del Hormigón	13
8.9.4.- Compactación o vibración	14
8.9.5.- Ejecución de juntas de dilatación-retracción en el hormigón endurecido	14
8.9.6.- Terminación	14
8.9.7.- Textura superficial	14
8.9.8.- CURADO	15
8.10.- VIALES DE ADOQUIN Y ACERAS SIMULADAS DE LOSA DE PIEDRA	15
9.- TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA	16
10.- ALINEACIONES Y NIVELES	16
11.- CONTROL DE CALIDAD	17
12.- CONSIDERACIONES DE EXPLOTACION	17
13.- GESTIÓN DE RESIDUOS	17
14.- PLIEGO DE CONDICIONES	17
15.- PLAZO DE GARANTÍA	17
16.- DIRECCIÓN DE OBRA	17
17.- PLAZO DE EJECUCIÓN	18
18.- CONCLUSIÓN	18
19.- PRESUPUESTO	18

DOCUMENTO Nº 2: ANEJOS

ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO	1
ANEJO Nº 2: TOPOGRAFÍA	1
1.- TOPOGRAFIA	2
1.1.- PLANIMETRIA	2
1.2.- TRABAJO DE CAMPO	2
1.3.- TRABAJO DE GABINETE	2
1.4.- LISTADOS	2
1.5.- PLANOS	2
2.- LISTADO DE PUNTOS	3
ANEJO Nº 3: CÁLCULO DE PAVIMENTOS	8
1.- NOTA PRELIMINAR	9

2.- DATOS DE PARTIDA	9
3.- SECCIÓN DE PAVIMENTACION	11
ANEJO Nº 4: CÁLCULOS DE PLUVIALES	13
1.- INTRODUCCIÓN	14
2.- RESUMEN DEL PROCESO OPERATIVO	14
ANEJO Nº 5: CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS	19
1.- DATOS GENERALES	20
2.- OBRAS A REALIZAR	20
2.1.- PAVIMENTACIONES	20
3.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS	20
4.- PLAZOS DE ACTUACIÓN	20
ANEJO Nº 6: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN	21
ANEJO Nº 7: PLAN DE OBRAS	23
ANEJO Nº 8: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS	24
1.- COSTES DIRECTOS	25
2.- COSTES INDIRECTOS Y COMPLEMENTARIOS	25
3.- MEDICIONES	26
4.- DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS	26
ANEJO Nº 9: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN	30
ANEJO Nº 10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	32
1.- DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN	33
2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	33
2.1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA OBRA	33
3.- JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL	33
3.1.- PRESUPUESTOS, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA	33
3.2.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD	34
4.- DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS	34
4.1.- EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN	35
5.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE ESTA OBRA	36
5.1.- EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS	36
6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS	37
6.1.- ANÁLISIS DE MÉTODOS DE EJECUCIÓN Y DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR	37
6.1.1.- Operaciones previas a la ejecución de la obra	37
6.1.2.- Oficios intervinientes en la obra y cuya intervención es objeto de prevención de riesgos	38
6.1.3.- Maquinaria prevista para la ejecución de la obra	39
6.1.4.- Relación de equipos de protección individual	39
6.2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS, SEGÚN LOS MÉTODOS Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL PROYECTO	39
6.2.1.- Unidades de obra	39
6.2.2.- MEDIDAS DE EMERGENCIA EN OBRA	41
7.- EQUIPOS TÉCNICOS	41
7.1.- MAQUINARIA DE OBRA	42
7.1.1.- Maquinaria de movimiento de tierras	42
7.1.2.- Maquinaria de transporte	43
8.- EPIS	53
8.1.- PROTECCIÓN AUDITIVA	53
8.1.1.- Orejeras	53
8.2.- PROTECCIÓN DE LA CABEZA	54
8.2.1.- Cascos contra golpes	54
8.3.- PROTECCIÓN DE LA CARA Y DE LOS OJOS	54
8.3.1.- Protección ocular. Uso general	54
8.3.2.- Protección ocular	55
8.4.- PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS	57
8.4.1.- Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general	57
8.5.- PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS	57
8.5.1.- Calzado de seguridad y protección de uso profesional	57
8.6.- PROTECCIÓN RESPIRATORIA	58

8.6.1.- E.P.R. Máscaras completas	CE - CAT III	58
9.- PROTECCIONES COLECTIVAS		59
9.1.- VALLADO DE OBRA		59
9.2.- BARANDILLA DE SEGURIDAD		59
9.3.- SEÑALIZACIÓN		60
10.- MATERIALES		62
10.1.- ÁRIDOS Y RELLENOS		62
10.1.1.- Áridos		62
10.1.2.- Arenas		63
10.1.3.- Gravas		63
10.1.4.- Zahorras y encachados		64
10.2.- HORMIGÓN EN MASA		64
10.2.1.- Hormigón en masa		64
11.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS		68
11.1.- BOTIQUÍN		68
11.2.- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS		68
11.2.1.- CENTROS ASISTENCIALES MÁS CERCANOS		69
11.3.- RECONOCIMIENTO MÉDICO		69
ANEJO Nº 11: GESTIÓN DE RESIDUOS		70
1.- OBJETO DEL ESTUDIO		1
2.- NORMATIVA		1
2.1.- NORMATIVA COMUNITARIA		1
2.2.- NORMATIVA NACIONAL		2
2.3.- NORMATIVA FORAL		2
3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA		3
3.1.- GENERALIDADES		3
3.2.- EMPLAZAMIENTO		3
3.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN		3
3.4.- RESPONSABLES		3
4.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD		3
4.1.- RESIDUOS NO PELIGROSOS		3
4.2.- RESIDUOS PELIGROSOS		4
5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS		4
6.- REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN		5
7.- INSTALACIONES PREVISTAS PARA LA GESTIÓN		5
8.- PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN		5
ANEJO Nº 12: CONTROL DE CALIDAD		7
1.- DATOS DE LA OBRA		8
1.1.- ORGANIGRAMA DE RESPONSABLES DE CALIDAD DE LA OBRA		8
1.2.- ASIGNACIÓN DE FUNCIONES		8
2.- PRESCRIPCIONES GENERALES DE CALIDAD		8
3.- PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE MATERIALES		8
DOCUMENTO Nº 3: PLANOS		
DOCUMENTO Nº 4: PLIEGO DE CONDICIONES		
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES		3
1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO		4
1.1.- OBJETO DEL PLIEGO		4
1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACIÓN		4
1.3.- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN		4
2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES		4
2.1.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES		4
2.2.- CALIDAD, RECEPCIÓN, PRESCRIPCIONES Y ENSAYOS		4
2.2.1.- Condiciones generales		4
2.2.2.- Normas Oficiales		5
2.2.3.- Examen y prueba de los materiales		5
2.2.4.- Facilidades para la inspección		5
3.- EJECUCIÓN Y CONTROL GENERAL		6
3.1.- CONDICIONES GENERALES		6

4.- DISPOSICIONES GENERALES	6
4.1.- DIRECCIÓN DE OBRA	6
4.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1	7
4.3.- LIBRO DE ÓRDENES	7
4.4.- REPLANTEOS	7
4.5.- CONTRADICCIONES EN LA DOCUMENTACIÓN	8
4.6.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS	9
4.7.- COMIENZO DE LAS OBRAS	9
4.8.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA	9
4.9.- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA	9
4.10.- PROGRAMA DE TRABAJOS	10
4.11.- ACCESO A LAS OBRAS	10
4.12.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES, ESCOMBRERAS, PRODUCTOS DE PRÉSTAMOS, ALQUILES DE CANTERA	11
4.13.- INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES	11
4.14.- OBRAS DEFECTUOSAS	12
4.15.- CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	12
4.16.- TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y PRECIOS CONTRADICTORIOS	13
4.17.- MEDICIONES, VALORACIONES Y CERTIFICACIONES	13
4.18.- PRECIOS CONTRADICTORIOS	13
4.19.- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA	14
4.20.- PLAZO DE GARANTÍA	14
4.21.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA	15
4.22.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS	15
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES	16
1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO	17
1.1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO	17
1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS	17
1.3.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES	17
2.- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN	18
3.- MATERIALES	18
3.1.- MATERIALES EN GENERAL	18
3.2.- YACIMIENTOS Y CANTERAS	19
3.3.- SUBBASES	19
3.4.- HORMIGONES	20
3.4.1.- Normativa	20
3.4.2.- Características	20
3.4.3.- Análisis y ensayos	21
3.5.- MADERA	21
3.5.1.- Características	21
4.- MAQUINARIA	21
5.- EJECUCIÓN, CONTROL Y ABONO DE LAS OBRAS	22
5.1.- CONDICIONES GENERALES	22
5.2.- CORTE DE PAVIMENTO	23
5.2.1.- Ejecución de las obras	23
5.2.2.- Medición y Abono	23
5.3.- EXCAVACIONES	23
5.3.1.- Ejecución	23
5.3.2.- Medición y abono	23
5.4.- SUBBASE GRANULAR	23
5.4.1.- Ejecución	23
5.4.2.- Análisis y ensayos	25
5.4.3.- Medición y abono	25
5.5.- OBRAS DE HORMIGÓN	25
5.5.1.- Ejecución de las obras	25
5.5.2.- Preparado del tajo	25
5.5.3.- Dosificación y fabricación del hormigón	26
5.5.4.- Transporte del hormigón	26
5.5.5.- Puesta en obra de hormigón	26
5.5.6.- Compactación del hormigón	26
5.5.7.- Juntas de hormigonado	27
5.5.8.- Hormigonado en tiempo lluvioso, frío o caluroso	28
5.6.- ENCOFRADOS	30
5.6.1.- Ejecución de obra	30

5.6.2.- Medición y abono	31
5.7.- UNIDADES NO ESPECIFICADAS	31
6.- DISPOSICIONES GENERALES	32
6.1.- SERVICIOS AFECTADOS	32
6.2.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS	32
6.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN	32
6.4.- PLAZO DE GARANTÍA	33

DOCUMENTO Nº 5: MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

1.- INTRODUCCIÓN AL PRESUPUESTO	2
1.1.- NOTAS GENERALES PREVIAS	2
1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL	2
1.3.- CONJUNTO DE TRABAJOS AUXILIARES	3
1.4.- INFORMACIÓN GENERAL PARA LA OBRA	3
1.5.- CASSETAS DE OFICINAS	3
CUADRO DE PRECIOS Nº1	4
CUADRO DE PRECIOS Nº2	5
MEDICIONES	6
PRESUPUESTO	7
RESUMEN DE PRESUPUESTOS	8

1.- AGENTES

CONCEPTOS	PERSONAL
Localización	Calle La Rúa 31200 Estella-Lizarra
Promotor	Ayuntamiento de Estella-Lizarra <i>N.I.F.:</i> A-31055585 <i>Dirección:</i> Paseo la Inmaculada, 1 Estella-Lizarra 31200 <i>Teléfono:</i> 948 54 82 00 <i>Fax:</i> 948 54 82 32
Personas de contacto	Koldo Leoz Garciandía (Alcalde) Javier Caballero Senosiain (Arquitecto Municipal)
Autor del Proyecto	CONTEC INGENIEROS CONSULTORES, S.L. <i>C.I.F.:</i> B-31741580 <i>Dirección:</i> Paseo Inmaculada, 24 2ºA Estella 31200 <i>Teléfono:</i> 948 554 456 <i>Fax:</i> 948 551 277 <i>email:</i> contec@contecingenieros.com
Responsables del Proyecto	D. Miguel Iriberry Vega, Colegiado nº 226 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra y D. Pedro Iriberry Vega, Colegiado nº 1.314 del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, Ingeniero Técnico de Obras Públicas e Ingeniero Civil
Otros técnicos	Pertenecientes a CONTEC

2.- ANTECEDENTES

El municipio de Estella está situado en la Zona Media de Navarra, siendo cabeza de merindad y cuenta con una población de 13.707 habitantes.

La pavimentación de las calle objeto de estudio, se encuentra situada en el interior del casco histórico de la localidad y está muy deteriorada; la pavimentación actual de la calle es principalmente empedrada.

En la calle se producen continuas roturas, haciendo costoso su mantenimiento, así como proporcionando una baja calidad de los servicios, teniendo en cuenta que dicha calle soporta un tráfico peatonal de gran intensidad, siendo el eje principal del Camino de Santiago, además constituye uno de los principales tránsitos hacia edificios emblemáticos de Estella como el Palacio de los Reyes de Navarra, la Iglesia de San Pedro de la Rúa, Santo Sepulcro, etc.

En vista de todo lo indicado, el Ayuntamiento de Estella, consciente de toda esta problemática, ha decidido llevar a cabo la renovación de la pavimentación de las calles indicadas en este Proyecto, al amparo de las subvenciones concedidas por el Excmo. Gobierno de Navarra y como paso previo, necesario para tal fin, se redacta este Proyecto.

3.- OBJETO

Se redacta el presente Proyecto por el Ingeniero Industrial, D. Miguel Iriberry Vega, Colegiado nº 226 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra y por el Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de Obras Públicas e Ingeniero Civil, D. Pedro Iriberry Vega, Colegiado nº 1314 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, para estudiar las obras indicadas en el mismo y que se describen en los siguientes Documentos:

- Documento nº 1: Memoria
- Documento nº 2: Anejos
- Documento nº 3: Planos
- Documento nº 4: Pliegos de condiciones
- Documento nº 5: Mediciones y Presupuestos

El objeto es el estudio previo, que sirva de base para la ejecución de las obras, teniendo como finalidad la pavimentación de Calle La Rúa en Estella-Lizarra, tal y como puede observarse en los planos presentados, definiendo las características técnico económicas básicas, teniendo en cuenta la Normativa Vigente y en orden a conseguir los objetivos perseguidos con la mayor eficiencia posible.

4.- EMPLAZAMIENTO

Las obras a realizar se sitúan en la calle La Rúa de la localidad de Estella-Lizarra (Navarra), según se indica en el correspondiente *Plano 01: Situación y Emplazamiento*.

5.- NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES

5.1.- NORMATIVA URBANÍSTICA

La normativa urbanística corresponde, con carácter general, a la definida por el Gobierno de Navarra para la zona objeto de estudio y está desarrollada para las condiciones de localización del presente Proyecto por el propio Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

5.2.- OTRAS NORMATIVAS

Los Reglamentos que se han tenido en cuenta en la redacción del presente Proyecto se indican a continuación:

5.2.1.- ADMINISTRATIVAS

- Ley de Bases de Contratos con las Administraciones Públicas.
- Ley Foral de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra.
- Ley de Ordenación y defensa de la Industria Nacional. Ley de 24 de Noviembre de 1.989.
- Normativa General de Contratación en España y Navarra
- Reglamento de Haciendas locales de Navarra.
- Orden Foral 11/1996 de 19 de Febrero sobre Normas para presentación de Proyectos de Obras con cargo a las partidas presupuestarias consignadas en el Fondo de Participación de Entidades Locales en los Impuestos de Navarra, en su parte de Transferencias de Capital.
- Orden Foral 14/2016, de 9 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por el que se declaran oficiales las cifras de población de los Ayuntamientos de Navarra con referencia al 1 de enero de 2015.
- Resolución 402/2017, de 4 de octubre, del Director General de Administración Local, por la que se aprueba la relación definitiva de inversiones susceptibles de ser incluidas en el Plan de Inversiones Locales 2017-2019, dentro del apartado de Programación Local relativo a Pavimentación sin redes.
- Normativa particular del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

5.2.2.- TÉCNICAS

- Real Decreto 1247/2008 de 18 de Febrero, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08”. Correcciones Posteriores
- Instrucción para la recepción de cementos RC-08.
- Normativa del Instituto Eduardo Torroja
- Norma UNE cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas.
- Normas DIN (las no contradictorias con las normas FEM) y normas UNE.

- Normativa ASTM.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras PG-3-1975 aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1.976.
- Real Decreto 314/2006 de 17 de Febrero, Código Técnico de la Edificación (CTE) y sus documentos básicos.
- Instrucción de Carreteras. Dirección General de Carreteras y Caminos vecinales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes. Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
- Manual de Pavimentos de Hormigón para Vías de Baja intensidad de tráfico del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA).
- Prescripciones Técnicas para Caminos Rurales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario).
- Manuales técnicos para Caminos Rurales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (IRYDA).
- Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

5.2.3.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

- Ley 13/1982 de 7 de Febrero de la Presidencia del Gobierno. Integración social de Minusválidos.
- Real Decreto 556/1989, de 19 de Mayo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Medidas mínimas de accesibilidad a los edificios.
- Ley 15/1995, de 30 de Mayo de la Jefatura de Estado. Límites de dominio sobre inmuebles para eliminar las barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
- Ley 4/1988 de 11 de Febrero (Parlamento de Navarra). Minusválidos. Supresión de Barreras físicas y sensoriales. Modificación: Ley Foral 22/2003.

5.2.4.- SEGURIDAD Y SALUD

- Real Decreto 1627/1977 de 24 de Octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras.
- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 485/1997 de 18 de Febrero de 1.997 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de Febrero de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de los trabajadores de equipos de protección individual.

5.2.5.- NORMATIVA PARTICULAR

Se han tenido en cuenta las prescripciones y Normativas que para este tipo de obras tienen tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos Oficiales, que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

En caso de discrepancia entre las normas anteriores y salvo manifestación expresa en contrario en el Presente Proyecto, se entenderá que se valida la prescripción más restrictiva.

Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada.

Como complemento de la Normativa e incluso en ausencia de la misma para determinados elementos de obra, se han considerado las prescripciones que para estos últimos dictaminan, tanto los Organismos Oficiales y Asociaciones de fabricantes de reconocido prestigio.

6.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Como se ha indicado anteriormente, en la calle objeto de este Proyecto, la pavimentación actual se encuentra muy deteriorada, no pudiendo transitar por ella personas con discapacidad y siendo de difícil acceso para ambulancias y otro tipo de vehículos.

Así mismo se hace necesario actuar sobre las redes existentes, desarrollando la actuación en las redes de abastecimiento y saneamiento fecales por parte de la Mancomunidad de Aguas de Montejurra. La actuación sobre la red de saneamiento pluviales se desarrolla en el presente proyecto.

Además de la problemática descrita, se produce una afección de tipo estético que deteriora la imagen de la localidad.

7.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA ADOPTADA

7.1.- INTRODUCCIÓN

En primer lugar es necesario señalar que al tratarse de una obra que es promovida por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, nos ceñiremos a las soluciones preconizadas por dicha Entidad, para sintonizar con el resto del entorno de la localidad y obtener así mismo, una adecuada facilidad en la explotación y servicios.

A tal objeto se han recogido en el presente Proyecto las necesidades y expectativas expresadas por el mencionado Ayuntamiento, concluyendo finalmente en las soluciones técnicas y económicas adoptadas.

Las obras que se pretende acometer resultan ser las siguientes:

- Pavimentación de Calle la Rúa, la solución propuesta es mediante reposición de pavimento idéntico al realizado en la Calle San Nicolás y la Plaza San Martín, es decir, mediante enlosado de la zona próxima a fachadas (sin resaltos ni aceras) mediante piezas de piedra natural abujardada (Baztán) gris clara de 60 x 40 x 8 cm., encintado longitudinal de separación a base de piezas de piedra natural abujardada (Baztán) gris clara de 30 x 15 x 8 cm. y adoquín en las zonas centrales de la calle con piezas adoquín de piedra natural abujardada (Baztán) gris clara de 20 x 10 x 8 cm., colocando en el eje un caz central de piedra natural abujardada (Calatorao) en piezas de 50 x 40 x 10 cm. para la recogida de pluviales.

Las pendientes longitudinales se especifican en el plano de perfiles, y la pendiente media transversal en la zona de vial será del 3% hacia el centro del vial, adaptándose a los accesos de las edificaciones existentes.

Se instalará una nueva red de pluviales con un colector en la parte central de polietileno corrugado y secciones variables, según planos adjuntos, conectando a él todas las bajantes de los edificios y los diferentes imbornales a colocar en el centro de la calzada.

También está previsto instalar canalizaciones para el alojamiento de las redes de telefonía, alumbrado público, baja tensión y gas:

- Telefonía: se instalarán 2 tubos de Ø 110 mm. con varias arquetas D, H y M.
- Alumbrado público: 2 tuberías Ø 110 mm. con arquetas de 60 x 60 y de 80 x 80 cm.
- Baja tensión: Afecciones a red existente.
- Para la conducción de gas, se acometerá la obra civil.

Además se va a realizar la canalización para la futura distribución del distrito energético, mediante tubería PE Ø 500 mm. por la cual se realizará la distribución de calefacción con dos tuberías de Pexflextra Ø 110/180 mm., una para impulsión y otra de retorno.

La distribución se realizará en un principio para los edificios municipales:

- Albergue municipal
- Palacio del gobernador. Museo del Carlismo.
- Casa de Cultura Fray Diego de Estella
- Antiguo Ayuntamiento
- Palacio de los Reyes de Navarra

También se podrá ampliar la distribución a los vecinos de la calle que deseen conectarse a la red.

7.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN

Primeramente, se realizará, previo marcado y replanteo de las obras, la rotura del pavimento mediante aplicación de medios mecánicos y teniendo especial cuidado en las actuaciones situadas en el entorno de las edificaciones.

A continuación se realizará la retirada del pavimento demolido y se procederá a la ejecución de la explanada con la definición de las rasantes del terreno que resulten más adecuadas, compactándose hasta el 95% del Próctor Modificado, con carácter mínimo.

En la siguiente fase se procederá al relleno de subbases y bases a base de zahorra natural y/o artificial cumpliendo con las especificaciones técnicas que se definen en los apartados 500 y 501 del PG3. Los grados de compactación serán del 98% del PM para la zahorra natural y del 100% del PM para la zahorra artificial, siendo los espesores mínimos para ambas de 5 y 10 cm. respectivamente.

Se realizará el cajeo necesario para que una vez instalado el paquete de pavimentación, se respeten los accesos existentes y se evacue el agua hacia el caz mediante la propia pendiente del pavimento. Finalmente se procederá a pavimentar la calle con la tipología prevista.

Las tierras, residuos y escombros que se extraigan se retirarán de acuerdo con la Normativa Vigente a vertederos autorizados o zonas autorizadas por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

8.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

8.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL

Primeramente, se realizará, previo marcado y replanteo de las obras, la rotura del pavimento.

Se realizará el cajeo necesario para que una vez instalado el paquete de pavimentación, se respeten los accesos existentes y se evacue el agua hacia el caz mediante la propia pendiente del pavimento.

Finalmente se procederá a pavimentar las distintas zonas con la tipología prevista y colocando el caz central.

8.2.- REPLANTEO

El replanteo de las obras se efectuará dejando sobre el terreno las señales o referencias que tengan suficientes garantías de permanencia, para que durante la ejecución puedan fijarse con relación a ellas, la situación en planta y niveles de cualquier elemento o parte de la obra. En cualquier caso, La Contrata se encargará de conservar o sustituir dichas referencias para que siempre puedan cumplir la misión antes señalada.

8.3.- DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO, DESMONTE Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA

Se procederá a la retirada del hormigón existente. Estas operaciones se ejecutarán por los procedimientos ordinarios, mecánicos o manuales.

La explanada con las rasantes definidas del terreno, en los puntos en que sea necesario, se compactará hasta el 95% del Próctor Modificado como mínimo.

Las tierras, residuos y escombros que se extraigan y que no sean utilizadas para rellenos y terraplenes se conducirán a vertedero autorizado o depósitos que en su caso determine el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y de acuerdo con la Normativa de residuos vigente.

8.4.- ZANJAS

Como consecuencia de la existencia de varias redes independientes, se han proyectado diversas zanjaz dependiendo de su solape.

Todos los tipos de zanjaz y sus correspondientes rellenos, quedan reflejados en el plano de detalles correspondiente.

El relleno de zanjaz previsto es zahorra natural (CBR>20) según PG-3.

Las tuberías van alojadas en zanjaz y rodeadas de al menos 20 cm. de gravillín calizo 5-8 mm.

En aquellos sitios en que es posible el trabajo con maquinaria de excavación, al menos de tipo medio (pala mixta), se ha proyectado la ejecución de una zanja “convencional”, escalonada en el caso de zanja conjunta de distribución, con separaciones mínimas entre bordes de tubos de saneamiento y distribución de 30 cm. en horizontal y 20 cm. en vertical. En este caso, la tubería de distribución es la más próxima al lateral, estando en general, a 60 cm. del borde del mismo y según los criterios indicados en el Art. 7 de la Normativa de M.M. El relleno de la zanja hasta la parte inferior del firme o de la explanada mejorada se ejecutará con suelo seleccionado s/P.G.-3, zahorra natural (CBR>20) compactada al 98% del Proctor Modificado.

8.5.- EXCAVACIÓN

La excavación se ejecutará por los procedimientos ordinarios de tipo mecánico o manual, poniendo especial cuidado en los puntos de proximidad con las construcciones, procediendo al entibado de la zanja, si fuese necesario.

Las tierras que se extraigan y que no sean utilizadas para rellenos y terraplenes se conducirán a los vertederos o depósitos que en su caso determine el Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

8.6.- RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

La actuación para la evacuación de las aguas pluviales consistirá en la recogida de las mismas mediante sumideros y conducción, mediante canalización soterrada hasta el punto de evacuación indicado en planos.

Debido a la configuración, caudales, costes y facilidad de mantenimiento, se ha optado por la tubería de PE corrugada, ya que es una tubería más ligera que la de hormigón, de montaje más cómodo y rápido y con menor rugosidad interior. Uno de los objetivos principales es mantener abiertas las zanjaz el menor tiempo posible, debido a la especial problemática que presentan estas calles.

El material de las conducciones previsto es por tanto, PE corrugado, s/Norma UNE EN 13476-1 SN-8. Los diámetros varían según tramos indicados en planos.

Se ha previsto colocar los sumideros en el centro del vial, en el caz, conectados con los colectores.

Las rejillas-sumidero, serán de 75x40 cms., con tapa y marco de hierro fundido, aptos para tráfico pesado, siendo el diámetro de conexión entre los sumideros y el colector de 200 mm., con tubería de PVC, Norma UNE EN 1401 SN-4.

Los diámetros de los colectores se han determinado, según preconiza la normativa vigente, por el método racional.

Las bajantes de aguas pluviales correspondientes a las cubiertas de las edificaciones, efectuarán su vertido sobre los colectores de pluviales. Las acometidas se realizan mediante tubería de PVC de las mismas características y de 160 mm. de diámetro, realizándose la injerencia al colector mediante una pinza o "click" de PVC.

Los colectores irán apoyados sobre un lecho de gravillín calizo 5-8 mm, de 10 cm. de espesor a partir de la generatriz inferior, rellenando y envolviendo a la tubería con el mismo material hasta 20 cm. por encima de la clave del tubo, siendo el relleno final hasta el plano inferior de la subbase de pavimentación, mediante aportación de zahorra natural (CBR>20), compactada al 98% del P.M.

Los pozos de registro se colocarán en los cambios de dirección y/o pendiente. Serán prefabricados en hormigón armado, con un diámetro interior de 1 m. y máximo de 1,20 m. y juntas estancas entre anillos. Constan de módulos base, módulo de recrecido y cono de reducción de 600 mm. de diámetro.

La conexión entre pozos y tuberías se realiza mediante junta Forsheda. La conexión a colectores existentes se realiza mediante obra hormigonada y sellado con mortero expansivo. A la solera del pozo se le efectúa una media caña para mejorar la corriente de los vertidos, tanto si existe cambio de alineación de la tubería en planta como en alzado.

Las tapas de los registros son de fundición nodular, de 600 mm. de diámetro, aptas para 40 Tn. Tienen cierre y van atornilladas al hormigón de los pozos prefabricados. Los pates de acceso al interior son de acero protegido con polipropileno.

8.7.- RELLENO DE ZAHORRA NATURAL

Los materiales a emplear cumplirán, en general, con el apartado 500 del PG-3 y serán áridos naturales o procedentes de machaqueo de trituración de piedra de cantera o grava natural, arena,

escorias, suelos seleccionados o materiales locales exentos de arcilla, margas u otras materias extrañas. Deberán cumplir:

- El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada.
- Serán de granulometría continua y curva granulométrica deberá ser aprobada por el Ingeniero Director de Obra.
- El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a cincuenta (50).
- El equivalente de arena será superior a 25.
- La fracción cernida sobre el tamiz 40 ASTM cumplirá:

LL<25

IP<6

La base de zahorra natural, no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos.

Una vez comprobada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la tongada. Los materiales serán extendidos tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación.

A continuación se procederá a su compactación humedeciendo la superficie si es preciso, hasta conseguir el índice de compactación indicado en planos.

Las determinaciones sobre la calidad de la zahorra se harán de acuerdo con las Normas de ensayo NTL-111/58, NTL-106/72 y NLT-149/72.

8.8.- SUB-BASE GRANULAR (ZAHORRA ARTIFICIAL)-HUSO Z2

Será la capa extendida y compactada inmediatamente inferior a la pavimentación, aproximadamente 15 cm., como regularización del terreno y formando las pendientes requeridas.

Los materiales a emplear serán áridos naturales o procedentes de machaqueo o trituración de piedra de cantera o grava natural, arena, escorias, suelos seleccionados o materiales locales exentos de arcilla, margas u otras materias extrañas. Deberán cumplir con las especificaciones del PG-3 en su apartado 501.

- El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada
- Serán de granulometría continua y su curva granulométrica deberá ser aprobada por el Ingeniero Director de Obra.
- El coeficiente de calidad medido por el ensayo de los Ángeles será inferior a treinta y cinco (35).
- El equivalente de arena será superior a 30.
- Material NO plástico.
- Fracción cernida según tamiz UNE

La sub-base granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes señaladas en los planos.

Una vez comprobada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la tongada, tomando las precauciones necesarias para evitar la segregación de los materiales o su contaminación, procediendo a continuación a la compactación de la misma hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo a la que corresponde al 100% de la máxima obtenida en el ensayo modificado de compactación.

En todo caso, las especificaciones técnicas se determinarán de acuerdo con las Normas de Ensayo: NTL-149/72, NTL-105/72, NTL-106/72 y NTL-113/72.

8.9.- PAVIMENTO DE HORMIGÓN

En las calles tal como se indica en los planos de planta de pavimentación correspondientes, se prevé la utilización, de hormigón sulforresistente HF-35 Kp/cm² de resistencia característica a Flexotracción. Dado que los hormigones para pavimentos deben poseer además una serie de calidades adicionales (resistencia al desgaste superficial, a los agentes atmosféricos, etc.) es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

- El cociente entre el peso de agua y el cemento no debe ser superior a 0,55.
- Las mejoras de trabajabilidad del hormigón no se obtendrán nunca aumentando la cantidad de agua sino añadiendo aditivos plastificantes o superplastificantes, que serán homologados y previamente autorizados por la Dirección de Obra.

- El asiento en el cono de Abrams del hormigón a utilizar debe estar comprendido entre 4 y 8 cms. (hormigón plástico o blando) si la ejecución es manual; y entre 3 y 5 cm. (Hormigón plástico) si la ejecución es mecanizada.
- En caso de emplearse el superplastificante, la adición del mismo se deberá realizar inmediatamente antes del vertido del hormigón, debido a que su efecto no dura más de media hora.

La limpieza y calidad de los áridos deben ser similares a las exigidas en los hormigones para edificación. La arena será de naturaleza silíceas al menos de un 30% con objeto de que el pavimento tenga una adecuada resistencia superficial al desgaste.

Para establecer la dosificación definitiva de los hormigones se deben realizar los ensayos previos a fin de obtener una composición que cumpla con los requisitos de resistencia, trabajabilidad, etc.

Las características de dicho hormigón HF-35 Kp/cm², quedan reflejadas en la tabla del plano correspondiente.

8.9.1.- SECUENCIA DE HORMIGONADO

Las losas serán rectangulares, adaptándose al ancho de la calzada. La anchura de las losas será la correspondiente a la zona y queda indicada en los planos correspondientes, disponiéndose de juntas cada aproximadamente 5 m. de longitud y de forma que los paños de hormigonado tengan una superficie inferior a 20 m².

El canto mínimo de la losa será de 16 cm. en las zonas de viales y aceras, según se detalla en el Anejo de Cálculos.

8.9.2.- ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN

Como se ha indicado, una vez definidas las características del hormigón su elaboración es la habitual, caso de efectuarse en la obra, si bien también podrá adquirirse en Planta. En cualquier caso se realizarán los ensayos oportunos que aseguren la calidad exigida, dichos ensayos deberán ser realizados por un laboratorio de reconocido prestigio y el coste deberá ser abonado por el Contratista.

8.9.3.- EXTENDIDO DEL HORMIGÓN

En el caso de que el hormigón se vierta desde una cierta altura, es imprescindible impedir la caída libre del mismo desde más de 2 m., para evitar que se separen los diferentes áridos que lo

componen. El hormigón debe extenderse homogéneamente, con una ligera sobreelevación (del orden de 1 a 2 cm.) con respecto a la rasante final, a fin de compensar el asentamiento que se produce durante su compactación.

8.9.4.- COMPACTACIÓN O VIBRACIÓN

Para conseguir la compactación del hormigón del pavimento se empleará una **regla vibrante de tipo motorizado**, siendo muy importante esta operación y exigiéndose el vibrado en toda la masa que forma el canto del pavimento.

8.9.5.- EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN-RETRACCIÓN EN EL HORMIGÓN ENDURECIDO

Se realizarán por corte mediante utilización de sierras especiales provistas de discos de diamante o carborundo que producen una ranura en el hormigón. La profundidad de la misma ha de estar comprendida entre 1/4 y 1/3 del espesor de la losa, es decir 5 cm. como mínimo. La operación de serrado se debe realizar entre las 6 y las 24 horas a partir de la puesta en obra de hormigón (según haga más o menos calor).

8.9.6.- TERMINACIÓN

Tras el vertido del hormigón se realizarán las siguientes operaciones de terminación:

- a) Eliminación de la lechada superficial. Para ello se hará uso de un fratás largo, (de unos 2,5 m. de longitud), fabricado con materiales ligeros, que se aplicará sobre la superficie del hormigón sin presionarla excesivamente.
- b) Corrección con llana de defectos locales de regularidad superficial.
- c) Acabado de bordes. Los bordes de las losas deben rodearse a fin de eliminar aristas vivas fácilmente desportillables. Para ello se emplearán llanas con la forma adecuada.
- d) Se rematarán los paramentos verticales de los edificios de la calles y similares hasta la rasante definitiva, mediante enlucido con mortero M40B.

8.9.7.- TEXTURA SUPERFICIAL

La textura superficial, tiene la misión fundamental de proporcionar a la superficie del pavimento, sobre todo si se encuentra mojado, unas características antiderrapantes adecuadas al mismo (vehículos, peatones, etc.).

La textura superficial, se obtendrá mediante el estriado del hormigón. Dicho estriado se dispondrá transversalmente al avance de vehículos. Para su realización se hará uso de un peine con púas de plástico o acero o simplemente un cepillo. Estos peines o cepillos se pasarán sobre el pavimento sin ejercer una excesiva presión. El ranurado tipo tendrá estrías de 2 mm. de ancho y de 0,5 a 1 mm. de profundidad, separadas de 10 a 15 mm. entre sí, salvo otras especificaciones que determine en su momento la Dirección Técnica de las Obras.

8.9.8.- CURADO

Se ejecutará mediante adición superficial de agua finamente pulverizada, antes de que la superficie del hormigón se seque y se vuelva mate. Este agua adicionada sustituye a la evaporada. Se debe evitar que el agua llegue a presión o que se encharque el pavimento, para impedir que el hormigón se lave y debilite superficialmente. Esta operación se debe prolongar al menos durante 24 horas.

También podrá ejecutarse en sustitución del sistema anterior, mediante adición de líquido de curado al hormigón, de las características adecuadas.

Este segundo método será más recomendable que el primero.

El líquido de curado, que será homologado, estará compuesto por productos filmógenos a base de resinas y se aplicarán superficialmente mediante un fino pulverizado.

8.10.- VIALES DE ADOQUIN Y ACERAS SIMULADAS DE LOSA DE PIEDRA




Foto: sección tipo de pavimentación

La pavimentación en la zona de viales se realizará mediante piedra natural abujardada (Baztán) gris clara en piezas 20x10x8 cm. sobre cama de arena de 2 cm. de espesor.

En la zona de aceras simuladas se colocará piedra natural abujardada (Baztán) gris clara en piezas 60x40x8 cm. sobre cama de arena de 2 cm. de espesor, al mismo nivel que la zona de vial y separada de esta mediante encintado longitudinal de piedra natural abujardada (Baztán) gris clara en piezas 30x15x8 cm.

En la zona central del vial se colocara el caz central de piedra natural abujardada (Calatorao) gris oscura en piezas 50x40x10 cm. para la recogida y conducción en superficie de las aguas pluviales.

Todo ello sobre losa portante de hormigón HF-35 Kp/cm² de resistencia característica a flexotracción, que se ejecutará de acuerdo con las especificaciones técnicas que define la Normativa Vigente y en particular las Recomendaciones que realiza la IECA para este tipo de actuaciones, teniendo especial incidencia y cuidado en la secuencia de hormigonado, elaboración del hormigón, extendido, compactación y vibración, curado, ejecución de juntas, terminación y textura superficial. El espesor de dicha losa será de 15 cm. y pendiente transversal del 1% en la zona de aceras y del 3% en la zona de viales, con sentido descendente hacia el centro de la calzada, donde se situarán los sumideros de recogida para la evacuación de aguas pluviales.

Por otra parte, se procederá a la colocación de los elementos complementarios correspondientes a la pavimentación, tales como reconstrucción de arquetas y otros elementos de obra civil que resulten afectados por dicha pavimentación, así como remates y acabados.

9.- TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA

La topografía se ha realizado mediante estación total que nos determina distancias y niveles simultáneamente, habiéndose elegido los puntos más significativos del trazado.

La cartografía utilizada para la confección del proyecto corresponde a los planos que el Gobierno de Navarra posee de la localidad de Estella-Lizarra.

10.- ALINEACIONES Y NIVELES

En los niveles se ha procurado por un lado ceñirse al terreno natural y por otro dotar a las conducciones de unas pendientes lo más uniformes posible, a fin de no obtener un encarecimiento excesivo de la obra.

11.- CONTROL DE CALIDAD

De acuerdo con la Normativa Vigente, se observará tanto para los materiales como para las distintas unidades de obra, el correspondiente control de calidad desarrollado específicamente en el apartado de este Proyecto.

12.- CONSIDERACIONES DE EXPLOTACION

Queda expresamente prohibido echar sal y otros productos que puedan dañar a la piedra y otros elementos que conforman el pavimento.

13.- GESTIÓN DE RESIDUOS

Atendiendo a la Normativa vigente se ha realizado el correspondiente estudio de residuos, que será complementado con su Plan de ejecución que se desarrollará por el Contratista Adjudicatario de las obras y que deberá ser aprobado por la Dirección Técnica de las mismas.

14.- PLIEGO DE CONDICIONES

Se ajustará a la Normativa indicada en el apartado Normas, Reglamentos y Disposiciones Generales de la presente Memoria y al Pliego particular del presente Proyecto.

15.- PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía para la recepción definitiva de las obras será el legalmente establecido a partir de la fecha de recepción provisional. Durante el mismo, el Contratista vendrá obligado a velar por la buena conservación de las obras, a la vez subsanará aquellos defectos que fueran oportunamente reflejados en el acta de recepción provisional y cualesquiera otros que surgieran durante la vigencia de dicha garantía, siendo imputables a defectuosa ejecución.

16.- DIRECCIÓN DE OBRA

Siendo fundamental para la completa garantía de las obras su perfecta ejecución, el contratista observará fielmente todas las disposiciones contenidas en este Proyecto y avisará antes de tomar determinaciones no expresadas que puedan afectar a la integridad del mismo, para contar con la autorización previa.

17.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Para la completa ejecución del conjunto de las obras, se establece un plazo de 3 meses a partir de la firma del Acta de Replanteo.

No obstante, el Contratista puede proponer planificaciones alternativas siempre que mejoren el plazo anteriormente establecido. Dichas planificaciones deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra.

18.- CONCLUSIÓN

Este Proyecto contiene los documentos reglamentarios por lo que con lo expuesto, más las instrucciones, normas y planos que constituyen el resto del mismo, se consideran cumplidos los objetivos propuestos y suficientemente clara la manera de realizarlo, estando no obstante a disposición de los Organismos Competentes para cualquier aclaración sobre el mismo.

19.- PRESUPUESTO

De acuerdo con los precios obtenidos, asciende el Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto a la cantidad de DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (214.918,71 €), que incrementado en los correspondientes coeficientes legales arroja un Presupuesto de Ejecución por Contrata de TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (301.659,90 €), lo que supone un Presupuesto para Conocimiento de la Administración de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (325.792,69 €).

Estella-Lizarra – Febrero – 2.018



Fdo.: Pedro Iriberry Vega
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de
Obras Públicas e Ingeniero Civil



Fdo.: Miguel Iriberry Vega
Ingeniero Profesional Registrado
IPR/EXPERTO **IPr**®

ANEJO N° 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Foto nº 1



Foto nº 2



Foto nº 3



Foto nº 4



Foto nº 5



Foto nº 6



Foto nº 7

1.- TOPOGRAFIA

1.1.- PLANIMETRIA

Para obtener el plano de fondo se ha empleado la planimetría digitalizada del catastro urbano de Estella-Lizarra, facilitada por Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra, completada con la cartografía a escala 1:500 (con curvas de nivel cada 0,50 m.) del Servicio de Obras Públicas del Gobierno de Navarra.

1.2.- TRABAJO DE CAMPO

Sobre el terreno se marcaron los puntos necesarios y más significativos para definir las pavimentaciones.

La toma de datos en el campo fue realizada por CONTEC Ingenieros Consultores, S.L. empleándose como aparato un equipo GPS JAVAT modelo MAXOR, receptor bifrecuencia L1+L2 y correcciones diferenciales vía GSM de la red del Gobierno de Navarra RGAN con precisión de 2 cm y Estación Total Pentax, modelo PCS-215 nº 512905.

1.3.- TRABAJO DE GABINETE

Los datos topográficos fueron procesados informáticamente mediante el programa topográfico 3D, MDT de la firma APLITOP y Programas de CAD obteniendo un plano digitalizado de las nuevas pavimentaciones y colector de pluviales. Se ha ajustado dicho plano a la cartografía catastral y se ha obtenido un plano digitalizado del casco urbano.

1.4.- LISTADOS

Se adjuntan los listados de coordenadas de las bases y de los puntos tomados.

1.5.- PLANOS

Se adjuntan planos con los puntos tomados “in situ” con sus cotas superpuestas sobre la planimetría de catastro de urbana.

2.- LISTADO DE PUNTOS

MEDICIÓN TOPOGRAFICA EN ESTELLA-LIZARRA

Nombre	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Código
1	579637.127	4724600.528	419.828	ag
2	579719.887	4724619.997	419.339	muro
3	579642.520	4724599.955	419.848	24
4	579639.090	4724599.103	419.882	24
5	579635.865	4724602.800	419.885	gas
6	579634.220	4724599.711	419.864	gas
7	579631.334	4724599.032	419.889	riego
8	579629.958	4724598.688	419.892	ag
9	579627.873	4724600.027	419.945	24
10	579627.001	4724597.899	419.916	ag
11	579622.007	4724598.811	420.031	gas
12	579618.371	4724595.157	420.005	ag
13	579617.390	4724593.026	420.099	gas
14	579612.858	4724596.115	420.126	gas
15	579611.278	4724595.648	420.123	ag
16	579611.250	4724592.948	420.089	ag
17	579610.239	4724592.585	420.097	ag
18	579610.423	4724594.713	420.095	rc
19	579610.034	4724593.965	420.089	rc
20	579628.528	4724601.159	419.945	esq
21	579631.220	4724597.111	419.953	esq
22	579600.446	4724587.031	420.305	esq
23	579599.045	4724591.198	420.314	esq
24	579606.122	4724589.316	420.224	gas
25	579601.510	4724589.559	420.212	ag
26	579601.328	4724589.481	420.212	ag
27	579599.709	4724587.105	420.320	gas
28	579597.951	4724588.106	420.262	ag
29	579594.636	4724589.152	420.373	gas
30	579595.137	4724586.888	420.325	ag
31	579596.720	4724585.673	420.367	ag
32	579594.582	4724586.896	420.330	sumi

ANEJOS
Pavimentación de Calle La Rúa en Estella-Lizarra (Navarra)

33	579592.613	4724586.969	420.369	pozo
34	579591.296	4724587.242	420.419	rc
35	579591.000	4724586.473	420.405	rc
36	579591.511	4724585.313	420.412	ag
37	579592.733	4724584.611	420.399	24
38	579588.178	4724583.665	420.488	ag
39	579585.935	4724581.802	420.560	ag
40	579581.504	4724583.590	420.661	ag
41	579581.174	4724583.400	420.678	24
42	579581.277	4724582.769	420.656	rc
43	579580.973	4724582.020	420.655	rc
44	579575.533	4724580.750	420.808	sanc
45	579576.402	4724578.665	420.723	ag
46	579577.748	4724577.474	420.781	rc
47	579577.460	4724576.764	420.800	rc
48	579576.308	4724576.606	420.814	sanc
49	579575.741	4724576.345	420.825	sanc
50	579574.640	4724575.991	420.850	rc
51	579574.393	4724575.394	420.859	rc
52	579573.644	4724575.404	420.870	sanc
53	579570.104	4724578.232	420.888	ag
54	579569.730	4724578.053	420.901	24
55	579564.117	4724575.287	420.863	esq
56	579565.623	4724571.512	420.916	esq
57	579564.254	4724574.880	420.863	rc
58	579563.980	4724574.074	420.852	rc
59	579563.780	4724574.938	420.915	24
60	579563.404	4724574.714	420.921	24
61	579563.374	4724571.060	420.881	rc
62	579563.091	4724570.362	420.858	rc
63	579558.770	4724568.577	420.779	24
64	579558.508	4724568.602	420.782	gas
65	579554.992	4724568.663	420.619	ag
66	579553.814	4724569.845	420.651	rc
67	579553.536	4724569.072	420.625	rc
68	579554.768	4724567.379	420.662	ag
69	579555.220	4724566.869	420.692	24
70	579554.429	4724566.778	420.686	alum

ANEJOS
Pavimentación de Calle La Rúa en Estella-Lizarra (Navarra)

71	579554.174	4724566.064	420.691	alum
72	579553.024	4724569.448	420.621	esq
73	579553.871	4724565.929	420.700	esq
74	579553.435	4724567.732	420.626	sumi
75	579553.526	4724568.953	420.635	hormi
76	579554.551	4724566.909	420.690	hormi
77	579721.252	4724617.931	419.013	sumi
78	579720.475	4724617.356	419.059	sumi
79	579720.914	4724614.884	419.055	sumi
80	579720.431	4724614.601	419.058	sumi
81	579720.888	4724611.473	419.151	muro
82	579718.197	4724610.251	419.307	muro
83	579717.242	4724605.519	419.639	muro
84	579711.058	4724605.350	419.689	muro
85	579711.927	4724611.980	419.266	muro
86	579710.932	4724612.899	419.253	muro
87	579703.660	4724617.885	419.289	esq
88	579716.131	4724620.086	419.285	esq
89	579720.285	4724624.140	419.912	muro
90	579719.887	4724619.970	419.339	muro
91	579718.783	4724615.065	419.197	pozo
92	579714.531	4724615.091	419.142	pozo
93	579713.585	4724612.019	419.232	pa
94	579714.453	4724611.252	419.263	pa
95	579715.470	4724610.043	419.329	pp
96	579715.687	4724614.952	419.130	sumi
97	579712.151	4724617.946	419.206	fensa
98	579716.957	4724618.994	419.227	sanc
99	579711.424	4724614.675	419.190	ag
100	579706.215	4724614.268	419.216	ag
101	579705.469	4724614.186	419.206	ag
102	579702.643	4724613.827	419.230	ag
103	579701.860	4724612.258	419.288	gas
104	579699.607	4724612.773	419.250	pf
105	579698.774	4724613.300	419.241	ag
106	579697.971	4724613.174	419.240	ag
107	579697.245	4724611.446	419.298	ag
108	579696.714	4724612.977	419.260	ag

ANEJOS
Pavimentación de Calle La Rúa en Estella-Lizarra (Navarra)

109	579693.806	4724612.487	419.262	ag
110	579692.171	4724609.985	419.349	esq
111	579692.299	4724615.948	419.363	esq
112	579691.227	4724615.438	419.353	ag
113	579690.792	4724614.793	419.323	iber
114	579690.277	4724614.008	419.304	iber
115	579689.510	4724615.020	419.369	gas
116	579690.719	4724612.019	419.285	ag
117	579688.330	4724609.524	419.384	gas
118	579687.961	4724609.382	419.399	24
119	579691.017	4724615.332	419.347	24
120	579684.323	4724608.452	419.396	esq
121	579683.221	4724614.178	419.394	esq
122	579682.030	4724613.057	419.364	ag
123	579683.267	4724610.699	419.331	ag
124	579683.711	4724608.372	419.411	ag
125	579681.880	4724610.879	419.335	sumi
126	579680.758	4724610.229	419.337	ag
127	579680.785	4724613.593	419.409	rc
128	579680.381	4724613.041	419.409	rc
129	579680.055	4724613.429	419.419	rc
130	579679.691	4724612.852	419.421	rc
131	579679.533	4724612.451	419.369	rc
132	579679.083	4724611.748	419.371	rc
133	579674.833	4724608.958	419.402	rc
134	579666.754	4724606.582	419.489	ag
135	579668.968	4724607.446	419.476	ag
136	579665.008	4724604.975	419.568	gas
137	579661.739	4724608.957	419.619	ag
138	579661.868	4724607.166	419.547	pozo
139	579661.370	4724607.634	419.549	sanc
140	579660.865	4724605.753	419.581	ag
141	579657.343	4724602.872	419.681	esq
142	579654.586	4724607.389	419.691	esq
143	579653.611	4724602.868	419.668	24
144	579652.328	4724603.528	419.677	24
145	579650.526	4724605.471	419.720	rc
146	579650.090	4724604.756	419.704	rc

ANEJOS
Pavimentación de Calle La Rúa en Estella-Lizarra (Navarra)

147	579649.195	4724602.955	419.712	rc
148	579646.258	4724602.178	419.752	ag
149	579646.170	4724600.469	419.815	gas
150	579644.749	4724603.142	419.746	pozo
151	579643.116	4724604.313	419.825	rc
152	579642.782	4724603.708	419.820	rc
153	579642.478	4724604.118	419.821	rc
154	579642.140	4724603.524	419.824	rc
155	579643.181	4724601.625	419.751	ag
156	579642.794	4724601.398	419.753	ag
157	579641.583	4724603.614	419.829	rc
158	579642.036	4724599.453	419.856	gas
159	579638.835	4724600.306	419.790	ag
160	579637.319	4724599.892	419.802	ag

1.- NOTA PRELIMINAR

Se utilizará para el cálculo de pavimentos, las indicaciones determinadas en la Norma 6.1-IC "SECCIONES DE FIRME", de la INSTRUCCION DE CARRETERAS, Normativa de Carreteras Urbanas del Ministerio de Obras públicas y Transportes y Dirección General de Carreteras y Manual de pavimentos de hormigón para vías de baja intensidad de tráfico del Instituto Español de Cementos y sus Aplicaciones (IECA), por considerarse de contrastada garantía.

2.- DATOS DE PARTIDA

Se trata de calles urbanas que constituye una infraestructura viaria de acceso a varias viviendas de la localidad.

Para la estimación del tráfico de vehículos en la vía objeto de este proyecto, se ha calculado el número de viviendas a las cuales se accede desde la vía y los posibles servicios que pueden acceder, según dicho número de viviendas.

Se considera que el número de vehículos pesados, los cuales nos determinan el tipo de tráfico es inferior al de 25 vehículos día.

2.1.- CALIDAD DE LA EXPLANADA

Para la determinación del tipo de firme hemos considerado una explanada tipo E3 en base a la observación y ensayos de la misma en obras precedentes y ensayos.

2.2.- PERIODO DE PROYECTO

Se estima un periodo de estudio para un horizonte de 20 años.

2.3.- TIPO DE PAVIMENTO

La capa de rodadura estará constituida por pavimento de hormigón para firmes HF-35 Kp/cm² de hormigón de 15 cm. de espesor, colocado sobre base de zahorra artificial ZA-2 de 15 cm de espesor.

La estructura del firme proyectado se ha adecuado, entre otros factores, a la acción prevista del tráfico, fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme. Por ello, la sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) previsto en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio.

PREVISIÓN DE TRÁFICO

Para la determinación de la categoría de tráfico se consideran las siguientes hipótesis:

- Periodo de proyecto: 20 años.
- Tasa del crecimiento anual del tráfico pesado durante el periodo de proyecto: 2,5%.
- Sobre el carril de proyecto incide el 100% del total de los vehículos pesados.

Considerando un crecimiento del tráfico de un 2,5% anual acumulativo y que la puesta en servicio de la obra está prevista para el año 2.018, obtendríamos los valores de tráfico que figuran en el cuadro que se transcribe a continuación:

Año	IMD (Veh/día)	Vehículos ligeros	Vehículos pesados
2018	25	20	5
2038	43	35	8

De acuerdo a esta estimación, en función de la tipología de la vía, localización de la zona de actuación, usos, superficies, actividades presentes y previsión futura, y siguiendo la Instrucción de Carreteras 6.1. IC “secciones de firme” se ha establecido la categoría de tráfico pesado IMDp. T42, con una intensidad inferior de 25 vehículos pesados al día.

La categoría de la explanada se definió tras estudiar in situ los materiales subyacentes (suelos adecuados) y espesores de los mismos. La base del pavimento está formada por 15 cm. de zahorra artificial compactada al 100% del P.M. sobre explanada mejorada.

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TIPO DE ÁRIDO

Las capas de rodadura se encuentran en la parte superior del firme, en contacto directo con los vehículos y sometidas también directamente a la acción de los agentes atmosféricos. Las funciones principales que se les exige son:

- Seguridad en la rodadura, para que proporcionen una buena adherencia a los neumáticos en cualquier situación.
- Impermeabilidad.
- Regularidad superficial.

Por otro lado, las rodaduras tienen que ser duraderas, a través de una serie de características:

- Resistencia a las deformaciones plásticas.
- Resistencia al envejecimiento, que puede originar fisuraciones y desprendimientos.
- Resistencia a la desintegración, y especialmente por la acción del agua y el hielo.
- En firmes muy flexibles resistencia a la fatiga, y en vías de bajo tráfico se les suele exigir que sean deformables.
- Capacidad de absorción de cargas.

3.- SECCIÓN DE PAVIMENTACION

El espesor de cada capa de material debe ser el necesario indicado en la Norma aplicándola a unos criterios que se han determinado con un dimensionamiento correcto y seguro a efectos técnicos.

El aumento de espesores no necesariamente incrementa la calidad del proyecto, y si los costes de ejecución.

La Norma aplicada en el dimensionado de la sección del firme, se basa fundamentalmente, en las relaciones, en cada tipo de sección estructural, entre las intensidades de tráfico pesado y los niveles de deterioro admisibles al final de la vida útil. Entre las posibles soluciones que recoge la Norma, se ha seleccionado la considerada más adecuada técnica y económicamente, obteniendo como resultado una sección de firme similar a la tipo 4234. (Ver tabla adjunta).

Las dos primeras cifras indican la categoría de tráfico pesado (T42), la tercera expresa la categoría de explanada (E3) y la última hace referencia al tipo de firme (hormigón para firmes).

La sección elegida para este proyecto no se ajusta exactamente a la sección tipo de la Instrucción de Carreteras, pero hay que tener en cuenta que las calles que se pretenden pavimentar, tampoco son asimilables completamente a una carretera, por eso se tiene en cuenta también el Manual de pavimentos de hormigón para vías de baja intensidad.

		CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO			
		T31	T32	T41	T42
CATEGORÍA DE EXPLANADA	E1	3111 3112 3114	3211 3212 3214	4111 4112 4114	4211 4212 4214
	E2	3121 3122 3124	3221 3222 3224	4121 4122 4124	4221 4222 4224
	E3	3131 3132 3134	3231 3232 3234	4131 4132 4134	4231 4232 4234

Espesores mínimos en cm

MB Mezclas bituminosas
 HF Hormigón de firme
 SC Suelocemento
 ZA Zahorra artificial

La sección elegida está formada por una capa de zahorra artificial Z-2 de 15 cm de espesor, sobre explanada mejorada de 5 cm de espesor y capa de hormigón HF-35 Kp/cm² de 15 cm espesor.

1.- INTRODUCCIÓN

La determinación de los caudales de lluvia se efectuará por el Método Racional recogido en la publicación “Cálculo hidrometeorológico de caudales en pequeñas cuencas naturales” de J.R. Temez.

Tomaremos un periodo de retorno de 10 años.

2.- RESUMEN DEL PROCESO OPERATIVO

Para el período de retorno elegido (10 años) se necesitan calcular los factores que intervienen en la Fórmula Racional.

$$Q = \frac{C.I.A}{3} m^3 / s$$

Hay que obtener los siguientes datos:

A = Área (Km²) (Superficie tributaria)

L = Longitud del curso (Km).

J= Desnivel del Curso (m/m). Dividiendo la diferencia de cota disponible (m) por la longitud L (m)

D= T_c = tiempo de concentración (horas). A partir de la fórmula.

$$T_c = 0,3 \left(\frac{L}{J^{0,25}} \right)^{0,76} \cdot K$$

P_d = Máxima precipitación diaria (mm/día) en el período de retorno considerado. A obtener de mapas de Isoyetas o de centros meteorológicos.

$\frac{I_1}{I_d}$ a partir del Mapa correspondiente

I_d= Precipitación media horaria del día de máxima precipitación = P_d/24 (mm/h)

I = Intensidad máxima de lluvia de duración igual a Tiempo de Concentración

$$I = Id \times \left(\frac{I_1}{I_d} \right)^{\frac{1,4 - Tc^{0,1}}{0,4}} \quad (mm / h)$$

Po= Coeficiente de Umbral de Escorrentía = K.Po' (mm)

Po'= Coeficiente Inicial tomado para la mencionada población.

K= Coeficiente corrector local de Po'. Tomado del Plano correspondiente.

C= Coeficiente de escorrentía ligado a la Fórmula racional. Se calcula a partir de:

$$C = \frac{(Pd - Po) \cdot (Pd + 23Po)}{(Pd + 11Po)^2}$$

Consideramos, para el cálculo, que todo el caudal para cada tramo se sitúa en la cabecera del mismo, lo que nos sitúa del lado de la seguridad.

A continuación se expresan los resultados obtenidos para los colectores de aguas pluviales.

CÁLCULO DE PLUVIALES: CALLE LA RÚA

Zona	Coeficiente inicial	Coeficiente corrector local	Coeficiente umbral de escorrentía	Máxima precipitación diaria	Intensidad media horaria	Coeficiente de escorrentía	Grado de urbanización
	Po'(mm)	K	Po(mm)	Pd(mm)	Id(mm/h)	C	m
TRAMO S1-P5	3,50	2,20	7,70	80,00	3,33	0,69	0,30

Coeficiente	Pendiente media del curso	Longitud del curso	Tiempo de concentración	Parámetro local	Intensidad máxima de lluvia	Área tributaria	Caudal
K	J(m/m)	L(Km)	Tc(horas)	I1/Id	I (mm/h)	A(Km2)	Q(m3/s)
0,32	0,03	0,17	0,049	10,00	149,01	0,0060	0,204

ANEXO DE CALCULOS DE PLUVIALES

Fórmulas Generales Circulación por Gravedad

Emplearemos las siguientes:

$$Q_{||} = 1/n S^{1/2} R_h^{2/3} A$$

$$V_{||} = 1/n S^{1/2} R_h^{2/3}$$

Siendo:

$Q_{||}$ = Caudal a conducto lleno (m³/s).

$V_{||}$ = Velocidad a conducto lleno (m/s).

n = Coeficiente de Manning (Adimensional).

S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).

R_h = Radio hidráulico (m).

A = Area de la sección recta (m²).

a) Sección Circular.

$$R_h = 0.25 D.$$

$$A = 0.7854 D^2.$$

Siendo:

D = Altura del conducto (m).

Fórmulas Generales Circulación Forzada

Emplearemos las siguientes:

$$H = Z + (P/\gamma) ; \gamma = \rho \times g ; H_1 = H_2 + h_f$$

Siendo:

H = Altura piezométrica (mca).

z = Cota (m).

P/γ = Altura de presión (mca).

γ = Peso específico fluido.

ρ = Densidad fluido (kg/m³).

g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s².

h_f = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca).

a) Tuberías.

$$h_f = [(8 \times f \times L) / (\pi^2 \times g \times D^5)] \times Q^2$$

$$f = 0.25 / [\lg_{10}(\varepsilon / (3.7 \times D) + 5.74 / Re^{0.9})]^2$$

$$Re = 4 \times Q / (\pi \times D \times \nu)$$

Red Alcantarillado 1

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110

Velocidad máxima tuberías plásticas: 5 m/s

Velocidad máxima tuberías no plásticas: 4 m/s

Velocidad mínima: 0,1 m/s

Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	QII (l/s)	VII (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
2	2	3	39,99	0,51	PE Corr.	0,009	0,72	400	340	165,48	1,82	164	1,84**	325	
3	3	4	40	0,51	PE Corr.	0,009	1,05	400	340	199,84	2,2	123	2,29	196	
4	4	5	40	0,6	PE Corr.	0,009	1,05	315	267	104,9	1,87	82	2	184	
5	5	6	40	0,6	PE Corr.	0,009	1,42	315	267	122,2	2,18	41	1,99	107	
1	1	2	7,11	0,53	PE Corr.	0,009	1,3	400	340	222,36	2,45	205	2,6*	277	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
2	Pozo Registro Circ.	419,19	0,94	0	1	0	41	41		
3	Pozo Registro Circ.	419,45	0,91	0	1	0	41	41		
4	Pozo Registro Circ.	419,87	0,91	0	1	0	41	41		
5	Pozo Registro Circ.	420,29	0,92	0	1	0	41	41		
6	Pozo Registro Circ.	420,86	0,92	0	1	0	41	41		
1	Pozo Registro Circ.	419,09	0,94	0	1	0	0	0		

NOTA:

- * Rama de mayor velocidad.

- ** Rama de menor velocidad.

ANEJO Nº 5: CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

1.- DATOS GENERALES

- Ayuntamiento de Estella-Lizarra
- N° de Habitantes de derecho: 13.707 personas

2.- OBRAS A REALIZAR

2.1.- PAVIMENTACIONES

Superficie	Superficie de Piedra Caliza 60x40x8 cm.	Superficie de Piedra Caliza 20x10x8 cm.	Encintado de Piedra Caliza 30x15x8 cm.	Longitud de Caz
889,00 m ²	286,00 m ²	486,00 m.	343,00 m.	166,00 m.


3.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS

- Presupuesto de Ejecución Material: 214.918,71 €
- Presupuesto de Ejecución por Contrata (i/l.V.A.): 301.659,90 €
- Presupuesto para Conocimiento de la Administración: 325.792,69 €

4.- PLAZOS DE ACTUACIÓN

Plazo de Ejecución de las Obras: 3 meses

Estella-Lizarra – Febrero – 2.018



Fdo.: Pedro Iriberry Vega
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de
Obras Públicas e Ingeniero Civil


Fdo.: Miguel Iriberry Vega
Ingeniero Profesional Registrado
IPR/EXPERTO **IPr**®

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Tal como se desprende de las indicaciones y condiciones expresadas en los diferentes apartados de este Proyecto, dada la situación actual de la pavimentación de las calles objeto del Proyecto, con mucha antigüedad y deterioradas por el paso del tiempo, actuación de cargas y agentes atmosféricos, se hace necesaria la renovación de dicha pavimentación. La pavimentación, presenta deterioro en sus aspectos funcional y estructural, con baches y asientos, careciendo así mismo de una adecuada estética.

Por otra parte, la solución técnica adoptada entra plenamente dentro del rango de tipología y dimensionado de pavimentaciones para una población de las características de la proyectada, cumpliendo con las especificaciones y requisitos de la Orden Foral 11/1996 de 19 de Febrero del Excmo. Gobierno de Navarra.



Proyecto: C/ La Rua Estella
Fecha: Febrero 2018

Tarea 
Progreso 
Hito 
Resumen 

Tarea resumida 
Hito resumido 
Progreso resumido 
División 

Tareas externas 
Resumen del proyecto 
Agrupar por síntesis 
Fecha límite 

1.- COSTES DIRECTOS

Para la obtención de los precios descompuestos de las unidades de obra indicadas en el Proyecto, se han empleado los precios básicos que a continuación se detallan.

Para su obtención se han seguido los siguientes criterios:

1.1.- MAQUINARIA

Precios horarios medios de alquiler de maquinaria obtenidos de la “Tarifa de precios de alquiler de maquinaria de construcción y obras públicas” editados por la “Agrupación Navarra de alquiladores de maquinaria y de construcción y obras públicas (ANAM).”

1.2.- MANO DE OBRA

Costes horarios de mano de obra obtenidos en las tablas de retribuciones del Convenio de la Construcción y Obras Públicas de Navarra, aplicando los precios de hora más ajustados a los actuales precios de mercado.

1.3.- MATERIALES

Consultas para obtención de precios de materiales a pie de obra realizadas a empresas suministradoras de los mismos.

1.4.- RENDIMIENTOS

Experiencia profesional del equipo de proyectistas y consultas realizadas a contratistas de obra pública.

2.- COSTES INDIRECTOS Y COMPLEMENTARIOS

Se ha incrementado el Coste Diario obtenido en un porcentaje en concepto de medios auxiliares, costes indirectos (personal e instalaciones), control de calidad y Gestión de Residuos.

Además se considera incluido en el precio de las unidades de obra, el incremento destinado a pruebas, ensayos, control de calidad y gestión de residuos, incluso los no especificados explícitamente en el presupuesto y que deban realizarse a juicio de la Dirección de Obra y, que serán por cuenta de la Contrata.

Así mismo, también se considera incluido en el precio de las unidades de obra, la parte proporcional, correspondiente al importe de Seguridad y Salud, para las partidas que no se encuentran específicamente indicadas en este capítulo del Presupuesto.

3.- MEDICIONES

Los criterios de medición de las diferentes unidades de obra serán los mismos que se han establecido para la redacción del proyecto.

4.- DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS

En caso de tener precios de unidades de obra no previstas en el Proyecto, con sus correspondientes precios contradictorios, para obtener estos últimos se utilizarán los precios unitarios definidos en el Proyecto, con los rendimientos que establezca en cada caso la Dirección de Obra.

RELACIÓN VALORADA DE PARTIDAS

RELACIÓN VALORADA DE PARTIDAS POR IMPORTE (Pres)

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Importe	%	% AC.
E01PN01EP003LR	486,00 M2	PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA 20X10X8 CM.	103,39	50.247,54	23,38	23,38
E11PNB031001LR	286,00 m2	SOLADO PIEDRA CALIZA 60X40X8 CM.	105,48	30.167,28	14,04	37,42
E01PN01EP0031_2	343,00 ML	ENCINTADO CON PIEZAS DE PIEDRA CALIZA CREMA 30X15X8 CM.	44,55	15.280,65	7,11	44,53
E01PH01HP001	133,35 M3	PAVIMENTO HORMIGÓN HF-35 KG/CM2	103,07	13.744,38	6,40	50,92
E01CZ01CP003LR	166,00 ML	CAZ PIEDRA CALIZA IDEM SOLADOS 50X40 CM. REDONDEADO	72,98	12.114,68	5,64	56,56
E01PV01PE003R	188,00 ML	TUBERIA PE D-500 MM. S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8	46,74	8.787,12	4,09	60,65
E01RE01ZN001	408,85 M3	RELLENO ZAHORRA NATURAL	17,98	7.351,12	3,42	64,07
E01RE01AF001	45,00 UD	ARREGLO FACHADAS Y ENTRADAS A LOCALES	150,25	6.761,25	3,15	67,21
E01PV01AB001	53,00 UD	ACOMETIDA A BAJANTE DE PLUVIALES H/ Ø160 CLICK	127,45	6.754,85	3,14	70,36
ESMU0000G021A	185,00 ML	ZANJA PARA CANALIZACION DE GAS S/COMPañIA SUMINISTRADORA	29,46	5.450,10	2,54	72,89
E01AE01AR0011	62,00 UD	ADAPTACIÓN ARQUETAS Y POZOS NUEVA RASANTE	82,36	5.106,32	2,38	75,27
E01PZ01RS002	6,00 UD	POZO REGISTRO SANEAMIENTO H/2 M., D=1 M., PREFABRICADO HORMIGÓN	842,01	5.052,06	2,35	77,62
E01DP01HA001	889,00 M2	DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN O ASFÁLTICO H/20 CM. ESPESOR	4,97	4.418,33	2,06	79,67
E01PV01PE002R	98,00 ML	TUBERIA PE D-400 MM. S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8	39,96	3.916,08	1,82	81,50
E01RE01GC001	205,33 M3	RELLENO GRAVA CALIZA 5-8 MM. PARA ASIENTO EN ZANJAS	17,32	3.556,32	1,65	83,15
E01BS01BZ001	133,35 M3	BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL	19,04	2.538,98	1,18	84,33
E060301-D	45,41 M3	HORMIGÓN HM-15 N/MM² EN ZANJAS	53,70	2.438,52	1,13	85,47
E01PV01PE001R	92,00 ML	TUBERIA PE D-315 MM. S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8	24,37	2.242,04	1,04	86,51
E011217-AL	700,00 MI	TUBERIA PLASTICA D-110MM.	2,99	2.093,00	0,97	87,48
E181610	350,00 MI	TUBERIA PVC D-160 MM.	5,78	2.023,00	0,94	88,43
E01EX01EZ001	687,85 M3	EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA	2,90	1.994,77	0,93	89,35
E01057-CC_ELRL	1,00 UD	PARTIDA DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS	1.795,00	1.795,00	0,84	90,19
E01EE01CE001	889,00 M2	CAJEADO EXPLANADA, INCLUSO RASANTEO, FORMACIÓN PENDIENTES, ETC.	1,85	1.644,65	0,77	90,95
E1011-AL	9,00 Ud	ARQUETA HORMIGÓN 80X80 CMS.	174,59	1.571,31	0,73	91,69
E01EX01CT001	687,85 M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	2,16	1.485,76	0,69	92,38
E01SU01SP001	6,00 UD	SUMIDERO PLUVIALES 75X30 CM.	247,48	1.484,88	0,69	93,07
E01057-CC_RELRL	1,00 UD	PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS	1.385,00	1.385,00	0,64	93,71
E061001	6,00 Ud	ARQUETA 100X100 CM.N/IBERDROLA	227,91	1.367,46	0,64	94,35
E052002	11,00 Ud	ARQUETA TIPO M S/C.TELEFONICA	119,43	1.313,73	0,61	94,96
E0603	21,26 M3	HORMIGÓN HM-15 N/MMM² ZANJAS	55,73	1.184,82	0,55	95,51
E1010-AL	7,00 Ud	ARQUETA HORMIGÓN 60X60 CMS.	161,28	1.128,96	0,53	96,04
E01EN01ZA002	166,00 ML	REFUERZO DE ENTIBACION PARA ZANJAS H/5 M. PROFUNDIDAD	6,52	1.082,32	0,50	96,54
E01BS01SZ001	44,45 M3	SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL	17,05	757,87	0,35	96,89
U18DVR030	6,00 UD	VALLA OBRA 2,40X0,20 M. REFLEC.	104,88	629,28	0,29	97,19
U18BPD010	4,00 ud	PANEL DIRECCIONAL REFL. 80X40 CM	133,14	532,56	0,25	97,43
E0111013-A	88,00 Ud	PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACION	6,01	528,88	0,25	97,68
D36XA020	1,00 Ud	ARQUETA TIPO D TELEFONIA	496,59	496,59	0,23	97,91
U18VAT020	4,00 UD	SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=90 CM	115,76	463,04	0,22	98,13
U18DAA010	12,00 m.	BARANDILLA METÁL. GALV. API-1	35,42	425,04	0,20	98,32
E27BC180	2,00 MS	ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 M2	193,94	387,88	0,18	98,50
U18DVR040	6,00 ud	VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,5 M.	51,75	310,50	0,14	98,65
E01IN01CM001	190,00 ML	INSPECCION INTERIOR DE TUBERIAS CON CAMARA	1,62	307,80	0,14	98,79
E01OF01AH002	1,00 UD	ALETAS DE HORMIGON 100X100 CM. CON ESCOLLERA LATERAL	292,07	292,07	0,14	98,93
E052001	1,00 Ud	ARQUETA TIPO H-II S/C.TELEFONICA	261,35	261,35	0,12	99,05

RELACIÓN VALORADA DE PARTIDAS POR IMPORTE (Pres)

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Importe	%	% AC.
U18VAC040	4,00 ud	SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 CM.	63,62	254,48	0,12	99,17
E010202001	6,00 Ud	CONTRARESTO DE HORMIGON	37,73	226,38	0,11	99,27
E011116-AL	701,00 MI	CAPA PLASTICA DE AVISO	0,29	203,29	0,09	99,37
E01CM01CR001	1,00 UD	CONEXIÓN ESTANCA ENTRE REDES DE SANEAMIENTO NUEVA Y EXISTENTE	200,97	200,97	0,09	99,46
P0815	28,92 M2	ENCOFRADO	6,79	196,37	0,09	99,55
E27EB010	222,00 ML	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.	0,87	193,14	0,09	99,64
E0206	7,00 M3	LECHO ARENA PARA TUBERÍA	27,09	189,63	0,09	99,73
E27PCB170	12,00 M2	MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14	12,27	147,24	0,07	99,80
E27BM070	4,00 ud	TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL	24,28	97,12	0,05	99,84
U18BCN021	7,00 UD	CONO POLIETILENO REFLECT. 500 MM	11,73	82,11	0,04	99,88
E27PIC090	5,00 UD	MONO DE TRABAJO	15,29	76,45	0,04	99,92
E27BM110	1,00 UD	BOTIQUÍN DE URGENCIA	67,21	67,21	0,03	99,95
A01RH060	0,96 m3	HORMIGÓN H-100 KG/CM2 TMÁX.40	63,40	60,86	0,03	99,98
E0411015-R	32,00 MI	TUBO CORRUGADO PVC-D 63 MM.	1,76	56,32	0,03	100,00
E27PIA100	5,00 UD	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO	8,22	41,10	0,02	100,02
E27PIC140	5,00 UD	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD	7,07	35,35	0,02	100,04
E27PCM130	6,00 M2	PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS	5,47	32,82	0,02	100,05
E27PIP010	5,00 UD	PAR DE BOTAS DE AGUA	6,30	31,50	0,01	100,07
E27ES080	7,00 UD	PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO	4,20	29,40	0,01	100,08
E27BM040	2,00 ud	JABONERA INDUSTRIAL 1 L.	8,98	17,96	0,01	100,09
E0411015-A	10,00 MI	TUBO CORRUGADO PVC-D 50 MM.	1,79	17,90	0,01	100,10
E27PIA070	5,00 UD	GAFAS CONTRA IMPACTOS	3,14	15,70	0,01	100,11
E27PIA010	5,00 UD	CASCO DE SEGURIDAD	1,88	9,40	0,00	100,11
E27PIA130	5,00 UD	JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.	1,41	7,05	0,00	100,11
E27PIM040	5,00 UD	PAR GUANTES DE USO GENERAL	1,40	7,00	0,00	100,12
E27PIA090	5,00 UD	GAFAS ANTIPOLVO	0,81	4,05	0,00	100,12

PRECIOS UNITARIOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
A03BA0010	M².	APERTURA Y CIERRE ZANJA	5,18
M01MD01CB002	H	CAMIÓN BASCULANTE 20 TN.	31,55
M01MD01CP001	H	CAMIÓN PLUMA	31,55
M01MD01CR001	H	CAMIÓN CUBA RIEGO 18000 L.	31,46
M01MD01CV001	H	CAMIÓN VOLQUETE 20 TN.	29,37
M01MD01CV003	H	CAMIÓN VOLQUETE 7 TN.	21,64
M01MD01DP001	H	DUMPER GRANDE	27,76
M01MD01DP002	H	DUMPER PEQUEÑO	21,04
M01MH01FM001	H	FRATASADORA MECANICA (HELICOPTERO)	12,73
M01MH01RV001	H	REGLA VIBRANTE MOTORIZADA	5,47
M01MI01CM001	H	CAMIÓN CON EQUIPO DE INSPECCION Y CAMARA PARA TUBERIAS	36,12
M01MM01MC001	H	MÁQUINA COMBINADA PARA MADERA	3,28
M01MT01CV001	H	COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE BANDEJA	10,82
M01MT01CV002	H	COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 8/10 TM	26,14
M01MT01MT001	H	MOTONIVELADORA MEDIA	53,42
M01MT01PC001	H	PALA CARGADORA S/NEUMÁTICOS 130 CV	39,07
M01MT01PC005	H	PALA MIXTA 70 C.V.	33,15
M01MT01RL001	H	RULO AUTOPROPOPULSADO VIBRACIÓN 100TN	35,65
M01MT01RT001	H	RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS TIPO POCLAIN TY45, BOBCAT, ETC	39,07
M01MT01RT002	H	RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 65 C.V.DE POTENCIA	39,97
M01MT01RV003	H	RODILLO VIBRANTE PEQUEÑO	5,91
M01MX01CM001	H	COMPRESOR Y MARTILLOS 45 CV	10,22
M01MX01FR001	H	FRESA Y LLAVE JUNTA CLIK	1,95
M01MX01TH001	H	TALADRADORA DE HORMIGÓN	32,46
M03HH020	h.	HORMIGONERA 200 L. GASOLINA	1,68
M03HH030	h.	HORMIGONERA 300 L. GASOLINA	2,19
M05PN010	h.	PALA CARG.NEUMÁT. 85 CV/1,2M3	35,28
M10SA010	h.	AHOYADORA	21,04
M11M020	h.	MOTOSOLDADORA ELÉCTR. 5 KVAS	2,37
O000000002	H	OFICIAL 1ª	15,03
O000000004	H	PEÓN	13,53
O01003-AL	H	AYUDANTE ELECTRICISTA	13,22
O0105	H	PEÓN ORDINARIO	10,67
O01MO01CT003	H	CUADRILLA COLOCACION TUBOS SANEAMIENTO	30,05
O01MS01EN001	H	ENCARGADO	18,03
O01MS01OP002	H	OFICIAL DE PRIMERA	18,03
O01MS01PO002	H	PEÓN ORDINARIO	16,00
O01OA020	h.	CAPATAZ	18,03
O01OA030	h.	Oficial primera	16,17
O01OA040	h.	OFICIAL SEGUNDA	13,82
O01OA070	h.	PEÓN ORDINARIO	12,02
O01OB070	h.	OFICIAL CANTERO	15,03
O01OB080	h.	AYUDANTE CANTERO	13,22
P000000008	M3	HORMIGÓN HM-20 N/MM2	54,18
P01005-AL	Ud	PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR	3,07
P01007-ELR	UD	P.A. DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS	1.795,00
P01007-PMELR	UD	P.A. DE GESTION DE RESIDUOS	1.385,00
P0111013-A	Ud	PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACION	6,01

PRECIOS UNITARIOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
P0111P	MI	CAPA PLASTICA DE AVISO	0,20
P0112P	MI	TUBERIA PLASTICA D-110MM. PVC LISO-CORRUGADO	2,13
P01AA01AF001	UD	ARREGLO FACHADAS Y ENTRADAS A LOCALES	150,25
P01AA020	m3	ARENA DE RÍO 0/5 MM.	11,33
P01AA030	t.	ARENA DE RÍO 0/5 MM.	7,56
P01AA060	m3	ARENA DE MIGA CRIBADA	10,59
P01AC01CP002	ML	CINTA PLASTICA AVISO CANALIZACION 10 CM.	0,39
P01AG060	t.	GRAVILLA 20/40 MM.	7,68
P01AR01AR001	TM	ARENA DE CANTERA O RÍO	4,81
P01AR01AR004	M3	ARENA DE 2 A 6 MM, Y TRANSPORTE	7,70
P01AR01GV001	TM	GRAVILLA 5/8 MM. (EN CANTERA)	6,10
P01AR01ZA002	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA HUSO ZA-2	11,52
P01AR01ZA003	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA (RECHAZO) HUSO ZA-40	6,37
P01AR01ZN002	M3	ZAHORRA NATURAL Y TRANSPORTE	8,82
P01AS01ATP01	UD	P.P. ACCESORIOS TUBERÍA PE	1,79
P01AS01JF001	UD	JUNTA FORSHEDA F-910 PARA TUBERÍA DE SANEAMIENTO	22,24
P01CA01PN003_1	ML	CAZ PIEDRA CALIZA EN PIEZAS 50X40X10 CM.	56,07
P01CC020	t.	CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R SACOS	73,62
P01CC120	t.	CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 SACOS	120,50
P01CP01MT001	UD	MARCO Y TAPA FUNDICIÓN D=600 MM. CON TUERCA HEXAGONAL DE CIERRE	99,18
P01CP01MT006	UD	TAPA,MARCO HIERRO FUNDIDO REFORZADOS P/40X40CM	35,43
P01CP01MT0061	UD	TAPA,MARCO HIERRO FUNDIDO REFORZADOS	35,43
P01CP01PT001	UD	PATE TREPADOR DE POLIPROPILENO	5,71
P01CP01RM001	UD	REJILLA Y MARCO HIERRO FUNDIDO 75X30 CM.	85,40
P01DW050	m3	AGUA	0,61
P01HM010	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL	55,89
P01HR01HM003	M3	HORMIGÓN HM-15 N/MM²	51,00
P01HR01HM004	M3	HORMIGÓN HM-20 N/MM²	56,00
P01HR01HP001	M3	HORMIGÓN HP-35 KP/CM² RESISTENCIA A FLEXOTRACCION	75,30
P01ME01CL001	KG	CLAVAZÓN, LATIGUILLOS Y PEQUEÑO MATERIAL	1,05
P01ME01EJ001	UD	P.P. ENCOFRADO Y JUNTAS	1,54
P01ME01EN001	M2	ENCOFRADO	6,79
P01ME01ME001	M3	MADERA PARA ENCOFRAR Y ACCESORIOS ENCOFRADO	153,26
P01ME01PM001	ML	PUNTAL MADERA, 30 USOS	0,11
P01ME01PN001	M2	PANEL METÁLICO PARA ENCOFRADOS	10,90
P01ME01TA001	M2	TABLERO MADERA MACHIHEMBRADO 22 MM.	1,74
P01ME01TB001	ML	TABLÓN MADERA PINO, 30 USOS	0,12
P01MO01MC001	M3	MORTERO DE CEMENTO M-40 SIN TRABAJAR	4,27
P01PH01AP001	UD	ANILLO PREFABRICADO D-1000 MM. DE HORMIGON CON ACCESORIOS	106,72
P01PH01MB001	UD	MÓDULO BASE POZO REGISTRO HORMIGÓN ARMADO D=1000MM.	231,78
P01PH01MC001	UD	MÓDULO CÓNICO POZO REGISTRO D=1000/600 MM., E=120 MM.,H=850 MM.	113,77
P01SO01PC0012_1	M2	PIEDRA DE CALIZA EN PIEZAS 20X10X8 CM.	86,38
P01SO01PC004	M3	PIEDRA D:30-50 CM.	4,53
P01SO01PC0PC5_1	UD	PIEDRA DE CALIZA EN PIEZAS 30X15X8 CM.	6,52
P01SU01EN001	ML	TUBERÍA PVC Ø 160 MM., S/NORMA UNE EN 1401 SN-4	7,17
P01SU01EN002	ML	TUBERIA PVC Ø 200 MM., S/NORMA UNE EN 1401 SN-4	10,95
P01SU01PE001R	ML	TUBERIA PE-315MM., S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8	20,57
P01SU01PE002R	ML	TUBERIA PE-400 MM., S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8	35,35

PRECIOS UNITARIOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
P01SU01PE003R	ML	TUBERIA PE-500 MM., S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8	41,75
P0411015-A	MI	TUBO CORRUGADO PVC-D 50 MM.	0,94
P0411015-R	MI	TUBO CORRUGADO PVC-D 63 MM.	1,11
P0504	M3	ARENA DE 0 A 3,5 MM, Y TRANS.	21,50
P0520011	Ud	ARQUETA TIPO H-II S/C.TELEFONICA	228,39
P0520012	Ud	REGLE.2 PTOS.ANCLAJE TIPO C-10	2,10
P0520013	Ud	GANCHO DE TIRO	3,31
P0520021	Ud	ARQUETA TIPO M S/C.TELEFONICA	100,07
P0603	M3	HORMIGÓN HM-15 N/MM²	51,98
P060301-D	M3	HORMIGÓN HM-15 N/MM²	49,43
P0605-D	M3	HORMIGÓN HM-20 N/MM²	59,22
P061001D	Ud	ARQUETA 100X100 CM.	121,56
P08PC060002_1	m2	PIEDRA CALIZA 60X40X8	78,56
P1121-D	Ud	TAPA,MARCO.FUND.REF.P/60X60CM	63,49
P2026	MI	TUB.PVC SERIE TEJA D-160MM.	4,89
P27EB091	ud	CONO POLIETIL.REFLECT.TB-6 D=500	9,33
P27EB210	ud	PANEL DIREC.REFLEC. 80X40 B/R	48,35
P27EC090	m.	BARANDILLA GAL.API-1 I/PL.ANCL.	20,13
P27EC150	ud	VALLA OBRA 2,40X0,20 REFL.C/SOP.	96,88
P27EC160	ud	VALLA CONTENC.PEATONES 2,5 M.	45,74
P27EN050	ud	SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 CM.	32,40
P27ER050	ud	SEÑAL TRIANG. REFLEX. L=90 CM.	55,35
P27EW010	m.	POSTE GALVANIZADO 80X40X2 MM.	5,71
P27EW130	ud	PIE GALV. PARA PANEL DIRECCIONAL	14,14
P31BC180	ud	ALQ. CASETA OFIC.+ASEO 6,00X2,33	148,72
P31BC220	ud	TRANSP.200KM.ENTR.Y REC.1 MÓDULO	515,97
P31BM040	ud	JABONERA INDUSTRIAL 1 L.	23,35
P31BM070	ud	TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL	69,32
P31BM110	ud	BOTIQUÍN DE URGENCIAS	65,61
P31CB130	m2	VALLADO S/TORSIÓN ST 50/14 GAL	0,99
P31CB140	ud	POSTE TUBO ACERO GALVANIZ. D=48	5,84
P31CB150	ud	POSTE ESQUINA ACERO GALV. D=48	7,92
P31CB160	ud	TORNAPUNTA ACERO GALVANIZ. D=32	5,39
P31CB230	m2	PLANCHA DE ACERO DE E=12 MM.	3,44
P31IA010	ud	CASCO SEGURIDAD	1,88
P31IA120	ud	GAFAS PROTECTORAS	9,42
P31IA140	ud	GAFAS ANTIPOLVO	2,44
P31IA150	ud	SEMI-MASCARILLA 1 FILTRO	24,68
P31IA210	ud	JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA	1,41
P31IC090	ud	MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGOD.	15,29
P31IC140	ud	PETO REFLECTANTE A/R.	21,22
P31IM030	ud	PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE	1,40
P31IP010	ud	PAR BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)	6,30
P31SB010	m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.	0,06
P31SV120	ud	PLACA INFORMATIVA PVC 50X30	5,41
S01SA01SA001	H	SUPLEMENTO POR AGOTAMIENTO	1,21
U37XA020	Ud	ARQUETA TIPO D	482,13
U48CA0250	Ud.	JUNTA TIPO CLICK Ø HASTA 400X160 MM.	42,04

PRECIOS UNITARIOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
U60MA0100	Ud.	MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL	9,02
V01CV01VR001	M3	CANON DE VERTIDO	0,72

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 01 PAVIMENTACIONES

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES

01.01.01 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN O ASFÁLTICO H/20 CM. ESPESOR
 Demolición de pavimento de hormigón o asfáltico, incluso precorte con maquina tipo rotaflex, carga y transporte a vertedero y pago del canon del mismo, con un canto hasta 20 cm.

H	PEÓN ORDINARIO	16,00	1,60
H	COMPRESOR Y MARTILLOS 45 CV	10,22	2,04
H	RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 65 C.V.DE POTENCIA	39,97	0,80
H	CAMIÓN VOLQUETE 7 TN.	21,64	0,22
M3	CANON DE VERTIDO	0,72	0,07
%	COSTE INDIRECTO 5%	4,70	0,24

TOTAL PARTIDA..... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

01.02.01 M2 CAJEADO EXPLANADA, INCLUSO RASANTEO, FORMACIÓN PENDIENTES, ETC.

Cajeado de explanada, con la seccion adecuada para posterior formacion del paquete de relleno (zahorra para base y subbase y pavimentacion final), con aportacion de zahorra natural para resolucion de posibles irregularidades y/o blandones, rasanteo, formación de pendientes y compactación de explanada al 95% del Proctor Modificado, incluida carga y transporte a vertedero.

H	ENCARGADO	18,03	0,09
H	PEÓN ORDINARIO	16,00	0,80
H	RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS TIPO POCLAIN TY45, BOBCAT, ETC	39,07	0,59
H	CAMIÓN BASCULANTE 20 TN.	31,55	0,06
H	COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 8/10 TM	26,14	0,26
%	COSTES INDIRECTOS	1,80	0,05

TOTAL PARTIDA..... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.02 M3 SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL

Sub-base formada por zahorra natural caliza (CBR>20), incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación en tongadas no superiores a 20 cms. al 98 % del Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor en planos una vez consolidada.

H	OFICIAL DE PRIMERA	18,03	0,90
H	PEÓN ORDINARIO	16,00	0,80
H	MOTONIVELADORA MEDIA	53,42	1,34
H	RULO AUTOPROPOPULSADO VIBRACIÓN 100TN	35,65	1,25
H	CAMIÓN CUBA RIEGO 18000 L.	31,46	0,63
M3	ZAHORRA NATURAL Y TRANSPORTE	8,82	11,47
%	MEDIOS AUXILIARES (S/TOTAL)	16,40	0,16
%	COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)	16,60	0,50

TOTAL PARTIDA..... 17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
01.02.03		M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL			
		Base formada por zahorra artificial caliza huso Z-2 procedente de machaqueo de cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelación y compactación en tongadas no superiores a 20 cms. al 100 % del Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor en planos una vez consolidada.			
H		OFICIAL DE PRIMERA	18,03	0,90	
H		PEÓN ORDINARIO	16,00	0,80	
H		MOTONIVELADORA MEDIA	53,42	2,67	
H		RULO AUTOPROPOPULSADO VIBRACIÓN 100TN	35,65	1,78	
H		CAMIÓN CUBA RIEGO 18000 L.	31,46	0,63	
M3		ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA HUSO ZA-2	11,52	11,52	
%		MEDIOS AUXILIARES (S/TOTAL)	18,30	0,18	
%		COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)	18,50	0,56	

TOTAL PARTIDA..... 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 AFIRMADOS

01.03.01		M3 PAVIMENTO HORMIGÓN HF-35 KG/CM2			
		Pavimento de hormigon HF-35 Kg/cm2 de resistencia a flexotracción, consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm., acabado maestrado o rayado, incluso suministro, vertido y vibrado con regla motorizada, fratasado manual y mecánico (helicoptero), curado con agua o aditivos homologados y p.p. de ejecución de juntas y colocación de encofrados. Medida la unidad completamente ejecutada y puesta en servicio.			
H		OFICIAL DE PRIMERA	18,03	3,07	
H		PEÓN ORDINARIO	16,00	8,16	
H		DUMPER GRANDE	27,76	4,44	
H		REGLA VIBRANTE MOTORIZADA	5,47	3,28	
H		FRATASADORA MECANICA (HELICOPTERO)	12,73	0,51	
M3		HORMIGÓN HP-35 KP/CM2 RESISTENCIA A FLEXOTRACCION	75,30	79,07	
UD		P.P. ENCOFRADO Y JUNTAS	1,54	1,54	
%		COSTES INDIRECTOS	100,10	3,00	

TOTAL PARTIDA..... 103,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.03.02		m2 SOLADO PIEDRA CALIZA 60X40X8 CM.			
		Solado de piedra antideslizante abujardada caliza a elegir por la Propiedad, apta para pavimentación de intemperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, de dimensiones 60x40x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR, medida la superficie ejecutada.			
h.		OFICIAL CANTERO	15,03	7,82	
h.		AYUDANTE CANTERO	13,22	6,87	
h.		PEÓN ORDINARIO	12,02	2,40	
m2		PIEDRA CALIZA 60X40X8	78,56	86,42	
m3		MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA	51,32	1,54	
m3		ARENA DE RÍO 0/5 MM.	11,33	0,23	
m3		LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	84,84	0,08	
t.		CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 SACOS	120,50	0,12	

TOTAL PARTIDA..... 105,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
01.03.03		M2 PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA 20X10X8 CM.			
		Pavimento con piezas de piedra antideslizante abujardada caliza a elegir por la Propiedad, apta para pavimentación de intemperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, de dimensiones 20x10x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR, medida la superficie ejecutada.			
H		OFICIAL DE PRIMERA	18,03	7,21	
H		PEÓN ORDINARIO	16,00	6,40	
M2		PIEDRA DE CALIZA EN PIEZAS 20X10X8 CM.	86,38	86,38	
M3		ARENA DE 2 A 6 MM, Y TRANSPORTE	7,70	0,39	
%		COSTES INDIRECTOS	100,40	3,01	

TOTAL PARTIDA..... 103,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03.04		ML ENCINTADO CON PIEZAS DE PIEDRA CALIZA CREMA 30X15X8 CM.			
		Encintado con piezas de piedra antideslizante caliza tipo crema, apta para pavimentación de intemperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, de dimensiones 30x15x8 cm., colocado sobre trabazon y base de arena de 3-5 cm.de canto y granulometria 2-6 mm., incluso compactacion, sellado y limpieza final.Medida la unidad completamente ejecutada.			
H		OFICIAL DE PRIMERA	18,03	5,41	
H		PEÓN ORDINARIO	16,00	4,80	
UD		PIEDRA DE CALIZA EN PIEZAS 30X15X8 CM.	6,52	32,60	
M3		ARENA DE 2 A 6 MM, Y TRANSPORTE	7,70	0,44	
%		COSTES INDIRECTOS	43,30	1,30	
TOTAL PARTIDA.....					44,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.05		ML CAZ PIEDRA CALIZA IDEM SOLADOS 50X40 CM. REDONDEADO			
		Caz de piedra antideslizante abujardada caliza, apta para pavimentación de intemperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, en piezas de 50x40x10 cm., con formacion de canal en superficie, incluso cimientto de hormigón HM-15 N/mm ² , rejuntado con mortero M-40, totalmente acabado.			
H		ENCARGADO	18,03	0,90	
H		OFICIAL DE PRIMERA	18,03	2,70	
H		PEÓN ORDINARIO	16,00	2,40	
H		DUMPER PEQUEÑO	21,04	1,05	
H		CAMIÓN BASCULANTE 20 TN.	31,55	1,58	
ML		CAZ PIEDRA CALIZA EN PIEZAS 50X40X10 CM.	56,07	56,07	
M3		HORMIGÓN HM-15 N/MM ²	51,00	4,59	
M3		MADERA PARA ENCOFRAR Y ACCESORIOS ENCOFRADO	153,26	1,53	
M3		MORTERO DE CEMENTO M-40 SIN TRABAJAR	4,27	0,03	
%		COSTES INDIRECTOS	70,90	2,13	
TOTAL PARTIDA.....					72,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 01.04 OBRAS AUXILIARES

01.04.01 UD ARREGLO FACHADAS Y ENTRADAS A LOCALES

P.A. a justificar en repaso y arreglo de fachadas y entradas a locales en las zonas afectadas por la ejecución de las obras.

UD ARREGLO FACHADAS Y ENTRADAS A LOCALES	150,25	150,25
--	--------	--------

TOTAL PARTIDA.....	150,25
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.04.02 UD ADAPTACIÓN ARQUETAS Y POZOS NUEVA RASANTE

Adaptación total de arquetas y pozos de registro existentes en la zona indicada en el capítulo del presupuesto correspondiente, con p.p. de tapas a la nueva rasante, incluso picado o recrecido, colocación de marco y tapa de hierro fundido apta para 40 Tn., incluido todas las operaciones y materiales necesarios para su correcta ejecución, colocación y rasanteo. (No se contabilizan las arquetas y pozos unitariamente si no en su conjunto).

H OFICIAL DE PRIMERA	18,03	3,61
H PEÓN ORDINARIO	16,00	3,20
M2 ENCOFRADO	6,79	19,01
M3 HORMIGÓN HM-20 N/MM2	56,00	17,92
UD TAPA, MARCO HIERRO FUNDIDO REFORZADOS	35,43	35,43
% MEDIOS AUXILIARES (S/TOTAL)	79,20	0,79
% COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)	80,00	2,40

TOTAL PARTIDA.....	82,36
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 02 PLUVIALES

SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

02.01.01	M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA				
	Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.				
H	RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 65 C.V.DE POTENCIA	39,97	2,60		
H	SUPLEMENTO POR AGOTAMIENTO	1,21	0,22		
%	COSTES INDIRECTOS	2,80	0,08		
TOTAL PARTIDA.....					2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.01.02	M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO				
	Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.				
H	PALA MIXTA 70 C.V.	33,15	0,50		
H	CAMIÓN VOLQUETE 20 TN.	29,37	0,88		
M3	CANON DE VERTIDO	0,72	0,72		
%	COSTES INDIRECTOS	2,10	0,06		
TOTAL PARTIDA.....					2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.01.03	ML REFUERZO DE ENTIBACION PARA ZANJAS H/5 M. PROFUNDIDAD				
	Refuerzo de entibacion lineal para zanjas hasta 5 metros de profundidad hasta el cuajado necesario, incluso p.p. de cabeceros, codales y desentibado.				
H	ENCARGADO	18,03	0,36		
H	OFICIAL DE PRIMERA	18,03	1,44		
H	PEÓN ORDINARIO	16,00	1,28		
H	MÁQUINA COMBINADA PARA MADERA	3,28	0,16		
M3	MADERA PARA ENCOFRAR Y ACCESORIOS ENCOFRADO	153,26	1,53		
ML	TABLÓN MADERA PINO, 30 USOS	0,12	0,00		
ML	PUNTAL MADERA, 30 USOS	0,11	0,88		
KG	CLAVAZÓN, LATIGUILLOS Y PEQUEÑO MATERIAL	1,05	0,74		
%	COSTES INDIRECTOS	6,40	0,13		
TOTAL PARTIDA.....					6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.04	M3 RELLENO GRAVA CALIZA 5-8 MM. PARA ASIENTO EN ZANJAS				
	Relleno de zanjas con material granular, grava caliza 5-8 mm., para asiento y protección de tuberías y saneo de zanjas, según sección definida en planos, extendida, nivelada y rasanteada, medida la unidad completamente ejecutada.				
H	ENCARGADO	18,03	0,09		
H	OFICIAL DE PRIMERA	18,03	0,45		
H	PEÓN ORDINARIO	16,00	0,80		
TM	GRAVILLA 5/8 MM. (EN CANTERA)	6,10	12,20		
H	RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 65 C.V.DE POTENCIA	39,97	0,80		
H	CAMIÓN BASCULANTE 20 TN.	31,55	2,37		
H	COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE BANDEJA	10,82	0,11		
%	COSTES INDIRECTOS	16,80	0,50		

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
TOTAL PARTIDA.....					17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.05

M3 RELLENO ZAHORRA NATURAL

Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.

H	PEÓN ORDINARIO	16,00	4,80
H	PALA CARGADORA S/NEUMÁTICOS 130 CV	39,07	0,59
H	RODILLO VIBRANTE PEQUEÑO	5,91	0,59
M3	ZAHORRA NATURAL Y TRANSPORTE	8,82	11,47
%	COSTES INDIRECTOS	17,50	0,53

TOTAL PARTIDA..... 17,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 ALBAÑILERIA

02.02.01

UD POZO REGISTRO SANEAMIENTO H/2 M., D=1 M., PREFABRICADO HORMIGÓN

Pozo de registro de saneamiento prefabricado de hormigón armado de 1.000 mm. de diámetro de altura útil hasta 2,00 m., formado por módulos de base, recrecidos y cono o losa de hormigón prefabricado, marco y tapa de fundición dúctil de 600 mm. de diámetro módulo FUNDITUBO, para 40 Tm., s/detalle de planos, incluso p.p. base de material granular 5-8 mm., de 0,15 m., cuna de hormigón HM-15 N/mm² encofrado y desencofrado, juntas FORSHEDA 114, taladros, juntas FORSHEDA F-910, pates de acero recubierto de polipropileno cada 30 cm., picado y recrecido de pozo hasta ajustar a cota de pavimento con HM-20 N/mm² y 4 tacos de "spit" para sujeción de tapa a módulo superior, totalmente colocado y probado.

H	ENCARGADO	18,03	0,18
H	OFICIAL DE PRIMERA	18,03	18,03
H	PEÓN ORDINARIO	16,00	28,80
H	CAMIÓN PLUMA	31,55	6,31
H	RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 65 C.V.DE POTENCIA	39,97	19,99
H	CAMIÓN BASCULANTE 20 TN.	31,55	1,58
H	TALADRADORA DE HORMIGÓN	32,46	12,98
UD	MÓDULO BASE POZO REGISTRO HORMIGÓN ARMADO D=1000MM.	231,78	231,78
UD	ANILLO PREFABRICADO D-1000 MM. DE HORMIGON CON ACCESORIOS	106,72	213,44
UD	MÓDULO CÓNICO POZO REGISTRO D=1000/600 MM., E=120 MM., H=850 MM.	113,77	113,77
UD	MARCO Y TAPA FUNDICIÓN D=600 MM. CON TUERCA HEXAGONAL DE CIERRE	99,18	99,18
UD	PATE TREPADOR DE POLIPROPILENO	5,71	34,26
TM	GRAVILLA 5/8 MM. (EN CANTERA)	6,10	7,32
M3	HORMIGÓN HM-15 N/MM ²	51,00	11,73
M3	HORMIGÓN HM-20 N/MM ²	56,00	2,80
M3	MADERA PARA ENCOFRAR Y ACCESORIOS ENCOFRADO	153,26	15,33
%	COSTES INDIRECTOS	817,50	24,53

TOTAL PARTIDA..... 842,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
02.02.02	UD	SUMIDERO PLUVIALES 75X30 CM.			
		Sumidero de aguas pluviales construido con hormigón HM-20 N/mm2, de 75x30 cm.de luz interior y hasta 1,50 m. de profundidad media, incluso marco y rejilla de hierro fundido reforzados, aptos para tráfico pesado, con formación de pendientes y emboquillado con tuberías de PVC de 200 mm. de diametro, Norma UNE EN 1401 SN-4, de hasta 6 m. de longitud, medida la unidad completamente ejecutada incluso p.p. de obra civil, excavacion y relleno de zanja segun planos y retirada de sobrantes a vertedero.			
H		ENCARGADO	18,03	0,18	
H		OFICIAL DE PRIMERA	18,03	12,62	
H		PEÓN ORDINARIO	16,00	11,20	
ML		TUBERIA PVC Ø 200 MM., S/NORMA UNE EN 1401 SN-4	10,95	65,70	
M3		HORMIGÓN HM-20 N/MM2	56,00	47,04	
M2		PANEL METÁLICO PARA ENCOFRADOS	10,90	22,89	
UD		REJILLA Y MARCO HIERRO FUNDIDO 75X30 CM.	85,40	85,40	
%		COSTES INDIRECTOS	245,00	2,45	
TOTAL PARTIDA.....					247,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02.03	UD	ACOMETIDA A BAJANTE DE PLUVIALES H/ Ø160 CLICK			
		Acometida de bajante de saneamiento hasta 6 metros de longitud con tubería de P.V.C. de hasta Ø 160 mm., segun Norma UNE EN 1401 SN-4, incluso junta tipo click para entronque con colector de PVC, totalmente terminada y probada.			
H		OFICIAL DE PRIMERA	18,03	10,82	
H		PEÓN ORDINARIO	16,00	9,60	
ML		TUBERÍA PVC Ø 160 MM., S/NORMA UNE EN 1401 SN-4	7,17	43,02	
Ud.		JUNTA TIPO CLICK Ø HASTA 400X160 MM.	42,04	42,04	
M³.		APERTURA Y CIERRE ZANJA	5,18	11,19	
H		FRESA Y LLAVE JUNTA CLIK	1,95	0,20	
Ud.		MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL	9,02	4,51	
%		COSTE INDIRECTO 5%	121,40	6,07	
TOTAL PARTIDA.....					127,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02.04	UD	CONEXIÓN ESTANCA ENTRE REDES DE SANEAMIENTO NUEVA Y EXISTENTE			
		Conexión estanca entre redes de saneamiento nueva y existente mediante taladro mecánico a pozo, sellado con mortero expansivo, tubería de conexión, hormigonado para sellado de cambio de materiales, excavaciones, localización de tuberías, desvío provisional de vertidos y rellenos de gravilla y zahorra, totalmente acabada.			
H		ENCARGADO	18,03	6,53	
H		OFICIAL DE PRIMERA	18,03	26,11	
H		PEÓN ORDINARIO	16,00	46,30	
UD		JUNTA FORSHEDA F-910 PARA TUBERÍA DE SANEAMIENTO	22,24	22,24	
H		TALADRADORA DE HORMIGÓN	32,46	93,94	
%		COSTES INDIRECTOS	195,10	5,85	
TOTAL PARTIDA.....					200,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
02.02.05	UD	ALETAS DE HORMIGON 100X100 CM. CON ESCOLLERA LATERAL			
		Aletas de hormigon de 100x100 cm. de dimensiones nominales, construidas, segun planos, con solera y alzados de hormigon HM-20 N/mm2 de resistencia caracteristica, para proteccion de salida de tuberia, incluso excavacion, preparacion y entronque, encofrado y desencofrado, hormigon y p.p. de accesorios y medios auxiliares y pedraplen perimetral formado por balasto rejuntado con mortero de cemento, medida la unidad completamente ejecutada y puesta en servicio.			
	H	OFICIAL DE PRIMERA	18,03	99,17	
	H	PEÓN ORDINARIO	16,00	88,00	
	H	MÁQUINA COMBINADA PARA MADERA	3,28	2,62	
	M3	HORMIGÓN HM-20 N/MM2	56,00	64,40	
	M3	PIEDRA D:30-50 CM.	4,53	17,21	
	ML	TABLÓN MADERA PINO, 30 USOS	0,12	0,41	
	M2	TABLERO MADERA MACHICHEMBRADO 22 MM.	1,74	8,35	
	ML	PUNTAL MADERA, 30 USOS	0,11	0,25	
	KG	CLAVAZÓN, LATIGUILLOS Y PEQUEÑO MATERIAL	1,05	3,15	
	%	COSTES INDIRECTOS	283,60	8,51	
TOTAL PARTIDA.....					292,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.02.06	Ud	CONTRARESTO DE HORMIGON			
		Contraresto de hormigon para anclaje de tuberia, formado por prisma de hormigon de las características especificadas en planos, completamente ejecutado.			
	H	ENCARGADO	18,03	0,18	
	H	OFICIAL DE PRIMERA	18,03	5,41	
	H	PEÓN ORDINARIO	16,00	4,80	
	M2	ENCOFRADO	6,79	4,21	
	M3	HORMIGÓN HM-20 N/MM2	54,18	21,67	
	%	MEDIOS AUXILIARES (S/TOTAL)	36,30	0,36	
	%	COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)	36,60	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					37,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS DE SANEAMIENTO

02.03.01	ML	TUBERIA PE D-315 MM. S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8			
		ML. Tubería de P.E. D-315 mm., Norma UNE EN 13476-1 SN-8, con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques y piezas accesorias, medida la unidad completamente instalada, probada y puesta en servicio.			
	H	CUADRILLA COLOCACION TUBOS SANEAMIENTO	30,05	0,90	
	H	RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 65 C.V.DE POTENCIA	39,97	0,40	
	ML	TUBERIA PE-315MM., S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8	20,57	20,57	
	UD	P.P. ACCESORIOS TUBERÍA PE	1,79	1,79	
	%	COSTES INDIRECTOS	23,70	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					24,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03.02	ML	TUBERIA PE D-400 MM. S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8			
		ML. Tubería de P.E. D-400 mm., Norma UNE EN 13476-1 SN-8, con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques y piezas accesorias, medida la unidad completamente instalada, probada y puesta en servicio.			
	H	CUADRILLA COLOCACION TUBOS SANEAMIENTO	30,05	0,90	
	H	RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 65 C.V.DE POTENCIA	39,97	0,40	
	ML	TUBERIA PE-400 MM., S/NORMA UNE EN 13476-1	35,35	35,35	

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
		SN-8			
	UD	P.P. ACCESORIOS TUBERÍA PE	1,79	2,15	
	%	COSTES INDIRECTOS	38,80	1,16	

TOTAL PARTIDA..... 39,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 INSPECCION Y CONTROL

02.04.01

ML INSPECCION INTERIOR DE TUBERIAS CON CAMARA

Inspeccion de redes de tuberias, mediante equipo de control formado por camara de TV, propulsada por el interior de tuberias, con equipos complementarios para toma y recogida de datos alojados en vehiculo, incluso realizacion de reportaje en soporte video y/o DVD, desplazamientos, informes y elementos complementarios, completamente ejecutada.

H	CUADRILLA COLOCACION TUBOS SANEAMIENTO	30,05	0,78
H	CAMIÓN CON EQUIPO DE INSPECCION Y CAMARA PARA TUBERIAS	36,12	0,79
%	COSTES INDIRECTOS	1,60	0,05

TOTAL PARTIDA..... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 03 CANALIZACIONES SERVICIOS

SUBCAPÍTULO 03.01 RED TELEFONIA

APARTADO 03.01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

03.01.01.01	M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA				
	Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.				
H	RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 65 C.V.DE POTENCIA	39,97	2,60		
H	SUPLEMENTO POR AGOTAMIENTO	1,21	0,22		
%	COSTES INDIRECTOS	2,80	0,08		
TOTAL PARTIDA.....					2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.01.01.02	M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO				
	Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.				
H	PALA MIXTA 70 C.V.	33,15	0,50		
H	CAMIÓN VOLQUETE 20 TN.	29,37	0,88		
M3	CANON DE VERTIDO	0,72	0,72		
%	COSTES INDIRECTOS	2,10	0,06		
TOTAL PARTIDA.....					2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.01.01.03	M3 HORMIGÓN HM-15 N/MMM² ZANJAS				
	Hormigón HM-15 N/mm² en zanjás, incluso suministro, vertido, vibrado y curado.				
H	PEÓN ORDINARIO	10,67	2,13		
M3	HORMIGÓN HM-15 N/MM²	51,98	51,98		
%	COSTES INDIRECTOS	54,10	1,62		
TOTAL PARTIDA.....					55,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.01.01.04	M3 RELLENO ZAHORRA NATURAL				
	Relleno de zanjás con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.				
H	PEÓN ORDINARIO	16,00	4,80		
H	PALA CARGADORA S/NEUMÁTICOS 130 CV	39,07	0,59		
H	RODILLO VIBRANTE PEQUEÑO	5,91	0,59		
M3	ZAHORRA NATURAL Y TRANSPORTE	8,82	11,47		
%	COSTES INDIRECTOS	17,50	0,53		
TOTAL PARTIDA.....					17,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

APARTADO 03.01.02 OBRAS DE FABRICA

03.01.02.01 Ud ARQUETA TIPO D TELEFONIA

Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.

Ud ARQUETA TIPO D	482,13	482,13
% COSTES INDIRECTOS...(S/TOTAL)	482,10	14,46

TOTAL PARTIDA..... 496,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.02.02 Ud ARQUETA TIPO H-II S/C.TELEFONICA

Arqueta de telefonos tipo H-II,segun prescripciones y especificaciones de la Compañía Telefonica,completamente ejecutada.

H OFICIAL DE PRIMERA	18,03	9,02
H PEÓN ORDINARIO	16,00	8,00
Ud ARQUETA TIPO H-II S/C.TELEFONICA	228,39	228,39
Ud REGLE.2 PTOS.ANCLAJE TIPO C-10	2,10	4,20
Ud GANCHO DE TIRO	3,31	6,62
% COSTES INDIRECTOS	256,20	5,12

TOTAL PARTIDA..... 261,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.02.03 Ud ARQUETA TIPO M S/C.TELEFONICA

Arqueta tipo M,segun prescripciones y especificaciones de la Compañía Telefonica,completamente ejecutada.

H OFICIAL DE PRIMERA	18,03	9,02
H PEÓN ORDINARIO	16,00	8,00
Ud ARQUETA TIPO M S/C.TELEFONICA	100,07	100,07
% COSTES INDIRECTOS	117,10	2,34

TOTAL PARTIDA..... 119,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 03.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS

03.01.03.01 MI TUBERIA PLASTICA D-110MM.

Tuberia de PVC, liso por el interior y corrugado por el exterior,apto para canalizacion electrica,de 110 mm. de diametro,con union mediante manguitos,completamente colocada.

H PEÓN ORDINARIO	16,00	0,80
MI TUBERIA PLASTICA D-110MM. PVC LISO-CORRUGADO	2,13	2,13
Ud PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR	3,07	0,03
Ud COSTES INDIRECTOS	3,00	0,03

TOTAL PARTIDA..... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.03.02 MI TUBO CORRUGADO PVC-D 63 MM.

Tubo flexible corrugado de PVC de 63 mm. de diametro,colocado.

H ENCARGADO	18,03	0,09
H OFICIAL DE PRIMERA	18,03	0,27
H PEÓN ORDINARIO	16,00	0,24
MI TUBO CORRUGADO PVC-D 63 MM.	1,11	1,11
Ud PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR	3,07	0,03
Ud COSTES INDIRECTOS	1,70	0,02

TOTAL PARTIDA..... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
03.01.03.03	MI	CAPA PLASTICA DE AVISO			
		Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completamente colocada.			
	H	AYUDANTE ELECTRICISTA	13,22	0,09	
	MI	CAPA PLASTICA DE AVISO	0,20	0,20	
	Ud	COSTES INDIRECTOS	0,30	0,00	

TOTAL PARTIDA..... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.01.03.04	Ud	PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACION			
		Pequeño material de instalacion y complementario para colocacion de los diferentes elementos que componen el sistema electrico.			
	Ud	PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACION	6,01	6,01	
TOTAL PARTIDA.....					6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 RED ALUMBRADO PUBLICO

APARTADO 03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.02.01.01	M3	EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA			
		Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.			
	H	RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 65 C.V.DE POTENCIA	39,97	2,60	
	H	SUPLEMENTO POR AGOTAMIENTO	1,21	0,22	
	%	COSTES INDIRECTOS	2,80	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.02.01.02	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO			
		Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.			
	H	PALA MIXTA 70 C.V.	33,15	0,50	
	H	CAMIÓN VOLQUETE 20 TN.	29,37	0,88	
	M3	CANON DE VERTIDO	0,72	0,72	
	%	COSTES INDIRECTOS	2,10	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.02.01.03	M3	RELLENO ZAHORRA NATURAL			
		Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.			
	H	PEÓN ORDINARIO	16,00	4,80	
	H	PALA CARGADORA S/NEUMÁTICOS 130 CV	39,07	0,59	
	H	RODILLO VIBRANTE PEQUEÑO	5,91	0,59	
	M3	ZAHORRA NATURAL Y TRANSPORTE	8,82	11,47	
	%	COSTES INDIRECTOS	17,50	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					17,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02.01.04	M3	HORMIGÓN HM-15 N/MM² EN ZANJAS			
		Hormigón HM-15 N/mm² en zanjas, incluso suministro, rasanteado, vertido, vibrado y curado.			
	H	PEÓN	13,53	2,71	

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
	M3	HORMIGÓN HM-15 N/MM²	49,43	49,43	
	%	COSTES INDIRECTOS	52,10	1,56	
TOTAL PARTIDA.....					53,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.02.01.05

M3 LECHO ARENA PARA TUBERÍA

Arena de río para lecho de tubería, puesto en obra, rasanteado en zanja.

H	PEÓN ORDINARIO	16,00	4,80
M3	ARENA DE 0 A 3,5 MM, Y TRANS.	21,50	21,50
%	COSTES INDIRECTOS	26,30	0,79

TOTAL PARTIDA..... 27,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 03.02.02 ALBAÑILERÍA

03.02.02.01

Ud ARQUETA HORMIGÓN 60X60 CMS.

Ud. Arqueta de hormigón de 60x60 cms., normalizada según NTE/ISS, con tapa y marco de hierro fundido reforzados de 40x40 cm. y anagrama indicativo de alumbrado publico, medida la unidad totalmente acabada.

H	OFICIAL DE PRIMERA	18,03	45,08
H	PEÓN ORDINARIO	16,00	40,00
M2	ENCOFRADO	6,79	19,01
M3	HORMIGÓN HM-20 N/MM2	56,00	20,16
UD	TAPA,MARCO HIERRO FUNDIDO REFORZADOS P/40X40CM	35,43	35,43
%	COSTES INDIRECTOS	159,70	1,60

TOTAL PARTIDA..... 161,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.02.02.02

Ud ARQUETA HORMIGÓN 80X80 CMS.

Ud. Arqueta de hormigón de 80x80 cms. normalizada según NTE/ISS, con tapa y marco de hierro fundido reforzado de 60x60 cm. y anagrama indicativo de alumbrado publico, medida la unidad completamente acabada.

H	OFICIAL 1ª	15,03	37,58
H	PEÓN	13,53	33,83
M2	ENCOFRADO	6,79	19,01
M3	HORMIGÓN HM-20 N/MM2	59,22	18,95
Ud	TAPA,MARCO.FUND.REF.P/60X60CM	63,49	63,49
%	COSTES INDIRECTOS	172,90	1,73

TOTAL PARTIDA..... 174,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

APARTADO 03.02.03 CANALIZACIONES

03.02.03.01	MI	CAPA PLASTICA DE AVISO			
		Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completamente colocada.			
	H	AYUDANTE ELECTRICISTA	13,22	0,09	
	MI	CAPA PLASTICA DE AVISO	0,20	0,20	
	Ud	COSTES INDIRECTOS	0,30	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.02.03.02	MI	TUBERIA PLASTICA D-110MM.			
		Tuberia de PVC, liso por el interior y corrugado por el exterior,apto para canalizacion electrica,de 110 mm. de diametro,con union mediante manguitos,completamente colocada.			
	H	PEÓN ORDINARIO	16,00	0,80	
	MI	TUBERIA PLASTICA D-110MM. PVC LISO-CORRUGADO	2,13	2,13	
	Ud	PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR	3,07	0,03	
	Ud	COSTES INDIRECTOS	3,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02.03.03	MI	TUBO CORRUGADO PVC-D 50 MM.			
		Tubo flexible corrugado de PVC,estanco,de 50 mm. de diametro,colocado.			
	H	PEÓN ORDINARIO	16,00	0,80	
	MI	TUBO CORRUGADO PVC-D 50 MM.	0,94	0,94	
	Ud	PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR	3,07	0,03	
	Ud	COSTES INDIRECTOS	1,80	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.03 AFECCIONES RED BAJA TENSION

APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.03.01.01	M3	EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA			
		Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.			
	H	RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 65 C.V.DE POTENCIA	39,97	2,60	
	H	SUPLEMENTO POR AGOTAMIENTO	1,21	0,22	
	%	COSTES INDIRECTOS	2,80	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.03.01.02	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO			
		Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.			
	H	PALA MIXTA 70 C.V.	33,15	0,50	
	H	CAMIÓN VOLQUETE 20 TN.	29,37	0,88	
	M3	CANON DE VERTIDO	0,72	0,72	
	%	COSTES INDIRECTOS	2,10	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
03.03.01.03	M3	RELLENO ZAHORRA NATURAL			
		Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.			
H		PEÓN ORDINARIO	16,00	4,80	
H		PALA CARGADORA S/NEUMÁTICOS 130 CV	39,07	0,59	
H		RODILLO VIBRANTE PEQUEÑO	5,91	0,59	
M3		ZAHORRA NATURAL Y TRANSPORTE	8,82	11,47	
%		COSTES INDIRECTOS	17,50	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					17,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03.01.04	M3	HORMIGÓN HM-15 N/MM² EN ZANJAS			
		Hormigón HM-15 N/mm² en zanjas, incluso suministro, rasanteado, vertido, vibrado y curado.			
H		PEÓN	13,53	2,71	
M3		HORMIGÓN HM-15 N/MM²	49,43	49,43	
%		COSTES INDIRECTOS	52,10	1,56	
TOTAL PARTIDA.....					53,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

APARTADO 03.03.02 ALBAÑILERIA

03.03.02.01	Ud	ARQUETA 100X100 CM.N/IBERDROLA			
		Arqueta troncoconica en instalaciones electricas de A.T. y B.T.,de dimensiones interiores en la base 100x100 cm.,altura en aceras de 80 cm. y en calzadas de 100 cm.,realizada con ladrillo macizo de 1/2 asta,incluso encachado de grava como solera,excavacion,relleno granular de todo-uno,raseo de pareses interiores con mortero de cemento,entronques con tuberias,colocacion de marco y tapa de fundicion,segun especificaciones y características definidas por IBERDROLA,incluso derivacion hasta limite de parcela,medida la unidad completamente ejecutada.			
H		OFICIAL DE PRIMERA	18,03	45,08	
H		PEÓN ORDINARIO	16,00	40,00	
M2		ENCOFRADO	6,79	19,01	
Ud		ARQUETA 100X100 CM.	121,56	121,56	
%		COSTES INDIRECTOS	225,70	2,26	
TOTAL PARTIDA.....					227,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

APARTADO 03.03.03 CANALIZACIONES

03.03.03.01	MI	CAPA PLASTICA DE AVISO			
		Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completamente colocada.			
	H	AYUDANTE ELECTRICISTA	13,22	0,09	
	MI	CAPA PLASTICA DE AVISO	0,20	0,20	
	Ud	COSTES INDIRECTOS	0,30	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.03.03.02	MI	TUBERIA PVC D-160 MM.			
		MI. Tubería de P.V.C.serie teja de ø 160 mm.de 5 atm. , con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques, medida la unidad completamente ejecutada y probada.			
	H	PEÓN ORDINARIO	16,00	0,80	
	MI	TUB.PVC SERIE TEJA D-160MM.	4,89	4,89	
	Ud	PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR	3,07	0,03	
	Ud	COSTES INDIRECTOS	5,70	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03.03.03	Ud	PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACION			
		Pequeño material de instalacion y complementario para colocacion de los diferentes elementos que componen el sistema electrico.			
	Ud	PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACION	6,01	6,01	
TOTAL PARTIDA.....					6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.04 RED DE GAS

APARTADO 03.04.01 CANALIZACIONES

03.04.01.01	ML	ZANJA PARA CANALIZACION DE GAS S/COMPAÑIA SUMINISTRADORA			
		Zanja de distribucion para gas de hasta 2,00 m. de profundidad (sin tubería) y 40 cm. de anchura, segun planos, en cualquier tipo de calle, para ramales principales y acometidas, incluyendo demoliciones y reposiciones de pavimentos, solera de hormigon en masa fck=150 kp/cm2 de 20 cm. de espesor,relleno de todo uno compactado al 95% del PM, con lecho y relleno de arena anticontaminante de 35 cm. mas el diametro del tubo, doble cinta de señalización y papel Kraft, s/ normativa de GAS NATURAL, reposiciones de pavimentos y encintados necesarios, recibido de registro y coordinación con instaladores.			
	H	RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 65 C.V.DE POTENCIA	39,97	6,00	
	H	SUPLEMENTO POR AGOTAMIENTO	1,21	0,42	
	H	PALA MIXTA 70 C.V.	33,15	10,94	
	H	CAMIÓN VOLQUETE 20 TN.	29,37	2,94	
	TM	ARENA DE CANTERA O RÍO	4,81	1,83	
	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA (RECHAZO) HUSO ZA-40	6,37	0,89	
	M3	HORMIGÓN HM-15 N/MM²	51,00	4,08	
	ML	CINTA PLASTICA AVISO CANALIZACION 10 CM.	0,39	0,78	
	M3	CANON DE VERTIDO	0,72	0,72	
	%	COSTES INDIRECTOS	28,60	0,86	
TOTAL PARTIDA.....					29,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 03.05 DISTRIBUCION DISTRITO ENERGETICO

APARTADO 03.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.05.01.01	M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA				
	Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.				
H	RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 65 C.V.DE POTENCIA	39,97	2,60		
H	SUPLEMENTO POR AGOTAMIENTO	1,21	0,22		
%	COSTES INDIRECTOS	2,80	0,08		
TOTAL PARTIDA.....					2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.05.01.02	M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO				
	Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.				
H	PALA MIXTA 70 C.V.	33,15	0,50		
H	CAMIÓN VOLQUETE 20 TN.	29,37	0,88		
M3	CANON DE VERTIDO	0,72	0,72		
%	COSTES INDIRECTOS	2,10	0,06		
TOTAL PARTIDA.....					2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.05.01.03	M3 RELLENO GRAVA CALIZA 5-8 MM. PARA ASIENTO EN ZANJAS				
	Relleno de zanjas con material granular, grava caliza 5-8 mm., para asiento y protección de tuberías y saneo de zanjas, según sección definida en planos, extendida, nivelada y rasanteada, medida la unidad completamente ejecutada.				
H	ENCARGADO	18,03	0,09		
H	OFICIAL DE PRIMERA	18,03	0,45		
H	PEÓN ORDINARIO	16,00	0,80		
TM	GRAVILLA 5/8 MM. (EN CANTERA)	6,10	12,20		
H	RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 65 C.V.DE POTENCIA	39,97	0,80		
H	CAMIÓN BASCULANTE 20 TN.	31,55	2,37		
H	COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE BANDEJA	10,82	0,11		
%	COSTES INDIRECTOS	16,80	0,50		
TOTAL PARTIDA.....					17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.05.01.04	M3 RELLENO ZAHORRA NATURAL				
	Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.				
H	PEÓN ORDINARIO	16,00	4,80		
H	PALA CARGADORA S/NEUMÁTICOS 130 CV	39,07	0,59		
H	RODILLO VIBRANTE PEQUEÑO	5,91	0,59		
M3	ZAHORRA NATURAL Y TRANSPORTE	8,82	11,47		
%	COSTES INDIRECTOS	17,50	0,53		
TOTAL PARTIDA.....					17,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

APARTADO 03.05.02 ALBAÑILERIA

03.05.02.01 Ud ARQUETA HORMIGÓN 80X80 CMS.

Ud. Arqueta de hormigón de 80x80 cms. normalizada según NTE/ISS, con tapa y marco de hierro fundido reforzado de 60x60 cm. y anagrama indicativo de alumbrado publico, medida la unidad completamente acabada.

H	OFICIAL 1ª	15,03	37,58
H	PEÓN	13,53	33,83
M2	ENCOFRADO	6,79	19,01
M3	HORMIGÓN HM-20 N/MM2	59,22	18,95
Ud	TAPA,MARCO.FUND.REF.P/60X60CM	63,49	63,49
%	COSTES INDIRECTOS	172,90	1,73

TOTAL PARTIDA..... 174,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 03.05.03 CANALIZACIONES

03.05.03.01 MI CAPA PLASTICA DE AVISO

Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completamente colocada.

H	AYUDANTE ELECTRICISTA	13,22	0,09
MI	CAPA PLASTICA DE AVISO	0,20	0,20
Ud	COSTES INDIRECTOS	0,30	0,00

TOTAL PARTIDA..... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.05.03.02 ML TUBERIA PE D-500 MM. S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8

MI. Tubería de P.E. D-500 mm., Norma UNE EN 13476-1 SN-8, con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques y piezas accesorias, medida la unidad completamente instalada, probada y puesta en servicio.

H	CUADRILLA COLOCACION TUBOS SANEAMIENTO	30,05	0,90
H	RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 65 C.V.DE POTENCIA	39,97	0,40
ML	TUBERIA PE-500 MM., S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8	41,75	41,75
UD	P.P. ACCESORIOS TUBERÍA PE	1,79	2,33
%	COSTES INDIRECTOS	45,40	1,36

TOTAL PARTIDA..... 46,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS



PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

04.01

UD PARTIDA DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

Partida de control de calidad y ensayos.

UD P.A. DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

1.795,00

1.795,00

TOTAL PARTIDA.....

1.795,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

PRECIOS DESCOMPUESTOS



PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS

05.01 UD PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Partida de gestión de residuos.

UD P.A. DE GESTION DE RESIDUOS

1.385,00

1.385,00

TOTAL PARTIDA.....

1.385,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

06.01.01 MS ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 M2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

H	PEÓN ORDINARIO	16,00	1,36
ud	ALQ. CASETA OFIC.+ASEO 6,00X2,33	148,72	148,72
ud	TRANSP.200KM.ENTR.Y REC.1 MÓDULO	515,97	43,86

TOTAL PARTIDA..... 193,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.01.02 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 L.

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

h.	PEÓN ORDINARIO	12,02	1,20
ud	JABONERA INDUSTRIAL 1 L.	23,35	7,78

TOTAL PARTIDA..... 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.01.03 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

h.	PEÓN ORDINARIO	12,02	1,20
ud	TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL	69,32	23,08

TOTAL PARTIDA..... 24,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.01.04 UD BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

H	PEÓN ORDINARIO	16,00	1,60
ud	BOTIQUÍN DE URGENCIAS	65,61	65,61

TOTAL PARTIDA..... 67,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES

06.02.01 UD PAR DE BOTAS DE AGUA

Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

ud	PAR BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)	6,30	6,30
----	----------------------------------	------	------

TOTAL PARTIDA.....	6,30
---------------------------	-------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

06.02.02 UD PAR GUANTES DE USO GENERAL

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

ud	PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE	1,40	1,40
----	---------------------------------	------	------

TOTAL PARTIDA.....	1,40
---------------------------	-------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

06.02.03 UD PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

ud	PETO REFLECTANTE A/R.	21,22	7,07
----	-----------------------	-------	------

TOTAL PARTIDA.....	7,07
---------------------------	-------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

06.02.04 UD MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

ud	MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGOD.	15,29	15,29
----	----------------------------------	-------	-------

TOTAL PARTIDA.....	15,29
---------------------------	--------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

06.02.05 UD JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

ud	JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA	1,41	1,41
----	----------------------------------	------	------

TOTAL PARTIDA.....	1,41
---------------------------	-------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02.06 UD SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

ud	SEMI-MASCARILLA 1 FILTRO	24,68	8,22
----	--------------------------	-------	------

TOTAL PARTIDA.....	8,22
---------------------------	-------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.02.07 UD GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

ud	GAFAS ANTIPOLVO	2,44	0,81
----	-----------------	------	------

TOTAL PARTIDA.....	0,81
---------------------------	-------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02.08 UD GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

ud	GAFAS PROTECTORAS	9,42	3,14
----	-------------------	------	------

TOTAL PARTIDA.....	3,14
---------------------------	-------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
06.02.09	UD	CASCO DE SEGURIDAD			
		Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
	ud	CASCO SEGURIDAD	1,88	1,88	
TOTAL PARTIDA.....					1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
06.02.10	M2	PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS			
		Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.			
	H	PEÓN ORDINARIO	16,00	1,60	
	h.	PALA CARG.NEUMÁT. 85 CV/1,2M3	35,28	3,53	
	m2	PLANCHA DE ACERO DE E=12 MM.	3,44	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					5,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
06.02.11	M2	MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14			
		Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-100/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.			
	h.	CUADRILLA A	34,03	3,40	
	m2	VALLADO S/TORSIÓN ST 50/14 GAL	0,99	0,99	
	ud	POSTE TUBO ACERO GALVANIZ. D=48	5,84	1,75	
	ud	POSTE ESQUINA ACERO GALV. D=48	7,92	0,63	
	ud	TORNAPUNTA ACERO GALVANIZ. D=32	5,39	0,43	
	m3	HORMIGÓN H-100 KG/CM2 TMÁX.40	63,40	5,07	
TOTAL PARTIDA.....					12,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
06.02.12	UD	PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO			
		Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.			
	H	PEÓN ORDINARIO	16,00	2,40	
	ud	PLACA INFORMATIVA PVC 50X30	5,41	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					4,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
06.02.13	ML	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.			
		Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.			
	H	PEÓN ORDINARIO	16,00	0,80	
	m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.	0,06	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					0,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
06.02.14	ud	SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 CM.			
		Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
	h.	CAPATAZ	18,03	2,25	
	h.	OFICIAL SEGUNDA	13,82	3,46	
	h.	PEÓN ORDINARIO	12,02	3,01	
	h.	AHOYADORA	21,04	2,63	
	ud	SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 CM.	32,40	32,40	
	m.	POSTE GALVANIZADO 80X40X2 MM.	5,71	14,28	

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL	55,89	5,59	
TOTAL PARTIDA.....					63,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02.15 UD SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=90 CM

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

H	ENCARGADO	18,03	7,21
H	OFICIAL DE PRIMERA	18,03	7,21
H	PEÓN ORDINARIO	16,00	6,40
h.	AHOYADORA	21,04	8,42
ud	SEÑAL TRIANG. REFLEX. L=90 CM.	55,35	55,35
m.	POSTE GALVANIZADO 80X40X2 MM.	5,71	19,99
m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL	55,89	11,18

TOTAL PARTIDA..... 115,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.16 UD VALLA OBRA 2,40X0,20 M. REFLEC.

Valla de obra de 2,40x0,20 m. (un tablero) reflectante con soportes galvanizados, colocada..

H	PEÓN ORDINARIO	16,00	8,00
ud	VALLA OBRA 2,40X0,20 REFL.C/SOP.	96,88	96,88

TOTAL PARTIDA..... 104,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.02.17 ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,5 M.

Valla de contención de peatones de 2,50 m., convencional, amarilla, colocada.

h.	PEÓN ORDINARIO	12,02	6,01
ud	VALLA CONTENC.PEATONES 2,5 M.	45,74	45,74

TOTAL PARTIDA..... 51,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.18 m. BARANDILLA METÁL. GALV. API-1

Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y fijaciones de 80x40x1,5 mm., barras verticales interiores de 25x25x1,5 mm. y base de 60x25x1,5 mm. con una altura de 1,05 m., terminado.

h.	Oficial primera	16,17	8,09
h.	PEÓN ORDINARIO	12,02	6,01
h.	MOTOSOLDADORA ELÉCTR. 5 KVAS	2,37	1,19
m.	BARANDILLA GAL.API-1 I/PL.ANCL.	20,13	20,13

TOTAL PARTIDA..... 35,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02.19 ud PANEL DIRECCIONAL REFL. 80X40 CM

Panel direccional de 80x40 cm., blanco y rojo reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación, en balizamiento de desvíos, colocado.

h.	CAPATAZ	18,03	7,21
h.	Oficial primera	16,17	12,94
h.	PEÓN ORDINARIO	12,02	19,23
ud	PANEL DIREC.REFLEC. 80X40 B/R	48,35	48,35
m.	POSTE GALVANIZADO 80X40X2 MM.	5,71	17,13
ud	PIE GALV. PARA PANEL DIRECCIONAL	14,14	28,28

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
TOTAL PARTIDA.....					133,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

06.02.20	UD	CONO POLIETILENO REFLECT. 500 MM			
		Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado.			
	H	PEÓN ORDINARIO	16,00	2,40	
	ud	CONO POLIETIL.REFLECT.TB-6 D=500	9,33	9,33	
TOTAL PARTIDA.....					11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ANEJO N° 9: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

	IMPORTE EUROS
Presupuesto Ejecución Material.....	214.918,71
Presupuesto Ejecución por Contrata.....	301.659,90
Honorarios realización de Proyecto (i/l.V.A.).....	10.955,70
Honorarios Dirección de Obra (i/l.V.A.).....	13.177,09
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.....	325.792,69

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (325.792,69 €).

Estella-Lizarra – Febrero – 2.018



Fdo.: Pedro Iriberry Vega
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de
Obras Públicas e Ingeniero Civil



Fdo.: Miguel Iriberry Vega
Ingeniero Profesional Registrado
IPR/EXPERTO **IPr**®

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES QUE SE VAN A UTILIZAR O CUYA UTILIZACIÓN ESTÁ PREVISTA. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS, INDICANDO A TAL EFECTO LAS MEDIDAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA ELLO. RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE ESPECIFICANDO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR DICHOS RIESGOS VALORANDO SU EFICACIA.

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH.

1.- DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

CONCEPTOS	PERSONAL
<u>PROMOTOR</u>	Ayuntamiento de Estella-Lizarra <i>N.I.F.:</i> A-31055585 <i>Dirección:</i> Paseo la Inmaculada, 1 Estella-Lizarra 31200 <i>Teléfono:</i> 948 54 82 00 <i>Fax:</i> 948 54 82 32

2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

2.1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA OBRA

Descripción del Proyecto y de la obra sobre la que se trabaja	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)
Situación de la obra a realizar	Zonas indicadas en planos (Navarra)
Técnicos autores del proyecto	Miguel Iriberry Vega y Pedro Iriberry Vega
Coordinador de seguridad y salud en la fase de redacción del proyecto	Miguel Iriberry Vega

3.- JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL

3.1.- PRESUPUESTOS, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA

PRESUPUESTO DE LA OBRA

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de 214.918,71 €

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de duración estimado de esta obra, objeto de este estudio de Seguridad y Salud es de 3 meses.

PERSONAL PREVISTO

Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 5 operarios.

RECURSO PREVENTIVO

El recurso preventivo será a cargo del Contratista.

3.2.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD

De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de *Prevención de Riesgos Laborales*, y en el RD 1627/97, sobre *Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción*, el objetivo de esta Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud es marcar las directrices básicas para que la empresa contratista mediante el Plan de seguridad desarrollado a partir de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de Obra, Máquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones previstas a partir de los datos aportados por el Promotor y el Projectista.

Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las prácticas constructivas más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el Contratista, a la hora de elaborar el Plan de Seguridad a partir de este documento, utiliza tecnologías novedosas, o procedimientos innovadores, deberá adecuar técnicamente el mismo.

Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar cumplimiento al Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario titular (Promotor) queda cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97".

Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, por ello deberá estar en la obra, junto con el resto de los documentos del Proyecto de ejecución.

Este documento no sustituye al Plan de Seguridad.

4.- DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes puntos:

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la

seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.

El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.

4.1.- EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

- a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
- b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

5.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE ESTA OBRA

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:

- a) Evitar los riesgos.
- b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
- c) Combatir los riesgos en su origen.
- d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
- e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
- f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
- g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
- h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas.

3. El empresario adoptará las medidas a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.

5.1.- EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales.

Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación

inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.

6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS

6.1.- ANÁLISIS DE MÉTODOS DE EJECUCIÓN Y DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR

6.1.1.- OPERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones previas a la realización de las obras, procediendo a:

La organización general de la obra: Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra de peatones y de vehículos, etc. tal y como se grafía en los planos.

Realización de las acometidas provisionales de la obra.

Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar

Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal como se grafía en los planos.

Montaje de grúas y delimitación de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones grafiadas en los planos.

Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios.

Señalización de accesos a la obra.

Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la circulación de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente:

Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar.

Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como en los vestuarios y en el tablón de anuncios.

Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada empresa que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores presentes en la obra (incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega deberá dejarse constancia escrita.

NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA

No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores.

Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de protección en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales que puedan caer, el calzado deberá disponer también de puntera metálica con el fin de controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en manipulación.

Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad.

No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída, clavarse una tacha, ...).

No pise sobre tabloneros o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo.

Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el cruzarla. Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.

Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.

No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo consultado con los recursos preventivo. Sólo bajo la supervisión de los citados recursos preventivos se puede retirar una protección y/o trabajar sin ella.

Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los recursos preventivos.

Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la provocación de un accidente.

En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas, con operarios trabajando sobre ellos), esquivelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible a sufrir o a provocar un accidente.

Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra adecuadas para su conexión.

Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus funciones.

6.1.2.- OFICIOS INTERVINIENTES EN LA OBRA Y CUYA INTERVENCIÓN ES OBJETO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Se expone aquí la relación de oficios previstos para la realización de las diferentes unidades de obra contempladas en esta memoria de Seguridad y Salud.

Albañil
Capataz construcción
Conductor
Encargado construcción
Encofrador
Ingeniero
Jefe de Obra
Maquinista
Oficial
Peón
Topógrafo

6.1.3.- MAQUINARIA PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Se especifica en este apartado la relación de maquinaria empleada en la obra, que cumple las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra.

En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan especificando la identificación de los riesgos laborales que puede ocasionar su utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran.

MAQUINARIA DE OBRA	
Maquinaria de movimiento de tierras	Maquinaria manipulación de hormigón
Excavadora frontal	Bomba hormigonado
Pala cargadora	Camión hormigonera
Maquinaria de transporte	Hormigonera basculante
Camión transporte	Pequeña maquinaria
Camión dumper	Martillo rompedor
Camión basculante	Herramientas manuales

6.1.4.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra, se observan riesgos que solo han podido ser eliminados mediante el empleo de protecciones individuales, por lo que se hace necesaria la utilización de los epis relacionados a continuación, cuyas especificaciones técnicas, marcado, normativa que deben cumplir, etc. se especifica en el Capítulo correspondiente a **EPIS**, de esta misma memoria de seguridad.

EPIS	
Protección auditiva Orejas Protección de la cabeza Casco contra golpes Protección de la cara y de los ojos Protección ocular. Uso general	Protección ocular Polvo Protección de manos y brazos Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general Protección de pies y piernas Calzado de seguridad y protección de uso profesional con protección del metatarso Protección respiratoria E.P.R. Máscaras completas

6.2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS, SEGÚN LOS MÉTODOS Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL PROYECTO

6.2.1.- UNIDADES DE OBRA

ART.1.- ACTUACIONES PREVIAS - OPERACIONES PREVIAS

VALLADO DE OBRA

Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con los planos y antes del inicio de la obra, para impedir así el acceso libre a personas ajenas a la obra.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra.

REPLANTEO

Trazado del eje y de los extremos de los viales, mediante la colocación de estacas de madera o metálicas.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra

ART.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXPLANACIÓN

DESMONTE

La explanación por desmonte consistirá en nivelar sensiblemente el terreno retirando la tierra sobrante de unos lugares para depositarla en los que se la necesita hasta conseguir la superficie requerida por la construcción que se va a realizar.

Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan.

ART.3.- ACONDICIONAMIENTO - MOVIMIENTO DE TIERRAS - RELLENOS

RELLENO Y EXTENDIDO

El relleno de tierras en esta obra se realiza para nivelar sensiblemente el terreno depositando tierras en los lugares que la necesitan hasta conseguir la superficie requerida y especificada en el proyecto, para la construcción que se va a realizar.

Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan.

RELLENO ZANJAS

El relleno de zanjas en esta obra, se realiza para nivelar sensiblemente las zanjas depositando tierras en los lugares que la necesitan hasta conseguir la superficie requerida por la construcción que se va a realizar.


Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan.

ART.4.- ACONDICIONAMIENTO - ZANJAS Y POZOS

EXCAVACIÓN ZANJAS

Una vez replanteadas las zanjas de excavación, se realizarán los trabajos propios de excavación de las zanjas mediante la maquinaria prevista, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto a realizar.

6.2.2.- MEDIDAS DE EMERGENCIA EN OBRA



7.- EQUIPOS TÉCNICOS

Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran.

7.1.- MAQUINARIA DE OBRA

7.1.1.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

ART.5.- EXCAVADORA FRONTAL

- Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos este equipo preferentemente para trabajos en los que la excavación está por encima de la superficie donde se asienta la máquina.

La capacidad de los mismos varía de 200 a 3000 litros, y permite excavar y cargar en terrenos blandos, arenas etc. así como recoger la piedra arrancada y desmenuzada con explosivos.

Medidas preventivas

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad.

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada.

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

Se prohibirá transportar personas.

Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.

Las máquinas a utilizar estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas.

Se prohibirá en esta obra utilizar la excavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.

Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la excavadora.

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

ART.6.- PALA CARGADORA

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en esta obra, ya que son aptas para diversos trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras.

La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados, realizará diversas funciones.

La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia y descarga de materiales.

Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos:

- a) Con cuchara dotada de movimiento vertical.
- b) Con cuchara que descarga hacia atrás.
- c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.

Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas.

Medidas preventivas

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad.

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad.

Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.

Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara.

Las máquinas a utilizar estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

7.1.2.- MAQUINARIA DE TRANSPORTE

ART.7.- CAMIÓN TRANSPORTE

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos el camión de transporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, utilizándose en transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables economías en tiempos de transporte y carga.

Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la excavadora.

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el cruce de ellos.

Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de la operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

Medidas preventivas

Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones pertinentes.

Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía.

Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.

Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.

No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.

Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria.

No se deberá circular nunca en punto muerto.

No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda.

No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina.

Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el levantado.

No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente.

Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.

Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán inmovilizadas con cuñas.

El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.

Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad.

La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.

Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.

Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.

El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito.

Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga (evitará lesiones).
Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies.
Subir a la caja del camión con una escalera.
Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, experto que vigila que no haya accidentes.
Las cargas suspendidas se conducirán con cuerdas; no se tocarán directamente con las manos.
No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.

ART.8.- CAMIÓN DUMPER

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Este tipo de dumper se utilizará en la obra para transportar grandes volúmenes de tierras o rocas a distancias superiores a los 20 m por pistas fuera de todo tipo de carretera o vial convencional.

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el cruce de ellos.

Las ventajas de estos dumpers sobre otros sistemas son: gran capacidad de carga, bajo coste por m³ de material transportado, trabajo a pleno rendimiento en sitios que otros camiones no pueden hacerlo, superan grandes pendientes.

Este tipo de transporte de tierras o rocas ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

Medidas preventivas

a) Medidas preventivas de carácter general:

Los camiones dumper que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en perfecto estado de funcionamiento: faros de marcha hacia delante, faros de marcha hacia atrás, intermitentes de aviso de giro, pilotos de posición delanteros y traseros, servofreno, freno de mano, avisador acústico automático de marcha atrás, cabina antivuelco antiimpacto, aire acondicionado en la cabina y toldos para cubrir la carga.

b) Mantenimiento diario:

Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de: motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, avisadores acústicos, neumáticos.

La carga seca se regará para evitar levantar polvo.

Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima.

Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los taludes.

c) Medidas preventivas a seguir por el conductor:

El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas preventivas al conductor. De esta entrega quedará constancia con la firma del conductor al pie de este escrito.

Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo.

No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.

No hacer -ajustes- con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.

No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión.

No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien.

Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el freno de mano.

No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego.

Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras.

Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.

Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes, no fumar ni acercar fuego.

Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto.

Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas.

Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases de la batería son inflamables y podría explotar.

Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.

Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión.

Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie durmiendo cerca.

No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas.

Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo tiempo, hay mucho peligro de electrocución.

ART.9.- CAMIÓN BASCULANTE

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Éste tipo de camión se utilizará en diversas operaciones en la obra para transportar volúmenes de tierras o rocas por pistas fuera de todo tipo de carretera o vial convencional.

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el cruce de ellos.

Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

Medidas preventivas

a) *Medidas preventivas de carácter general:* ver camión dumper.

b) *Mantenimiento diario:* ver camión dumper.

c) *Medidas preventivas a seguir por el conductor:*

La caja será bajada inmediatamente tras efectuar la descarga y antes de emprender la marcha.

Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado el conductor por las señales de un miembro de la obra.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa frenar el vehículo y calzarlo con topes.

Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.

Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo.

No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.

No hacer -ajustes- con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.

No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión.

No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien.

Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el freno de mano.

No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego.

Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras.

Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.

Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes, no fumar ni acercar fuego.

Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto.

Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas.

Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases de la batería son inflamables y podría explotar.

Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.

Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión.

Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie durmiendo cerca.

No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas.

Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo tiempo, hay mucho peligro de electrocución.

1.4.2.- MAQUINARIA MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN

ART.10.- BOMBA HORMIGONADO

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizará la máquina en la obra para eliminar los trabajos costosos de transporte y vertido desde la hormigonera o cuba de transporte hasta el elemento a ejecutar.

Principales operaciones: transportar, elevar, verter (la masa del hormigón en una sola operación).

El hormigón según este procedimiento del bombeo llega rápidamente al elemento constructivo evitando hacerlo por los medios tradicionales y en consecuencia los riesgos que conllevan.

Medidas preventivas

a) Medidas preventivas de carácter general.

El personal encargado en manipular el equipo de bombeo será especialista y con experiencia.

Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas condiciones de funcionamiento.

La bomba de hormigonado nada más se podrá usar para el bombeo de hormigón según el -cono de Abrams- recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.

El brazo de elevación de la manguera no se podrá usar para izar personas, aunque sea para un trabajo de carácter puntual.

El encargado de seguridad o encargado de obra, comprobará que las ruedas de la bomba estén bloqueadas y con los enclavamientos neumáticos o hidráulicos perfectamente instalados.

La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones en previsión de daños a terceros.

b) Medidas preventivas a seguir para el equipo de bombeo.

El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito al jefe de obra de bombeo, el siguiente listado de medidas preventivas. De esta entrega quedará constancia con la firma del jefe de obra de bombeo al pie de este escrito.

Antes de iniciar el suministro, asegurarse que las uniones de palanca tienen los pasadores inmovilizados.

Antes de vaciar el hormigón en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada.

No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina está en marcha.

Si se han de hacer trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de accionamiento, purgar la presión del acumulador a través del grifo y después hacer los trabajos que hagan falta.

No trabajar con situaciones de -media avería-. Antes de trabajar, arreglarla bien.

Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos, asegurarse que está desconectado.

No intentar modificar los mecanismos de protección eléctrica.

Antes de iniciar el suministro diario de hormigón, comprobar el desgaste interior de la cañería con un medidor de grosores, las explosiones de las cañerías son causantes de accidentes importantes.

Si se ha de bombear a gran distancia, antes de suministrar hormigón, probar los conductos bajo presión de seguridad.

El encargado de seguridad, comprobará bajo presiones superiores a los 50 bar lo siguiente:

- Que los tubos montados son los que especifica el fabricante para trabajar a esta presión.
- Realizar una prueba de seguridad al 30% por encima de su presión normal de servicio.
- Comprobar y cambiar si hace falta, cada 1000 m³ bombeados, las uniones, juntas y los codos.
- Una vez hormigonado, limpiar perfectamente todo el conjunto en prevención de accidentes por taponamiento.

ART.11.- CAMIÓN HORMIGONERA

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que son los medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central.

El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión adecuado para soportar el peso.

La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes.

Medidas preventivas

a) Secuencia de operaciones a realizar el conductor para cubrir un ciclo completo con seguridad:

- 1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva de descarga de la planta de hormigonado.
- 2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de hormigonado la cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y la velocidad de carga.
- 3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua.
- 4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en la posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra.
- 5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar una mezcla adecuada.
- 6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga.
- 7- Se descargará el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de canaletas.
- 8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida.
- 9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de hormigonado.
- 10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando de hormigón las paredes de la cuba.

b) Medidas preventivas de carácter general:

La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm y ser de material consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máxima de 50 mm de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado.

La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá

pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios.

No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc.

Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.).

El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como delantero.

Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.

Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.

Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros camiones.

Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección adecuada al conductor contra la caída de objetos.

Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.

La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en ella.

Los asientos deben estar contruidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos.

Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.

Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue.

Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier tipo de golpes.

Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre.

Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.

El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.

El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien delegue.

Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo.

Si por la situación del gruista se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos.

Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les atrape contra el suelo.

Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un balanceo imprevisto de la carga les golpee.

Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás.

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse.

Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior.

Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y 16%, si el camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión.

Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.

En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.

En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.

Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB.

Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20%.

1.4.3.- PEQUEÑA MAQUINARIA

ART.12.- MARTILLO ROMPEDOR

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizará en diferentes operaciones dentro de la obra.

Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas.

Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos el martillo rompedor que utilizaremos en la obra son los de mayor peso y potencia, ya que el rendimiento que se les exige es elevado.

Medidas preventivas

Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.

Se controlarán los diversos elementos de que se compone.

Se dotarán de doble aislamiento.

Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado constantemente el interruptor.

El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.

El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento.

Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.

Se controlarán los diversos elementos de que se compone.

La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta adecuada a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.

Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.

Parar la máquina totalmente antes de posarla. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.

Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.

No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.

Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.

Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

ART.13.- HERRAMIENTAS MANUALES

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada.

Medidas preventivas

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.

Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.

Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.

Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.

Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.

8.- EPIS

Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie de riesgos que se deben resolver con equipos de protección individual (EPIs), cuyas especificaciones técnicas y requisitos establecidos para ellos por la normativa vigente, se detallan a continuación.

Conforme establece la actual normativa, el EPI será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo.

Salvo que se indique lo contrario, los EPIs serán **CE** - CAT II

8.1.- PROTECCIÓN AUDITIVA

8.1.1.- OREJERAS

Protector Auditivo : Orejeras
Norma : EN 352-1
Definición : Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete diseñado para ser presionado contra cada pabellón auricular, o por un casquete circumaural previsto para ser presionado contra la cabeza englobando al pabellón auricular. Los casquetes pueden ser presionados contra la cabeza por medio de un arnés especial de cabeza o de cuello.
Marcado : Nombre o marca comercial o identificación del fabricante Denominación del modelo Delante/Detrás y Derecho/Izquierdo según casos El número de esta norma.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : Certificado CE expedido por un organismo notificado. Declaración de conformidad. Folleto informativo
Norma EN aplicable : UNE-EN-352-1: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1 orejeras. UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y mantenimiento

8.2.- PROTECCIÓN DE LA CABEZA

8.2.1.- CASCOS CONTRA GOLPES

Protección de la cabeza : cascos contra golpes
Norma : EN 812
Definición : Casco destinado a proteger la cabeza del usuario de las heridas ocasionadas por el choque de la cabeza contra objetos inmóviles.
Marcado : El número de esta norma : EN 812 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. Año y trimestre de fabricación Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) Talla o gama de tallas en cm. (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés).
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : Certificado CE expedido por un organismo notificado. Declaración de conformidad Folleto informativo
Norma EN aplicable : UNE-EN 812: Cascos contra golpes para la industria.

8.3.- PROTECCIÓN DE LA CARA Y DE LOS OJOS

8.3.1.- PROTECCIÓN OCULAR. USO GENERAL

Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular . Uso general
Norma : EN 166
Definición : Montura universal, Monturas integrales y pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en diferentes actividades de construcción.
Uso permitido en : Montura universal, montura integral y pantalla facial.
Marcado : A) En la montura : Identificación del Fabricante Número de la norma Europea : 166 Campo de uso : Si fuera aplicable Los campos de uso son : - Uso básico : Sin símbolo - Líquidos : 3 - Partículas de polvo grueso : 4 - Gases y partículas de polvo fino : 5 - Arco eléctrico de cortocircuito : 8 - Metales fundidos y sólidos calientes : 9
Resistencia mecánica : S Las resistencias mecánicas son : - Resistencia incrementada : S - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B - Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT
Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable) - Símbolo para cabezas pequeñas : H
Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : Si fuera aplicable B) En el ocular : Clase de protección (solo filtros) Las clases de protección son : - Sin número de código : Filtros de soldadura - Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores

- Número de código 4 : Filtros infrarrojos - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo
Identificación del fabricante : Clase óptica (salvo cubrefiltros) : Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) : - Clase óptica : 1 (pueden cubrir un solo ojo) - Clase óptica : 2 (pueden cubrir un solo ojo) - Clase óptica : 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos)
Símbolo de resistencia mecánica : S Las resistencias mecánicas son : - Resistencia incrementada : S - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B - Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT
Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito :
Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes :
Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable)
Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable)
Símbolo de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable)
Símbolo para ocular original o reemplazado : O
Información para el usuario : Se deberán proporcionar los siguientes datos :
Nombre y dirección del fabricante
Número de esta norma europea
Identificación del modelo de protector
Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento
Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección
Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones
Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje.
Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las piezas sueltas.
Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.
Significado del marcado sobre la montura y ocular.
Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo
Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias en individuos sensibles.
Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.
Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenaza para el usuario.
Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de Conformidad
Folleto informativo
Norma EN aplicable :
UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos

8.3.2.- PROTECCIÓN OCULAR

ART.14.- POLVO GRUESO

Protección de la cara y los ojos : Protección ocular. Polvo grueso
Norma : EN 166
Definición :
Monturas integrales resistentes a polvo grueso. No se admiten monturas universales o pantallas faciales como protectores.

Uso permitido en : Montura integral. Marcado : A) En la montura : Identificación del Fabricante Número de la norma Europea : 166 Campo de uso : 4 Los campos de uso son : - Uso básico : Sin símbolo - Líquidos : 3 - Partículas de polvo grueso : 4 - Gases y partículas de polvo fino : 5 - Arco eléctrico de cortocircuito : 8 - Metales fundidos y sólidos calientes : 9 Resistencia mecánica : (Si fuera aplicable) Las resistencias mecánicas son : - Resistencia incrementada : S - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B - Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable) Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : (Si fuera aplicable) B) En el ocular : Clase de protección (solo filtros) : Identificación del fabricante : Clase óptica (salvo cubrefiltros) : Símbolo de resistencia mecánica : (Si fuera aplicable) Las resistencias mecánicas son : - Resistencia incrementada : S - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B - Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito : Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes : 9 (Si fuera aplicable) Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable) Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable) Símbolo de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable) Símbolo para ocular original o reemplazado : O Información para el usuario : Se deberán proporcionar los siguientes datos : Nombre y dirección del fabricante Número de esta norma europea Identificación del modelo de protector Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las piezas sueltas. Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. Significado del marcado sobre la montura y ocular. Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias en individuos sensibles. Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenaza para el usuario. Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas

extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

Certificado CE expedido por un organismo notificado.

Declaración de Conformidad

Folleto informativo

Norma EN aplicable :

UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos.

8.4.- PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS

8.4.1.- GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS DE USO GENERAL

Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra riesgos mecánicos

Norma : EN 388

Definición :

Protección por igual : Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano.

Protección específica : Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una parte de la mano.

Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420)

Propiedades mecánicas :

Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras :

Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión

Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla

Tercera cifra : Nivel de prestación para la resistencia al rasgado

Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación

Marcado :

Los guantes se marcarán con la siguiente información :

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

Designación comercial del guante

Talla

Marcado relativo a la fecha de caducidad

Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

Certificado CE expedido por un organismo notificado.


Declaración de Conformidad.

Folleto informativo.

Norma EN aplicable :

UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes.



8.5.- PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS

8.5.1.- CALZADO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE USO PROFESIONAL

Protección de pies y piernas : Calzado de seguridad y protección de uso profesional

Norma : EN 344

Definición :

Calzado de seguridad o de protección frente al metatarso.

Marcado :

Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información :

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

Designación comercial

Talla

Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año)

El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo :

- Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto

cuando se ensaye con un nivel de energía de 200 J. : EN-345 - Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 100 J. : EN-346 Con el símbolo : M Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente : P: Calzado completo resistente a la perforación, C: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor, A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático, HI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor, CI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío, E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón, WRU: Empeine. Penetración y absorción de agua, HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto. Clase : - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : Certificado CE expedido por un organismo notificado. Declaración de Conformidad Folleto informativo
Norma EN aplicable : UNE-EN 344-1 : Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional UNE-EN 344-2: Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo. UNE-EN 345-1: Especificaciones de calzado de seguridad de uso profesional. UNE-EN 345-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. UNE-EN 346-1: Especificaciones del calzado de protección de uso profesional. UNE-EN 346-2 : Parte 2 : Especificaciones adicionales

8.6.- PROTECCIÓN RESPIRATORIA

8.6.1.- E.P.R. MÁSCARAS COMPLETAS - CAT III

Protección respiratoria : E.P.R Máscaras completas
Norma : EN 136
Definición : Adaptador facial completo que cubre los ojos, nariz, boca y barbilla, y provee al rostro del usuario de este equipo de protección respiratoria de la adecuada hermeticidad contra el medio atmosférico, tanto estando la piel seca o húmeda, como si el usuario mueve la cabeza o habla. Marcado : Las máscara se marcarán con la siguiente información : Máscara completa El número de norma : EN 136 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante Clasificación : CL1, CL2 ó CL3 - Clase 1 : Máscara completa para utilización ligera - Clase 2 : Máscara completa de utilización general - Clase 3 : Máscara completa para utilización particular Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : Certificado CE expedido por un organismo notificado. Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. Declaración de Conformidad Folleto informativo
Norma EN aplicable : UNE-EN 136: E.P.R: Máscaras completas. Requisitos, ensayos, marcado. UNE-EN 148-1: E.P.R: Roscas para adaptadores faciales. 1 Conector de rosca estándar. UNE-EN 148-2: E.P.R: Roscas para adaptadores faciales. 2 Conectores de rosca central UNE-EN 148-3: E.P.R: Roscas para adaptadores faciales. 3 Conector roscado de M 45 X 3

9.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y Salud.

9.1.- VALLADO DE OBRA

Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra.

Medidas preventivas

El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios en obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de personal.

El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.

Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.

Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos.

Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.

Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.

Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, se tendrá en cuenta:

- a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga.
- b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos.
- c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de atrapamiento.

9.2.- BARANDILLA DE SEGURIDAD

Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar una zona o impedir el paso.

Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de materiales.

Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de excavación, a medida que éstas se vayan realizando.

Se colocarán para señalar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el paso de personas y otras máquinas.

Medidas preventivas

Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así como sobre sus riesgos.

Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas.

Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio.

Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm.

No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que su función es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída.

No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída accidental al vacío pueda provocar un accidente.

Limpieza y orden en la obra.

9.3.- SEÑALIZACIÓN

Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición o señalizan de antemano todos los peligros.

En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma.

La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los fundamentos de los códigos de señales, como son:

- a) fácil percepción, visible, llamativa, para llegar al interesado.
- 2) las personas que la perciben, ven lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización; se conoce su significado.



El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como se está haciendo.

El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales.

Señalización en la obra:

La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose:

- 1) Por la localización de las señales o mensajes:

-Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización adelantada, anticipada, a distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma.

-Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de si la señal está colocada dentro o fuera de la obra.

2) Por el horario o tipo de visibilidad:

-Señalización diurna. Por medio de paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.

-Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero buscando su visibilidad mediante luz artificial.

3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de señalización:

-Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, como por ejemplo las señales de tráfico.

-Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.

-Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.).

Medios principales de señalización de la obra

1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto.

2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.

3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.

4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los envases.

Medidas preventivas

La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención adoptadas en la obra.

No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión.

Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más alejado desde el que deban ser vistas.

Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su desvío, se procurará principalmente que:

a) Sean trabajadores con carné de conducir.

b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la normativa de tráfico.

c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471

d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas de tráfico rodado.

Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores o confusiones.

La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación.

Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales.

Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palets, etc.).

Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la correcta aplicación de las mismas

Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba.

10.- MATERIALES

Tipología y características de los materiales y elementos que van a utilizarse en esta obra, relativos a los aspectos de peso, forma y volumen del material.

Se incluye la información relacionada esencialmente con los riesgos derivados de su utilización y las medidas preventivas a adoptar, así como los aspectos preventivos relativos a su manipulación y almacenaje.

10.1.- ÁRIDOS Y RELLENOS

10.1.1.- ÁRIDOS

FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
Peso específico : 1,7 kg/dm ³ Formas disponibles en obra : A montón
Los áridos en esta obra se utilizan para : La utilización de los áridos en la obra se concentra prácticamente en la realización de los morteros, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.
Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
La utilización de los áridos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. Los áridos deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado. En especial en épocas de lluvia se protegerán debidamente para evitar que se disgreguen por la obra.
Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material : La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad.
Durante su transporte por la obra: Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en tolvas y/o contenedores que garanticen su estabilidad. Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, andamios y en especial en las pendientes de la cubierta, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS correspondientes definidos en la memoria de seguridad. Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
Lugar de almacenaje: Según los planos Tipo de Acopio: A montón

10.1.2.- ARENAS

FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
Peso específico : 1,2 a 1,6 kg/dm ³ Formas disponibles en obra : A montón
Las arenas en esta obra se utilizan para : La realización de los morteros y hormigones no estructurales, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.
Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
La utilización de las arenas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. Las arenas deberán acopiarse amontonadas sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado. En especial en épocas de lluvia se protegerán debidamente para evitar que se disgreguen por la obra.
Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material : La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad. Durante su transporte por la obra: Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en tolvas y/o contenedores que garanticen su estabilidad. Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, andamios y en especial en las pendientes de la cubierta, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.
Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS correspondientes definidos en la memoria de seguridad. Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
Lugar de almacenaje: Según los planos Tipo de Acopio: A montón

10.1.3.- GRAVAS

FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
Peso específico : 1,7 kg/dm ³ Formas disponibles en obra : A montón
Las gravas en esta obra se utilizan para : La realización de los hormigones no estructurales, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.
Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
La utilización de las gravas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. Las gravas deberán acopiarse amontonadas sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado. En especial en épocas de lluvia se protegerán debidamente para evitar que se disgreguen por la obra. Se mantendrán alejadas de las vías de circulación en la obra, para evitar ser proyectadas por los vehículos.
Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material : La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad. Durante su transporte por la obra:

Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en tolvas y/o contenedores que garanticen su estabilidad. Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, andamios y en especial en las pendientes de la cubierta, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.
Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS correspondientes definidos en la memoria de seguridad. Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
Lugar de almacenaje: Según los planos Tipo de Acopio: A montón

10.1.4.- ZAHORRAS Y ENCACHADOS

FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
Peso específico : 2,5 kg/dm ³ Formas disponibles en obra : A montón
Las zahorras en esta obra se utilizan para : El relleno de desmontes, zanjas y vaciados realizados en la obra, así como para sub.-bases de pavimentación, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.
Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
La utilización de las zahorras deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. Las zahorras deberán acopiarse amontonadas sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado. Se mantendrán alejadas de las vías de circulación en la obra, para evitar ser proyectadas por los vehículos.
Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material : La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad.
Durante su transporte por la obra: Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en camiones, palas, dumpers y mototraillas que garanticen su estabilidad. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte y puesta en obra. Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.
Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS correspondientes definidos en la memoria de seguridad. Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra
Lugar de almacenaje: Según los planos Tipo de Acopio: A montón

10.2.- HORMIGÓN EN MASA

10.2.1.- HORMIGÓN EN MASA

FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
Peso específico : 2, 3 kg/dm ³ Formas disponibles en obra : En masa
Los hormigones armados en esta obra se utilizan para : La realización de los diferentes elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
Los riesgos principales por manipulación del hormigón son prácticamente los derivados del cemento: Dermatitis, Blefaritis y Conjuntivitis. La utilización de los hormigones y armados deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. Los cementos que forman parte del hormigón modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y grietas, sobretudo en las partes más expuestas como las manos. Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones. Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles siliconados. Los riesgos principales por manipulación de las armaduras son debidos a sobre esfuerzos en su manipulación. Se prestará especial atención al acopio de las armaduras, haciendolo sobre bases estables, solidas y resistentes, ya que pueden dar lugar a caídas y desmoramientos de material por rodadura de los mismos. No acopiarlo nunca las armaduras sobre superficies inclinadas o resbaladizas, si fuera necesario inmovilizarlo, se hará mediante cuñas de madera. La utilización de las armaduras en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortar barras. Se mostrará especial atención durante el corte de las mismas ya que puede producir : Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá en tales casos protegerse los ojos. Generación de polvo: Deberá protegerse las vías respiratorias de la posible inhalación de polvo, además de los ojos. En tales casos se deberán seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y salud. Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos. Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a los operarios de las posturas correctas de trabajo.
Medidas preventivas a adoptar
<i>En la recepción de este material :</i> Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales, no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias de resistencia en el hormigón armado utilizado en los mismos, deberán seguirse las siguientes medidas preventivas en la recepción del hormigón : La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del hormigón de acuerdo con las especificaciones del proyecto y siendo responsable de que el control de recepción se efectúe tomando las Muestras necesarias, y realizando los ensayos de control precisos. Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá ser realizado durante la entrega. El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin que disminuya su calidad. El hormigón amasado completamente en central y transportado en camiones hormigonera, el volumen de hormigón transportado, no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar en amasadora móvil en la obra, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido. Para productos certificados, la Dirección Técnica de esta obra comprobará, que partidas de armaduras acreditan la posesión de un dispositivo o un CC-EHE, así como deberán llevar también el certificado específico de adherencia e ir acompañada del oportuno certificado de garantía del fabricante en el que se indiquen los valores límites de las diferentes características, que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la EHE. Para productos no certificados, la Dirección Técnica de esta obra comprobará, que la partida de armaduras van acompañadas de los resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y características geométricas, justificando que el acero cumple las exigencias establecidas en la EHE. Además irán acompañadas del certificado específico de adherencia.
<i>Durante su transporte :</i> <i>Durante el transporte por la obra del armado:</i> El transporte suspendido de armaduras debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentación de forma que el equilibrio del conjunto transportado sea estable. En el transporte la armadura, se protegerá adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de trasporte utilizados. Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. <i>Durante el transporte por la obra del hormigón:</i> 1º- Desde la central a la obra :

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que posean recién amasadas. Aspecto importante desde el punto de vista de la seguridad estructural y evidentemente de la seguridad de los trabajadores de la obra.

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otra sustancia que puedan alterar la composición original de la masa fresca. No obstante, si el asiento en cono de Abrams es menor que el especificado, el suministrador podrá adicionar aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia. Para ello, el elemento transportador deberá estar equipado con el correspondiente equipo dosificador de aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. El tiempo de reamasado será al menos de 1 min/m², sin ser en ningún caso inferior a 5 minutos.

No seguir estas indicaciones puede suponer un riesgo por deficiencias estructurales resistentes y evidentemente de la seguridad de los propios trabajadores de la obra.

2º- Por la obra:

El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador en el lugar de la entrega, marca el principio del tiempo de entrega y recepción del hormigón, que durará hasta finalizar la descarga de este.

Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en contenedores y bateas debidamente acopiados. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra.

Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Medidas preventivas que deberán adoptarse para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras de hormigón armado en la obra :

A) Hormigonado en tiempo frío:

En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados.

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material.

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos de información necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzado, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas.

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a +5° C.

Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 0° C.

El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director de obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contienen ion cloro.

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40° C e incluso calentar previamente lo áridos.

Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a las antes citadas, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a 40° C.

Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de relaciones de agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigón, aumentar la temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada.

Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse mediante dispositivos de cobertura y/o aislamiento, o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad adecuada.

B) Hormigonado en tiempo caluroso:

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para reducir la temperatura de la masa.

Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes destinados a recibirlo deberán estar protegidos de la acción del sol.

Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar que se deseque.

Si la temperatura ambiente es superior a 40° C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa autorización del Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los áridos, etcétera.

Cuando se utilicen aditivos anticongelantes para el mortero, deben seguirse atentamente las indicaciones del fabricante en cuanto a dosificación, condiciones de ejecución, etc., asegurándose que no tengan ningún efecto nocivo sobre la fábrica.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

Se realizará cada trabajo por personal cualificado.

El estado de los aparatos de elevación será revisado diariamente antes de comenzar los trabajos.

Durante el acopio o almacenamiento del armado:

Estarán delimitados los espacios para el acopio y la elaboración de las armaduras de barras corrugadas.

Las zonas de trabajo se señalizarán y protegerán adecuadamente, así como las áreas de paso de cargas suspendidas, que quedarán acotadas.

Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, la armadura se protegerá adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera ambiente.

Se conservará en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipo, calidades, diámetros y procedencias.

Durante las operaciones de encofrado y desencofrado :

Antes del vertido deberá garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y estabilidad.

Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, nunca desde escaleras.

El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente.

En las piezas de madera utilizadas para el encofrado, se extraerán los clavos que queden en ellas; y solo después se apilarán convenientemente.

En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de alguna de ellas; su colocación y aplomado se realizará desde castillete o andamio, siempre que la altura lo requiera, nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas inferiormente. Antes de colocar las placas, se distribuirán en el tajo apilándolas con orden y cuidado, no aproximándolas a ningún borde de huecos.

Durante el armado:

La utilización del armado, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que las manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.

Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de armaduras irán provistos de guantes, casco y calzado de seguridad.

Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

La disposición de las barras de acero corrugadas puede implicar el riesgo de caídas a distinto nivel. Deberá proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de seguridad, Barandillas) y/o de los epis necesarios para impedir la caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante).

El transporte suspendido de armaduras debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentación de forma que el equilibrio del conjunto transportado sea estable.

El armado se introducirán en las zanjas y zapatas totalmente terminadas y el afino de la colocación se hará desde el exterior.

Para la colocación de las armaduras de barras corrugadas se cuidará su transporte y manejo, manteniendo la zona de trabajo en el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos fáciles de acceso a cada tajo.

Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

Deberán utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podrán utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el coordinador de seguridad.

Durante el vertido del hormigón :

Deberá tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y evitar así excesivas presiones que pudieran llegar a reventar el encofrado con las consiguientes consecuencias.

Vertido manual por medio de carretillas :

Se deberá circular por superficies de tránsito libres de obstáculos en evitación de caídas.

Se prestará especial atención a los sobreesfuerzos y caídas al subir por rampas con demasiada pendiente, con saltos o escurridizas.

Se dispondrán pasillos de seguridad que garanticen la circulación de personas con garantías de estabilidad. seguridad.

Vertido manual por medio de paleo y cubos :

Aparecen riesgos por sobreesfuerzos y caídas durante las diferentes operaciones.

Vertido manual por medio de tolvas y canaletas desde camión:

Antes de comenzar el vertido del hormigón del camión hormigonera, se instalarán topes antideslizamiento en el lugar donde haya de quedar situado el camión.

Se prohibirá el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que vierte el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar movimientos incontrolados.

Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de marcha atrás, estas maniobras siempre serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores.

Se situarán con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que se puedan ocasionar sobre las canaletas que no desequilibren el sistema.

Cuando el hormigonado se efectúe mediante tolvas, su cierre será perfecto y se comprobará siempre, antes de su traslado al punto de aplicación.

Vertido por medios mecánicos: Bombeo:

El gran peligro que existe es el atasco del conducto, producido por algún árido de mayor tamaño, por falta de fluidez del hormigón o por falta de lubricación del conducto.

Como medida preventiva para proceder al desatasco habrá que primeramente provocar la pérdida de presión, y posteriormente proceder a su localización que se hará por el sonido, golpeando distintas secciones de la tubería.

Como medidas preventivas para el bombeo estableceremos:

- 1) Los tubos de conducción estarán convenientemente anclados.
- 2) Al inicio de los trabajos se prepararán lechadas que actuarán como lubricante de la tubería.
- 3) Se utilizarán hormigones de la granulometría y consistencia apropiadas.
- 4) Limpieza general al terminar los trabajos, con especial cuidado, ya que la presión de salida de los áridos puede ser causa de accidente.

En la manipulación durante todo el proceso de hormigonado :

Los operarios encargados de la fabricación o manejo del hormigón, deberán protegerse convenientemente del contacto con dicho material, mediante el uso de guantes, de cremas y de calzado de seguridad.

Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento.

En las irritaciones de la piel causadas por el hormigón, deberá someterse a examen médico lo antes posible.

Para prevenir la conjuntivitis deberá usarse gafas apropiadas.

Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

En las instalaciones eléctricas para elementos auxiliares, como hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la llegada de los conductores de acometida un interruptor diferencial según el Reglamento Electrónico para Baja Tensión, y para su puesta a tierra se consultará la NTE - IEP-Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra-. Los conductores de estas instalaciones y elementos, serán de tipo antihumedad e irán protegidos por cubierta aislante de suficiente resistencia mecánica.

Los trabajos se suspenderán cuando llueva intensamente, nieve o exista viento de velocidad superior a 50 km/h.

Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de las Ordenanzas Municipales.

Lugar de almacenaje: Camión hormigonera

Tipo de Acopio: Transitorio

11.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

11.1.- BOTIQUÍN

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material específico en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

11.2.- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS

Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.

Se dispondrá en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido y adecuado transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.

11.2.1.- CENTROS ASISTENCIALES MÁS CERCANOS

Teléfono de urgencia: 112.

A fin de garantizar una rápida intervención de los servicios médicos de urgencia, se colocará en lugares visibles un directorio de teléfonos de urgencia y direcciones de los centros asistenciales más cercanos a la obra.

El centro asistencial más próximo para la prestación de asistencia primaria es:

CENTRO DE SALUD DE ESTELLA-LIZARRA
Paseo de la Inmaculada, 39
31200 Estella-Lizarra
Teléfono: 948-556350

El centro de asistencia especializada para casos de lesiones de mayor gravedad es:

HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN
C/ Santa Soria nº22 Estella-Lizarra
Teléfono: 848-435000

11.3.- RECONOCIMIENTO MÉDICO

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo.

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad en los casos que la misma no provenga de la red de abastecimiento de la población.

Estella-Lizarra – Febrero – 2.018



Fdo.: Pedro Iriberry Vega
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de
Obras Públicas e Ingeniero Civil



Fdo.: Miguel Iriberry Vega
Ingeniero Profesional Registrado
IPR/EXPERTO **IPr**®

1.- OBJETO DEL ESTUDIO

Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.

En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos se estructura según las etapas y objetivos siguientes:

En primer lugar, se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los residuos que se van a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se toma con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus modificaciones posteriores.

Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su cantidad. En esta fase conviene también tener en consideración datos provenientes de la experiencia acumulada en obras previas por la empresa constructora, según su propia forma de trabajar y los medios auxiliares de que se sirven.

A continuación se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los responsables de obra en materia de gestión de residuos como los gestores externos a la misma que intervendrán en las operaciones de reutilización secundaria.

Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de residuo generado, en función de su origen, peligrosidad y posible destino

Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida selectiva de residuos generados, reducción de los mismos, operaciones de segregación y separación en la misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, posibles tratamientos posteriores de valorización y vertido controlado.

El contenido de este estudio ha de complementarse con un presupuesto o valoración del coste de gestión previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, tasas y cánones de vertido aplicables, así como los de la gestión misma -. También deben incluirse en el estudio los planos de las instalaciones previstas para almacenamiento, manejo y otras operaciones de gestión en obra.

En definitiva, el objeto de este estudio es dar respuesta a cuestiones como: ¿qué residuos se generan? ¿quién es el responsable de ellos en cada momento? ¿qué se hace con lo generado? Todo ello teniendo en consideración el principio de gestión de las tres erres: Reducir, Reutilizar, Reciclar.

2.- NORMATIVA

2.1.- NORMATIVA COMUNITARIA

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.

Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos.

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.

Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica.

Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2002; Corrección de errores BOE 61, de 12 de marzo de 2002)

2.2.- NORMATIVA NACIONAL

R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006.

R.D. 653/2003 sobre incineración de residuos y R.D. 1217/1997 sobre incineración de residuos peligrosos.

Ley 16/2002, de 1 de Febrero, de prevención y control integrados de la contaminación y reglamentos posteriores que la desarrollan.

Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002.

R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo modifica.

Ley 10/1998 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la modifica.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/1998 y 252/2006 que la desarrollan y modifican.

R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas.

R.D. 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan.

Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados.

2.3.- NORMATIVA FORAL

Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

3.1.- GENERALIDADES

El objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan en el correspondiente "Proyecto para Pavimentación de Calle La Rúa en Estella-Lizarra (Navarra)".

3.2.- EMPLAZAMIENTO

Las obras a realizar se sitúan en la localidad de Estella-Lizarra (Navarra), según se indica en el correspondiente *Plano 01: Situación y Emplazamiento*.

3.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Para la completa ejecución de las obras se establece un plazo de 3 meses a partir de la firma del Acta de Replanteo.

3.4.- RESPONSABLES

La elección de responsables y su jerarquía, se realizará una vez conocido el Contratista adjudicatario de las obras y por tanto, se completará en base a este dato la documentación adjunta.

4.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD

4.1.- RESIDUOS NO PELIGROSOS

TIPO DE RESIDUO	CANT. GENER.	CARACTERIZACIÓN		GESTIÓN	
		CODIGO LER		CODIGO D/R	
Escombros	19,23 m ³	170107	Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y mat. cerámicos	R5	Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Hormigón	179,80 m ³	170101	Hormigón	R5	Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Metales	0,2 m ³	170405	Hierro y acero	R4	Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos
Plástico	0,5 m ³	170203	Plástico	R7	Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación
Madera	1 m ³	170201	Madera	R7	Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación

4.2.- RESIDUOS PELIGROSOS

No se prevén para este Proyecto.

5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen.

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, en particular disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas.

Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD.

Art.15.- Medidas a adoptar para la prevención de RCD

A.- PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS

- Se incorporan al terreno de la propia obra
- Se depositan en predios cercanos o vecinos, con autorización del propietario

B.- PARA GESTIONAR CORRECTAMENTE LOS ESCOMBROS MINERALES O VEGETALES

- Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2%
- Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua
- Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros
- Se reciclan los escombros
- Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño
- Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar
- Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje

C.- PARA GESTIONAR CORRECTAMENTE LOS RESIDUOS DE MADERA

- Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado
- Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños

6.- REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se entregarán a un gestor autorizado de residuos peligrosos.

7.- INSTALACIONES PREVISTAS PARA LA GESTIÓN

- Acopios o contenedores de los distintos tipos de RCD (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones, etc.).
- Zonas o contenedor para lavado de canaletas y cubetos de hormigón.
- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
- Contenedores para residuos urbanos.
- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.
- Otros.

8.- PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen inferior a 1 m³ o bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm. a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información del titular: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor o envase y número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso el contratista se asegurará de realizar una evaluación

económica de las condiciones en las que es viable esta operación y las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. La dirección facultativa será la responsable última de la decisión a tomar y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plásticos, madera, etc.) tiene la autorización del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma y la inscripción en el registro correspondiente. Asimismo se realizará un estricto control documental: los transportistas y gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así.

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra será conforme a la legislación nacional vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales

Estella-Lizarra – Febrero – 2.018



Fdo.: Pedro Iriberry Vega
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de
Obras Públicas e Ingeniero Civil



Fdo.: Miguel Iriberry Vega
Ingeniero Profesional Registrado
IPR/EXPERTO **IPr**®

1.- DATOS DE LA OBRA

Este estudio de inspección y control de calidad ha sido realizado por la Empresa CONTEC para definir los trabajos que aseguren la calidad en la realización de la obra para Pavimentación de Calle La Rúa en Estella-Lizarra (Navarra), por encargo del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

1.1.- ORGANIGRAMA DE RESPONSABLES DE CALIDAD DE LA OBRA

Una vez adjudicadas las obras, se realizará el correspondiente organigrama de responsables de calidad de la obra.

1.2.- ASIGNACIÓN DE FUNCIONES

El informe de responsables de la obra, controles y registros muestra los controles y registros asignados a cada responsable.

Si en la obra no hubiera laboratorios para la realización de los ensayos, éstos pueden encargarse a laboratorios externos propuestos por el Jefe de obra y aprobados por el Director de ejecución de la obra.

2.- PRESCRIPCIONES GENERALES DE CALIDAD

El objeto de esta programación de calidad es establecer los controles que deben realizarse sobre los materiales y procesos de ejecución que se prevé que intervengan en la obra.

3.- PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

En cuanto a las prescripciones de recepción de materiales, tales como entrega y apreciación de características aparentes, toma y conservación de las muestras, controles previos y de recepción a realizar, se atenderá a lo dispuesto por:

CTE	Código técnico de la Edificación
EHE	Instrucción de hormigón estructural
RC-08	Instrucción para la recepción de cementos
UNE y UNE EN	Normas del sistema español de normalización, y las mismas, armonizadas con las correspondientes de la UE
Pliego	Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto

A continuación se adjuntan las fichas de seguimiento y control que se establecen para las obras.

001-DEMOLICIONES							
Ficha		10		Medición		1	
Proyecto		2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2		Obligatoriedad			
00104-DEMOLICION PAVIMENTOS		Comprobaciones	Marcado y corte del pavimento	Servicios afectados.	Protecciones y delimitación de la zona afectada. Inspeccion visual.		
		Métodos	Inspeccion visual	Inspeccion visual y consulta a las Compañías Suministradoras de Servicios.			
		Criterios	Alineaciones y superficies segun Proyecto	Instalaciones en la zona de demolicion fuera de servicio y/o con desvios provisionales.	Delimitacion de la zona afectada por la demolicion evitando el intrusismo de personal no autorizado.		
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 001-DEMOLICIONES

-- 00104-DEMOLICION PAVIMENTOS

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

002-MOVIMIENTOS DE TIERRAS							
Ficha	13			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00203-CAJEADO DE EXPLANADA	Comprobaciones	Rasantes y pendientes según previsiones del Proyecto	Saneado de blandones y aporte de materiales adecuados para la uniformidad del terreno	Compactación del terreno según previsiones del Proyecto	Maquinaria adecuada para la compactación en tipología, número de máquinas y potencia		
	Métodos	Inspección visual y topográfica	Inspección visual	Ensayo de laboratorio indicando el Proctor Modificado y/o asimilación a terrenos similares	Inspección visual		
	Criterios	Coincidencia con previsiones de Proyecto	Ausencia de firme no resistente y cajeado excavado según criterios y dimensiones del Proyecto	Cumplimiento del grado mínimo de compactación previsto	Suficiencia para obtener los grados de compactación previstos en Proyecto		
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 002-MOVIMIENTOS DE TIERRAS

-- 00203-CAJEADO DE EXPLANADA

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	20			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00210-RELLENO ZAHORRA NATURAL	Comprobaciones	Zahorra natural de características indicadas en el Proyecto	Replanteo, rasantes y espesores	Compactación adecuada			
	Métodos	Inspección visual y/o documentación de la cantera	Inspección visual y/o topográfica	Ensayo de laboratorio de Proctor Modificado y/o comparativa con rellenos similares			
	Criterios	Conformidad con rellenos de zahorra natural previstos en el Proyecto	Coincidencia con provisiones de Proyecto	Compactación según grado definido en Proyecto			
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 002-MOVIMIENTOS DE TIERRAS

-- 00210-RELLENO ZAHORRA NATURAL

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	21			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00211-RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL	Comprobaciones	Zahorra artificial de características indicadas en el Proyecto	Replanteo, rasantes y espesores	Compactación adecuada			
	Métodos	Inspección visual y/o Documentación de la cantera	Inspección visual y/o topográfica	Ensayo de laboratorio de Proctor Modificado y/o comparativa con rellenos similares			
	Criterios	Conformidad con rellenos previstos en el Proyecto	Coincidencia con provisiones de Proyecto	Compactación según grado definido en Proyecto			
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 002-MOVIMIENTOS DE TIERRAS

-- 00211-RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	15			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00205-EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS	Comprobaciones	Replanteo, ejes, cotas y dimensiones	Ejecución y comprobación final de dimensiones	Protecciones, achiques, pasos, barrandillas y acopios			
	Métodos	Comprobación dimensional	Comprobación dimensional	Inspección visual + Comprobación dimensional			
	Criterios	Diferencias con Proyecto mayores de 10 cm.	Diferencias con Proyecto mayores de 10 cm.	Prof > 1m sin entibación/ Inundación/ Faltan barandillas y pasos/ Acopios < 2m			
1	ACEP. fecha						
	RECHAZ. fecha						

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 002-MOVIMIENTOS DE TIERRAS

-- 00205-EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS

-- Medición 1
-- Localizaciones 1

Ficha	16			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00206-CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO	Comprobaciones	Maquinaria suficiente y adecuada para el transporte	Definición y recorrido al vertedero, distancia a la obra y legalidad	Comprobación limpieza del recorrido a vertedero			
	Métodos	Inspección visual	Inspección visual y documentación de legalización	Inspección visual			
	Criterios	Volumen, potencia y frecuencia de carga adecuados	Recorrido adecuado y vertedero legalizado	Inexistencia de residuos procedentes de la obra en el traslado al vertedero			
1	ACEP. fecha						
	RECHAZ. fecha						

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 002-MOVIMIENTOS DE TIERRAS

-- 00206-CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

-- Medición 1
-- Localizaciones 1

Ficha	17			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00207-ENTIBACIONES DE TERRENOS	Comprobaciones	Elementos, separación, posición y uniones adecuados	Protecciones de seguridad, achiques y barandillas				
	Métodos	Inspección visual + Comprobación dimensional	Inspección visual				
	Criterios	Diferencias con Proyecto y/o especificaciones del fabricante	Faltan elementos / Inundación				
1	ACEP. fecha						
	RECHAZ. fecha						

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 002-MOVIMIENTOS DE TIERRAS

-- 00207-ENTIBACIONES DE TERRENOS

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	18			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00208-ENTIBACIONES DE ZANJAS	Comprobaciones	Elementos, separación, posición y uniones	Protecciones de seguridad, achiques y barandillas				
	Métodos	Inspección visual + Comprobación dimensional	Inspección visual				
	Criterios	Diferencias con Proyecto y/o especificaciones del fabricante	Faltan elementos / Inundación				
1	ACEP. fecha						
	RECHAZ. fecha						

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 002-MOVIMIENTOS DE TIERRAS

-- 00208-ENTIBACIONES DE ZANJAS

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	22			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00212-RELLENO GRAVAS	Comprobaciones	Relleno de gravas de características indicadas en el Proyecto	Replanteo, rasantes y espesores	Compactación adecuada			
	Métodos	Inspección visual y/o Documentación de la cantera	Inspección visual y/o topográfica	Ensayo de laboratorio de Proctor Modificado y/o comparativa con rellenos similares			
	Criterios	Conformidad con rellenos previstos en el Proyecto	Coincidencia con previsiones de Proyecto	Compactación según grado definido en Proyecto			
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 002-MOVIMIENTOS DE TIERRAS

-- 00212-RELLENO GRAVAS

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

003-PAVIMENTACIONES							
Ficha	32			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00306-PAVIMENTOS ADOQUIN	Comprobaciones	Base portante	Recepción del material, geometría, dimensiones y características	Ejecución, juntas, retacados, sellados, planeidad y acabados			
	Métodos	Inspección visual	Inspección visual y certificados del fabricante	Inspección visual			
	Criterios	Existencia de base portante con rasantes y características indicadas en Proyecto	Adecuación a características definidas en Proyecto	Adecuación a las características definidas en Proyecto / Planeidad: Regla 2m, Defecto<4mm			
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 003-PAVIMENTACIONES

-- 00306-PAVIMENTOS ADOQUIN

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	31			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00305-PAVIMENTOS PIEDRA NATURAL	Comprobaciones	Losa portante de hormigón	Recepción de material, geometría, dimensiones y planeidad	Ejecución, elemento de agarre, juntas, sellados, formas y acabados			
	Métodos	Inspección visual	Inspección visual + Verificación de documentos	Inspección visual y verificación de documentos			
	Criterios	Existencia de losa con espesor, rasantes y características indicadas en Proyecto	Adecuación a características definidas en Proyecto / Planeidad: Regla 2m, Defecto<4mm	Adecuación a las características definidas en Proyecto			
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 003-PAVIMENTACIONES

-- 00305-PAVIMENTOS PIEDRA NATURAL

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	27			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00301-PAVIMENTOS DE HORMIGON	Comprobaciones	Replanteo, rasantes, espesores, vertido, vibrado, curado, fratas. y acabado superficial del hormigón	Encofrados	Subbase para pavimento de hormigón	Tipo de hormigón, resistencia característica, consistencia, tamaño de áridos, planeidad		
	Métodos	Inspección visual y/o topográfica	Inspección visual	Inspección visual y/o topográfica	Ensayo de laboratorio homologado		
	Criterios	Adecuación a las características definidas en el Proyecto	Materiales, soportes y alturas adecuados para el pavimento previsto en Proyecto	Rasantes y capacidad portante adecuados	Conformidad según Proyecto / Planeidad: Regla 2m, Defecto<4mm		
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 003-PAVIMENTACIONES

-- 00301-PAVIMENTOS DE HORMIGON

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	36			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00310-ARREGLOS DE FACHADAS	Comprobaciones	Remates y arreglos de fachadas en encuentros con pavimentación Inspección visual					
	Métodos						
	Criterios	Acabados análogos a los existentes antes de las obras / Provisiones según Proyecto					
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 003-PAVIMENTACIONES

-- 00310-ARREGLOS DE FACHADAS

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	35			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00309-ENCINTADOS	Comprobaciones	Base portante de encintado	Rasantes y pendientes según provisiones del Proyecto	Recepción de material, geometría, dimensiones y características	Ejecución, juntas, remates, sellados y acabados		
	Métodos	Inspección visual	Inspección visual y/o topográfica	Inspección visual y verificación de documentos	Inspección visual		
	Criterios	Existencia y adecuación a las características definidas en Proyecto	Adecuación a provisiones de Proyecto	Adecuación a las características definidas en Proyecto	Adecuación a las características definidas en Proyecto		
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 003-PAVIMENTACIONES

-- 00309-ENCINTADOS

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	34			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00308-CACES	Comprobaciones	Base portante de caz	Rasantes y pendientes según provisiones del Proyecto	Recepción de material, geometría, dimensiones y características	Ejecución, juntas, remates, sellados y acabados		
	Métodos	Inspección visual	Inspección visual y/o topográfica	Inspección visual y verificación de documentos	Inspección visual		
	Criterios	Existencia y adecuación a las características definidas en Proyecto	Adecuación a provisiones de Proyecto	Adecuación a las características definidas en Proyecto	Adecuación a las características definidas en Proyecto		
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 003-PAVIMENTACIONES

-- 00308-CACES

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	37			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00311-ADAPTACION ELEMENTOS OBRA CIVIL	Comprobaciones	Recercidos y adaptación de elementos de obra civil hasta encuentros con rasantes de pavimentos					
	Métodos	Inspección visual					
	Criterios	Adecuación de rasantes, juntas y acabados					
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 003-PAVIMENTACIONES

-- 00311-ADAPTACION ELEMENTOS OBRA CIVIL

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	39			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00313-SUMIDEROS	Comprobaciones	Replanteo, dimensionado y ubicación según especificaciones de Proyecto y necesidades de la Obra	Conexión de tubos, remates y acabados	Colocación de cierres y rejillas	Limpieza		
	Métodos	Inspección visual y/o topográfica	Inspección visual / Prueba hidráulica	Inspección visual	Inspección visual		
	Criterios	Previsiones de Proyecto / Necesidades de la red de pluviales	Inexistencia de rebabas y coqueas / Planimetría adecuada, conexiones estancos	Posicionamiento correcto y cierre adecuado	Inexistencia de elementos ajenos al propio sumidero		
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 003-PAVIMENTACIONES

-- 00313-SUMIDEROS

-- Medición 1
-- Localizaciones 1

Ficha	47			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00320-CANALIZACIONES DE SERVICIOS	Comprobaciones	Tipos de Servicios Afectados	Servicio alternativo				
	Métodos	Inspección visual y consulta a las Compañías	Inspección visual / Funcionamiento del servicio provisional / Anulación servicio existente				
	Criterios	Existencia de documentación y comprobación in situ de los Servicios Afectados	Funcionamiento correcto del nuevo servicio provisional y anulación del existente según Compañía				
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 003-PAVIMENTACIONES

-- 00320-CANALIZACIONES DE SERVICIOS

-- Medición 1
-- Localizaciones 1

004-ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Ficha	51	Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2	Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00403-POZOS REGISTRO	Comprobaciones Métodos Criterios	Replanteo, dimensionado y ubicación según especificaciones de Proyecto y necesidades de la Obra Inspección visual y/o topográfica Provisiones de Proyecto / Necesidades de la red Conexión de tubos, pates, remates y acabados Inspección visual / Prueba hidráulica Inexistencia de rebabas y coqueas / Planimetría adecuada, conexiones estancas	Limpieza Inspección visual Inexistencia de elementos ajenos al propio pozo	Colocación de cierres y tapas Inspección visual Posicionamiento correcto, cierre y simbología adecuados	
1	ACEP. fecha				
	RECHAZ. fecha				

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 004-ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

-- 00403-POZOS REGISTRO

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	60	Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2	Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00411-TUBERIAS DE SANEAMIENTO	Comprobaciones Métodos Criterios	Recepción y comprobación de acreditaciones de materiales Verificación de documentos Adecuación a las características definidas en Proyecto Trazado, dimensiones y pendientes según provisiones de Proyecto Inspección visual / Comprobación dimensional / Comprobación topográfica Conformidad según Proyecto	Colocación, envolvente, estanqueidad y conexiones Inspección visual / Pruebas y ensayos / Verificación de documentos Adecuación a las características definidas en Proyecto		
1	ACEP. fecha				
	RECHAZ. fecha				

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 004-ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

-- 00411-TUBERIAS DE SANEAMIENTO

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	63			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00414-INSPECCION DE TUBERIAS	Comprobaciones	Inspección interior de tuberías con cámara					
	Métodos	Cámara autoportada y reportaje de video					
	Criterios	Estanqueidad, rasanteo, planeidad y limpieza interior de tuberías, acometidas y conexiones					
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 004-ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

-- 00414-INSPECCION DE TUBERIAS

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	56			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00407-SOPORTES Y CONTRARESTOS	Comprobaciones	Colocación según puntos requeridos por la red /					
	Métodos	Dimensionado adecuado del elemento resistente					
	Criterios	Inspección visual / Planteamientos de Proyecto Ejecución adecuada para la forma de trabajo del elemento resistente					
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 004-ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

-- 00407-SOPORTES Y CONTRARESTOS

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	54			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
00405-ACOMETIDAS SANEAMIENTO	Comprobaciones	Replanteo, dimensionado y ubicación según especificaciones de Proyecto y necesidades de la Obra	Conexión de tubos, remates y acabados	Limpieza	Colocación de cierres y tapas		
	Métodos	Inspección visual y/o topográfica	Inspección visual	Inspección visual	Inspección visual		
	Criterios	Previsiones de Proyecto / Necesidades de la red de saneamiento	Inexistencia de rebabas y coqueas / Planimetría adecuada, conexiones estancos	Inexistencia de elementos ajenos a la propia acometida	Posicionamiento correcto, cierre y simbología adecuados		
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 004-ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

-- 00405-ACOMETIDAS SANEAMIENTO

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

042-DISTRIBUCION BAJA TENSION							
Ficha	257			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
04202-CANALIZACIONES	Comprobaciones	Recepción de materiales / Certificado de Producto	Replanteo, ubicación de elementos, ejecución, trazado, accesorios, conexiones y obra civil				
	Métodos	Inspección visual / Verificación de documentos	Inspección visual / Comprobación dimensional				
	Criterios	Conformidad según Proyecto, Normativa y Compañía Suministradora	Conformidad según Proyecto, Normativa y Compañía Suministradora				
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 042-DISTRIBUCION BAJA TENSION

-- 04202-CANALIZACIONES

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	258			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
04203-CONDUCTORES	Comprobaciones	Recepción de materiales / Certificado de Producto	Replanteo, ubicación de elementos, ejecución, trazado, accesorios, conexiones y complementos	Funcionamiento			
	Métodos	Inspección visual / Verificación de documentos	Inspección visual / Comprobación dimensional	Inspección visual / Pruebas de servicio			
	Criterios	Conformidad según Proyecto, Normativa y Compañía Suministradora	Conformidad según Proyecto, Normativa y Compañía Suministradora	Conformidad según Proyecto, Normativa y Compañía Suministradora			
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 042-DISTRIBUCION BAJA TENSION

-- 04203-CONDUCTORES

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	260			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
04205-ELEMENTOS DE OBRA CIVIL, ARQUETAS, ETC.	Comprobaciones	Conexión de tubos, remates y acabados	Colocación de cierres y tapas	Limpieza	Replanteo, dimensionado y ubicación según especificaciones del Proyecto y necesidades de la obra		
	Métodos	Inspección visual	Inspección visual	Inspección visual	Inspección visual / Comprobación dimensional		
	Criterios	Inexistencia de rebabas y coqueas / Planimetría adecuada, conexiones estancos	Posicionamiento correcto, cierre y simbología adecuados	Inexistencia de elementos ajenos a los propios elementos	Conformidad según Proyecto, Normativa y Compañía Suministradora		
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 042-DISTRIBUCION BAJA TENSION

-- 04205-ELEMENTOS DE OBRA CIVIL, ARQUETAS, ETC.

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

043-DISTRIBUCION TELEFONIA

Ficha	263			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
04301-CANALIZACIONES	Comprobaciones	Recepción de materiales / Certificado de Producto	Replanteo, ubicación de elementos, ejecución, trazado, accesorios, conexiones y obra civil				
	Métodos	Inspección visual / Verificación de documentos	Inspección visual / Comprobación dimensional				
	Criterios	Conformidad según Proyecto, Normativa y Compañía Suministradora	Conformidad según Proyecto, Normativa y Compañía Suministradora / Criterios técnicos				
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 043-DISTRIBUCION TELEFONIA

-- 04301-CANALIZACIONES

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	264			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
04302-ELEMENTOS OBRA CIVIL, ARQUETAS, ETC.	Comprobaciones	Replanteo, dimensionados y ubicación según especificaciones del Proyecto y necesidades de la obra	Conexión de tubos, remates y acabados	Colocación de cierres y tapas	Limpieza		
	Métodos	Inspección visual / Comprobación dimensional	Inspección visual	Inspección visual	Inspección visual		
	Criterios	Conformidad según Proyecto y Normativa / Criterios técnicos	Inexistencia de rebabas y coqueas / Planimetría adecuada, conexiones estancos	Posicionamiento correcto, cierre y simbología adecuados	Inexistencia de elementos ajenos al propio elemento		
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 043-DISTRIBUCION TELEFONIA

-- 04302-ELEMENTOS OBRA CIVIL, ARQUETAS, ETC.

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

070-SEGURIDAD Y SALUD

Ficha	267			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
07003-SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	Comprobaciones	Recepción de materiales / Certificado de Producto	Ejecución, colocación y uso				
	Métodos	Inspección visual / Verificación de documentos	Inspección visual				
	Criterios	Conformidad según Proyecto y Normativa	Condiciones de uso y protección adecuadas				
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 070-SEGURIDAD Y SALUD

-- 07003-SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	265			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
07001-INSTALACIONES DE BIENESTAR	Comprobaciones	Recepción de materiales / Certificado de Producto	Ejecución, colocación y uso				
	Métodos	Inspección visual / Verificación de documentos	Inspección visual				
	Criterios	Conformidad según Proyecto y Normativa	Condiciones de uso adecuadas				
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 070-SEGURIDAD Y SALUD

-- 07001-INSTALACIONES DE BIENESTAR

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	268			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
07004-PROTECCIONES GENERALES ELEMENTOS DE OBRA	Comprobaciones	Recepción de materiales / Certificado de Producto	Ejecución, colocación y uso				
	Métodos	Inspección visual / Verificación de documentos	Inspección visual				
	Criterios	Conformidad según Proyecto y Normativa	Condiciones de uso y protección adecuadas				
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 070-SEGURIDAD Y SALUD

-- 07004-PROTECCIONES GENERALES ELEMENTOS DE OBRA

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	276			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
07012-EPI PARA LA CABEZA	Comprobaciones	Recepción de materiales / Certificado de Producto	Utilización adecuada				
	Métodos	Inspección visual / Verificación de documentos	Inspección visual				
	Criterios	Conformidad según Proyecto y Normativa	Condiciones de uso y protección adecuadas				
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 070-SEGURIDAD Y SALUD

-- 07012-EPI PARA LA CABEZA

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

Ficha	277			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
07013-EPI PARA EL CUERPO	Comprobaciones	Recepción de materiales / Certificado de Producto	Utilización adecuada				
	Métodos	Inspección visual / Verificación de documentos	Inspección visual				
	Criterios	Conformidad según Proyecto y Normativa	Condiciones de uso y protección adecuadas				
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 070-SEGURIDAD Y SALUD

-- 07013-EPI PARA EL CUERPO

-- Medición 1

-- Localizaciones 1

080-PRUEBAS Y ENSAYOS							
Ficha	283			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
08003-HORMIGON	Comprobaciones						
	Métodos						
	Criterios						
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2

-- Tamaño del Lote 1

-- 080-PRUEBAS Y ENSAYOS

-- 08003-HORMIGON

-- Medición 1

-- Localizaciones 1




Ficha	287			Medición	1	Localizaciones	1
Proyecto	2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2			Obligatoriedad		Tamaño Lote	1
08007-ENSAYOS COMPACTACION TERRENOS		Comprobaciones					
		Métodos					
		Criterios					
1		ACEP. fecha					
		RECHAZ. fecha					

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2	-- Tamaño del Lote	1
-- 080-PRUEBAS Y ENSAYOS	-- Medición	1
-- 08007-ENSAYOS COMPACTACION TERRENOS	-- Localizaciones	1

-- 2018_P_ESTELLA_PAVIMENTACION_LA_RUA.QS2	-- Tamaño del Lote	1
-- 080-PRUEBAS Y ENSAYOS	-- Medición	1
-- 08007-ENSAYOS COMPACTACION TERRENOS	-- Localizaciones	1

INDICE DE PLANOS

- 1.-SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
- 2.-PLANTA GENERAL TOPOGRAFICA
- 3.-PLANTA GENERAL DE PAVIMENTACION
- 4.-PERFILES LONGITUDINALES DE PAVIMENTACION
- 5.-SECCIONES TIPO DE PAVIMENTACION
- 6.-PLANTA GENERAL SANEAMIENTO PLUVIALES
- 7.-PERFILES LONGITUDINALES SANEAMIENTO PLUVIALES
- 8.-DETALLES SANEAMIENTO PLUVIALES 1
- 9.-DETALLES SANEAMIENTO PLUVIALES 2
10. -DETALLES SANEAMIENTO PLUVIALES 3
11. -DETALLES SANEAMIENTO PLUVIALES 4
12. -PLANTA GENERAL RED DE TELEFONIA
13. -DETALLES DE TELEFONIA
14. -PLANTA GENERAL CANALIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO
15. -DETALLES DE ALUMBRADO PUBLICO
16. -PLANTA GENERAL CANALIZACION DE BAJA TENSION
17. -DETALLES DE BAJA TENSION
18. -PLANTA GENERAL CANALIZACION DE GAS
19. -DETALLES DE GAS
20. -PLANTA GENERAL DISTRIBUCION DISTRITO ENERGETICO
21. -SEGURIDAD Y SALUD – PLANTA DE SEGURIDAD EN OBRA
22. -SEGURIDAD Y SALUD – PROTECCIONES COLECTIVAS



REFERENCIA
OCP
180109 01

PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE
ESTELLA-LIZARRA

PROYECTO
PROYECTO PARA PAVIMENTACION
DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

FECHA
FEBRERO
2018

AUTOR
DISEÑO
AUTOR
DISEÑO
AUTOR
DISEÑO

PLANO
SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

ESCALA
1/4000

NÚMERO
1

CONTACTO
E-mail: contacto@cpet.es
Teléfono y Fax: 948 55 44 55
www.cpet.es



REFERENCIA

OCP
180109 03

PROMOTOR

 AYUNTAMIENTO DE
ESTELLA-LIZARRA

PROYECTO

PROYECTO PARA PAVIMENTACION
DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

FECHA

FEBRERO
2.018

AUTOR


Rafael Lizarra Vedia

PLANO

PLANTA GENERAL DE PAVIMENTACION

ESCALA

1/500


LINEA

3

CONTACTO


CONTEC
E-Mail: contec@contecingenieros.com
Teléfono o Fax: 948 55 44 56

El presente documento es propiedad de CONTEC Ingenieros Consultores, S.L. Su utilización total o parcial sin el consentimiento expreso de la sociedad CONTEC Ingenieros Consultores, S.L. es estrictamente prohibida. Conste a los señores contratantes en todo caso por donde cualquier modificación o alteración del mismo.




DISTANCIAS AL ORIGEN	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00	170.00	174.53
DISTANCIAS PARCIALES	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.53
COTAS TERRENO ACTUAL	419.13	419.20	419.25	419.30	419.34	419.47	419.57	419.69	419.79	419.89	419.97	420.10	420.20	420.35	420.58	420.76	420.90	420.73	420.62
COTAS RASANTE	419.13	419.19	419.25	419.31	419.37	419.46	419.57	419.68	419.79	419.91	420.02	420.13	420.24	420.36	420.57	420.79	420.90	420.73	420.62
COTAS ROJAS RASANTE	0.00	-0.02	0.00	0.01	0.03	-0.01	0.00	-0.01	0.01	0.02	0.05	0.03	0.04	0.01	-0.01	0.03	-0.00	-0.00	0.00
COTAS CAJEO	418.67	418.73	418.79	418.85	418.91	419.00	419.11	419.22	419.33	419.44	419.56	419.67	419.78	419.90	420.11	420.33	420.44	420.27	420.15
COTAS ROJAS CAJEO	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46

PERFIL LONGITUDINAL PAVIMENTACION
- CALLE LA RUA -


SECCION TIPO PAVIMENTACION

-CALLE LA RUA-
E: 1/50



SECCION

PLANTA



TABLAS DE HORMIGONES

S/E

ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES

TIPO DE HORMIGON	ARIDO A EMPLEAR		CEMENTO	CONSISTENCIA	RESISTENCIA CARACTERISTICA ESPECIFICADA Fck en Kg/cm2	
	TIPO DE ARIDO	TAMANO MAX en mm			a los 7 dias	a los 28 dias
HM-15	Machacado	40	P-350	Plastica (3-5)	9,8	15
HM-20	Machacado	40	P-350	Plastica (3-5)	13	20 (Compresion)
HF-35	Machacado	40	P-350	Plastica (3-5)	-	35 Kg/cm2 (Flexotraccion)

TIPO DE HORMIGON	Dosificación por m3		
	Aridos	Cemento	Agua
HF-35 (Consistencia plastica)	Arena 0-5 mm. = 750 Kg. Gravilla 5-20 mm. = 600 Kg. Grava 20-40 mm. = 650 Kg.	275 Kg.	150 L.

REFERENCIA

OCP

180109 05

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO DE
ESTELLA-LIZARRA

PROYECTO

PROYECTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

FECHA

2.018

TUTOR

INGENIERO INDUSTRIAL	AUTOR
	
Miguel Iriberry Vega	

PLANO

SECCION TIPO DE PAVIMENTACION

ESCALA

1/50

NUMERO

5



LEYENDA	
	POZO DE REGISTRO SANEAMIENTO PLUVIALES Ø1000mm SDETALLE
	TUBERIA SANEAMIENTO PLUVIALES PE SINORMA UNE EN 13476-1 SN-8
	SUMIDERO PLUVIALES 75x30 cm.

El presente documento es copia de su original, cuya validez corresponde a COMTEC Ingenieros Consultores, S.L. Su utilización total o parcial sin consentimiento expreso de COMTEC Ingenieros Consultores, S.L. quedará sujeta a las sanciones establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual y a las de Responsabilidad Civil y Criminal.

REFERENCIA

OCP
180109 06

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO DE
ESTELLA-LIZARRARA

PROYECTO

PROYECTO PARA PAVIMENTACION
DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRARA (NAVARRA)

FECHA

FEBRERO
2.018

AUTOR

Rafael Lizarra Vedia

PLANO

PLANTA GENERAL SANEAMIENTO PLUVIALES

ESCALA


1/500

NUMERO

6

CONTACTO

COMTEC
E-Mail: comtec@comtec-ingenieros.com
Web: www.comtec-ingenieros.com




DISTANCIAS AL ORIGEN	0.00	7.00	10.00	20.00	30.00	40.00	47.00	50.00	60.00	70.00	80.00	87.00	90.00	100.00	110.00	120.00	127.00	130.00	140.00	150.00	160.00	167.00
DISTANCIAS PARCIALES	0.00	7.00	3.00	10.00	10.00	10.00	7.00	3.00	10.00	10.00	10.00	7.00	3.00	10.00	10.00	10.00	7.00	3.00	10.00	10.00	10.00	7.00
COTAS TERRENO	419.09	419.19	419.21	419.26	419.29	419.35	419.45	419.48	419.56	419.70	419.80	419.87	419.89	419.97	420.10	420.18	420.29	420.34	420.57	420.75	420.90	420.86
COTAS PLUVIALES	418.15	418.25	418.27	418.34	418.42	418.49	418.54	418.57	418.68	418.78	418.89	418.96	418.99	419.09	419.20	419.30	419.37	419.41	419.56	419.70	419.84	419.94
COTAS ROJAS PLUVIALES	-0.94	-0.94	-0.94	-0.91	-0.88	-0.86	-0.91	-0.91	-0.88	-0.92	-0.91	-0.91	-0.90	-0.88	-0.90	-0.89	-0.92	-0.93	-1.01	-1.05	-1.06	-0.92

Escala H: 1000 Escala V: 200

PERFIL LONGITUDINAL PLUVIALES
- CALLE LA RUA -


SECCION TIPO DE ZANJA - TUBERIA Ø315 mm.

E: 1/25




SECCION TIPO DE ZANJA - TUBERIA Ø400 mm.

E: 1/25




POCILLO ALCANTARILLA

E: 1/25






DETALLE SUMIDERO NO SIFONICO "IN SITU"

S/E




ALETA DE SALIDA

E: 1/50



POZO DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO


ELEMENTOS



COTAS ORIENTATIVAS EN mm.				
Ø bi	1000	1200	1500	
Ø be	1240	1520	1600	2100
H	1025	1200	1355	1700
e	120	160	200	300


POZO DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO

MODULO BASE




POZO DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO

MODULO CILINDRICO



COTAS ORIENTATIVAS EN mm.				
Ø bi	1000	1200	1500	
Ø be	1240	1520	1600	2100
e	120	160	200	300

JUNTA ENTRE MODULOS



COLOCACION EN EL EXTREMO MACHO

POSICION FINAL

POSICION FINAL

REFERENCIA
OCP
180109 09

PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE
ESTELLA-LIZARRA

PROYECTO

PROYECTO PARA PAVIMENTACION
DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

FECHA
FEBRERO
2.018

AUTOR
INGENIERO INDUSTRIAL
Miguel Iriberrí Vago

PLANO

POZOS DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO
-ELEMENTOS, MODULO BASE Y MODULO CILINDRICO-


ESCALA
S/E

NUMERO
9


CONTACTO
E-Mail: contacto@cpet.es
Teléfono y Fax: 948 55 44 55

POZO DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO

MODULO CONICO




PLANTA




COTAS ORIENTATIVAS EN mm.				
Ø bi	1000	1200	1500	
Ø be	1240	1520	2100	
e	120	160	300	

JUNTA ENTRE MODULOS




POZO DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO

LOSA DE CUBIERTA EN POZO DE REGISTRO Ø1000 mm.
(EN POZOS DE ALTURA INFERIOR A 1,60 m.)




DETALLE DE ANCLAJE DE TAPA




HORMIGON: HA-30
ACERO: AEH-500N

PLANTA



MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO

- Campo de aplicación:
- Boca de paso: Ø600 mm.
- Especificaciones:
- Materia: Fundición nodular.
- Tipo D400. Carga: 40 Tr. (400 KN).
- Tapa: Articulada mediante charnela con topes de posicionamiento.
- Dispositivo de acerojado: Mediante apéndice elástico de F.D. soldado a la tapa.
- Insonorización: Mediante junta de polietileno en el marco.
- Fijación a la arqueta: Mediante 4 splits o herrajes Ø12 mm.
- Inscripción: Saneamiento.
- Norma de aplicación: EN 124, UNE 41300-41301.
- Marcado: s/EN-124 con marca de organismo de certificación autorizado.



REFERENCIA
OCP
180109 10

PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE
ESTELLA-LIZARRA

PROYECTO
PROYECTO PARA PAVIMENTACION
DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

FECHA
FEBRERO
2.018

AUTOR
INGENIERO INDUSTRIAL
Miguel Iriberrí Vega

PLANO
POZOS DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO
-MODULO CONICO Y LOSA CUBIERTA- Y MARCO Y TAPA DE POZO

ESCALA
S/E


NUMERO
10

CUPIET
E-Mail: contacto@cupiet.es
www.cupiet.es

ACOMETIDA DE SANEAMIENTO


ENTRONQUE A POZO CON JUNTA ELASTICAESTANCA

TUBERIA DE ACOMETIDA: PVC NORMA UNE EN 1401 SN-4
ORIFICIO: PERFORACION DE PARED DE POZO CON BROCA DE GRAN DIAMETRO
JUNTA: ARO ELASTICO LABIADO F-910



ENTRONQUE A POZO CON MANGUITO PASAMUROS EMBUTIDO



TUBERIA DE ACOMETIDA: PVC NORMA UNE EN 1401 SN-4
MANGUITO: PVC COLOR TEJA CON ARIDO SILICEO EN CONTORNO EXTERIOR



ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

PIEZA ESPECIAL INUERTO "CLICK" PARA ACOMETIDAS A COLECTOR DE P.V.C.

Tubería colector: PVC NORMA UNE EN 1401 SN-4.
Tubería acometida: PVC NORMA UNE EN 1401 SN-4.
Taladro colector: Mediante broca de gran diametro.
Pieza especial: PVC click.
Union a acometida: Junta elastica.




DIAMETRO COLECTOR	DIMENSIONES DEL "CLICK" (mm.)								Diametros de la sierra de campana mm.
	DIAMETRO COLECTOR	d	H	L	M1	M2	Z1	Z2	
160	250	160	270	144	69	106	201	154	162,4
	315	160	302	144	69	106	233	196	
	400	160	345	144	69	106	276	239	


COLECTORES. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD CON AGUA MEDIANTE OBTURADORES NEUMATICOS

PRUEBA: Con agua, según la presente Normativa.
LIMPIEZA: Tramo a ensayar y sobre todo zona de apoyo de los obturadores.
SEGURIDAD: En el momento del ensayo no habrá ninguna persona en los pozos de registro dónde se han colocado los obturadores.


PRUEBA: TRAMO DE TUBERIA ENTRE POZOS



PRUEBA: TRAMO DE TUBERIA POZO EXTREMO LIBRE



PRUEBA DE POZO DE REGISTRO



REFERENCIA
OCP
180109 11

PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE
ESTELLA-LIZARRA

PROYECTO
PROYECTO PARA PAVIMENTACION
DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

FECHA
FEBRERO
2.018

AUTOR
INGENIERO INDUSTRIAL
Miguel Iriberrí Vego

PLANO
DETALLES PLUVIALES 4:
ACOMETIDA DE SANEAMIENTO -ENTRONQUE A POZO Y PIEZA
ESPECIAL INUERTO "CLICK"- Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD

ESCALA
S/E

NUMERO
11













COMPET
E-Mail: contacto@compet.es
www.compet.es



LEYENDA	
—	CANALIZACION TELEFONICA PVC Ø110 mm.
☒	ARQUETA TIPO "D"
☒	ARQUETA TIPO "H"
☐	ARQUETA TIPO "M"

El presente documento es copia de su original, cuyo archivo corresponde a CONTEC Ingeniería y Consultores, S.L. Su archivo total o parcial, así como cualquier reproducción o uso no autorizado por terceros, sin la previa autorización expresa de sus autores, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

REFERENCIA	OCF 180109 12
PROMOTOR	 AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRARA
PROYECTO	PROYECTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRARA (NAVARRA)
FECHA	FEBRERO 2018
AUTOR	 Rafael Liberal Vega
PLANO	PLANTA GENERAL RED DE TELEFONIA
ESCALA	1/500
NUMERO	12
Teléfono y Fax: 948 55 44 56  COMET Ingeniería e Informática E-Mail: comet@comet-ingenieria.com comet-ingenieria.com	



SECCIONES TRANSVERSALES
DE CANALIZACION
E: 1/25

PEDESTAL PARA ARMARIO DE
DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS
E: 1/25

REFERENCIA	OCP 180109 13		
PROMOTOR	 AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRARA		
PROYECTO	PROYECTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)		
FECHA	FEBRERO 2.018		
AUTOR	INGENIERO INDUSTRIAL  Miguel Ibarri Vago		
PLANO	DETALLES DE TELEFONIA		
ESCALA	1/10 1/20 1/25		
NUMERO	13		
Teléfero y Fax: 948 55 44 56  E-Mail: contec@inferia.es contact@inferia.es			



LEYENDA	
	CANALIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2 PVC Ø110 mm.
	ARQUETA ALUMBRADO 60x60 cm. CON TAPA H.F. 40x40 cm.
	ARQUETA ALUMBRADO 80x80 cm. CON TAPA H.F. 60x60 cm.

REFERENCIA

OCP 180109 14

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRARA

PROYECTO

PROYECTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRARA (NAVARRA)

FECHA

FEBRERO 2018

AUTOR

FERNANDO IRUJO

PLANO

PLANTA GENERAL CANALIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO

ESCALA

1/500

NUMERO

14


CONTACTO

COMET

El presente documento es copia de su original cuya autenticidad corresponde a COMET Ingenieros Consultores S.L. Su utilización sin el consentimiento expreso del titular del mismo quedará sujeta a las sanciones establecidas en la legislación vigente.


CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS

S/E



CRUZAMIENTOS

CRUZAMIENTOS	PROF. MINIMA (m.)	
	H1	H2
Calles y carreteras	0.80	-
Aguas permanentes	1.20	-
Aguas circunstanciales	1.00	-
Otros conductores eléctricos	-	0.25
Telecomunicaciones	-	0.20
Gas	-	0.20
Agua	-	0.20



PROXIMIDADES Y PARALELISMOS

PROXIMIDADES Y PARALELISMOS	DIST. MINIMA (m.) D
Otros conductores eléctricos	0.25
Telecomunicaciones	0.20
Gas	0.20
Agua	0.20

TABLA DE HORMIGONES


S/E

ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES

TIPO DE HORMIGON	ARIDO A EMPLEAR		CEMENTO	CONSISTENCIA	RESISTENCIA CARACTERISTICA ESPECIFICADA Fck en Kp/cm2	
	TIPO DE ARIDO	TAMANO MAX en m/m			ASIENTO CONO DE ABRAMS UNE 7103	a los 7 dias
HM-15	Machacado	40	P-350	Plastica (3-5)	9,8	15
HM-20	Machacado	40	P-350	Plastica (3-5)	13	20 (Compresion)
HM-25	Machacado	40	P-350	Plastica (3-5)	16	25 (Compresion)


ZANJA ALUMBRADO EN ACERAS TIPO 2T A

E: 1/20




ZANJA ALUMBRADO EN PASO DE CALZADA TIPO 2T B

E: 1/20




DETALLE CONJUNTO ARQUETA-CIMENTACION

E: 1/20




DETALLE ARQUETAS


E: 1/20



SECCION A-A'



CUADRO DE MEDIDAS				
ALTURA SOPORTE	B	C	A	Ø~
Hasta 5 m.	0.8 m.	0.6 m.	0.5x0.5 m.	18
De 6 a 9 m.	1.2 m.	0.7 m.	0.7x0.7 m.	24
De 10 a 12 m.	1.5 m.	1.2 m.	0.9x0.9 m.	24



LEYENDA	
	CANALIZACION DE BAJA TENSION 2 PVC Ø160 mm.
	ARQUETA PARA BAJA TENSION TIPO IBERDROLA 100x100 cm.

El presente documento es copia de su original que deberá conservarse a CONTINIO Ingeniería Consultores, S.L. Su utilización sin el consentimiento expreso de la entidad contratante, quedando en todo caso prohibida cualquier reproducción o transformación del mismo.

REFERENCIA

OCP
180109 16

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO DE
ESTELLA-LIZARRA

PROYECTO

PROYECTO PARA PAVIMENTACION
DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

FECHA

FEBRERO
2018

AUTOR

Daniel Lizarraga Viced

PLANO

PLANTA GENERAL CANALIZACION DE BAJA TENSION

ESCALA

1/500

NUMERO


16

CONTACTO

E-Mail: contacto@continioingenieros.com
Teléfono y Fax: 948 55 44 56


CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS

S/E



CRUZAMIENTOS

CRUZAMIENTOS	PROF. MINIMA (m.)	
	H1	H2
Calles y carreteras	0.80	-
Aguas permanentes	1.20	-
Aguas circunstanciales	1.00	-
Otros conductores electricos	-	0.25
Telecomunicaciones	-	0.20
Gas	-	0.20
Agua	-	0.20




PROXIMIDADES Y PARALELISMOS

PROXIMIDADES Y PARALELISMOS	DIST. MINIMA (m.) D
Otros conductores electricos	0.25
Telecomunicaciones	0.20
Gas	0.20
Agua	0.20

ZANJA TIPO IBERDROLA

Ref: MTDYC 2.51.01 (96-10) Anexo PLANO Nº 6


E: 1/10



CANALIZACION	Nº TUBOS Ø160	ANCHURA (A)	PROFUNDIDAD ZANJA		CINTA SEÑALIZACION
			(h)	(H)	
Acera	4	0.45	0.75	0.80	2
	5	0.60			
	6	0.60			
	7	0.80			
Calzada	8	0.80	0.95	1.00	-
	4	0.45			
	5	0.60			
	6	0.60			
	7	0.80			
	8	0.80			


ARQUETA TIPO IBERDROLA

E: 1/25






DETALLE ARQUETA PUESTA A TIERRA

S/E





SECCIONES TIPO DE ZANUJAS

E: 1/10




ARQUETA DE REGISTRO PARA VALVULA DE SECCIONAMIENTO


E: 1/25



CARTELES DE SEÑALIZACIÓN			COLOR		SEÑAL ESTABLECIDA
SIGNIFI-CADO	ESQUEMA SEÑAL DIBUJO	COLOR	SEGU-RIDAD	CON-FRASTE	
USO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN AJUSTABLE		BLANCO	AZUL	BLANCO	
USO OBLIGATORIO DE BOTAS DE SEGURIDAD		BLANCO	AZUL	BLANCO	
USO OBLIGATORIO DE GUANTES DE SEGURIDAD		BLANCO	AZUL	BLANCO	
USO OBLIGATORIO DE GAFAS O PANTALLAS		BLANCO	AZUL	BLANCO	
USO OBLIGATORIO DE PROTECTORES AUDITIVOS		BLANCO	AZUL	BLANCO	
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA		BLANCO	AZUL	BLANCO	
OBLIGATORIO ELIMINAR PUNTAS		BLANCO	AZUL	BLANCO	
USO OBLIGATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD		BLANCO	AZUL	BLANCO	
USO OBLIGATORIO DE BOTAS AISLANTES		BLANCO	AZUL	BLANCO	
USO OBLIGATORIO DE GUANTES AISLANTES		BLANCO	AZUL	BLANCO	
USO OBLIGATORIO DE CASCO PROTECTOR		BLANCO	AZUL	BLANCO	



LEYENDA	
	Valla de cierre
	Valla de cierre móvil
	Zona de acopio de materiales
	Extintor 21A-113B



REFERENCIA

OCP 180109 21

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRARA

PROYECTO

PROYECTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRARA (NAVARRA)

FECHA

FEBRERO 2.018

AUTOR

INGENIERO INDUSTRIAL Miguel Iriberrí Vago

PLANO

SEGURIDAD Y SALUD PLANTA DE SEGURIDAD EN OBRA

ESCALA

1/250


NUMERO

21


CONTACTO

TEL: 948 55 44 55 E-MAIL: contacto@ingenierosiriberri.com

PREVENIONES CONTRA CAIDAS Y DESPRENDIMIENTOS EN ZANJAS
(Medidas contra caídas en zanjas)




- 1- En zanjas de profundidad igual o superior a 2 metros, se protegerán los bordes por medio de barandillas a distancia no inferior a los 3 metros.
- 2- En zanjas de profundidad inferior a 2 metros, la señalización y baliza- miento se realizará por medio de una línea de banderas o cinta de balzamiento sobre pies derechos.




Valla de obras




Cordón de cinta reflectante




Cordón reflectante de quinaldas




Valla de desviación de tráfico



Valla de contención de personas




Baliza de luces intermitentes




Cartel indicativo de riesgo



Señal de peligro de muerte



Baliza intermitente
destellante
con célula
fotoeléctrica



Cono de balzamiento

REFERENCIA
OCP
180109 22

PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE
ESTELLA-LIZARRA

PROYECTO
PROYECTO PARA PAVIMENTACION
DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

FECHA
FEBRERO
2.018

AUTOR
INGENIERO INDUSTRIAL
Miguel Iriberrí Vega

PLANO
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES COLECTIVAS

ESCALA
S/E

NÚMERO
22

CONTACTO
TELÉFONO Y FAX
948 55 44 55
E-MAIL
contacto@
cintecprotecciones.com

El presente documento es copia de su original, cuya autenticidad corresponde a CINTEC Protecciones Colectivas, S.L. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o copia a terceros, quedan expresamente prohibidos, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación, utilización del mismo.

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego es determinar las Prescripciones Técnicas Generales que regirán en la ejecución de las Obras de "Pavimentación de Calle La Rúa en Estella-Lizarra (Navarra)".

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACIÓN

Las obras quedan definidas por los documentos contractuales de planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas y por la normativa incluida en el apartado "Disposiciones de aplicación".

En caso de discrepancias tendrán prelación los documentos del presente Proyecto, salvo que indique otra cosa la legislación vigente.

1.3.- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN

Los Reglamentos que se han tenido en cuenta en la redacción del presente Proyecto son los indicados en la Memoria.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

2.1.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista, excepto aquellos que de manera explícita, se estipule en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares hayan de ser suministrados por la propiedad.

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra, salvo en los casos mencionados en el apartado anterior.

En casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de determinadas marcas y tipos de material a emplear.

2.2.- CALIDAD, RECEPCIÓN, PRESCRIPCIONES Y ENSAYOS

2.2.1.- CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establecen en los pliegos y ser aprobados por el Director de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por el Director de Obra será considerado como defectuoso, o incluso, rechazable.

2.2.2.- NORMAS OFICIALES

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir los vigentes 30 días antes del anuncio de la licitación, salvo las derogaciones que se especifiquen en el presente Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo.

2.2.3.- EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los términos y forma que prescriba el Director de Obra o persona en quien delegue.

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la inspección del Director de Obra o del Técnico en quien delegue.

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar posteriormente a los ensayos, una cantidad suficiente de material a ensayar.

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los materiales, con la superficie capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra.

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del Contratista o vertidos en los lugares indicados por el Director de Obra.

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales se realizará en los talleres o lugares de preparación.

2.2.4.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN

El Contratista proporcionará a la Dirección de la Obra toda clase de facilidades para el reconocimiento de Muestras, pruebas de los materiales y de su preparación y para llevar a cabo la vigilancia o inspección de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes incluso a las fábricas y talleres en que se produzcan los materiales o se realicen para las obras.

3.- EJECUCIÓN Y CONTROL GENERAL

3.1.- CONDICIONES GENERALES

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se efectuarán de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, los planos del Proyecto y las instrucciones del Director de Obra, quien resolverá además las cuestiones que se plantean referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución.

El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise para que las obras puedan ser realizadas.

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obra y será compatible con los plazos de programación.

Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del Director de Obra y recabar su autorización.

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos.

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados y dará las facilidades necesarias para ello.

El Director de Obra o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de las obras, incluso en las que se realicen fuera del área propia de construcción, así como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará toda clase de facilidades para la inspección de las mismas.

4.- DISPOSICIONES GENERALES

4.1.- DIRECCIÓN DE OBRA

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Obra".

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales que serán de obligado cumplimiento por el Contratista.

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes anunciado, si bien debe entenderse aquel que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se refiere dicha expresión son presumiblemente delegables.

4.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1

El Contratista no podrá bajo ningún concepto de error y omisión en la descomposición de los precios del cuadro nº 1, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el cuadro, los cuales sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados, afectados de la baja correspondiente o de la mejora obtenida.

4.3.- LIBRO DE ÓRDENES

El "Libro de Ordenes" será diligenciado previamente por el servicio a que esté adscrita la obra, se abrirá en la fecha de comprobación de replanteo, se cerrará en la de recepción definitiva.

Durante dicho plazo de tiempo estará a disposición de la Dirección de obra, que cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.

El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por medio de su Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección de la Obra, con su firma en el libro indicado.

Efectuada la recepción definitiva, el "Libro de Ordenes" pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista.

El Contratista está obligado a dar a la Dirección, las facilidades necesarias para la recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que la Administración pueda llevar correctamente un "Libro de la Obra" cuando así lo decidiese aquella.

4.4.- REPLANTEOS

Dentro del plazo fijado de 7 días naturales a partir de la fecha de Notificación de Adjudicación, la Dirección de Obra procederá en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo extendiéndose Acta del resultado que será firmada por ambas partes.

El replanteo hecho por la Dirección de Obra se referirá básicamente a la fijación de los ejes, alineaciones, rasantes y referencias necesarias para que, con lo indicado en los planos, el Contratista pueda ejecutar las obras.

El Contratista queda obligado a la custodia y mantenimiento de las señales que se hayan establecido.

Los replanteos de detalle o complementarios del general hechos por la Dirección de Obra serán efectuados por el Contratista según vayan siendo necesarios para la realización de las distintas partes de la obra, debiendo obtener conformidad escrita de la Dirección de Obra antes de comenzar la parte de que se trata sin cuyo requisito será plenamente responsable de los errores que pudieran producirse y tomará a su cargo cualquier operación que fuese necesaria para su corrección.

La Propiedad entregará al Contratista una red primaria de bases para el replanteo dispuestas sobre el terreno y provista de inscripción para su identificación; una relación de las bases que constituyen la red primaria con las coordenadas horizontales de todas ellas y cota de un número suficiente de las mismas,

un listado de todos los puntos de los ejes de las alineaciones que hayan de ser replantadas y los elementos necesarios para el replanteo de las obras de fábrica y complementarias que haya de construir.

Una vez entregada al Contratista la red primaria de bases de replanteo, correrá de su cuenta la vigilancia y conservación de la misma, debiendo dar cuenta inmediata al Director de Obra de la destrucción o remoción de cualquier base de la red primaria para que pueda disponer lo necesario para su reposición por el Contratista.

El Contratista propondrá al Director de Obra para su aceptación un plan de replanteo en el que se tendrá en cuenta el replanteo de las alineaciones que indique el Director de Obra; deberá estar terminado, por lo menos quince (15) días antes del comienzo de las obras en cualquier punto del tramo.

En dicho plan se detallará el sistema o los sistemas que se emplearán para replantear.

Aprobado por el Director de Obra el plan de replanteo del Contratista procederá a la intensificación de bases en la medida necesaria. Dichas bases se materializarán en el terreno de forma similar a las de la red primaria. En todo caso, el sistema de materialización deberá obtener la aprobación del Director de Obra.

Los trabajos de campo de dicha intensificación serán realizados por el Contratista.

Los puntos de los ejes de todas las alineaciones proyectadas se replantearán por el Contratista, mediante estacas, desde las bases primarias o intensificadas, según los sistemas propuestos por el mismo y aceptadas por el Director de Obra.

Las alineaciones consideradas como principales por el Director de Obra, deberán tener replanteados y nivelados todos sus puntos, por lo menos, quince (15) días antes del comienzo de cada trazo.

Igualmente, y con una antelación de 7 días le será entregado a la dirección la planta y perfil longitudinal elaborado por el Contratista, del tramo a ejecutar. dicha entrega y la correspondiente aprobación por parte de la Dirección de Obra será indispensable para el comienzo, la ejecución del tramo, considerándose su incumplimiento como grave.

Los puntos de las restantes alineaciones, así como las obras de fábrica, podrán replantearse a medida que lo requiera la marcha de las obras. El Director de Obra marcará, para cada una de ellas, el intervalo de tiempo que, como mínimo ha de mediar entre el final del replanteo y la iniciación de las obras.

El Director de Obra podrá realizar en cualquier momento, las comprobaciones del replanteo que estime conveniente, para lo cual el Contratista le prestará a su cargo, la asistencia y ayuda necesaria, cuidando de que la ejecución de las obras no interfiera tales comprobaciones, sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna.

Sin perjuicio de dichas comprobaciones la responsabilidad del replanteo a partir de la red primaria es del Contratista y los perjuicios que ocasionaran los errores de replanteo deberán ser subsanados por el Contratista a su cargo.

4.5.- CONTRADICCIONES EN LA DOCUMENTACIÓN

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los planos del Proyecto o definición de los precios, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviera contenido en todos estos documentos.

En caso de contradicción, entre los planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo prescrito en este último.

4.6.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibirlos todos los planos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier contradicción.

El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho.

4.7.- COMIENZO DE LAS OBRAS

La ejecución efectiva de las obras deberá comenzar dentro de los quince días siguientes a la firma del Acta de comprobación del replanteo.

Se entiende por ejecución efectiva a la de unidades de obra de abono.

Dicho plazo para el comienzo de las obras deberá quedar reflejado en el programa de trabajos tanto de licitación como de ejecución.

4.8.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista está obligado a comunicar a la Administración en un plazo de quince días a partir de la fecha en que se haya notificado la adjudicación definitiva de las obras, su residencia o la de su Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución de aquéllas.

Esta residencia estará situada en las obras o en una localidad próxima a su emplazamiento y, tanto para concretar inicialmente su situación como para cualquier cambio futuro, el Contratista deberá contar con la previa conformidad de la Administración.

Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o su Delegado deberá residir en el lugar indicado, y sólo podrá ausentarse de él previo la comunicación a la dirección de la persona designada para sustituirla.

El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y el "Libro de órdenes" a tales efectos la administración suministrará a aquel una copia de aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo.

El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de las obras sin previa autorización de la Dirección de Obra.

4.9.- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA

El Contratista, antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como "Delegado de Obra" según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del

Estado. Este representante tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas y con la experiencia profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquella.

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas, que dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, siendo obligado, al menos que existe con plena dedicación un Ingeniero Técnico y será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia.

Al iniciarse los trabajos, la representación de la Contrata y la Dirección de Obra acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos para comunicación escrita entre ambos, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras y examen de análisis y ensayos.

4.10.- PROGRAMA DE TRABAJOS

En el plazo de quince días naturales desde la fecha del Acta de replanteo, el Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajo. Dicho plan de trabajo, dividido en semanas, comenzará en la fecha del Acta de replanteo.

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado teniéndose en cuenta los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y a la interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter general sean estimables según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menos ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aun en la línea de apreciación.

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de Trabajo propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su presentación, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél.

Una vez aprobado por el Organismo competente de la Administración, servirá de base, en su caso, para la aplicación de los artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), ambos incluidos del Reglamento General de Contratación del Estado, de 25 de Noviembre de 1.975.

4.11.- ACCESO A LAS OBRAS

Salvo los previstos en los planos, los caminos a las obras y a los distintos tajos serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo, de acuerdo con lo que sobre los mismos figure en el Programa de trabajos aprobado. En todo caso, el plan de acceso deberá ser aprobado por el Director de Obra.

El Director de Obra podrá exigir las mejoras de los accesos a los tajos o la ejecución de otros nuevos si fuese preciso para poder realizar debidamente la inspección de las obras.

Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán conservados, durante la ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo.

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que hayan sido especialmente dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta si así lo exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su conservación.

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas por el Contratista quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal.

4.12.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES, ESCOMBRERAS, PRODUCTOS DE PRÉSTAMOS, ALQUILES DE CANTERA

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a retirar al fin de las obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional, y una vez retiradas, deberá procederse por la Contrata a la limpieza de los lugares y libres de escombros.

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.960 sobre señalización de las obras.

Será de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los Reglamentos vigentes, y las Normas de la Compañía Suministradora y han de ser aprobados por la Dirección de Obra.

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director de Obra, en lo que se refiere a ubicación y cotas e incluso al aspecto de las mismas, cuando la obra principal así lo exija.

Serán de cuenta del Contratista la adquisición, alquiler o fórmula de uso que proceda de las canteras para obtener materiales de construcción o productos de préstamos, que han de ser supeditadas a la aprobación de La Dirección de Obra.

4.13.- INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los proyectos de las instalaciones, y obras auxiliares establecidas en el Programa de Trabajo aprobado.

Dichos proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos en el Programa de Trabajo.

Deberán presentarse al Director de Obra con la antelación suficiente respecto del comienzo de las obras para que dicho Director de Obra pueda decidir sobre su idoneidad.

La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y servicios generales en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la calidad como en los plazos de ejecución de las obras definitivas.

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias para la ejecución de la Obra Contratada y aportar el equipo necesario para las instalaciones previstas.

Las instalaciones y obras auxiliares se ubicarán en lugares donde no interfieran la ejecución de las obras principales.

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los trabajos correspondientes deberá ser anunciada al Director de Obra quien lo autorizará si está realmente terminada la parte de obra principal correspondiente, quedando ésta facultado para obligar esa retirada cuando a su juicio las circunstancias de la obra lo requieran.

Al resultado obtenido se aumentará el porcentaje correspondiente para obtener la valoración por contrata que multiplicada por el coeficiente de adjudicación, proporcionará la relación valorada mensual.

Tomando como base la relación valorada, se extenderá el certificado mensual.

Se seguirá fielmente lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y subsidiariamente en las Cláusulas 45, 46 y 47 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

4.14.- OBRAS DEFECTUOSAS

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará durante el curso, de la ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la construcción, los gastos de estas operaciones serán de cuenta del Contratista.

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al contratista, si resulta comprobado la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario correrán a cargo de la Administración.

Si la Dirección estima que las unidades de obra son defectuosas y que no cumplen estrictamente las condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

4.15.- CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de drenaje, las cunetas y demás desagües se mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes ni daños por excesos de humedad en la explanación, debiendo realizar el Contratista, a su cargo, las obras provisionales que se estimen necesarias a este fin o modificando el orden de los trabajos en evitación de los daños. Si por incumplimiento de lo prescrito se produce inundación de las excavaciones suplementarias necesarias.

Si existe el temor de que se produzcan heladas, se suspenderán los trabajos o se tomarán las medidas necesarias de protección.

4.16.- TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si fuese imprescindible realizar trabajos que se apartasen del espíritu general de contratos, estos serán realizados por Administración, según parte firmado por ambas partes al final de la tarea y en el que se recojan la mano de obra, maquinaria y materiales empleados. Los precios de estos medios serán en cualquier caso los que se fijan en el Anejo correspondiente de la Memoria más el % de paso de Ejecución Material a Ejecución por Contrata y ofertado todo ello por la baja del Contrato.

Queda claro pues, que dichos precios unitarios son contratados para la elaboración de los partes por Administración y los precios contradictorios.

4.17.- MEDICIONES, VALORACIONES Y CERTIFICACIONES

Las mediciones se realizarán mensualmente por la Dirección, teniendo en cuenta las prescripciones de este Pliego.

Cuando parte de las obras han de quedar definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a comunicarlo a La Dirección con suficiente antelación, con el fin de tomar los datos y confeccionar los planos que la definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista.

Tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y a los precios contratados, se redactará mensualmente la relación valorada.

El Director redactará la liquidación definitiva en el plazo de tres meses, contando a partir de la fecha de recepción definitiva, dando vista de la misma al Contratista.

Los reparos que este estime oportunos formular a la liquidación definitiva deberán dirigirse por escrito a La Administración por conducto del Director, quien los elevará a aquella con su informe. Si pasado el plazo de treinta días el Contratista no ha contestado por escrito con su aceptación o reparos, se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidación.

La aprobación de ésta por La Administración, será notificada al Contratista.

Una vez aprobada la liquidación definitiva, el Director expedirá certificación de la misma si el saldo es favorable al Contratista.

Si fuera favorable a la Administración, esta requerirá al Contratista para que proceda al reintegro del exceso percibido y en tanto aquel no lo hiciera así, no podrá procederse a la devolución de fianza, o certificación de saldo de liquidación en su caso, el contratista deberá acreditar la liquidación de deudas correspondientes a las obras (personal, suministros, propietarios, etc.).

En caso de existir discrepancia sobre la cuantía de las deudas, el Director Técnico de las Obras resolverá sobre este aspecto, con carácter definitivo a efectos de la liquidación de las obras, sin perjuicio de las acciones que las partes acreedora y deudora, puedan ejercer entre ellas y cuyo resultado quedará a sus expensas.

4.18.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

El Contratista no tendrá derecho a la fijación de precios contradictorios por aumento o disminución, impuesto por la obra, de las cantidades de cada unidad de obra fijadas en el presupuesto, cualquiera

que sea su cuantía, toda vez que se aplicarán los precios ofertados que arrojan el coeficiente de adjudicación que corresponde.

Si fuera precisa la ejecución de nuevas unidades, La Dirección de las Obras ofrecerá su ejecución al Contratista fijando el precio de acuerdo con las bases ofertadas y los rendimientos estimados para la operación. En caso de no aceptación del ofrecimiento La Dirección podrá encargar dichas unidades a otra empresa, sin que quede recurso por parte del Contratista en base a su derecho sobre la obra. En otro caso, el precio se fijará en el acta correspondiente y pasará a integrar los cuadros de precios integrados en el Contrato.

Los gastos provocados por esa retirada de instalaciones y demolición de obras auxiliares y acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la conformidad del Director de Obra para que pueda considerarse terminado el conjunto de la obra.

Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de su utilización.

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez terminada la utilización de los materiales acumulados en ella, de forma que puedan recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista.

4.19.- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

Al término de la ejecución de las obras objeto de este Pliego se hará, si procede, la recepción provisional de las mismas. Dicha recepción se llevará a cabo una vez finalizada por completo la obra.

Con quince días naturales de antelación, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra la fecha prevista para la finalización de la misma y si La Dirección es conforme fijará la fecha para La Recepción Provisional. El acto de recepción se hará de acuerdo con la normativa vigente.

La Recepción Provisional indicará la fecha cierta de finalización de Obra y por tanto respecto de esta se estudiarán los posibles incumplimientos del plazo.

Con posterioridad a la recepción provisional se procederá a la liquidación provisional de la obra, y una vez hecha su medición general.

4.20.- PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía a contar desde la recepción provisional de las obras, será el legalmente establecido, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquellas cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causa de fuerza mayor.

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiesen quedado así indicado en el acta de recepción provisional de las obras.

Si durante dicho período de garantía la Dirección de Obra viese la necesidad de poner en servicio provisional todas o algunas de las obras, los gastos de explotación o los daños que por uso inadecuado

se produjeran no serán imputables al Contratista, teniendo éste en todo momento derecho a vigilar dicha explotación y exponer cuantas circunstancias a ella pudiera afectarle.

4.21.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción definitiva y la liquidación de las obras. La recepción definitiva de las obras no exime al Contratista de las responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles defectos por vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra.

4.22.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones especiales que al efecto se dicten, por quien corresponda u ordene el Ingeniero Director de la Obra, será ejecutado obligatoriamente por el Contratista aun cuando esté estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones.

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de buena construcción con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas de los Pliegos. En aquellos casos en que no se detallen en estos las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de la obra, se atenderá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción.

Estella-Lizarra – Febrero – 2.018



Fdo.: Pedro Iriberry Vega
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de
Obras Públicas e Ingeniero Civil



Fdo.: Miguel Iriberry Vega
Ingeniero Profesional Registrado
IPR/EXPERTO **IPr**®

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

En este Pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares que, además de las cláusulas administrativas y económicas que regulan el correspondiente contrato, habrán de regir para la ejecución de las obras para "Pavimentación de Calle La Rúa en Estella-Lizarra (Navarra)".

Este presente Pliego prevalecerá sobre todos los demás documentos del Proyecto, incluso sobre el Pliego de Condiciones Técnicas Generales caso de producirse discrepancias entre ellos.

Todo lo que expresamente no estuviera establecido en los Pliegos se regulará por la Normativa especificada en el apartado "Disposiciones de Aplicación" de este Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas generales.

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

Los documentos que definen las obras descritas en este Proyecto son, enumerados por orden de prioridad decreciente:

- Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
- Cuadro de precios número uno
- Pliego de Condiciones Técnicas Generales
- Planos
- Mediciones

Todo lo que expresamente no estuviera establecido en los Pliegos se regulará por la normativa especificada en el apartado "Disposiciones de Aplicación" de este Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.

Estos documentos se pueden completar con:

- Planos de obra complementarios o sustitutorios de los de Proyecto, que hayan sido debidamente aprobados para construcción y firmados por el Ingeniero Director de las Obras.
- Ordenes escritas por el Ingeniero en el correspondiente Libro de Ordenes existentes en la obra.

1.3.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES

Lo mencionado en los Pliegos y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos.

En caso de contradicción entre los planos y los Pliegos de Condiciones prevalecerá lo prescrito en estos últimos, o en su caso, lo que dicte la Dirección de Obra.

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo la intención expuestos en los Planos y los Pliegos o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de ejecutarlos, sino que deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Condiciones.

2.- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN

Los Reglamentos Técnicos que se han tenido en cuenta en la redacción del presente Proyecto se indican a continuación:

- Normas para la redacción de Proyectos de Pavimentación de Poblaciones.
- Código Técnico de la Edificación.
- Instrucción para la recepción de cementos RC-08.
- Normativa del Instituto Eduardo Torroja
- Norma UNE cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas.
- Normas DIN (las no contradictorias con las normas FEM) y normas UNE.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras PG-3-1975 aprobado por O.M. de 6 de Marzo de 1.976.
- Norma Tecnológica de la Edificación. N.T.E. Orden del Ministerio de la Vivienda.
- Instrucción de Carreteras. Dirección General de Carreteras y Caminos vecinales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes. Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
- Manual de Pavimentos de Hormigón para Vías de Baja intensidad de tráfico del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA).
- Prescripciones Técnicas para Caminos Rurales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario).
- Manuales técnicos para Caminos Rurales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (IRYDA).

3.- MATERIALES

3.1.- MATERIALES EN GENERAL

Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán reunir las características indicadas en este Pliego y en los Cuadros de Precios y merecer la conformidad del Director de Obra.

El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos materiales que considere no respondan a las condiciones del Pliego, o que sean inadecuados para el buen resultado de los trabajos.

Los materiales rechazados deberán retirarse de la obra, a cuenta del Contratista, dentro del plazo que señale su Director.

El Contratista notificará, con suficiente antelación, al Director de Obra la procedencia de los materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad de su aceptación.

La aceptación de una procedencia o cantera, no anula el derecho del Director de Obra a rechazar aquellos materiales, que a su juicio no respondan a las condiciones del Pliego, aun en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra.

3.2.- YACIMIENTOS Y CANTERAS

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la extracción de materiales que requiera la ejecución de las obras.

El Director de Obra podrá exigir al Contratista que, por su cuenta y riesgo realice calicatas suficientemente profunda y le entregue la muestra de material necesarias para apreciar la calidad de los materiales propuestos.

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales como al volumen explotable del yacimiento.

El Contratista viene obligado a eliminar a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente autorizado por el Ingeniero Encargado

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad requerida, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo deberá procurase otro lugar de extracción, sin que el cambio de yacimiento natural le de opción a exigir indemnización alguna.

El Contratista podrá utilizar, en la Obras objeto del Contrato los materiales que obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego.

3.3.- SUBBASES

Se utilizarán, en los puntos que sea necesario, zahorras naturales como subbase con las características siguientes:

- El árido estará exento de arcilla, marga u otros materiales extraños.
- La curva granulométrica estará comprendida en las siguientes características

TAMIZ U.N.E.	CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%)
50	100
25	100
10	60-100
5	50-85
2	40-70
0,40	25-45
0,080	10-25

- La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción cernida por el tamiz 0,40 UNE, en peso.
- El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada.
- El coeficiente de desgaste Los Angeles será inferior a cincuenta (50)
- Índice CBR superior a veinte (20)
- Límite líquido inferior a veinticinco (25)
- Índice de plasticidad inferior a seis (6)
- Equivalente de arena mayor de veinticinco (25)

3.4.- HORMIGONES

3.4.1.- NORMATIVA

Será de aplicación la norma siguiente:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)

3.4.2.- CARACTERÍSTICAS

La consistencia de todos los hormigones será plástica, salvo que a la vista de ensayos al efecto la Dirección de Obra decidiera otra cosa, lo que habría de comunicar por escrito al Contratista, quedando éste obligado al cumplimiento de las condiciones de resistencia restantes que especifique aquella de acuerdo con el presente Pliego.

El hormigón para pavimentos será sulfuresistente del tipo HF-3,5 N/mm² de resistencia característica.

3.4.3.- ANÁLISIS Y ENSAYOS

El control de calidad del hormigón y de sus materiales componentes se ajustará a lo previsto en la Instrucción EHE-08.

La resistencia característica del hormigón a compresión se controlará mediante ensayos de control a nivel normal.

Las decisiones derivadas del control de resistencia se ajustará a lo previsto en la Instrucción EHE.

El contratista suministrará sin cargo a la Dirección de Obra o a quien ésta designe, las muestras necesarias para la ejecución de los ensayos.

La calidad de los aceros para el hormigón se controlará mediante ensayos a nivel normal de acuerdo con la norma EHE-08.

El control de ejecución de las obras de hormigón se ajustará a lo previsto en la Instrucción EHE-08.

3.5.- MADERA

3.5.1.- CARACTERÍSTICAS

La madera para encofrados y demás medios auxiliares, deberá cumplir las condiciones siguientes:

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón.
- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) años.
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.
- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza.
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza.
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad.
- Dar sonido claro de percusión

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidente.

La madera de construcción escuadrada será madera sin puntas de aristas vivas y llenas. No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar.

4.- MAQUINARIA

La empresa constructora deberá disponer de los medios mecánicos precisos, con personal idóneo para la ejecución de los trabajos incluidos en el Proyecto, incluyendo en su oferta la maquinaria y personal que va a disponer para la ejecución de la obra.

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar, en todo momento, en perfectas condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse, no pudiendo retirarlas sin el consentimiento del Director.

5.- EJECUCIÓN, CONTROL Y ABONO DE LAS OBRAS

5.1.- CONDICIONES GENERALES

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se efectuarán de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los planos del Proyecto y las instrucciones del Director de Obra quien resolverá además, las cuestiones que se plantean referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución.

El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise para que las obras puedan ser realizadas.

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obra y será compatible con los plazos de programación.

En los artículos correspondientes del presente capítulo se especifican a título orientativo, el tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquel que exija una frecuencia mayor.

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos.

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales, que hayan de ser ensayados, y dará las facilidades necesarias para ello, siendo también dichos ensayos, realizados por laboratorios oficiales, a su costa.

El Director de obra y sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de las obras, incluso en las que se realicen fuera del área propia de construcción, así como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará toda clase de facilidades para la inspección de las mismas.

En los precios se entiende comprendido un 1% sobre la ejecución material destinado a satisfacer los gastos de ensayos y análisis. Dicho 1% será el tope máximo de coste a cargo del contratista salvo en los casos siguientes:

- a) Si como consecuencia los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazada.
- b) Si se trata de ensayos propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales o unidades de obra que han sido realizados en los ensayos efectuados por la Dirección de Obra.

5.2.- CORTE DE PAVIMENTO

5.2.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Antes de realizar el cajeadado será obligatorio proceder al corte del pavimento actual mediante disco en las zonas en que dicho pavimento de hormigón existe, de manera que se delimite e independice perfectamente la superficie a cajeado del pavimento a conservar.

5.2.2.- MEDICIÓN Y ABONO

El abono de ésta unidad se considera incluido en el precio de la excavación.

5.3.- EXCAVACIONES

5.3.1.- EJECUCIÓN

Una vez terminados los trabajos previos e inspeccionados y admitidos éstos por el Director de Obra, los trabajos de excavación se realizarán ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás datos que figuran en el proyecto.

La contrata deberá proceder, por todos los medios posibles, a defender las excavaciones de la penetración de aguas superficiales o freáticas, mediante los oportunos desagües o agotamientos.

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado.

Las tierras procedentes de las excavaciones que, a juicio del Director de Obra no se consideren adecuadas para cualquier tipo de empleo, se transportarán a vertedero.

5.3.2.- MEDICIÓN Y ABONO

La excavación se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los planos de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos.

El precio señalado en el Cuadro de Precios número Uno se aplicará cualquiera que sea la naturaleza del terreno excavado.

5.4.- SUBBASE GRANULAR

5.4.1.- EJECUCIÓN

La subbase granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos con las tolerancias establecidas en el presente Pliego.

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta. Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido.

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En el caso de que sea preciso añadir agua, ésta operación se efectuará de forma que la humectación de los materiales sea uniforme.

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la subbase granular, hasta alcanzar una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

El ensayo Proctor Modificado se realizará según la Norma NLT-108/72.

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábrica, se compactarán con los medios adecuados de forma que la densidad que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la subbase granular.

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador.

Se extraerán Muestras para comprobar la granulometría y, si ésta no fuera la correcta, se añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que se cumpla la exigida. Esta operación se realizará especialmente en los bordes para comprobar que una eventual acumulación de finos no reduzca la capacidad drenante de la subbase.

No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación precedente.

Cuando la subbase granular se componga de materiales de distintas características o procedencias, se extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma que el material más grueso ocupe la capa inferior y el más fino la superior. el espesor de cada una de éstas capas será tal que al mezclarse todas ellas, se obtenga la granulometría definida. Estas capas se mezclarán con niveladoras, u otra maquinaria aprobada por el Director de las Obras, de manera que no se perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuará hasta conseguir un material uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo expuesto anteriormente.

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m)., se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por las cabezas de dichas estacas.

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la subbase granular.

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm.) cuando se comprueba con una regla de tres metros (3 m.) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista, de acuerdo con las instrucciones del Director.

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya complementado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. El Contratista será responsable de los daños originales por ésta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director.

5.4.2.- ANÁLISIS Y ENSAYOS

La ejecución de las obras se controlará mediante la realización de ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas.

Por cada 250 m³ o fracción de material empleado:

- Una determinación de humedad

Por cada 1.000 m³ o fracción de tongada compactada:

- Un ensayo de densidad in situ

Además se seguirá lo indicado en el Anejo de Control de Calidad.

5.4.3.- MEDICIÓN Y ABONO

La base granular se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados medidos en las secciones tipo señaladas en los planos.

5.5.- OBRAS DE HORMIGÓN

5.5.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes:

5.5.2.- PREPARADO DEL TAJO

Antes de verter el hormigón fresco, sobre el suelo o sobre la tongada inferior, se limpiarán las superficies.

Previamente al hormigonado de un tajo de la Dirección de Obra, podrá comprobar la calidad de los encofrados pudiendo originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia.

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante.

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y se mantendrá húmedos los encofrados.

5.5.3.- DOSIFICACIÓN Y FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN

Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EHE-08.

5.5.4.- TRANSPORTE DEL HORMIGÓN

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación.

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.

5.5.5.- PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerantes o aditivos especiales; pudiéndose aumentar, además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurren favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de graduado, segregación o desecación.

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m.) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa.

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo que la Dirección de Obra, lo autorice expresamente en casos particulares.

5.5.6.- COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y parámetros de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación.

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a la velocidad constante.

Cuando se hormigone por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa subyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado.

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer cifras de validez general. Como orientación se indica que la distancia entre puntos de inmersión debe ser la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos más prolongadamente.

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores averiados.

5.5.7.- JUNTAS DE HORMIGONADO

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada.

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón.

Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo.

En ningún caso se pondrá en contacto hormigones fabricados con diferentes tipo de cemento que sean incompatibles entre sí.

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su VºBº o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación de la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince días (15 d).

5.5.8.- HORMIGONADO EN TIEMPO LLUVIOSO, FRÍO O CALUROSO

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del hormigón.

5.5.8.1.- HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados.

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material.

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos de información (véase instrucción EHE) necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzada, adoptándose en su caso, las medidas oportunas.

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y problemas de todo tipo que esto origine serán de cuenta y riesgo del Contratista.

5.5.8.2.- HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO

Cuando el hormigonado se efectúa en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la colocación del hormigón.

En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente húmedas las superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por la Dirección de Obra, para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento.

Si la temperatura ambiente es superior a 40° C, se suspenderá el hormigonado salvo autorización expresa de la Dirección de Obra.

5.5.8.3.- CURADO DEL HORMIGÓN

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas.

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante siete días, debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete días en un 50% por lo menos.

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE-08.

Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arena, paja y otros materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie del hormigón.

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de las masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa.

Así mismo el curado podrá efectuarse por adición al hormigón de productos especiales homologados para este cometido.

5.5.8.4.- ACABADO DEL HORMIGÓN

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos ni rugosidades importantes.

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con mortero del mismo color y calidad que el hormigón.

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con mortero del propio hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón.

5.5.8.5.- OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO A LA EJECUCIÓN

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio.

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el Proyecto.

5.5.8.6.- PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA ACCIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por su naturaleza puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, en la ejecución de la obra, las medidas oportunas para evitar los posibles perjuicios o reducirlos al mínimo.

En el hormigón se tendrá en cuenta no sólo la durabilidad del hormigón frente a las acciones físicas y al ataque químico, sino también la corrosión que puede afectar a las armaduras metálicas, debiendo por tanto, prestar especial atención a los recubrimientos de las armaduras principales y estribos.

En estos casos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables.

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE, siendo opcional para ésta la autorización correspondiente.

5.5.8.7.- MEDICIÓN Y ABONO

El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de obra se hará por kilogramos (Kg) realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de su empleo.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias o que presente defectos.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las obras en que se acusen defectos.

En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas necesario para el adecuado vertido del hormigón en los casos que así fuese necesario el mismo.

Los hormigones se abonarán dentro de la unidad de obra correspondiente.

5.6.- ENCOFRADOS

5.6.1.- EJECUCIÓN DE OBRA

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas, cargas variables y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado, y especialmente, las debidas a la compactación de la masa. Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco milímetros para los movimientos locales y milésima de la luz para los conjuntos.

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el modo de compactación previsto.

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado.

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorba el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o

utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. La Dirección de Obra podrá achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. Las alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al ras del paramento y se sellarán.

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos fundamentalmente, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón.

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices antiadherentes compuestos de silicona o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo.

Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrados (costeros, fondos, etc.), como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura.

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado o descimbrado. Se recomienda que la seguridad no resulten en ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio.

A título de orientación pueden utilizarse los planos de desencofrado o descimbramiento dados por la fórmula expresada en la Instrucción EHE-08.

La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con cementos portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias.

Se llama la atención sobre el hecho de que, en hormigones jóvenes, no sólo su resistencia, sino también su módulo de deformación, presente un valor reducido; lo que tiene una gran influencia en las posibles deformaciones resultantes.

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones del curado.

5.6.2.- MEDICIÓN Y ABONO

Los encofrados se abonarán dentro de la unidad de obra correspondiente.

5.7.- UNIDADES NO ESPECIFICADAS

Aquellas unidades de obra que no estuviesen incluidas o aquellos trabajos que no apareciesen especificados en el Pliego, se ajustarán de acuerdo con lo sancionado por la experiencia como reglas de buena construcción o ejecución, debiendo seguir el Contratista escrupulosamente las normas especiales, que, para cada caso, señale el Director de Obra, según su inapelable juicio.

Estas unidades serán abonadas según su definición en el Cuadro de Precios o, en su caso, mediante la reducción del correspondiente precio contradictorio siguiendo las especificaciones del Pliego de Condiciones Técnicas Generales.

6.- DISPOSICIONES GENERALES

6.1.- SERVICIOS AFECTADOS

Será obligatorio por parte del Contratista mantener provisionalmente y durante la ejecución de la obra y reponer al final de la misma todas las servidumbres que se encuentren afectadas durante la ejecución de las obras.

6.2.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar se han definido en el capítulo nº 6 de este Pliego.

Cuando una unidad de obra debe ser abonado en función de su peso la Dirección de obra podrá exigir al Contratista la instalación de básculas debidamente Contrastadas para efectuar las mediciones por peso requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación de la Dirección de Obra. Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido conformados por el Ingeniero Director.

Todas las mediciones básicas para el abono deberán ser conformadas por el Ingeniero Director y el Representante del Contratista.

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su ocultación. Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista todas las operaciones necesarias para llevarlas a cabo.

El importe de las obras ejecutadas se acreditará al Contratista por medio de certificaciones expedidas por el Ingeniero Director, en la forma legalmente establecida. Estas certificaciones mensuales tendrá consideración de certificaciones a cuenta de la medición y liquidación final.

6.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El Plazo de Ejecución de las obras será de 3 meses, contado a partir de la fecha de la firma del acta de replanteo.

6.4.- PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía para la recepción definitiva de las obras será el legalmente establecido a partir de la fecha de recepción provisional. Durante los mismos, el Contratista vendrá obligado a velar por la buena conservación de las obras a la vez que subsanará aquellos defectos que fueran oportunamente reflejados en el acta de recepción provisional y cuales quiera otros que surgiesen durante la vigencia de dicha garantía, siendo imputables a defectuosa ejecución.

Estella-Lizarra – Febrero – 2.018



Fdo.: Pedro Iriberry Vega
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de
Obras Públicas e Ingeniero Civil



Fdo.: Miguel Iriberry Vega
Ingeniero Profesional Registrado
IPR/EXPERTO **IPr**®

1.- INTRODUCCIÓN AL PRESUPUESTO

1.1.- NOTAS GENERALES PREVIAS

Notas previas generales a tener en cuenta en la confección del presente presupuesto y de la valoración de la obra ejecutada.

El Contratista dispondrá siempre del personal adecuado para la ejecución de cada unidad de obra, y siempre le advertirá de la forma de llevar a cabo su trabajo, de las dificultades o peligros en materia de seguridad, de cómo utilizar los medios colectivos y personales de seguridad, todos los cuales deberá proporcionárselos.

En todo momento se mantendrá la obra en perfecto estado de limpieza y con todos los medios de seguridad (colectivos, personales, de bienestar, etc.) previstos en el Plan de Seguridad o los que sin constar en éste sean necesarios.

No se invadirán en ningún momento los viales o aceras de uso público, excepción hecha de la entrada y salida de materiales o escombros, contando siempre con personal adecuado y debidamente identificado que guíe y facilite el paso de terceros (personas y vehículos), teniendo éstos de paso y uso al trasiego ocasionado por las obras.

No se empezarán los trabajos si previamente no se ha hecho acopio de materiales suficientes, o no se dispone de los medios auxiliares adecuados o no están dispuestos los medios de seguridad.

La D.F.O. se reserva el derecho de, sustitutoriamente, establecer las limpiezas y puestas en orden de los tajos que considere conveniente, con el objetivo de conseguir una mayor eficacia, una mejor ejecución de las unidades de obra y/o una mejora de las condiciones de seguridad, todo ello sin costo para la Propiedad.

En general, todos los tajos quedarán acabados de tal modo que el trabajo siguiente en esa zona o en ese componente de las obras requiera únicamente su propia preparación y no trabajos complementarios derivados de haber dejado los primeros inacabados, desordenados o que resulten inadecuados.

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL

En el presente Presupuesto se consideran incluidos en el precio de las diferentes partidas, los importes necesarios para la realización de ensayos, tanto definidos por las Normas Vigentes como por la Dirección de Obra.

Las mediciones en las correspondientes liquidaciones se realizarán con los mismos criterios con los que se han previsto en el Proyecto.

Así mismo, se encuentran incluidos los importes de los diferentes medios para la puesta en obra, apeos, transporte, complementos, etc., según las necesidades requeridas por la propia obra y las determinadas por la Dirección de Obra y de acuerdo con los criterios normales de ejecución y buenas prácticas constructivas.

También se encuentra incluido en los precios expresados todos los requerimientos indicados en las diferentes Normativas Vigentes que están asociadas a las obras previstas en el presente Proyecto, así como las Pruebas y Ensayos que dictamina la Legislación y las que estipule la Dirección Facultativa de las Obras.

Cuando existan discrepancias en cuanto a mediciones y precios, será la Dirección de Obra quien dictaminará al respecto según se prescribe en los Pliegos de Condiciones oficiales para Obra Civil e Instalaciones.

1.3.- CONJUNTO DE TRABAJOS AUXILIARES

El conjunto de trabajos previos y/o auxiliares replanteos; acometidas provisionales de obra; limpieza previa de los tajos o de las unidades de obra una vez acabados los tajos; retirada de escombros; de preparación adecuada de accesos provisionales (cuantas veces sea preciso); preparación de zonas para instalaciones propias del personal, etc.; limpieza esmerada y específica de la obra antes de su entrega, etc.; aquellos que no figuren expresamente valorados en el presupuesto general o en el presupuesto de proyecto de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales.

1.4.- INFORMACIÓN GENERAL PARA LA OBRA

Información complementaria de la incluida en el proyecto o de la que aporten las Compañías de servicios o la propia D.F.O., que el Contratista gestionará y deberá obtener del ESTADO de las REDES SUBTERRÁNEAS adyacentes, las que discurran por las obras, incluyendo localización de las arquetas, registros y conducciones subterráneas, establecimiento de hitos y referencias topográficas y de replanteo inamovibles; localización y jalonamiento de las conducciones subterráneas que deben respetarse, como gas, etc.

La partida se entiende como conjunto para toda la actuación de las obras. El precio se encuentra incluido en las partidas y Gastos Generales del presente Presupuesto.

1.5.- CASETAS DE OFICINAS

CASETA para OFICINA y Muestrario, para uso de la D.F.O., conteniendo un mínimo de:

Sala de reuniones de 12 m²; aseo con inodoro y lavabo, toallero, portarrollos, escobillero, espejo y suministro de papel higiénico; juego de 2 llaves a disposición de la D.F.O; pizarra de 2x1 m. tipo Velleda con sus rotuladores específicos; mesa y sillas para 6 personas; tomas de corriente eléctrica; toma de teléfono preparada para la conexión de ordenadores portátiles, montaje y desmontaje, solera de cimentación, acometidas de luz, teléfono, agua y saneamiento.

Dadas las características especiales de la obra, lo lógico es disponer de un local con las condiciones expresadas en el párrafo anterior, siempre y cuando no afecte a la ejecución de unidades de obra o de la terminación de las mismas.

Su costo total de implantación, alquiler, uso, etc., a lo largo de toda su utilización, debe tenerse en cuenta por el Adjudicatario en los Gastos Generales de la obra contratada.

Esta caseta puede ser aneja a las que, con igual uso, disponga la Constructora para su utilización como oficina de obra en el transcurso de la misma.

CUADRO DE PRECIOS 1

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO 01 PAVIMENTACIONES

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES

01.01.01	M2	DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN O ASFÁLTICO H/20 CM. ESPESOR	4,97
----------	----	---	------

Demolición de pavimento de hormigón o asfáltico, incluso pre-corte con maquina tipo rotaflex, carga y transporte a vertedero y pago del canon del mismo, con un canto hasta 20 cm.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

01.02.01	M2	CAJEADO EXPLANADA, INCLUSO RASANTEO, FORMACIÓN PENDIENTES, ETC.	1,85
----------	----	---	------

Cajeado de explanada, con la seccion adecuada para posterior formacion del paquete de relleno (zahorra para base y subbase y pavimentacion final), con aportacion de zahorra natural para resolucion de posibles irregularidades y/o blandones, rasanteo, formación de pendientes y compactación de explanada al 95% del Proctor Modificado, incluida carga y transporte a vertedero.

UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.02	M3	SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL	17,05
----------	----	-----------------------------	-------

Sub-base formada por zahorra natural caliza (CBR>20), incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación en tongadas no superiores a 20 cms. al 98 % del Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor en planos una vez consolidada.

DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.02.03	M3	BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL	19,04
----------	----	----------------------------	-------

Base formada por zahorra artificial caliza huso Z-2 procedente de machaqueo de cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación en tongadas no superiores a 20 cms. al 100 % del Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor en planos una vez consolidada.

DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
SUBCAPÍTULO 01.03 AFIRMADOS			
01.03.01	M3	PAVIMENTO HORMIGÓN HF-35 KG/CM2	103,07
		Pavimento de hormigón HF-35 Kg/cm2 de resistencia a flexotracción, consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm., acabado maestrado o rayado, incluso suministro, vertido y vibrado con regla motorizada, fratasado manual y mecánico (helicóptero), curado con agua o aditivos homologados y p.p. de ejecución de juntas y colocación de encofrados. Medida la unidad completamente ejecutada y puesta en servicio.	
		CIENTO TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
01.03.02	m2	SOLADO PIEDRA CALIZA 60X40X8 CM.	105,48
		Solado de piedra antideslizante abujardada caliza a elegir por la Propiedad, apta para pavimentación de intemperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, de dimensiones 60x40x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR, medida la superficie ejecutada.	
		CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
01.03.03	M2	PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA 20X10X8 CM.	103,39
		Pavimento con piezas de piedra antideslizante abujardada caliza a elegir por la Propiedad, apta para pavimentación de intemperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, de dimensiones 20x10x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR, medida la superficie ejecutada.	
		CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
01.03.04	ML	ENCINTADO CON PIEZAS DE PIEDRA CALIZA CREMA 30X15X8 CM.	44,55
		Encintado con piezas de piedra antideslizante caliza tipo crema, apta para pavimentación de intemperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, de dimensiones 30x15x8 cm., colocado sobre trabazon y base de arena de 3-5 cm. de canto y granulometría 2-6 mm., incluso compactación, sellado y limpieza final. Medida la unidad completamente ejecutada.	
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
01.03.05	ML	CAZ PIEDRA CALIZA IDEM SOLADOS 50X40 CM. REDONDEADO	72,98
		Caz de piedra antideslizante abujardada caliza, apta para pavimentación de intemperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, en piezas de 50x40x10 cm., con formación de canal en superficie, incluso cimientado de hormigón HM-15 N/mm², rejuntado con mortero M-40, totalmente acabado.	
		SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

SUBCAPÍTULO 01.04 OBRAS AUXILIARES

01.04.01	UD	ARREGLO FACHADAS Y ENTRADAS A LOCALES	150,25
----------	----	--	---------------

P.A. a justificar en repaso y arreglo de fachadas y entradas a locales en las zonas afectadas por la ejecución de las obras.

CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.04.02	UD	ADAPTACIÓN ARQUETAS Y POZOS NUEVA RASANTE	82,36
----------	----	--	--------------

Adaptación total de arquetas y pozos de registro existentes en la zona indicada en el capítulo del presupuesto correspondiente, con p.p. de tapas a la nueva rasante, incluso picado o recrecido, colocación de marco y tapa de hierro fundido apta para 40 Tn., incluido todas las operaciones y materiales necesarios para su correcta ejecución, colocación y rasanteo. (No se contabilizan las arquetas y pozos unitariamente si no en su conjunto).

OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
CAPÍTULO 02 PLUVIALES			
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS			
02.01.01	M3	EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
02.01.02	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.	2,16
		DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
02.01.03	ML	REFUERZO DE ENTIBACION PARA ZANJAS H/5 M. PROFUNDIDAD Refuerzo de entibacion lineal para zanjas hasta 5 metros de profundidad hasta el cuajado necesario, incluso p.p. de cabeceros, codales y desentibado.	6,52
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
02.01.04	M3	RELLENO GRAVA CALIZA 5-8 MM. PARA ASIENTO EN ZANJAS Relleno de zanjas con material granular, grava caliza 5-8 mm., para asiento y protección de tuberías y saneo de zanjas, según sección definida en planos, extendida, nivelada y rasanteada, medida la unidad completamente ejecutada.	17,32
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
02.01.05	M3	RELLENO ZAHORRA NATURAL Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.	17,98
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 02.02 ALBAÑILERIA			
02.02.01	UD	POZO REGISTRO SANEAMIENTO H/2 M., D=1 M., PREFABRICADO HORMIGÓN Pozo de registro de saneamiento prefabricado de hormigón armado de 1.000 mm. de diámetro de altura útil hasta 2,00 m., formado por módulos de base, recrecidos y cono o losa de hormigón prefabricado, marco y tapa de fundición dúctil de 600 mm. de diámetro módulo FUNDITUBO, para 40 Tm., s/detalle de planos, incluso p.p. base de material granular 5-8 mm., de 0,15 m., cuna de hormigón HM-15 N/mm2 encofrado y desencofrado, juntas FORSHEDA 114, taladros, juntas FORSHEDA F-910, pates de acero recubierto de polipropileno cada 30 cm., picado y recrecido de pozo hasta ajustar a cota de pavimento con HM-20 N/mm2 y 4 tacos de "spit" para sujeción de tapa a módulo superior, totalmente colocado y probado.	842,01
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
02.02.02	UD	SUMIDERO PLUVIALES 75X30 CM. Sumidero de aguas pluviales construido con hormigón HM-20 N/mm2, de 75x30 cm.de luz interior y hasta 1,50 m. de profundidad media, incluso marco y rejilla de hierro fundido reforzados, aptos para tráfico pesado, con formacion de pendientes y emboquillado con tuberias de PVC de 200 mm. de diametro, Norma UNE EN 1401 SN-4, de hasta 6 m. de longitud, medida la unidad completamente ejecutada incluso p.p. de obra civil, excavacion y relleno de zanja segun planos y retirada de sobrantes a vertedero. DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	247,48
02.02.03	UD	ACOMETIDA A BAJANTE DE PLUVIALES H/ Ø160 CLICK Acometida de bajante de saneamiento hasta 6 metros de longitud con tubería de P.V.C. de hasta Ø 160 mm., segun Norma UNE EN 1401 SN-4, incluso junta tipo click para entronque con colector de PVC, totalmente terminada y probada. CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	127,45
02.02.04	UD	CONEXIÓN ESTANCA ENTRE REDES DE SANEAMIENTO NUEVA Y EXISTENTE Conexión estanca entre redes de saneamiento nueva y existente mediante taladro mecánico a pozo, sellado con mortero expansivo, tubería de conexión, hormigonado para sellado de cambio de materiales, excavaciones, localización de tuberías, desvío provisional de vertidos y rellenos de gravilla y zahorra, totalmente acabada. DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	200,97
02.02.05	UD	ALETAS DE HORMIGON 100X100 CM. CON ESCOLLERA LATERAL Aletas de hormigon de 100x100 cm. de dimensiones nominales, construidas, segun planos, con solera y alzados de hormigon HM-20 N/mm2 de resistencia caracteristica, para proteccion de salida de tubería, incluso excavacion, preparacion y entronque, encofrado y desencofrado, hormigon y p.p. de accesorios y medios auxiliares y pedraplen perimetral formado por balasto rejuntado con mortero de cemento, medida la unidad completamente ejecutada y puesta en servicio. DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	292,07
02.02.06	Ud	CONTRARESTO DE HORMIGON Contraresto de hormigon para anclaje de tuberia,formado por prisma de hormigon de las caracteristicas especificadas en planos,completamente ejecutado. TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	37,73

CUADRO DE PRECIOS 1

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

SUBCAPÍTULO 02.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS DE SANEAMIENTO

02.03.01 ML TUBERIA PE D-315 MM. S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8 24,37

ML. Tubería de P.E. D-315 mm., Norma UNE EN 13476-1 SN-8, con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques y piezas accesorias, medida la unidad completamente instalada, probada y puesta en servicio.

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.03.02 ML TUBERIA PE D-400 MM. S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8 39,96

ML. Tubería de P.E. D-400 mm., Norma UNE EN 13476-1 SN-8, con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques y piezas accesorias, medida la unidad completamente instalada, probada y puesta en servicio.

TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 INSPECCION Y CONTROL

02.04.01 ML INSPECCION INTERIOR DE TUBERIAS CON CAMARA 1,62

Inspeccion de redes de tuberias, mediante equipo de control formado por camara de TV, propulsada por el interior de tuberias, con equipos complementarios para toma y recogida de datos alojados en vehiculo, incluso realizacion de reportaje en soporte video y/o DVD, desplazamientos, informes y elementos complementarios, completamente ejecutada.

UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
CAPÍTULO 03 CANALIZACIONES SERVICIOS			
SUBCAPÍTULO 03.01 RED TELEFONIA			
APARTADO 03.01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS			
03.01.01.01	M3	EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
03.01.01.02	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.	2,16
		DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
03.01.01.03	M3	HORMIGÓN HM-15 N/MMM² ZANJAS Hormigón HM-15 N/mm² en zanjas, incluso suministro, vertido, vibrado y curado.	55,73
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
03.01.01.04	M3	RELLENO ZAHORRA NATURAL Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.	17,98
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
APARTADO 03.01.02 OBRAS DE FABRICA			
03.01.02.01	Ud	ARQUETA TIPO D TELEFONIA Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.	496,59
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
03.01.02.02	Ud	ARQUETA TIPO H-II S/C.TELEFONICA Arqueta de telefonos tipo H-II,segun prescripciones y especificaciones de la Compañía Telefonica,completamente ejecutada.	261,35
		DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
03.01.02.03	Ud	ARQUETA TIPO M S/C.TELEFONICA Arqueta tipo M,segun prescripciones y especificaciones de la Compañía Telefonica,completamente ejecutada.	119,43
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
APARTADO 03.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS			
03.01.03.01	MI	TUBERIA PLASTICA D-110MM. Tuberia de PVC, liso por el interior y corrugado por el exterior,apto para canalizacion electrica,de 110 mm. de diametro,con union mediante manguitos,completamente colocada.	2,99
		DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
03.01.03.02	MI	TUBO CORRUGADO PVC-D 63 MM. Tubo flexible corrugado de PVC de 63 mm. de diametro,colocado.	1,76
		UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
03.01.03.03	MI	CAPA PLASTICA DE AVISO Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completamente colocada.	0,29
		CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
03.01.03.04	Ud	PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACION Pequeño material de instalacion y complementario para colocacion de los diferentes elementos que componen el sistema electrico.	6,01
		SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 03.02 RED ALUMBRADO PUBLICO			
APARTADO 03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
03.02.01.01	M3	EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
03.02.01.02	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.	2,16
		DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
03.02.01.03	M3	RELLENO ZAHORRA NATURAL Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.	17,98
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
03.02.01.04	M3	HORMIGÓN HM-15 N/MM² EN ZANJAS Hormigón HM-15 N/mm² en zanjas, incluso suministro, rasanteado, vertido, vibrado y curado.	53,70
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
03.02.01.05	M3	LECHO ARENA PARA TUBERÍA Arena de río para lecho de tubería, puesto en obra, rasanteado en zanja.	27,09
		VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
APARTADO 03.02.02 ALBAÑILERIA			
03.02.02.01	Ud	ARQUETA HORMIGÓN 60X60 CMS.	161,28
		Ud. Arqueta de hormigón de 60x60 cms., normalizada según NTE/ISS, con tapa y marco de hierro fundido reforzados de 40x40 cm. y anagrama indicativo de alumbrado publico, medida la unidad totalmente acabada.	
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
03.02.02.02	Ud	ARQUETA HORMIGÓN 80X80 CMS.	174,59
		Ud. Arqueta de hormigón de 80x80 cms. normalizada según NTE/ISS, con tapa y marco de hierro fundido reforzado de 60x60 cm. y anagrama indicativo de alumbrado publico, medida la unidad completamente acabada.	
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
APARTADO 03.02.03 CANALIZACIONES			
03.02.03.01	MI	CAPA PLASTICA DE AVISO	0,29
		Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completamente colocada.	
		CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
03.02.03.02	MI	TUBERIA PLASTICA D-110MM.	2,99
		Tuberia de PVC, liso por el interior y corrugado por el exterior,apto para canalizacion electrica,de 110 mm. de diametro,con union mediante manguitos,completamente colocada.	
		DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
03.02.03.03	MI	TUBO CORRUGADO PVC-D 50 MM.	1,79
		Tubo flexible corrugado de PVC,estanco,de 50 mm. de diametro,colocado.	
		UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 03.03 AFECCIONES RED BAJA TENSION			
APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
03.03.01.01	M3	EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA	2,90
		Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.	
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
03.03.01.02	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	2,16
		Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.	
		DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
03.03.01.03	M3	RELLENO ZAHORRA NATURAL	17,98
		Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.	
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
03.03.01.04	M3	HORMIGÓN HM-15 N/MM² EN ZANJAS Hormigón HM-15 N/mm ² en zanjás, incluso suministro, rasante-ado, vertido, vibrado y curado.	53,70
CINCIENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			

APARTADO 03.03.02 ALBAÑILERÍA

03.03.02.01	Ud	ARQUETA 100X100 CM.N/IBERDROLA Arqueta troncoconica en instalaciones electricas de A.T. y B.T.,de dimensiones interiores en la base 100x100 cm.,altura en aceras de 80 cm. y en calzadas de 100 cm.,realizada con ladrillo macizo de 1/2 asta,incluso encachado de grava como solera,excavacion,relleno granular de todo-uno,raseo de pareses interiores con mortero de cemento,entronques con tuberías,colocacion de marco y tapa de fundicion,segun especificaciones y caracteristicas definidas por IBERDROLA,incluso derivacion hasta limite de parcela,medida la unidad completamente ejecutada.	227,91
DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			

APARTADO 03.03.03 CANALIZACIONES

03.03.03.01	MI	CAPA PLASTICA DE AVISO Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completamente colocada.	0,29
CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
03.03.03.02	MI	TUBERIA PVC D-160 MM. Ml. Tubería de P.V.C.serie teja de Ø 160 mm.de 5 atm. , con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques, medida la unidad completamente ejecutada y probada.	5,78
CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
03.03.03.03	Ud	PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACION Pequeño material de instalacion y complementario para colocacion de los diferentes elementos que componen el sistema electrico.	6,01
SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

SUBCAPÍTULO 03.04 RED DE GAS

APARTADO 03.04.01 CANALIZACIONES

03.04.01.01	ML	ZANJA PARA CANALIZACION DE GAS S/COMPAÑIA SUMINISTRADORA	29,46
-------------	----	---	--------------

Zanja de distribucion para gas de hasta 2,00 m. de profundidad (sin tubería) y 40 cm. de anchura, segun planos, en cualquier tipo de calle, para ramales principales y acometidas, incluyendo demoliciones y reposiciones de pavimentos, solera de hormigon en masa $f_{ck}=150$ kp/cm² de 20 cm. de espesor, relleno de todo uno compactado al 95% del PM, con lecho y relleno de arena anticontaminante de 35 cm. mas el diametro del tubo, doble cinta de señalización y papel Kraft, s/ normativa de GAS NATURAL, reposiciones de pavimentos y encintados necesarios, recibido de registro y coordinación con instaladores.

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.05 DISTRIBUCION DISTRITO ENERGETICO

APARTADO 03.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.05.01.01	M3	EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA	2,90
-------------	----	----------------------------------	-------------

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.

DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.05.01.02	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	2,16
-------------	----	-------------------------------------	-------------

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.

DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.05.01.03	M3	RELLENO GRAVA CALIZA 5-8 MM. PARA ASIENTO EN ZANJAS	17,32
-------------	----	--	--------------

Relleno de zanjas con material granular, grava caliza 5-8 mm., para asiento y protección de tuberías y saneo de zanjas, según sección definida en planos, extendida, nivelada y rasanteada, medida la unidad completamente ejecutada.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.05.01.04	M3	RELLENO ZAHORRA NATURAL	17,98
-------------	----	--------------------------------	--------------

Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

APARTADO 03.05.02 ALBAÑILERIA

03.05.02.01 Ud ARQUETA HORMIGÓN 80X80 CMS. 174,59

Ud. Arqueta de hormigón de 80x80 cms. normalizada según NTE/ISS, con tapa y marco de hierro fundido reforzado de 60x60 cm. y anagrama indicativo de alumbrado público, medida la unidad completamente acabada.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 03.05.03 CANALIZACIONES

03.05.03.01 MI CAPA PLASTICA DE AVISO 0,29

Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completamente colocada.

CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.05.03.02 ML TUBERIA PE D-500 MM. S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8 46,74

ML. Tubería de P.E. D-500 mm., Norma UNE EN 13476-1 SN-8, con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques y piezas accesorias, medida la unidad completamente instalada, probada y puesta en servicio.

CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

04.01	UD	PARTIDA DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS	1.795,00
		Partida de control de calidad y ensayos.	

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS

05.01	UD	PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS	1.385,00
		Partida de gestión de residuos.	

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

06.01.01	MS	ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 M2	193,94
		Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	
			CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.01.02	ud	JABONERA INDUSTRIAL 1 L.	8,98
		Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).	
			OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.01.03	ud	TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL	24,28
		Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).	
			VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
06.01.04	UD	BOTIQUÍN DE URGENCIA	67,21
		Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.	
			SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES			
06.02.01	UD	PAR DE BOTAS DE AGUA	6,30
		Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
		SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
06.02.02	UD	PAR GUANTES DE USO GENERAL	1,40
		Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
06.02.03	UD	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD	7,07
		Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
		SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
06.02.04	UD	MONO DE TRABAJO	15,29
		Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
06.02.05	UD	JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.	1,41
		Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
		UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
06.02.06	UD	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO	8,22
		Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
		OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
06.02.07	UD	GAFAS ANTIPOLVO	0,81
		Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
		CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
06.02.08	UD	GAFAS CONTRA IMPACTOS	3,14
		Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
		TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
06.02.09	UD	CASCO DE SEGURIDAD	1,88
		Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
		UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
06.02.10	M2	PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS	5,47
		Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.	
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
06.02.11	M2	MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14	12,27
		Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-100/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.	
		DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
06.02.12	UD	PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
06.02.13	ML	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.	0,87
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
06.02.14	ud	SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 CM. Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	63,62
		SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
06.02.15	UD	SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=90 CM Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	115,76
		CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
06.02.16	UD	VALLA OBRA 2,40X0,20 M. REFLEC. Valla de obra de 2,40x0,20 m. (un tablero) reflectante con soportes galvanizados, colocada..	104,88
		CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
06.02.17	ud	VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,5 M. Valla de contención de peatones de 2,50 m., convencional, amarilla, colocada.	51,75
		CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
06.02.18	m.	BARANDILLA METÁL. GALV. API-1 Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y fijaciones de 80x40x1,5 mm., barras verticales interiores de 25x25x1,5 mm. y base de 60x25x1,5 mm. con una altura de 1,05 m., terminado.	35,42
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
06.02.19	ud	PANEL DIRECCIONAL REFL. 80X40 CM Panel direccional de 80x40 cm., blanco y rojo reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación, en balizamiento de desvíos, colocado.	133,14
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
06.02.20	UD	CONO POLIETILENO REFLECT. 500 MM Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado.	11,73
		ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO 01 PAVIMENTACIONES

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES

01.01.01 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN O ASFÁLTICO H/20 CM. ESPESOR

Demolición de pavimento de hormigón o asfáltico, incluso pre-corte con maquina tipo rotaflex, carga y transporte a vertedero y pago del canon del mismo, con un canto hasta 20 cm.

Mano de obra	1,60
Maquinaria	3,06
Resto de obra y materiales	0,31
TOTAL PARTIDA	4,97

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

01.02.01 M2 CAJEADO EXPLANADA, INCLUSO RASANTEO, FORMACIÓN PENDIENTES, ETC.

Cajeado de explanada, con la seccion adecuada para posterior formacion del paquete de relleno (zahorra para base y subbase y pavimentacion final), con aportacion de zahorra natural para resolucion de posibles irregularidades y/o blandones, rasanteo, formación de pendientes y compactación de explanada al 95% del Proctor Modificado, incluida carga y transporte a vertedero.

Mano de obra	0,89
Maquinaria	0,91
Resto de obra y materiales	0,05
TOTAL PARTIDA	1,85

01.02.02 M3 SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL

Sub-base formada por zahorra natural caliza (CBR>20), incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación en tongadas no superiores a 20 cms. al 98 % del Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor en planos una vez consolidada.

Mano de obra	1,70
Maquinaria	3,22
Resto de obra y materiales	12,13
TOTAL PARTIDA	17,05

01.02.03 M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Base formada por zahorra artificial caliza huso Z-2 procedente de machaqueo de cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación en tongadas no superiores a 20 cms. al 100 % del Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor en planos una vez consolidada.

Mano de obra	1,70
Maquinaria	5,08
Resto de obra y materiales	12,26
TOTAL PARTIDA	19,04

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
SUBCAPÍTULO 01.03 AFIRMADOS			
01.03.01	M3	PAVIMENTO HORMIGÓN HF-35 KG/CM2	
		Pavimento de hormigon HF-35 Kg/cm2 de resistencia a flexotraccion, consisten- cia plastica y tamaño maximo de arido 20 mm., acabado maestrado o rayado, incluso suministro, vertido y vibrado con regla motorizada, fratasado manual y mecanico (helicoptero), curado con agua o aditivos homologados y p.p. de eje- cucion de juntas y colocacion de encofrados. Medida la unidad completamente ejecutada y puesta en servicio.	
		Mano de obra	11,23
		Maquinaria	8,23
		Resto de obra y materiales.....	83,61
		TOTAL PARTIDA	103,07
01.03.02	m2	SOLADO PIEDRA CALIZA 60X40X8 CM.	
		Solado de piedra antideslizante abujardada caliza a elegir por la Propiedad, ap- ta para pavimentación de intemperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, de dimensiones 60x40x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce- mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR, medida la superficie ejecutada.	
		Mano de obra	17,72
		Maquinaria	0,02
		Resto de obra y materiales.....	87,74
		TOTAL PARTIDA	105,48
01.03.03	M2	PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA 20X10X8 CM.	
		Pavimento con piezas de piedra antideslizante abujardada caliza a elegir por la Propiedad, apta para pavimentación de intemperie, con tráfico rodado, caracte- rísticas según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, de dimensiones 20x10x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lecha- da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR, medida la superficie ejecutada.	
		Mano de obra	13,61
		Resto de obra y materiales.....	89,78
		TOTAL PARTIDA	103,39
01.03.04	ML	ENCINTADO CON PIEZAS DE PIEDRA CALIZA CREMA 30X15X8 CM.	
		Encintado con piezas de piedra antideslizante caliza tipo crema, apta para pavi- mentación de intemperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, de dimensiones 30x15x8 cm., colocado sobre trabazon y base de arena de 3-5 cm.de canto y granulometria 2-6 mm., incluso compactacion, sellado y limpieza final.Medida la unidad com- pletamente ejecutada.	
		Mano de obra	10,21
		Resto de obra y materiales.....	34,34
		TOTAL PARTIDA	44,55
01.03.05	ML	CAZ PIEDRA CALIZA IDEM SOLADOS 50X40 CM. REDONDEADO	
		Caz de piedra antideslizante abujardada caliza, apta para pavimentación de in- temperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendacio- nes Técnicas para este cometido, en piezas de 50x40x10 cm., con formacion de canal en superficie, incluso cimientto de hormigón HM-15 N/mm², rejuntado con mortero M-40, totalmente acabado.	
		Mano de obra	6,00
		Maquinaria	2,63
		Resto de obra y materiales.....	64,35
		TOTAL PARTIDA	72,98

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

SUBCAPÍTULO 01.04 OBRAS AUXILIARES

01.04.01 UD ARREGLO FACHADAS Y ENTRADAS A LOCALES

P.A. a justificar en repaso y arreglo de fachadas y entradas a locales en las zonas afectadas por la ejecucion de las obras.

Resto de obra y materiales 150,25

TOTAL PARTIDA 150,25

01.04.02 UD ADAPTACIÓN ARQUETAS Y POZOS NUEVA RASANTE

Adaptación total de arquetas y pozos de registro existentes en la zona indicada en el capítulo del presupuesto correspondiente, con p.p. de tapas a la nueva rasante, incluso picado o recrecido, colocación de marco y tapa de hierro fundido apta para 40 Tn., incluido todas las operaciones y materiales necesarios para su correcta ejecucion, colocación y rasanteo. (No se contabilizan las arquetas y pozos unitariamente si no en su conjunto).

Mano de obra 6,81

Resto de obra y materiales 75,55

TOTAL PARTIDA 82,36

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO 02 PLUVIALES

SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

02.01.01 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.

Maquinaria	2,60
Resto de obra y materiales	0,30
TOTAL PARTIDA	2,90

02.01.02 M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.

Maquinaria	1,38
Resto de obra y materiales	0,78
TOTAL PARTIDA	2,16

02.01.03 ML REFUERZO DE ENTIBACION PARA ZANJAS H/5 M. PROFUNDIDAD

Refuerzo de entibacion lineal para zanjas hasta 5 metros de profundidad hasta el cuajado necesario, incluso p.p. de cabeceros, codales y desentibado.

Mano de obra	3,08
Maquinaria	0,16
Resto de obra y materiales	3,28
TOTAL PARTIDA	6,52

02.01.04 M3 RELLENO GRAVA CALIZA 5-8 MM. PARA ASIENTO EN ZANJAS

Relleno de zanjas con material granular, grava caliza 5-8 mm., para asiento y protección de tuberías y saneo de zanjas, según sección definida en planos, extendida, nivelada y rasanteada, medida la unidad completamente ejecutada.

Mano de obra	1,34
Maquinaria	3,28
Resto de obra y materiales	12,70
TOTAL PARTIDA	17,32

02.01.05 M3 RELLENO ZAHORRA NATURAL

Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.

Mano de obra	4,80
Maquinaria	1,18
Resto de obra y materiales	12,00
TOTAL PARTIDA	17,98

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
SUBCAPÍTULO 02.02 ALBAÑILERIA			
02.02.01	UD	POZO REGISTRO SANEAMIENTO H/2 M., D=1 M., PREFABRICADO HORMIGÓN	
		Pozo de registro de saneamiento prefabricado de hormigón armado de 1.000 mm. de diámetro de altura útil hasta 2,00 m., formado por módulos de base, recrecidos y cono o losa de hormigón prefabricado, marco y tapa de fundición dúctil de 600 mm. de diámetro módulo FUNDITUBO, para 40 Tm., s/detalle de planos, incluso p.p. base de material granular 5-8 mm., de 0,15 m., cuna de hormigón HM-15 N/mm ² encofrado y desencofrado, juntas FORSHEDA 114, taladros, juntas FORSHEDA F-910, pates de acero recubierto de polipropileno cada 30 cm., picado y recrecido de pozo hasta ajustar a cota de pavimento con HM-20 N/mm ² y 4 tacos de "spit" para sujeción de tapa a módulo superior, totalmente colocado y probado.	
		Mano de obra	47,01
		Maquinaria	40,86
		Resto de obra y materiales	754,14
		TOTAL PARTIDA	842,01
02.02.02	UD	SUMIDERO PLUVIALES 75X30 CM.	
		Sumidero de aguas pluviales construido con hormigón HM-20 N/mm ² , de 75x30 cm. de luz interior y hasta 1,50 m. de profundidad media, incluso marco y rejilla de hierro fundido reforzados, aptos para tráfico pesado, con formación de pendientes y emboquillado con tuberías de PVC de 200 mm. de diámetro, Norma UNE EN 1401 SN-4, de hasta 6 m. de longitud, medida la unidad completamente ejecutada incluso p.p. de obra civil, excavación y relleno de zanja según planos y retirada de sobrantes a vertedero.	
		Mano de obra	24,00
		Resto de obra y materiales	223,48
		TOTAL PARTIDA	247,48
02.02.03	UD	ACOMETIDA A BAJANTE DE PLUVIALES H/ Ø160 CLICK	
		Acometida de bajante de saneamiento hasta 6 metros de longitud con tubería de P.V.C. de hasta Ø 160 mm., según Norma UNE EN 1401 SN-4, incluso junta tipo click para entronque con colector de PVC, totalmente terminada y probada.	
		Mano de obra	20,42
		Maquinaria	0,20
		Resto de obra y materiales	106,83
		TOTAL PARTIDA	127,45
02.02.04	UD	CONEXIÓN ESTANCA ENTRE REDES DE SANEAMIENTO NUEVA Y EXISTENTE	
		Conexión estanca entre redes de saneamiento nueva y existente mediante taladro mecánico a pozo, sellado con mortero expansivo, tubería de conexión, hormigonado para sellado de cambio de materiales, excavaciones, localización de tuberías, desvío provisional de vertidos y rellenos de gravilla y zahorra, totalmente acabada.	
		Mano de obra	78,94
		Maquinaria	93,94
		Resto de obra y materiales	28,09
		TOTAL PARTIDA	200,97

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
02.02.05	UD	ALETAS DE HORMIGON 100X100 CM. CON ESCOLLERA LATERAL Aletas de hormigon de 100x100 cm. de dimensiones nominales, construidas, segun planos, con solera y alzados de hormigon HM-20 N/mm2 de resistencia caracteristica, para proteccion de salida de tuberia, incluso excavacion, preparacion y entronque, encofrado y desencofrado, hormigon y p.p. de accesorios y medios auxiliares y pedraplen perimetral formado por balasto rejunado con mortero de cemento, medida la unidad completamente ejecutada y puesta en servicio.	
		Mano de obra	187,17
		Maquinaria	2,62
		Resto de obra y materiales.....	102,28
		TOTAL PARTIDA	292,07
02.02.06	Ud	CONTRARESTO DE HORMIGON Contraresto de hormigon para anclaje de tuberia, formado por prisma de hormigon de las caracteristicas especificadas en planos, completamente ejecutado.	
		Mano de obra	10,39
		Resto de obra y materiales.....	27,34
		TOTAL PARTIDA	37,73
SUBCAPÍTULO 02.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS DE SANEAMIENTO			
02.03.01	ML	TUBERIA PE D-315 MM. S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8 Ml. Tubería de P.E. D-315 mm., Norma UNE EN 13476-1 SN-8, con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques y piezas accesorias, medida la unidad completamente instalada, probada y puesta en servicio.	
		Mano de obra	0,90
		Maquinaria	0,40
		Resto de obra y materiales.....	23,07
		TOTAL PARTIDA	24,37
02.03.02	ML	TUBERIA PE D-400 MM. S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8 Ml. Tubería de P.E. D-400 mm., Norma UNE EN 13476-1 SN-8, con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques y piezas accesorias, medida la unidad completamente instalada, probada y puesta en servicio.	
		Mano de obra	0,90
		Maquinaria	0,40
		Resto de obra y materiales.....	38,66
		TOTAL PARTIDA	39,96

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

SUBCAPÍTULO 02.04 INSPECCION Y CONTROL

02.04.01 ML INSPECCION INTERIOR DE TUBERIAS CON CAMARA

Inspeccion de redes de tuberias, mediante equipo de control formado por camara de TV, propulsada por el interior de tuberias, con equipos complementarios para toma y recogida de datos alojados en vehiculo, incluso realizacion de reportaje en soporte video y/o DVD, desplazamientos, informes y elementos complementarios, completamente ejecutada.

Mano de obra	0,78
Maquinaria	0,79
Resto de obra y materiales	0,05
TOTAL PARTIDA	1,62

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
CAPÍTULO 03 CANALIZACIONES SERVICIOS			
SUBCAPÍTULO 03.01 RED TELEFONIA			
APARTADO 03.01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS			
03.01.01.01	M3	EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.	
		Maquinaria	2,60
		Resto de obra y materiales	0,30
		TOTAL PARTIDA	2,90
03.01.01.02	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.	
		Maquinaria	1,38
		Resto de obra y materiales	0,78
		TOTAL PARTIDA	2,16
03.01.01.03	M3	HORMIGÓN HM-15 N/MM² ZANJAS Hormigón HM-15 N/mm ² en zanjas, incluso suministro, vertido, vibrado y curado.	
		Mano de obra	2,13
		Resto de obra y materiales	53,60
		TOTAL PARTIDA	55,73
03.01.01.04	M3	RELLENO ZAHORRA NATURAL Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.	
		Mano de obra	4,80
		Maquinaria	1,18
		Resto de obra y materiales	12,00
		TOTAL PARTIDA	17,98
APARTADO 03.01.02 OBRAS DE FABRICA			
03.01.02.01	Ud	ARQUETA TIPO D TELEFONIA Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.	
		Resto de obra y materiales	496,59
		TOTAL PARTIDA	496,59
03.01.02.02	Ud	ARQUETA TIPO H-II S/C.TELEFONICA Arqueta de telefonos tipo H-II,segun prescripciones y especificaciones de la Compañia Telefonica,completamente ejecutada.	
		Mano de obra	17,02
		Resto de obra y materiales	244,33
		TOTAL PARTIDA	261,35
03.01.02.03	Ud	ARQUETA TIPO M S/C.TELEFONICA Arqueta tipo M,segun prescripciones y especificaciones de la Compañia Telefonica,completamente ejecutada.	
		Mano de obra	17,02
		Resto de obra y materiales	102,41
		TOTAL PARTIDA	119,43

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
APARTADO 03.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS			
03.01.03.01	MI	TUBERIA PLASTICA D-110MM.	
		Tuberia de PVC, liso por el interior y corrugado por el exterior,apto para canalizacion electrica,de 110 mm. de diametro,con union mediante manguitos,completamente colocada.	
		Mano de obra	0,80
		Resto de obra y materiales.....	2,19
		TOTAL PARTIDA	2,99
03.01.03.02	MI	TUBO CORRUGADO PVC-D 63 MM.	
		Tubo flexible corrugado de PVC de 63 mm. de diametro,colocado.	
		Mano de obra	0,60
		Resto de obra y materiales.....	1,16
		TOTAL PARTIDA	1,76
03.01.03.03	MI	CAPA PLASTICA DE AVISO	
		Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completamente colocada.	
		Mano de obra	0,09
		Resto de obra y materiales.....	0,20
		TOTAL PARTIDA	0,29
03.01.03.04	Ud	PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACION	
		Pequeño material de instalacion y complementario para colocacion de los diferentes elementos que componen el sistema electrico.	
		Resto de obra y materiales.....	6,01
		TOTAL PARTIDA	6,01
SUBCAPÍTULO 03.02 RED ALUMBRADO PUBLICO			
APARTADO 03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
03.02.01.01	M3	EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA	
		Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.	
		Maquinaria	2,60
		Resto de obra y materiales.....	0,30
		TOTAL PARTIDA	2,90
03.02.01.02	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	
		Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.	
		Maquinaria	1,38
		Resto de obra y materiales.....	0,78
		TOTAL PARTIDA	2,16
03.02.01.03	M3	RELLENO ZAHORRA NATURAL	
		Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.	
		Mano de obra	4,80

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
		Maquinaria	1,18
		Resto de obra y materiales	12,00
		TOTAL PARTIDA	17,98
03.02.01.04	M3	HORMIGÓN HM-15 N/MM² EN ZANJAS	
		Hormigón HM-15 N/mm² en zanjás, incluso suministro, rasante- ado, vertido, vibrado y curado.	
		Mano de obra	2,71
		Resto de obra y materiales	50,99
		TOTAL PARTIDA	53,70
03.02.01.05	M3	LECHO ARENA PARA TUBERÍA	
		Arena de río para lecho de tubería, puesto en obra, rasanteado en zanja.	
		Mano de obra	4,80
		Resto de obra y materiales	22,29
		TOTAL PARTIDA	27,09
APARTADO 03.02.02 ALBAÑILERIA			
03.02.02.01	Ud	ARQUETA HORMIGÓN 60X60 CMS.	
		Ud. Arqueta de hormigón de 60x60 cms., normalizada según NTE/ISS, con tapa y marco de hierro fundido reforzados de 40x40 cm. y anagrama indicativo de alumbrado publico, medida la unidad totalmente acabada.	
		Mano de obra	85,08
		Resto de obra y materiales	76,20
		TOTAL PARTIDA	161,28
03.02.02.02	Ud	ARQUETA HORMIGÓN 80X80 CMS.	
		Ud. Arqueta de hormigón de 80x80 cms. normalizada según NTE/ISS, con ta- pa y marco de hierro fundido reforzado de 60x60 cm. y anagrama indicativo de alumbrado publico, medida la unidad completamente acabada.	
		Mano de obra	71,41
		Resto de obra y materiales	103,18
		TOTAL PARTIDA	174,59
APARTADO 03.02.03 CANALIZACIONES			
03.02.03.01	MI	CAPA PLASTICA DE AVISO	
		Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completa- mente colocada.	
		Mano de obra	0,09
		Resto de obra y materiales	0,20
		TOTAL PARTIDA	0,29
03.02.03.02	MI	TUBERIA PLASTICA D-110MM.	
		Tuberia de PVC, liso por el interior y corrugado por el exterior,apto para canali- zacion electrica,de 110 mm. de diametro,con union mediante manguitos,comple- tamente colocada.	
		Mano de obra	0,80
		Resto de obra y materiales	2,19
		TOTAL PARTIDA	2,99
03.02.03.03	MI	TUBO CORRUGADO PVC-D 50 MM.	
		Tubo flexible corrugado de PVC,estanco,de 50 mm. de diame- tro,colocado.	
		Mano de obra	0,80
		Resto de obra y materiales	0,99

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
TOTAL PARTIDA			1,79
SUBCAPÍTULO 03.03 AFECCIONES RED BAJA TENSION			
APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
03.03.01.01	M3	EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA	
		Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.	
		Maquinaria	2,60
		Resto de obra y materiales	0,30
		TOTAL PARTIDA	2,90
03.03.01.02	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	
		Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.	
		Maquinaria	1,38
		Resto de obra y materiales	0,78
		TOTAL PARTIDA	2,16
03.03.01.03	M3	RELLENO ZAHORRA NATURAL	
		Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.	
		Mano de obra	4,80
		Maquinaria	1,18
		Resto de obra y materiales	12,00
		TOTAL PARTIDA	17,98
03.03.01.04	M3	HORMIGÓN HM-15 N/MM² EN ZANJAS	
		Hormigón HM-15 N/mm² en zanjas, incluso suministro, rasanteado, vertido, vibrado y curado.	
		Mano de obra	2,71
		Resto de obra y materiales	50,99
		TOTAL PARTIDA	53,70
APARTADO 03.03.02 ALBAÑILERIA			
03.03.02.01	Ud	ARQUETA 100X100 CM.N/IBERDROLA	
		Arqueta troncoconica en instalaciones electricas de A.T. y B.T.,de dimensiones interiores en la base 100x100 cm.,altura en aceras de 80 cm. y en calzadas de 100 cm.,realizada con ladrillo macizo de 1/2 asta,incluso encachado de grava como solera,excavacion,relleno granular de todo-uno,raseo de pareses interiores con mortero de cemento,entronques con tuberias,colocacion de marco y tapa de fundicion,segun especificaciones y caracteristicas definidas por IBERDROLA,incluso derivacion hasta limite de parcela,medida la unidad completamente ejecutada.	
		Mano de obra	85,08
		Resto de obra y materiales	142,83
		TOTAL PARTIDA	227,91

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

APARTADO 03.03.03 CANALIZACIONES

03.03.03.01 MI CAPA PLASTICA DE AVISO

Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completamente colocada.

Mano de obra	0,09
Resto de obra y materiales	0,20
TOTAL PARTIDA	0,29

03.03.03.02 MI TUBERIA PVC D-160 MM.

MI. Tubería de P.V.C.serie teja de ø 160 mm.de 5 atm. , con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques, medida la unidad completamente ejecutada y probada.

Mano de obra	0,80
Resto de obra y materiales	4,98
TOTAL PARTIDA	5,78

03.03.03.03 Ud PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACION

Pequeño material de instalacion y complementario para colocacion de los diferentes elementos que componen el sistema electrico.

Resto de obra y materiales	6,01
TOTAL PARTIDA	6,01

SUBCAPÍTULO 03.04 RED DE GAS

APARTADO 03.04.01 CANALIZACIONES

03.04.01.01 ML ZANJA PARA CANALIZACION DE GAS S/COMPAÑIA SUMINISTRADORA

Zanja de distribucion para gas de hasta 2,00 m. de profundidad (sin tubería) y 40 cm. de anchura, segun planos, en cualquier tipo de calle, para ramales principales y acometidas, incluyendo demoliciones y reposiciones de pavimentos, solera de hormigon en masa fck=150 kp/cm2 de 20 cm. de espesor,relleno de todo uno compactado al 95% del PM, con lecho y relleno de arena anticontaminante de 35 cm. mas el diametro del tubo, doble cinta de señalización y papel Kraft, s/ normativa de GAS NATURAL, reposiciones de pavimentos y encintados necesarios, recibido de registro y coordinación con instaladores.

Maquinaria	19,88
Resto de obra y materiales	9,58
TOTAL PARTIDA	29,46

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

SUBCAPÍTULO 03.05 DISTRIBUCION DISTRITO ENERGETICO

APARTADO 03.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.05.01.01 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.

Maquinaria	2,60
Resto de obra y materiales	0,30
TOTAL PARTIDA	2,90

03.05.01.02 M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.

Maquinaria	1,38
Resto de obra y materiales	0,78
TOTAL PARTIDA	2,16

03.05.01.03 M3 RELLENO GRAVA CALIZA 5-8 MM. PARA ASIENTO EN ZANJAS

Relleno de zanjas con material granular, grava caliza 5-8 mm., para asiento y protección de tuberías y saneo de zanjas, según sección definida en planos, extendida, nivelada y rasanteada, medida la unidad completamente ejecutada.

Mano de obra	1,34
Maquinaria	3,28
Resto de obra y materiales	12,70
TOTAL PARTIDA	17,32

03.05.01.04 M3 RELLENO ZAHORRA NATURAL

Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.

Mano de obra	4,80
Maquinaria	1,18
Resto de obra y materiales	12,00
TOTAL PARTIDA	17,98

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

APARTADO 03.05.02 ALBAÑILERIA

03.05.02.01 Ud ARQUETA HORMIGÓN 80X80 CMS.

Ud. Arqueta de hormigón de 80x80 cms. normalizada según NTE/ISS, con tapa y marco de hierro fundido reforzado de 60x60 cm. y anagrama indicativo de alumbrado público, medida la unidad completamente acabada.

Mano de obra	71,41
Resto de obra y materiales.....	103,18
TOTAL PARTIDA	174,59

APARTADO 03.05.03 CANALIZACIONES

03.05.03.01 MI CAPA PLASTICA DE AVISO

Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completamente colocada.

Mano de obra	0,09
Resto de obra y materiales.....	0,20
TOTAL PARTIDA	0,29

03.05.03.02 ML TUBERIA PE D-500 MM. S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8

ML. Tubería de P.E. D-500 mm., Norma UNE EN 13476-1 SN-8, con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques y piezas accesorias, medida la unidad completamente instalada, probada y puesta en servicio.

Mano de obra	0,90
Maquinaria	0,40
Resto de obra y materiales.....	45,44
TOTAL PARTIDA	46,74

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

04.01 **UD** **PARTIDA DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS**
Partida de control de calidad y ensayos.

Resto de obra y materiales.....	1.795,00
TOTAL PARTIDA	1.795,00

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS

05.01 UD PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Partida de gestión de residuos.

Resto de obra y materiales.....	1.385,00
TOTAL PARTIDA	1.385,00

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

06.01.01 MS ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 M2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra	1,36
Resto de obra y materiales	192,58
TOTAL PARTIDA	193,94

06.01.02 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 L.

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

Mano de obra	1,20
Resto de obra y materiales	7,78
TOTAL PARTIDA	8,98

06.01.03 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Mano de obra	1,20
Resto de obra y materiales	23,08
TOTAL PARTIDA	24,28

06.01.04 UD BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra	1,60
Resto de obra y materiales	65,61
TOTAL PARTIDA	67,21

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES			
06.02.01	UD	PAR DE BOTAS DE AGUA	
		Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
		Resto de obra y materiales.....	6,30
		TOTAL PARTIDA	6,30
06.02.02	UD	PAR GUANTES DE USO GENERAL	
		Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
		Resto de obra y materiales.....	1,40
		TOTAL PARTIDA	1,40
06.02.03	UD	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD	
		Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
		Resto de obra y materiales.....	7,07
		TOTAL PARTIDA	7,07
06.02.04	UD	MONO DE TRABAJO	
		Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
		Resto de obra y materiales.....	15,29
		TOTAL PARTIDA	15,29
06.02.05	UD	JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.	
		Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
		Resto de obra y materiales.....	1,41
		TOTAL PARTIDA	1,41
06.02.06	UD	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO	
		Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
		Resto de obra y materiales.....	8,22
		TOTAL PARTIDA	8,22
06.02.07	UD	GAFAS ANTIPOLVO	
		Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
		Resto de obra y materiales.....	0,81
		TOTAL PARTIDA	0,81
06.02.08	UD	GAFAS CONTRA IMPACTOS	
		Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
		Resto de obra y materiales.....	3,14
		TOTAL PARTIDA	3,14
06.02.09	UD	CASCO DE SEGURIDAD	
		Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	
		Resto de obra y materiales.....	1,88
		TOTAL PARTIDA	1,88
06.02.10	M2	PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS	
		Pasarela de protección de zanjás, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.	
		Mano de obra	1,60
		Maquinaria	3,53
		Resto de obra y materiales.....	0,34

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
TOTAL PARTIDA			5,47
06.02.11	M2	MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14	
		Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-100/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.	
		Mano de obra	5,77
		Maquinaria	0,09
		Resto de obra y materiales	6,42
		TOTAL PARTIDA	12,27
06.02.12	UD	PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO	
		Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.	
		Mano de obra	2,40
		Resto de obra y materiales	1,80
		TOTAL PARTIDA	4,20
06.02.13	ML	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.	
		Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.	
		Mano de obra	0,80
		Resto de obra y materiales	0,07
		TOTAL PARTIDA	0,87
06.02.14	ud	SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 CM.	
		Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	
		Mano de obra	8,72
		Maquinaria	2,63
		Resto de obra y materiales	52,27
		TOTAL PARTIDA	63,62
06.02.15	UD	SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=90 CM	
		Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	
		Mano de obra	20,82
		Maquinaria	8,42
		Resto de obra y materiales	86,52
		TOTAL PARTIDA	115,76
06.02.16	UD	VALLA OBRA 2,40X0,20 M. REFLEC.	
		Valla de obra de 2,40x0,20 m. (un tablero) reflectante con soportes galvanizados, colocada..	
		Mano de obra	8,00
		Resto de obra y materiales	96,88
		TOTAL PARTIDA	104,88
06.02.17	ud	VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,5 M.	
		Valla de contención de peatones de 2,50 m., convencional, amarilla, colocada.	
		Mano de obra	6,01
		Resto de obra y materiales	45,74
		TOTAL PARTIDA	51,75

CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Ud	Descripción	Precio
06.02.18	m.	BARANDILLA METÁL. GALV. API-1 Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y fijaciones de 80x40x1,5 mm., barras verticales interiores de 25x25x1,5 mm. y base de 60x25x1,5 mm. con una altura de 1,05 m., terminado.	
		Mano de obra	14,10
		Maquinaria	1,19
		Resto de obra y materiales.....	20,13
		TOTAL PARTIDA	35,42
06.02.19	ud	PANEL DIRECCIONAL REFL. 80X40 CM Panel direccional de 80x40 cm., blanco y rojo reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación, en balizamiento de desvíos, colocado.	
		Mano de obra	39,38
		Resto de obra y materiales.....	93,76
		TOTAL PARTIDA	133,14
06.02.20	UD	CONO POLIETILENO REFLECT. 500 MM Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado.	
		Mano de obra	2,40
		Resto de obra y materiales.....	9,33
		TOTAL PARTIDA	11,73

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 01 PAVIMENTACIONES

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES

01.01.01 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN O ASFÁLTICO H/20 CM. ESPESOR

Demolición de pavimento de hormigón o asfáltico, incluso precorte con maquina tipo rotaflex, carga y transporte a vertedero y pago del canon del mismo, con un canto hasta 20 cm.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	889,00			889,00	
						889,00

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

01.02.01 M2 CAJEADO EXPLANADA, INCLUSO RASANTEO, FORMACIÓN PENDIENTES, ETC.

Cajeado de explanada, con la seccion adecuada para posterior formacion del paquete de relleno (zahorra para base y subbase y pavimentacion final), con aportacion de zahorra natural para resolucion de posibles irregularidades y/o blandones, rasanteo, formación de pendientes y compactación de explanada al 95% del Proctor Modificado, incluida carga y transporte a vertedero.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	889,00			889,00	
						889,00

01.02.02 M3 SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL

Sub-base formada por zahorra natural caliza (CBR>20), incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación en tongadas no superiores a 20 cms. al 98 % del Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor en planos una vez consolidada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	889,00		0,05	44,45	
						44,45

01.02.03 M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Base formada por zahorra artificial caliza huso Z-2 procedente de machaqueo de cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación en tongadas no superiores a 20 cms. al 100 % del Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor en planos una vez consolidada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	889,00		0,15	133,35	
						133,35

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

SUBCAPÍTULO 01.03 AFIRMADOS

01.03.01 M3 PAVIMENTO HORMIGÓN HF-35 KG/CM2

Pavimento de hormigon HF-35 Kg/cm2 de resistencia a flexotraccion, consistencia plastica y tamaño maximo de arido 20 mm., acabado maestrado o rayado, incluso suministro, vertido y vibrado con regla motorizada, fratasado manual y mecanico (helicoptero), curado con agua o aditivos homologados y p.p. de ejecucion de juntas y colocacion de encofrados. Medida la unidad completamente ejecutada y puesta en servicio.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	889,00	0,15	133,35	
					133,35

01.03.02 m2 SOLADO PIEDRA CALIZA 60X40X8 CM.

Solado de piedra antideslizante abujardada caliza a elegir por la Propiedad, apta para pavimentación de intemperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, de dimensiones 60x40x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR, medida la superficie ejecutada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA:					
ZONA DE ACERAS	1	286,00		286,00	
					286,00

01.03.03 M2 PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA 20X10X8 CM.

Pavimento con piezas de piedra antideslizante abujardada caliza a elegir por la Propiedad, apta para pavimentación de intemperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, de dimensiones 20x10x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR, medida la superficie ejecutada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA:					
ZONA DE VIAL	1	486,00		486,00	
					486,00

01.03.04 ML ENCINTADO CON PIEZAS DE PIEDRA CALIZA CREMA 30X15X8 CM.

Encintado con piezas de piedra antideslizante caliza tipo crema, apta para pavimentación de intemperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, de dimensiones 30x15x8 cm., colocado sobre trabazon y base de arena de 3-5 cm.de canto y granulometria 2-6 mm., incluso compactacion, sellado y limpieza final.Medida la unidad completamente ejecutada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA:					
ENCINTADO LONGITUDINAL	1	173,00		173,00	
	1	170,00		170,00	
					343,00

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
01.03.05	ML CAZ PIEDRA CALIZA IDEM SOLADOS 50X40 CM. REDONDEADO						
	Caz de piedra antideslizante abujardada caliza, apta para pavimentación de interperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, en piezas de 50x40x10 cm., con formación de canal en superficie, incluso cimientado de hormigón HM-15 N/mm², rejuntado con mortero M-40, totalmente acabado.						
	MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:						
	CALLE LA RUA:						
	CAZ	1	166,00			166,00	
							166,00

SUBCAPÍTULO 01.04 OBRAS AUXILIARES

01.04.01	UD ARREGLO FACHADAS Y ENTRADAS A LOCALES						
	P.A. a justificar en repaso y arreglo de fachadas y entradas a locales en las zonas afectadas por la ejecución de las obras.						
	ARREGLOS Y REMATES VARIOS	45				45,00	
							45,00
01.04.02	UD ADAPTACIÓN ARQUETAS Y POZOS NUEVA RASANTE						
	Adaptación total de arquetas y pozos de registro existentes en la zona indicada en el capítulo del presupuesto correspondiente, con p.p. de tapas a la nueva rasante, incluso picado o recrecido, colocación de marco y tapa de hierro fundido apta para 40 Tn., incluido todas las operaciones y materiales necesarios para su correcta ejecución, colocación y rasanteo. (No se contabilizan las arquetas y pozos unitariamente si no en su conjunto).						
	VARIOS	62				62,00	
							62,00

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 02 PLUVIALES

SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

02.01.01 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	166,00	1,10	1,75	319,55	
						319,55

02.01.02 M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.

IDEM EXCAVACION DE ZANJA:	1	319,55			319,55	
						319,55

02.01.03 ML REFUERZO DE ENTIBACION PARA ZANJAS H/5 M. PROFUNDIDAD

Refuerzo de entibacion lineal para zanjas hasta 5 metros de profundidad hasta el cuajado necesario, incluso p.p. de cabeceros, cordales y desentibado.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	166,00			166,00	
						166,00

02.01.04 M3 RELLENO GRAVA CALIZA 5-8 MM. PARA ASIENTO EN ZANJAS

Relleno de zanjas con material granular, grava caliza 5-8 mm., para asiento y protección de tuberías y saneo de zanjas, según sección definida en planos, extendida, nivelada y rasanteada, medida la unidad completamente ejecutada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	166,00	0,91	0,80	120,85	
						120,85

02.01.05 M3 RELLENO ZAHORRA NATURAL

Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.

DIFERENCIA ENTRE EXCAVACION Y RELLENO DE GRAVA:	1	319,55			319,55	
	-1	120,85			-120,85	
						198,70

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

SUBCAPÍTULO 02.02 ALBAÑILERIA

02.02.01 UD POZO REGISTRO SANEAMIENTO H/2 M., D=1 M., PREFABRICADO HORMIGÓN

Pozo de registro de saneamiento prefabricado de hormigón armado de 1.000 mm. de diámetro de altura útil hasta 2,00 m., formado por módulos de base, recrecidos y cono o losa de hormigón prefabricado, marco y tapa de fundición dúctil de 600 mm. de diámetro módulo FUNDITUBO, para 40 Tm., s/detalle de planos, incluso p.p. base de material granular 5-8 mm., de 0,15 m., cuna de hormigón HM-15 N/mm² encofrado y desencofrado, juntas FORSHEDA 114, taladros, juntas FORSHEDA F-910, pates de acero recubierto de polipropileno cada 30 cm., picado y recrecido de pozo hasta ajustar a cota de pavimento con HM-20 N/mm² y 4 tacos de "spit" para sujeción de tapa a módulo superior, totalmente colocado y probado.

POZOS	6	6,00
-------	---	------

6,00

02.02.02 UD SUMIDERO PLUVIALES 75X30 CM.

Sumidero de aguas pluviales construido con hormigón HM-20 N/mm², de 75x30 cm. de luz interior y hasta 1,50 m. de profundidad media, incluso marco y rejilla de hierro fundido reforzados, aptos para tráfico pesado, con formación de pendientes y emboquillado con tuberías de PVC de 200 mm. de diámetro, Norma UNE EN 1401 SN-4, de hasta 6 m. de longitud, medida la unidad completamente ejecutada incluso p.p. de obra civil, excavación y relleno de zanja según planos y retirada de sobrantes a vertedero.

CALLE LA RUA	6	6,00
--------------	---	------

6,00

02.02.03 UD ACOMETIDA A BAJANTE DE PLUVIALES H/ Ø160 CLICK

Acometida de bajante de saneamiento hasta 6 metros de longitud con tubería de P.V.C. de hasta Ø 160 mm., según Norma UNE EN 1401 SN-4, incluso junta tipo click para entronque con colector de PVC, totalmente terminada y probada.

BAJANTES	53	53,00
----------	----	-------

53,00

02.02.04 UD CONEXIÓN ESTANCA ENTRE REDES DE SANEAMIENTO NUEVA Y EXISTENTE

Conexión estanca entre redes de saneamiento nueva y existente mediante taladro mecánico a pozo, sellado con mortero expansivo, tubería de conexión, hormigonado para sellado de cambio de materiales, excavaciones, localización de tuberías, desvío provisional de vertidos y rellenos de gravilla y zahorra, totalmente acabada.

CONEXIONES	1	1,00
------------	---	------

1,00

02.02.05 UD ALETAS DE HORMIGON 100X100 CM. CON ESCOLLERA LATERAL

Aletas de hormigón de 100x100 cm. de dimensiones nominales, construidas, según planos, con solera y alzados de hormigón HM-20 N/mm² de resistencia característica, para protección de salida de tubería, incluso excavación, preparación y entronque, encofrado y desencofrado, hormigón y p.p. de accesorios y medios auxiliares y pedraplen perimetral formado por balasto rejuntado con mortero de cemento, medida la unidad completamente ejecutada y puesta en servicio.

CALLE LA RUA	1	1,00
--------------	---	------

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
							1,00
02.02.06	Ud CONTRARESTO DE HORMIGON Contraresto de hormigon para anclaje de tuberia, formado por prisma de hormigon de las características especificadas en planos, completamente ejecutado.						
	VAROS	6				6,00	6,00

SUBCAPÍTULO 02.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS DE SANEAMIENTO

02.03.01	ML TUBERIA PE D-315 MM. S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8 ML. Tubería de P.E. D-315 mm., Norma UNE EN 13476-1 SN-8, con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques y piezas accesorias, medida la unidad completamente instalada, probada y puesta en servicio.						
	MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:						
	P3-P5	1	80,00			80,00	
	VARIOS	1	12,00			12,00	
							92,00

02.03.02	ML TUBERIA PE D-400 MM. S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8 ML. Tubería de P.E. D-400 mm., Norma UNE EN 13476-1 SN-8, con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques y piezas accesorias, medida la unidad completamente instalada, probada y puesta en servicio.						
	MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:						
	P0-P3	1	86,00			86,00	
	VARIOS	1	12,00			12,00	
							98,00

SUBCAPÍTULO 02.04 INSPECCION Y CONTROL

02.04.01	ML INSPECCION INTERIOR DE TUBERIAS CON CAMARA Inspeccion de redes de tuberias, mediante equipo de control formado por camara de TV, propulsada por el interior de tuberias, con equipos complementarios para toma y recogida de datos alojados en vehiculo, incluso realizacion de reportaje en soporte video y/o DVD, desplazamientos, informes y elementos complementarios, completamente ejecutada.						
	MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:						
	CALLE LA RUA	1	166,00			166,00	
	VARIOS	1	24,00			24,00	
							190,00

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 03 CANALIZACIONES SERVICIOS

SUBCAPÍTULO 03.01 RED TELEFONIA

APARTADO 03.01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

03.01.01.01 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	175,00	0,45	1,00	78,75	
						78,75

03.01.01.02 M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	175,00	0,45	1,00	78,75	
						78,75

03.01.01.03 M3 HORMIGÓN HM-15 N/MMM² ZANJAS

Hormigón HM-15 N/mm² en zanjas, incluso suministro, vertido, vibrado y curado.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	175,00	0,45	0,27	21,26	
						21,26

03.01.01.04 M3 RELLENO ZAHORRA NATURAL

Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.

DIFERENCIA ENTRE EXCAVACION Y RELLENO DE HORMIGON	1	78,75			78,75	
	-1	21,26			-21,26	
						57,49

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

APARTADO 03.01.02 OBRAS DE FABRICA

03.01.02.01 Ud ARQUETA TIPO D TELEFONIA

Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

ARQUETA	1					1,00	
							1,00

03.01.02.02 Ud ARQUETA TIPO H-II S/C.TELEFONICA

Arqueta de telefonos tipo H-II,segun prescripciones y especificaciones de la Compañía Telefonica,completamente ejecutada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

ARQUETAS	1					1,00	
							1,00

03.01.02.03 Ud ARQUETA TIPO M S/C.TELEFONICA

Arqueta tipo M,segun prescripciones y especificaciones de la Compañía Telefonica,completamente ejecutada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

ARQUETAS	11					11,00	
							11,00

APARTADO 03.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS

03.01.03.01 MI TUBERIA PLASTICA D-110MM.

Tuberia de PVC, liso por el interior y corrugado por el exterior,apto para canalizacion electrica,de 110 mm. de diametro,con union mediante manguitos,completamente colocada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLES SAN NICOLAS Y CAMINO DE LOGROÑO:	2	175,00				350,00	
							350,00

03.01.03.02 MI TUBO CORRUGADO PVC-D 63 MM.

Tubo flexible corrugado de PVC de 63 mm. de diametro,colocado.

VARIOS	1	32,00				32,00	
							32,00

03.01.03.03 MI CAPA PLASTICA DE AVISO

Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completamente colocada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLES SAN NICOLAS Y CAMINO DE LOGROÑO:	1	175,00				175,00	
							175,00

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
03.01.03.04	Ud PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACION Pequeño material de instalacion y complementario para colocacion de los diferentes elementos que componen el sistema electrico. VARIOS	55				55,00	55,00
SUBCAPÍTULO 03.02 RED ALUMBRADO PUBLICO							
APARTADO 03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS							
03.02.01.01	M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad. MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:						
	CALLE LA RUA	1	175,00	0,40	1,00	70,00	70,00
03.02.01.02	M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos. MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:						
	CALLE LA RUA	1	175,00	0,40	1,00	70,00	70,00
03.02.01.03	M3 RELLENO ZAHORRA NATURAL Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada. MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:						
	CALLE LA RUA	1	175,00	0,40	0,60	42,00	42,00
03.02.01.04	M3 HORMIGÓN HM-15 N/MM² EN ZANJAS Hormigón HM-15 N/mm² en zanjas, incluso suministro, rasanteado, vertido, vibrado y curado. MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:						
	CALLE LA RUA	1	175,00	0,40	0,30	21,00	21,00
03.02.01.05	M3 LECHO ARENA PARA TUBERÍA Arena de río para lecho de tubería, puesto en obra, rasanteado en zanja. MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:						
	CALLE LA RUA	1	175,00	0,40	0,10	7,00	

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
							7,00

APARTADO 03.02.02 ALBAÑILERIA

03.02.02.01 Ud ARQUETA HORMIGÓN 60X60 CMS.

Ud. Arqueta de hormigón de 60x60 cms., normalizada según NTE/ISS, con tapa y marco de hierro fundido reforzados de 40x40 cm. y anagrama indicativo de alumbrado publico, medida la unidad totalmente acabada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

ARQUETAS	7					7,00
						7,00

03.02.02.02 Ud ARQUETA HORMIGÓN 80X80 CMS.

Ud. Arqueta de hormigón de 80x80 cms. normalizada según NTE/ISS, con tapa y marco de hierro fundido reforzado de 60x60 cm. y anagrama indicativo de alumbrado publico, medida la unidad completamente acabada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

ARQUETAS	2					2,00
						2,00

APARTADO 03.02.03 CANALIZACIONES

03.02.03.01 MI CAPA PLASTICA DE AVISO

Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completamente colocada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	175,00				175,00
						175,00

03.02.03.02 MI TUBERIA PLASTICA D-110MM.

Tuberia de PVC, liso por el interior y corrugado por el exterior,apto para canalizacion electrica,de 110 mm. de diametro,con union mediante manguitos,completamente colocada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	2	175,00				350,00
						350,00

03.02.03.03 MI TUBO CORRUGADO PVC-D 50 MM.

Tubo flexible corrugado de PVC,estanco,de 50 mm. de diametro,colocado.

VARIOS	5	2,00				10,00
						10,00

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

SUBCAPÍTULO 03.03 AFECCIONES RED BAJA TENSION

APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.03.01.01 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	175,00	0,45	1,00	78,75	
						78,75

03.03.01.02 M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	175,00	0,45	1,00	78,75	
						78,75

03.03.01.03 M3 RELLENO ZAHORRA NATURAL

Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	175,00	0,45	0,69	54,34	
						54,34

03.03.01.04 M3 HORMIGÓN HM-15 N/MM² EN ZANJAS

Hormigón HM-15 N/mm² en zanjas, incluso suministro, rasanteado, vertido, vibrado y curado.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	175,00	0,45	0,31	24,41	
						24,41

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

APARTADO 03.03.02 ALBAÑILERIA

03.03.02.01 Ud ARQUETA 100X100 CM.N/IBERDROLA

Arqueta troncoconica en instalaciones electricas de A.T. y B.T.,de dimensiones interiores en la base 100x100 cm.,altura en aceras de 80 cm. y en calzadas de 100 cm.,realizada con ladrillo macizo de 1/2 asta,incluso encachado de grava como solera,excavacion,relleno granular de todo-uno,raseo de pareses interiores con mortero de cemento,entronques con tuberias,colocacion de marco y tapa de fundicion,segun especificaciones y características definidas por IBERDROLA,incluso derivacion hasta limite de parcela,medida la unidad completamente ejecutada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

ARQUETAS	6					6,00	
							6,00

APARTADO 03.03.03 CANALIZACIONES

03.03.03.01 MI CAPA PLASTICA DE AVISO

Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completamente colocada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	175,00				175,00	
							175,00

03.03.03.02 MI TUBERIA PVC D-160 MM.

Ml. Tubería de P.V.C.serie teja de ø 160 mm.de 5 atm. , con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques, medida la unidad completamente ejecutada y probada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

TUBERIAS	2	175,00				350,00	
							350,00

03.03.03.03 Ud PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACION

Pequeño material de instalacion y complementario para colocacion de los diferentes elementos que componen el sistema electrico.

VARIOS	33					33,00	
							33,00

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

SUBCAPÍTULO 03.04 RED DE GAS

APARTADO 03.04.01 CANALIZACIONES

03.04.01.01 ML ZANJA PARA CANALIZACION DE GAS S/COMPañIA SUMINISTRADORA

Zanja de distribución para gas de hasta 2,00 m. de profundidad (sin tubería) y 40 cm. de anchura, según planos, en cualquier tipo de calle, para ramales principales y acometidas, incluyendo demoliciones y reposiciones de pavimentos, solera de hormigón en masa fck=150 kp/cm² de 20 cm. de espesor, relleno de todo uno compactado al 95% del PM, con lecho y relleno de arena anticontaminante de 35 cm. más el diámetro del tubo, doble cinta de señalización y papel Kraft, s/ normativa de GAS NATURAL, reposiciones de pavimentos y encintados necesarios, recibido de registro y coordinación con instaladores.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

TRAMOS GENERALES	1	175,00				175,00
VARIOS	1	10,00				10,00
						185,00

SUBCAPÍTULO 03.05 DISTRIBUCION DISTRITO ENERGETICO

APARTADO 03.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.05.01.01 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	176,00	0,80	1,00		140,80
						140,80

03.05.01.02 M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canchales de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen según capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	176,00	0,80	1,00		140,80
						140,80

03.05.01.03 M3 RELLENO GRAVA CALIZA 5-8 MM. PARA ASIENTO EN ZANJAS

Relleno de zanjas con material granular, grava caliza 5-8 mm., para asiento y protección de tuberías y saneo de zanjas, según sección definida en planos, extendida, nivelada y rasanteada, medida la unidad completamente ejecutada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	176,00	0,60	0,80		84,48
						84,48

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
03.05.01.04	M3 RELLENO ZAHORRA NATURAL						
	Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.						
	DIFERENCIA ENTRE EXCAVACION Y RELLENO DE GRAVA	1	140,80			140,80	
		-1	84,48			-84,48	
							56,32

APARTADO 03.05.02 ALBAÑILERIA

03.05.02.01 Ud ARQUETA HORMIGÓN 80X80 CMS.

Ud. Arqueta de hormigón de 80x80 cms. normalizada según NTE/ISS, con tapa y marco de hierro fundido reforzado de 60x60 cm. y anagrama indicativo de alumbrado publico, medida la unidad completamente acabada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

ARQUETAS	7					7,00	
							7,00

APARTADO 03.05.03 CANALIZACIONES

03.05.03.01 MI CAPA PLASTICA DE AVISO

Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completamente colocada.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CALLE LA RUA	1	176,00				176,00	
							176,00

03.05.03.02 ML TUBERIA PE D-500 MM. S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8

ML. Tubería de P.E. D-500 mm., Norma UNE EN 13476-1 SN-8, con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques y piezas accesorias, medida la unidad completamente instalada, probada y puesta en servicio.

MEDICIONES SEGUN CAD Y TOPOGRAFIA IN SITU:

CANALIZACION DISTRITO ENERGETICO	1	176,00				176,00	
VARIOS	1	12,00				12,00	
							188,00

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

04.01 UD PARTIDA DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

Partida de control de calidad y ensayos.

ENSAYOS	1					1,00	
							1,00

MEDICIONES

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS

05.01 UD PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Partida de gestión de residuos.

GESTIÓN DE RESIDUOS	1					1,00	
							1,00

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

06.01.01 MS ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 M2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

2,00

06.01.02 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 L.

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

2,00

06.01.03 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

4,00

06.01.04 UD BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES

06.02.01	UD PAR DE BOTAS DE AGUA Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						5,00
06.02.02	UD PAR GUANTES DE USO GENERAL Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						5,00
06.02.03	UD PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						5,00
06.02.04	UD MONO DE TRABAJO Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						5,00
06.02.05	UD JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						5,00
06.02.06	UD SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						5,00
06.02.07	UD GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						5,00
06.02.08	UD GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						5,00
06.02.09	UD CASCO DE SEGURIDAD Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						5,00
06.02.10	M2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.						6,00

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
06.02.11	M2 MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-100/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.						12,00
06.02.12	UD PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.						7,00
06.02.13	ML CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.						222,00
06.02.14	ud SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 CM. Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.						4,00
06.02.15	UD SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=90 CM Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.						4,00
06.02.16	UD VALLA OBRA 2,40X0,20 M. REFLEC. Valla de obra de 2,40x0,20 m. (un tablero) reflectante con soportes galvanizados, colocada..						6,00
06.02.17	ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,5 M. Valla de contención de peatones de 2,50 m., convencional, amarilla, colocada.						6,00
06.02.18	m. BARANDILLA METÁL. GALV. API-1 Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y fijaciones de 80x40x1,5 mm., barras verticales interiores de 25x25x1,5 mm. y base de 60x25x1,5 mm. con una altura de 1,05 m., terminado.						12,00
06.02.19	ud PANEL DIRECCIONAL REFL. 80X40 CM Panel direccional de 80x40 cm., blanco y rojo reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación, en balizamiento de desvíos, colocado.						4,00

MEDICIONES

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad
06.02.20	UD CONO POLIETILENO REFLECT. 500 MM Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado.						7,00

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 01 PAVIMENTACIONES**SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES**
01.01.01 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN O ASFÁLTICO H/20 CM. ESPESOR

Demolición de pavimento de hormigón o asfáltico, incluso precorte con maquina tipo rotaflex, carga y transporte a vertedero y pago del canon del mismo, con un canto hasta 20 cm.

889,00 4,97 4.418,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES 4.418,33

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
01.02.01 M2 CAJEADO EXPLANADA, INCLUSO RASANTEO, FORMACIÓN PENDIENTES, ETC.

Cajeado de explanada, con la seccion adecuada para posterior formacion del paquete de relleno (zahorra para base y subbase y pavimentacion final), con aportacion de zahorra natural para resolucio-
cion de posibles irregularidades y/o blandones, rasanteo, formacio-
n de pendientes y compactación de explanada al 95% del Proctor Modificado, incluida carga y transporte a vertedero.

889,00 1,85 1.644,65

01.02.02 M3 SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL

Sub-base formada por zahorra natural caliza (CBR>20), incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación en tongadas no superiores a 20 cms. al 98 % del Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor en planos una vez consolidada.

44,45 17,05 757,87

01.02.03 M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Base formada por zahorra artificial caliza huso Z-2 procedente de machaqueo de cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación en tongadas no superiores a 20 cms. al 100 % del Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor en planos una vez consolidada.

133,35 19,04 2.538,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTOS..... 4.941,50

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 01.03 AFIRMADOS**01.03.01 M3 PAVIMENTO HORMIGÓN HF-35 KG/CM2**

Pavimento de hormigon HF-35 Kg/cm2 de resistencia a flexotraccion, consistencia plastica y tamaño maximo de arido 20 mm., acabado maestrado o rayado, incluso suministro, vertido y vibrado con regla motorizada, fratasado manual y mecanico (helicoptero), curado con agua o aditivos homologados y p.p. de ejecucion de juntas y colocacion de encofrados. Medida la unidad completamente ejecutada y puesta en servicio.

133,35 103,07 13.744,38

01.03.02 m2 SOLADO PIEDRA CALIZA 60X40X8 CM.

Solado de piedra antideslizante abujardada caliza a elegir por la Propiedad, apta para pavimentación de intemperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, de dimensiones 60x40x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR, medida la superficie ejecutada.

286,00 105,48 30.167,28

01.03.03 M2 PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA 20X10X8 CM.

Pavimento con piezas de piedra antideslizante abujardada caliza a elegir por la Propiedad, apta para pavimentación de intemperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, de dimensiones 20x10x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR, medida la superficie ejecutada.

486,00 103,39 50.247,54

01.03.04 ML ENCINTADO CON PIEZAS DE PIEDRA CALIZA CREMA 30X15X8 CM.

Encintado con piezas de piedra antideslizante caliza tipo crema, apta para pavimentación de intemperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, de dimensiones 30x15x8 cm., colocado sobre trabazon y base de arena de 3-5 cm. de canto y granulometria 2-6 mm., incluso compactacion, sellado y limpieza final. Medida la unidad completamente ejecutada.

343,00 44,55 15.280,65

01.03.05 ML CAZ PIEDRA CALIZA IDEM SOLADOS 50X40 CM. REDONDEADO

Caz de piedra antideslizante abujardada caliza, apta para pavimentación de intemperie, con tráfico rodado, características según Normativa y Recomendaciones Técnicas para este cometido, en piezas de 50x40x10 cm., con formacion de canal en superficie, incluso cimientado de hormigón HM-15 N/mm², rejuntado con mortero M-40, totalmente acabado.

166,00 72,98 12.114,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 AFIRMADOS 121.554,53

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 01.04 OBRAS AUXILIARES**01.04.01 UD ARREGLO FACHADAS Y ENTRADAS A LOCALES**

P.A. a justificar en repaso y arreglo de fachadas y entradas a locales en las zonas afectadas por la ejecución de las obras.

45,00 150,25 6.761,25

01.04.02 UD ADAPTACIÓN ARQUETAS Y POZOS NUEVA RASANTE

Adaptación total de arquetas y pozos de registro existentes en la zona indicada en el capítulo del presupuesto correspondiente, con p.p. de tapas a la nueva rasante, incluso picado o recredido, colocación de marco y tapa de hierro fundido apta para 40 Tn., incluido todas las operaciones y materiales necesarios para su correcta ejecución, colocación y rasanteo. (No se contabilizan las arquetas y pozos unitariamente si no en su conjunto).

62,00 82,36 5.106,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 OBRAS 11.867,57

TOTAL CAPÍTULO 01 PAVIMENTACIONES 142.781,93

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO 02 PLUVIALES				
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS				
02.01.01	M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.			
		319,55	2,90	926,70
02.01.02	M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.			
		319,55	2,16	690,23
02.01.03	ML REFUERZO DE ENTIBACION PARA ZANJAS H/5 M. PROFUNDIDAD Refuerzo de entibacion lineal para zanjas hasta 5 metros de profundidad hasta el cuajado necesario, incluso p.p. de cabeceros, cordales y desentibado.			
		166,00	6,52	1.082,32
02.01.04	M3 RELLENO GRAVA CALIZA 5-8 MM. PARA ASIENTO EN ZANJAS Relleno de zanjas con material granular, grava caliza 5-8 mm., para asiento y protección de tuberías y saneo de zanjas, según sección definida en planos, extendida, nivelada y rasanteada, medida la unidad completamente ejecutada.			
		120,85	17,32	2.093,12
02.01.05	M3 RELLENO ZAHORRA NATURAL Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.			
		198,70	17,98	3.572,63
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTOS.....				8.365,00

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
SUBCAPÍTULO 02.02 ALBAÑILERIA				
02.02.01	UD POZO REGISTRO SANEAMIENTO H/2 M., D=1 M., PREFABRICADO HORMIGÓN Pozo de registro de saneamiento prefabricado de hormigón armado de 1.000 mm. de diámetro de altura útil hasta 2,00 m., formado por módulos de base, recrecidos y cono o losa de hormigón prefabricado, marco y tapa de fundición dúctil de 600 mm. de diámetro módulo FUNDITUBO, para 40 Tm., s/detalle de planos, incluso p.p. base de material granular 5-8 mm., de 0,15 m., cuna de hormigón HM-15 N/mm ² encofrado y desencofrado, juntas FORSHEDA 114, taladros, juntas FORSHEDA F-910, pates de acero recubierto de polipropileno cada 30 cm., picado y recrecido de pozo hasta ajustar a cota de pavimento con HM-20 N/mm ² y 4 tacos de "spit" para sujeción de tapa a módulo superior, totalmente colocado y probado.	6,00	842,01	5.052,06
02.02.02	UD SUMIDERO PLUVIALES 75X30 CM. Sumidero de aguas pluviales construido con hormigón HM-20 N/mm ² , de 75x30 cm. de luz interior y hasta 1,50 m. de profundidad media, incluso marco y rejilla de hierro fundido reforzados, aptos para tráfico pesado, con formación de pendientes y emboquillado con tuberías de PVC de 200 mm. de diámetro, Norma UNE EN 1401 SN-4, de hasta 6 m. de longitud, medida la unidad completamente ejecutada incluso p.p. de obra civil, excavación y relleno de zanja según planos y retirada de sobrantes a vertedero.	6,00	247,48	1.484,88
02.02.03	UD ACOMETIDA A BAJANTE DE PLUVIALES H/ Ø160 CLICK Acometida de bajante de saneamiento hasta 6 metros de longitud con tubería de P.V.C. de hasta Ø 160 mm., según Norma UNE EN 1401 SN-4, incluso junta tipo click para entronque con colector de PVC, totalmente terminada y probada.	53,00	127,45	6.754,85
02.02.04	UD CONEXIÓN ESTANCA ENTRE REDES DE SANEAMIENTO NUEVA Y EXISTENTE Conexión estanca entre redes de saneamiento nueva y existente mediante taladro mecánico a pozo, sellado con mortero expansivo, tubería de conexión, hormigonado para sellado de cambio de materiales, excavaciones, localización de tuberías, desvío provisional de vertidos y rellenos de gravilla y zahorra, totalmente acabada.	1,00	200,97	200,97
02.02.05	UD ALETAS DE HORMIGÓN 100X100 CM. CON ESCOLLERA LATERAL Aletas de hormigón de 100x100 cm. de dimensiones nominales, construidas, según planos, con solera y alzados de hormigón HM-20 N/mm ² de resistencia característica, para protección de salida de tubería, incluso excavación, preparación y entronque, encofrado y desencofrado, hormigón y p.p. de accesorios y medios auxiliares y pedraplen perimetral formado por balasto rejuntable con mortero de cemento, medida la unidad completamente ejecutada y puesta en servicio.	1,00	292,07	292,07
02.02.06	Ud CONTRARESTO DE HORMIGÓN Contraresto de hormigón para anclaje de tubería, formado por prisma de hormigón de las características especificadas en planos, completamente ejecutado.			

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
		6,00	37,73	226,38
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ALBAÑILERIA.....				14.011,21

SUBCAPÍTULO 02.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS DE SANEAMIENTO

02.03.01	ML TUBERIA PE D-315 MM. S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8 MI. Tubería de P.E. D-315 mm., Norma UNE EN 13476-1 SN-8, con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques y piezas accesorias, medida la unidad completamente instalada, probada y puesta en servicio.	92,00	24,37	2.242,04
02.03.02	ML TUBERIA PE D-400 MM. S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8 MI. Tubería de P.E. D-400 mm., Norma UNE EN 13476-1 SN-8, con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques y piezas accesorias, medida la unidad completamente instalada, probada y puesta en servicio.	98,00	39,96	3.916,08
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 TUBERIAS Y 				6.158,12

SUBCAPÍTULO 02.04 INSPECCION Y CONTROL

02.04.01	ML INSPECCION INTERIOR DE TUBERIAS CON CAMARA Inspeccion de redes de tuberias, mediante equipo de control formado por camara de TV, propulsada por el interior de tuberias, con equipos complementarios para toma y recogida de datos alojados en vehiculo, incluso realizacion de reportaje en soporte video y/o DVD, desplazamientos, informes y elementos complementarios, completamente ejecutada.	190,00	1,62	307,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 INSPECCION Y 				307,80
TOTAL CAPÍTULO 02 PLUVIALES				28.842,13

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 03 CANALIZACIONES SERVICIOS**SUBCAPÍTULO 03.01 RED TELEFONIA****APARTADO 03.01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS****03.01.01.01 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA**

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.

78,75 2,90 228,38

03.01.01.02 M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.

78,75 2,16 170,10

03.01.01.03 M3 HORMIGÓN HM-15 N/MMM² ZANJAS

Hormigón HM-15 N/mm² en zanjas, incluso suministro, vertido, vibrado y curado.

21,26 55,73 1.184,82

03.01.01.04 M3 RELLENO ZAHORRA NATURAL

Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.

57,49 17,98 1.033,67

TOTAL APARTADO 03.01.01 MOVIMIENTOS DE . 2.616,97

APARTADO 03.01.02 OBRAS DE FABRICA**03.01.02.01 Ud ARQUETA TIPO D TELEFONIA**

Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.

1,00 496,59 496,59

03.01.02.02 Ud ARQUETA TIPO H-II S/C.TELEFONICA

Arqueta de telefonos tipo H-II, segun prescripciones y especificaciones de la Compañía Telefonica, completamente ejecutada.

1,00 261,35 261,35

03.01.02.03 Ud ARQUETA TIPO M S/C.TELEFONICA

Arqueta tipo M, segun prescripciones y especificaciones de la Compañía Telefonica, completamente ejecutada.

11,00 119,43 1.313,73

TOTAL APARTADO 03.01.02 OBRAS DE 2.071,67

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
APARTADO 03.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS				
03.01.03.01	MI TUBERIA PLASTICA D-110MM. Tubería de PVC, liso por el interior y corrugado por el exterior, apto para canalización eléctrica, de 110 mm. de diámetro, con unión mediante manguitos, completamente colocada.			
		350,00	2,99	1.046,50
03.01.03.02	MI TUBO CORRUGADO PVC-D 63 MM. Tubo flexible corrugado de PVC de 63 mm. de diámetro, colocado.			
		32,00	1,76	56,32
03.01.03.03	MI CAPA PLASTICA DE AVISO Capa plástica de aviso con anagrama indicativo de canalización eléctrica, de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor, completamente colocada.			
		175,00	0,29	50,75
03.01.03.04	Ud PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACION Pequeño material de instalación y complementario para colocación de los diferentes elementos que componen el sistema eléctrico.			
		55,00	6,01	330,55
TOTAL APARTADO 03.01.03 TUBERIAS Y				1.484,12
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 RED TELEFONIA ...				6.172,76
SUBCAPÍTULO 03.02 RED ALUMBRADO PUBLICO				
APARTADO 03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.02.01.01	M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.			
		70,00	2,90	203,00
03.02.01.02	M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO Carga, transporte a vertedero y canchales de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen según capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.			
		70,00	2,16	151,20
03.02.01.03	M3 RELLENO ZAHORRA NATURAL Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectación y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.			
		42,00	17,98	755,16
03.02.01.04	M3 HORMIGÓN HM-15 N/MM² EN ZANJAS Hormigón HM-15 N/mm² en zanjas, incluso suministro, rasanteado, vertido, vibrado y curado.			
		21,00	53,70	1.127,70

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
03.02.01.05	M3 LECHO ARENA PARA TUBERÍA Arena de río para lecho de tubería, puesto en obra, rasanteado en zanja.	7,00	27,09	189,63
TOTAL APARTADO 03.02.01 MOVIMIENTO DE ...				2.426,69

APARTADO 03.02.02 ALBAÑILERÍA

03.02.02.01	Ud ARQUETA HORMIGÓN 60X60 CMS. Ud. Arqueta de hormigón de 60x60 cms., normalizada según NTE/ISS, con tapa y marco de hierro fundido reforzados de 40x40 cm. y anagrama indicativo de alumbrado publico, medida la unidad totalmente acabada.	7,00	161,28	1.128,96
03.02.02.02	Ud ARQUETA HORMIGÓN 80X80 CMS. Ud. Arqueta de hormigón de 80x80 cms. normalizada según NTE/ISS, con tapa y marco de hierro fundido reforzado de 60x60 cm. y anagrama indicativo de alumbrado publico, medida la unidad completamente acabada.	2,00	174,59	349,18
TOTAL APARTADO 03.02.02 ALBAÑILERIA				1.478,14

APARTADO 03.02.03 CANALIZACIONES

03.02.03.01	MI CAPA PLASTICA DE AVISO Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completamente colocada.	175,00	0,29	50,75
03.02.03.02	MI TUBERIA PLASTICA D-110MM. Tuberia de PVC, liso por el interior y corrugado por el exterior,apto para canalizacion electrica,de 110 mm. de diametro,con union mediante manguitos,completamente colocada.	350,00	2,99	1.046,50
03.02.03.03	MI TUBO CORRUGADO PVC-D 50 MM. Tubo flexible corrugado de PVC,estanco,de 50 mm. de diametro,colocado.	10,00	1,79	17,90
TOTAL APARTADO 03.02.03 CANALIZACIONES				1.115,15
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 RED.....				5.019,98

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 03.03 AFECCIONES RED BAJA TENSION**APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS****03.03.01.01 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA**

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.

78,75 2,90 228,38

03.03.01.02 M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.

78,75 2,16 170,10

03.03.01.03 M3 RELLENO ZAHORRA NATURAL

Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.

54,34 17,98 977,03

03.03.01.04 M3 HORMIGÓN HM-15 N/MM² EN ZANJAS

Hormigón HM-15 N/mm² en zanjas, incluso suministro, rasanteado, vertido, vibrado y curado.

24,41 53,70 1.310,82

TOTAL APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE ... 2.686,33

APARTADO 03.03.02 ALBAÑILERIA**03.03.02.01 Ud ARQUETA 100X100 CM.N/IBERDROLA**

Arqueta troncoconica en instalaciones electricas de A.T. y B.T.,de dimensiones interiores en la base 100x100 cm.,altura en aceras de 80 cm. y en calzadas de 100 cm.,realizada con ladrillo macizo de 1/2 asta,incluso encachado de grava como solera,excavacion,relleno granular de todo-uno,raseo de pareses interiores con mortero de cemento,entronques con tuberias,colocacion de marco y tapa de fundicion,segun especificaciones y características definidas por IBERDROLA,incluso derivación hasta limite de parcela,medida la unidad completamente ejecutada.

6,00 227,91 1.367,46

TOTAL APARTADO 03.03.02 ALBAÑILERIA 1.367,46

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	----------	--------	---------

APARTADO 03.03.03 CANALIZACIONES**03.03.03.01 MI CAPA PLASTICA DE AVISO**

Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completamente colocada.

175,00 0,29 50,75

03.03.03.02 MI TUBERIA PVC D-160 MM.

MI. Tubería de P.V.C.serie teja de Ø 160 mm.de 5 atm. , con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques, medida la unidad completamente ejecutada y probada.

350,00 5,78 2.023,00

03.03.03.03 Ud PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACION

Pequeño material de instalacion y complementario para colocacion de los diferentes elementos que componen el sistema electrico.

33,00 6,01 198,33

TOTAL APARTADO 03.03.03 CANALIZACIONES 2.272,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 AFECCIONES..... 6.325,87

SUBCAPÍTULO 03.04 RED DE GAS**APARTADO 03.04.01 CANALIZACIONES****03.04.01.01 ML ZANJA PARA CANALIZACION DE GAS S/COMPañIA SUMINISTRADORA**

Zanja de distribucion para gas de hasta 2,00 m. de profundidad (sin tubería) y 40 cm. de anchura, segun planos, en cualquier tipo de calle, para ramales principales y acometidas, incluyendo demoliciones y reposiciones de pavimentos, solera de hormigon en masa fck=150 kp/cm2 de 20 cm. de espesor,relleno de todo uno compactado al 95% del PM, con lecho y relleno de arena anticontaminante de 35 cm. mas el diametro del tubo, doble cinta de señalización y papel Kraft, s/ normativa de GAS NATURAL, reposiciones de pavimentos y encintados necesarios, recibido de registro y coordinación con instaladores.

185,00 29,46 5.450,10

TOTAL APARTADO 03.04.01 CANALIZACIONES 5.450,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 RED DE GAS..... 5.450,10

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 03.05 DISTRIBUCION DISTRITO ENERGETICO**APARTADO 03.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS****03.05.01.01 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA**

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.

140,80 2,90 408,32

03.05.01.02 M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.

140,80 2,16 304,13

03.05.01.03 M3 RELLENO GRAVA CALIZA 5-8 MM. PARA ASIENTO EN ZANJAS

Relleno de zanjas con material granular, grava caliza 5-8 mm., para asiento y protección de tuberías y saneo de zanjas, según sección definida en planos, extendida, nivelada y rasanteada, medida la unidad completamente ejecutada.

84,48 17,32 1.463,19

03.05.01.04 M3 RELLENO ZAHORRA NATURAL

Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de préstamos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.

56,32 17,98 1.012,63

TOTAL APARTADO 03.05.01 MOVIMIENTO DE ... 3.188,27

APARTADO 03.05.02 ALBAÑILERIA**03.05.02.01 Ud ARQUETA HORMIGÓN 80X80 CMS.**

Ud. Arqueta de hormigón de 80x80 cms. normalizada según NTE/ISS, con tapa y marco de hierro fundido reforzado de 60x60 cm. y anagrama indicativo de alumbrado publico, medida la unidad completamente acabada.

7,00 174,59 1.222,13

TOTAL APARTADO 03.05.02 ALBAÑILERIA 1.222,13

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	----------	--------	---------

APARTADO 03.05.03 CANALIZACIONES**03.05.03.01 MI CAPA PLASTICA DE AVISO**

Capa plastica de aviso con anagrama indicativo de canalizacion electrica,de 10 cm. de anchura y 0,15 mm. de espesor,completamente colocada.

176,00 0,29 51,04

03.05.03.02 ML TUBERIA PE D-500 MM. S/NORMA UNE EN 13476-1 SN-8

ML. Tubería de P.E. D-500 mm., Norma UNE EN 13476-1 SN-8, con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques y piezas accesorias, medida la unidad completamente instalada, probada y puesta en servicio.

188,00 46,74 8.787,12

TOTAL APARTADO 03.05.03 CANALIZACIONES 8.838,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 DISTRIBUCION 13.248,56

TOTAL CAPÍTULO 03 CANALIZACIONES SERVICIOS 36.217,27

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

04.01 UD PARTIDA DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

Partida de control de calidad y ensayos.

		1,00	1.795,00	1.795,00
TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS				1.795,00

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS

05.01 UD PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Partida de gestión de residuos.

		1,00	1.385,00	1.385,00
TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS				1.385,00

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD**SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR****06.01.01 MS ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 M2**

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

2,00 193,94 387,88

06.01.02 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 L.

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

2,00 8,98 17,96

06.01.03 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

4,00 24,28 97,12

06.01.04 UD BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00 67,21 67,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIONES... 570,17

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES				
06.02.01	UD PAR DE BOTAS DE AGUA Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	5,00	6,30	31,50
06.02.02	UD PAR GUANTES DE USO GENERAL Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	5,00	1,40	7,00
06.02.03	UD PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	5,00	7,07	35,35
06.02.04	UD MONO DE TRABAJO Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	5,00	15,29	76,45
06.02.05	UD JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	5,00	1,41	7,05
06.02.06	UD SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	5,00	8,22	41,10
06.02.07	UD GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	5,00	0,81	4,05
06.02.08	UD GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	5,00	3,14	15,70
06.02.09	UD CASCO DE SEGURIDAD Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	5,00	1,88	9,40
06.02.10	M2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.	6,00	5,47	32,82

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
06.02.11	M2 MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-100/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.	12,00	12,27	147,24
06.02.12	UD PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.	7,00	4,20	29,40
06.02.13	ML CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.	222,00	0,87	193,14
06.02.14	ud SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 CM. Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	4,00	63,62	254,48
06.02.15	UD SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=90 CM Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	4,00	115,76	463,04
06.02.16	UD VALLA OBRA 2,40X0,20 M. REFLEC. Valla de obra de 2,40x0,20 m. (un tablero) reflectante con soportes galvanizados, colocada..	6,00	104,88	629,28
06.02.17	ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,5 M. Valla de contención de peatones de 2,50 m., convencional, amarilla, colocada.	6,00	51,75	310,50
06.02.18	m. BARANDILLA METÁL. GALV. API-1 Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y fijaciones de 80x40x1,5 mm., barras verticales interiores de 25x25x1,5 mm. y base de 60x25x1,5 mm. con una altura de 1,05 m., terminado.	12,00	35,42	425,04
06.02.19	ud PANEL DIRECCIONAL REFL. 80X40 CM Panel direccional de 80x40 cm., blanco y rojo reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación, en balizamiento de desvíos, colocado.	4,00	133,14	532,56
06.02.20	UD CONO POLIETILENO REFLECT. 500 MM Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado.	7,00	11,73	82,11

PRESUPUESTO

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES ...				3.327,21
TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.....				3.897,38
TOTAL				214.918,71

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Capítulo	Resumen	Importe	%
1	PAVIMENTACIONES	142.781,93	66,44
-01.01	-DEMOLICIONES	4.418,33	
-01.02	-MOVIMIENTOS DE TIERRAS	4.941,50	
-01.03	-AFIRMADOS	121.554,53	
-01.04	-OBRAS AUXILIARES	11.867,57	
2	PLUVIALES	28.842,13	13,42
-02.01	-MOVIMIENTOS DE TIERRAS	8.365,00	
-02.02	-ALBAÑILERIA	14.011,21	
-02.03	-TUBERIAS Y ACCESORIOS DE SANEAMIENTO	6.158,12	
-02.04	-INSPECCION Y CONTROL	307,80	
3	CANALIZACIONES SERVICIOS	36.217,27	16,85
-03.01	-RED TELEFONIA	6.172,76	
-03.02	-RED ALUMBRADO PUBLICO	5.019,98	
-03.03	-AFECCIONES RED BAJA TENSION	6.325,87	
-03.04	-RED DE GAS	5.450,10	
-03.05	-DISTRIBUCION DISTRITO ENERGETICO	13.248,56	
4	CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS	1.795,00	0,84
5	GESTION DE RESIDUOS	1.385,00	0,64
6	SEGURIDAD Y SALUD	3.897,38	1,81
-06.01	-INSTALACIONES DE BIENESTAR	570,17	
-06.02	-PROTECCIONES	3.327,21	
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		214.918,71	
10,00% Gastos generales		21.491,87	
6,00% Beneficio industrial		12.895,12	
Suma de G.G. y B.I.		34.386,99	
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (Sin I.V.A.)		249.305,70	
21,00% I.V.A.		52.354,20	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		301.659,90	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		301.659,90	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ESTELLA-LIZARRA, a 21 de febrero de 2018.

**EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS**



Fdo.: Pedro Iriberry Vega

EL INGENIERO INDUSTRIAL



Fdo.: Miguel Iriberry Vega

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PAVIMENTACION DE CALLE LA RUA EN ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA)

Capítulo	Resumen	Importe	%
1	PAVIMENTACIONES	184.891,45	86,03
-01.01	-DEMOLICIONES	4.418,33	
-01.02	-MOVIMIENTOS DE TIERRAS	4.941,50	
-01.03	-AFIRMADOS	121.554,53	
-01.04	-CANALIZACIONES SERVICIOS	36.217,27	
-01.05	-OBRAS AUXILIARES	11.867,57	
-01.06	-CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS	1.525,00	
-01.07	-GESTION DE RESIDUOS	1.175,00	
-01.08	-SEGURIDAD Y SALUD	3.192,25	
2	PLUVIALES	30.027,26	13,97
-02.01	-MOVIMIENTOS DE TIERRAS	8.365,00	
-02.02	-ALBAÑILERIA	14.011,21	
-02.03	-TUBERIAS Y ACCESORIOS DE SANEAMIENTO	6.158,12	
-02.04	-INSPECCION Y CONTROL	307,80	
-02.05	-CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS	270,00	
-02.06	-GESTION DE RESIDUOS	210,00	
-02.07	-SEGURIDAD Y SALUD	705,13	
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		214.918,71	
10,00% Gastos generales		21.491,87	
6,00% Beneficio industrial		12.895,12	
Suma de G.G. y B.I.		34.386,99	
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (Sin I.V.A.)		249.305,70	
21,00% I.V.A.		52.354,20	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		301.659,90	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		301.659,90	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ESTELLA-LIZARRA, a 7 de marzo de 2018.

**EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS**



Fdo.: Pedro Iriberry Vega

EL INGENIERO INDUSTRIAL



Fdo.: Miguel Iriberry Vega