PLIEGOS REGULADORES DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:

MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PARQUES INFANTILES Y BANCOS Y DESBROCE/LIMPIEZA DE CAUCES/RIBERAS DE RIOS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA

ANEXO 9
CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS para TRABAJOS FUERA DE CONTRATO

Los precios unitarios expuestos a continuación tendrán carácter de **máximos sin IVA** y las labores se ejecutarán según lo indicado en el artículo 45:

45.1 Derribo de arbolado

La oferta se realizará según precio unitario y comprenderá todas las operaciones siguientes:

- Árbol tipo 1. Árbol mayor de 12 m de altura y mayor de 60 cm. de diámetro medido a 1,20 m del cuello de la raíz. **740 €**
- Árbol tipo 2. Árbol de entre 8 y 12 m de altura y mayor de 60 cm de diámetro medido a 1,20 m del cuello de la raíz. **680 €**
- Árbol tipo 3. Árbol mayor de 12 m de altura y entre 30 y 60 cm de diámetro medido a 1,20 m del cuello de la raíz. **680 €**
- Árbol tipo 4. Árbol de entre 8 y 12 m de altura y entre 30 y 60 cm de diámetro medido a 1,20 m del cuello de la raíz. **620 €**
- Árbol tipo 5. Árbol de entre 8 y 12 m de altura y entre 20 y 30 cm de diámetro medido a 1,20 m del cuello de la raíz. **520 €**

45.2 Apertura de alcorques en pavimento S≤1,5m² **270 €**

Incluirá:

M2 Demolición del firme de acera y pavimento, carga de productos, transporte a vertedero y descarga con canon de vertido y gestión de residuos.

M3 Excavación en apertura, carga de productos, transporte a vertedero y descarga con canon de vertido y gestión de residuos.

Ml de Bordillo “tipo jardín” o de bordes rectos prefabricado de hormigón 20x8x10, suministro, puesta en obra, cimiento y totalmente ejecutado y terminado.

45.3 Cierre de alcorques en pavimento S≤1,5m² **290 €**

El trabajo se presentará totalmente ejecutado y terminado. Se incluirá, los trabajos de carga de productos, transporte a vertedero, descarga y canon de vertido y gestión de residuos.

La partida se compone de los siguientes trabajos:

ML Demolición de bordillo.

M3 Excavación en apertura.

M2 Refinado, nivelación y apisonado.

M2 Base de hormigón en masa e= 10 cms.

M2 Pavimento baldosa hidráulica, de terrazo, de granito, adoquin o del material que se precise por continuidad estética.

45.4 Apertura de zanja en pavimento S ≤ 40x60x100 m³

El trabajo se presentará totalmente ejecutado y terminado. Se incluirá, los trabajos de señalización de seguridad y medidas de la misma, carga de productos, transporte a vertedero, descarga y canon de vertido y gestión de residuos.

Longitudes:

0-5 metros lineales _____**20 €/ml**

5-10 metros lineales _____**17 €/ml**

>10 metros lineales _____**15 €/ml**

45.5 Pavimentación de medianas y otras superficies _____39,86 €

El trabajo se presentará totalmente ejecutado y terminado. Se incluirá, los trabajos de señalización de seguridad y medidas de la misma, carga de productos, transporte a vertedero, descarga y canon de vertido y gestión de residuos.

La partida se compone de los siguientes trabajos:

M2 de pavimento continuo de hormigón, color verde y acabado fratasado a mano. Incluye suministro y colocación lámina de PVC.

45.6 Colocación de protecciones en zonas o unidades sensibles al vandalismo o uso inadecuado_____30,00 €

En los puntos o zonas conflictivas y cuando por necesidades del Programa, ya sea por vandalismo o por uso inadecuado en el entorno, los conjuntos arbustivos, setos y demás encuentren comprometido su desarrollo natural, serán protegidos con protecciones de bajo impacto ambiental, integradas en el conjunto que garanticen su correcto crecimiento, estabilidad e integridad física. Las protecciones deberán ser aceptadas por los Servicios técnicos Municipales.

La partida se compone de los siguientes trabajos:

Ml de defensa de madera compuesta por pies derechos y traviesas procedente de arbolado propio. La altura será la adecuada para evitar un alto impacto visual y peligro de vuelco para la seguridad de las personas. Totalmente colocada y acabada.

Ejemplos:





45.7 Retirada cimentaciones propias de Juegos Infantiles_____39,86 €

En los casos de que se proceda a la retirada de algún elemento de Juegos Infantiles y quede su cimentación propia, la contrata procederá a su eliminación, adecuando el resultado final del suelo para evitar agujeros o resaltes peligrosos para la salud pública.

La partida se compone de los siguientes trabajos:

Ud de picado de cimentación, retirada de los residuos de forma adecuada, balizamiento durante los trabajos, relleno del agujero, acabado final similar al entorno, etc.

NOTA: Se indicará el Precio unitario sin IVA

En Tudela, a __ de_____ de 201_.

Fdo.: _____”