

ANEJO Nº 2:

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Concepto	Medición
REDES DE ABASTECIMIENTO	
Tubería FD ø 100 mm	247,75 ml
Acometidas unifamiliares	18,00 ud
Excavación en zanja y Rellenos	223,47 m3
REDES DE SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES:	
Tubería PVC ø 315 mm	38,25 ml
Tubería PVC ø 250 mm	323,40 ml
Pozos de Registro	19,00 ud
Excavación en zanja y Rellenos	1.233,39 m3
PAVIMENTACIÓN	
Demolición de pavimento	2.267,86 m2
Excavación Caja Calzada	934,34 m3
Zahorra artificial	634,36 m3
Pavimento de hormigón HF-35	854,45 m2
Pavimento de Adoquín	479,53 m2
Bordillo Remontable	269,68 ml
Pavimento asfáltico estampado	480,47 m2
M.B.C. tipo AC 22 BASE 50/70 G CALIZA (G-20)	70,92 Tm
M.B.C. tipo AC 8 SURF 50/70 D OFITA (D-8)	104,47 Tm
CANALIZACIONES	
3 d 160 mm	125,90 ml
2 d 110 mm	472,65 ml
1 d 110 mm	110,00 ml
2 d 63 mm	158,40 ml
1 d 63 mm	434,90 ml
Tapas Arquetas Elect.	4,00 ud
Arquetas HF	2,00 ud
Arquetas 40 x 40 cm	66,00 ud