# RESUMEN DE PRESUPUESTO

Reforma de cubiertas convento RECOLETAS

| CAPITULO | RESUMEN | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | INST. PROVISIONALES DE OBRA..... | 2.319,72 | 12,52 |
| 2 | SEÑALIZACIONES..... | 88,85 | 0,48 |
| 3 | PROTECCIONES PERSONALES..... | 1.833,50 | 9,90 |
| 4 | PROTECCIONES COLECTIVAS..... | 14.279,93 | 77,10 |
| | TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL | 18.522,00 | |
| | 8,00% Gastos generales..... 1.481,76 | | |
| | 7,00% Beneficio industrial..... 1.296,54 | | |
| | SUMA DE G.G. y B.I. | 2.778,30 | |
| | 21,00% I.V.A..... | 4.473,06 | |
| | TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA | 25.773,36 | |
| | TOTAL PRESUPUESTO GENERAL | 25.773,36 | |

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

, a marzo 2019.

El promotor

La dirección facultativa

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma de cubiertas convento RECOLETAS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 01 INST. PROVISIONALES DE OBRA** | | | | | | | | |
| | **SUBCAPÍTULO 01.01 ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA** | | | | | | | | |
| 01.01.01 | Ud ACONDICIONAMIENTO OFICINA | | | | | | | | |
| | Ud. acondicionamiento de local para oficina de obra, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 582,09 | 582,09 |
| 01.01.02 | Ud ACONDICIONAMIENTO VESTUARIOS | | | | | | | | |
| | Ud. acondicionamiento de local para vestuarios de obra, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 542,91 | 542,91 |
| 01.01.03 | Ud A. A/2INOD, 2 DUCH., LAV. 3 G., TERMO | | | | | | | | |
| | Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático. Se incluye transporte. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 166,89 | 500,67 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ALQUILER CASETAS PREFABR. | | | | | | | | 1.625,67 |
| | **SUBCAPÍTULO 01.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES** | | | | | | | | |
| 01.02.01 | Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA | | | | | | | | |
| | Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 76,91 | 230,73 |
| 01.02.02 | Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA | | | | | | | | |
| | Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 67,86 | 67,86 |
| 01.02.03 | Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA | | | | | | | | |
| | Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 56,30 | 56,30 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES... | | | | | | | | 354,89 |
| | **SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO** | | | | | | | | |
| 01.03.01 | Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL | | | | | | | | |
| | Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 9,95 | 49,75 |
| 01.03.02 | Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS | | | | | | | | |
| | Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos) | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 16,47 | 16,47 |
| 01.03.03 | Ud JABONERA INDUSTRIAL | | | | | | | | |
| | Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos) | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 4,09 | 4,09 |
| 01.03.04 | Ud SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR | | | | | | | | |
| | Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos). | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 30,16 | 30,16 |
| 01.03.05 | Ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS | | | | | | | | |
| | Ud. Espejo de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso). | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 36,14 | 36,14 |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.06 | Ud PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA | | | | | | | | |
| | Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos) | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 4,10 | 8,20 |
| 01.03.07 | Ud CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS | | | | | | | | |
| | Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos) | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 72,62 | 72,62 |
| 01.03.08 | Ud HORNO MICROONDAS DE 800 WAT. | | | | | | | | |
| | Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos). | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 19,58 | 19,58 |
| 01.03.09 | Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS | | | | | | | | |
| | Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina colocada. (10 usos) | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 17,03 | 17,03 |
| 01.03.10 | Ud CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W. | | | | | | | | |
| | Ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos). | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 17,65 | 17,65 |
| 01.03.11 | Ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L. | | | | | | | | |
| | Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 13,83 | 13,83 |
| 01.03.12 | Ud BOTIQUIN DE OBRA | | | | | | | | |
| | Ud. Botiquín de obra instalado. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 16,57 | 16,57 |
| 01.03.13 | Ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN | | | | | | | | |
| | Ud. Reposición de material de botiquín de obra. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 31,83 | 31,83 |
| 01.03.14 | Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES | | | | | | | | |
| | Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 5,24 | 5,24 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.... | | | | | | | | 339,16 |
| | TOTAL CAPÍTULO 01 INST. PROVISIONALES DE OBRA..... | | | | | | | | 2.319,72 |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES** | | | | | | | | |
| | **SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALES** | | | | | | | | |
| 02.01.01 | Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM. | | | | | | | | |
| | Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 21,90 | 43,80 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALES..... | | | | | | | | 43,80 |
| | **SUBCAPÍTULO 02.02 VARIOS** | | | | | | | | |
| 02.02.01 | Ud PLATAFORMA ACCESO OBRA | | | | | | | | |
| | Ud. Plataforma cubierta de acceso a obra, incluso montaje y desmontaje. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 45,05 | 45,05 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 VARIOS..... | | | | | | | | 45,05 |
| | TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES..... | | | | | | | | 88,85 |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 03 PROTECCIONES PERSONALES** | | | | | | | | |
| | **SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES PARA CABEZA** | | | | | | | | |
| 03.01.01 | Ud CASCO DE SEGURIDAD | | | | | | | | |
| | Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10,00 | 1,41 | 14,10 |
| 03.01.02 | Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS | | | | | | | | |
| | Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 8,79 | 43,95 |
| 03.01.03 | Ud GAFAS ANTIPOLVO | | | | | | | | |
| | Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 1,95 | 9,75 |
| 03.01.04 | Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA | | | | | | | | |
| | Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 0,54 | 2,70 |
| 03.01.05 | Ud PROTECTORES AUDITIVOS | | | | | | | | |
| | Ud. Protectores auditivos, homologados. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20,00 | 6,10 | 122,00 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES PARA CABEZA... | | | | | | | | 192,50 |
| | **SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO** | | | | | | | | |
| 03.02.01 | Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR | | | | | | | | |
| | Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 14,64 | 73,20 |
| 03.02.02 | Ud ANTICAIDAS DESLIZANTE C. ACERO | | | | | | | | |
| | Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 190,33 | 951,65 |
| 03.02.03 | Ud APARATO FRENO | | | | | | | | |
| | Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 49,19 | 245,95 |
| 03.02.04 | Ud CUERDA D=14 mm. POLIAMIDA | | | | | | | | |
| | Ud. Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 4,03 | 20,15 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO | | | | | | | | 1.290,95 |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIÓN DEL OIDO | | | | | | | | |
| 03.03.01 | Ud TAPONES ANTIRUIDO | | | | | | | | |
| | Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20,00 | 0,20 | 4,00 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIÓN DEL OIDO..... | | | | | | | | 4,00 |
| | SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS | | | | | | | | |
| 03.04.01 | Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO | | | | | | | | |
| | Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15,00 | 7,59 | 113,85 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS | | | | | | | | 113,85 |
| | SUBCAPÍTULO 03.05 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS | | | | | | | | |
| 03.05.01 | Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL | | | | | | | | |
| | Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15,00 | 15,48 | 232,20 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 PROTECCIONES DE PIES Y | | | | | | | | 232,20 |
| | TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES PERSONALES..... | | | | | | | | 1.833,50 |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS** | | | | | | | | |
| | **SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES HORIZONTALES** | | | | | | | | |
| 04.01.01 | M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS | | | | | | | | |
| | M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso colocación y desmontado. | | | | | | | | |
| | zona 2 | 1 | 135,00 | | | 135,00 | | | |
| | zona 3 | 1 | 120,00 | | | 120,00 | | | |
| | zona 11 | 1 | 236,31 | | | 236,31 | | | |
| | zona 13 | 1 | 38,00 | | | 38,00 | | | |
| | zona 14 | 1 | 90,00 | | | 90,00 | | | |
| | zona 15 | 1 | 375,00 | | | 375,00 | | | |
| | zona 16 | 1 | 134,00 | | | 134,00 | | | |
| | zona 18 | 1 | 323,00 | | | 323,00 | | | |
| | | | | | | | 1.451,31 | 2,75 | 3.991,10 |
| 04.01.02 | MI CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA | | | | | | | | |
| | MI. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje. | | | | | | | | |
| | iglesia | | | | | | | | |
| | zona 2-zona 3 | 1 | 18,84 | | | 18,84 | | | |
| | ---------- | | | | | | | | |
| | convento | | | | | | | | |
| | zona 11 | 1 | 38,00 | | | 38,00 | | | |
| | zona 14-15 | 1 | 30,00 | | | 30,00 | | | |
| | zona 16-18 | 1 | 28,80 | | | 28,80 | | | |
| | | | | | | | 115,64 | 2,78 | 321,48 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES | | | | | | | | 4.312,58 |
| | **SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES VERTICALES** | | | | | | | | |
| 04.02.01 | MI BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL. | | | | | | | | |
| | MI. suministro y colocación de protección de borde B01H + A10 CLASE B superior a 2m, exterior a forjado de grupo ACEROSA o similar compuesto por base con tacos a fachada existente B01H, anclaje de barandillaA10, mástil prolongación S24, mastil guardacuerpo S01 y barandilla S02B,incluso colocación y desmontaje. | | | | | | | | |
| | zona 15 | 1 | 36,40 | | | 36,40 | | | |
| | zona 18 | 1 | 47,00 | | | 47,00 | | | |
| | zona 13 | 1 | 2,00 | | | 2,00 | | | |
| | zona 14 | 1 | 16,00 | | | 16,00 | | | |
| | zona 16 | 1 | 18,60 | | | 18,60 | | | |
| | zona 11 | 1 | 18,40 | | | 18,40 | | | |
| | zona 2 | 1 | 20,00 | | | 20,00 | | | |
| | | | | | | | 158,40 | 35,92 | 5.689,73 |
| 04.02.02 | M2 PROTECC. BARANDILLA MALLA TUPIDA | | | | | | | | |
| | M2. Protección vertical de BARANDILLA con malla tupída plástica, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas). | | | | | | | | |
| | zona 15 | 1 | 36,40 | | | 36,40 | | | |
| | zona 18 | 1 | 47,00 | | | 47,00 | | | |
| | zona 13 | 1 | 2,00 | | | 2,00 | | | |
| | zona 14 | 1 | 16,00 | | | 16,00 | | | |
| | zona 16 | 1 | 18,60 | | | 18,60 | | | |
| | zona 11 | 1 | 18,40 | | | 18,40 | | | |
| | zona 2 | 1 | 20,00 | | | 20,00 | | | |
| | | | | | | | 158,40 | 2,51 | 397,58 |
| 04.02.03 | MI ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO | | | | | | | | |
| | MI. suministro y colocación de enrejado metálico compuesto por perfiles verticales empotrados en el suelo y chapa ciega grecada de 2 mts. de altura. | | | | | | | | |
| | | 1 | 38,18 | | | 38,18 | | | |
| | | 1 | 44,65 | | | 44,65 | | | |
| | | | | | | | 82,83 | 38,96 | 3.227,06 |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.04 | UD PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL. | | | | | | | | |
| | M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 533,93 | 533,93 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES VERTICALES ..... | | | | | | | | 9.848,30 |
| | SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES VARIAS | | | | | | | | |
| 04.03.01 | Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B | | | | | | | | |
| | Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 34,57 | 34,57 |
| 04.03.02 | Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B | | | | | | | | |
| | Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 84,48 | 84,48 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES VARIAS..... | | | | | | | | 119,05 |
| | TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS ..... | | | | | | | | 14.279,93 |
| | TOTAL..... | | | | | | | | 18.522,00 |