LEYENDA DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

- ACOMETIDA A RED PUBLICA
- LLAVE GENERAL DE REGISTRO
- LLAVE GENERAL DE CORTE
- CONTADOR GENERAL
- LLAVE DE RETENCION
- LLAVE DE PASO
- CALENTADOR DE AGUA
- RED DE AGUA FRIA
- RED DE AGUA CALIENTE
- BAJANTE
- TUB. DESAGUE APARATOS
- BOTE SIFONICO
- MONTANTE
- GRIFOS (FRIA / CALIENTE)

NOTAS

1) TODOS LOS SUMIDEROS SERAN SIFONICOS.
2) LAS REDES DE AGUA FRIA Y CALIENTE SERAN DE COBRE DE 1 mm. DE ESPESOR.
3) LAS CONDUCCIONES COLGADAS DE TECHO SE FIJARAN AL FORJADO MEDIANTE GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO, INTERPONIENDOSE ANILLOS ELASTICOS DE GOMA, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 200 mm.
4) LOS PASOS A TRAVES DE MUROS, FORJADOS, ETC., SE REALIZARAN INTERPONIENDO MANGUITOS PASAMUROS DE FIBROCEMENTO DE HOLGURA DE 10 mm., RELLENANDOSE EL ESPACIO LIBRE CON MASILLA PLASTICA.
5) TODAS LAS CONDUCCIONES SE CALORIFUGARAN CON FUNDA DE POLIETILENO, QUE SERA DE 5 mm. DE ESPESOR EN LAS DE AGUA FRIA Y DE 20 mm. EN LAS DE AGUA CALIENTE.
6) DIAMETROS DE DESAGUES:

INODOROS	Ø 110 mm.
LAVADORAS	Ø 40 mm.
FREGADEDOS	Ø 40 mm.
LAVABOS	Ø 40 mm.
BIDES	Ø 40 mm.
BAÑERAS	Ø 40 mm.
BOTES SIFONICOS	Ø 50 mm.

7) LAS LLAVES DE CORTE SERAN DE COMPUERTA, DE LATON DE 2 mm. DE ESPESOR MINIMO Y DEL MISMO DIAMETRO QUE LA CONDUCCION EN QUE ESTEN SITUADAS.

SUMIDERO
REJILLA
PLUVIALES Ø125
Ø80
Ø110
Ø125
Ø150
Rampa 6%
Rampa 10%
ARQUETA SIFONICA
A CONECTAR CON BAJANTE EXISTENTE

Piscina Cubierta
y Centro Termolúdico
Instalaciones Deportivas
Viana

I.02
Planta de Sótano
Red de Saneamiento
escala: 1/100

expediente
proyecto: Centro Termolúdico - Ampliación de Instalaciones Deportivas Instalaciones Deportivas Municipales Viana
fase: Proyecto de Ejecución
fecha: noviembre 2002
la propiedad: Ayuntamiento de Viana

arquinavarra
Alfonso El Batallador, 2
31007 Pamplona
Tfno.: 948.196341 Fax: 948.196650
E-mail: arquinavarra@arquired.es
José Mª. Camarena Sanmiguel
Victor M. Mier Mendiguchía
Nuria D. Mier Mendiguchía
Arquitectos