

ANEXO VIII - PRECIARIO

Preciario			
Código	Ud	Descripción	Precio
MANO DE OBRA			
OATMOP001	Hr	Hora de trabajo de técnico oficial de primera electricista en cualquier horario, en días laborables, fines de semana y festivos	27
OATMOP002	Hr	Hora de trabajo de técnico oficial de tercera electricista en cualquier horario, en días laborables, fines de semana y festivos.	21
OATMOP003	Hr	Hora de trabajo de técnico instalador de cableado en cualquier horario, en días laborables, fines de semana y festivos, previa autorización de la dirección de obra y a justificar mediante partes de trabajo correspondientes.	25
OATMOP004	Hr	Hora de trabajo de técnico especializado en cualquier horario, en días laborables, fines de semana y festivos, previa autorización de la dirección de obra y a justificar mediante partes de trabajo correspondientes.	33
OATMOP005	Hr	Hora de trabajo de delineante para modificación, actualización o creación de planos en formato CAD. En cualquier horario, en días laborables, fines de semana y festivos.	25
OATMOP006	Hr	Ud.Instalación de 1 a 3 switches enrackables en la misma sede y mismo armario Comprende la configuración, instalación, parcheo y pruebas	62
OATMOP007	Hr	Ud.Instalación de 1 a 2 switches enrackables en la misma sede y distinto armario Comprende la configuración, instalación, parcheo y pruebas	62
OATMOP008	Hr	Ud.Instalación de switch enrackables adicional en la misma sede y/o armario. Comprende la configuración, instalación, parcheo y pruebas	10,33
OATMOP009	Hr	Ud.Instalación de switch de sobremesa. Comprende la configuración, instalación, parcheo y pruebas	15,5
OATMOP010	Hr	Ud.cambio de baterías en SAI de 2,2 o 3 KVA. Incluye suministro e instalación de baterías, instalación de la UPS y pruebas	170
OATMOP011	Hr	Hora de trabajo de Ingenier@/Licenciad@ con experiencia en cualquier horario, en días laborables, fines de semana y festivos.	42,525
OATMOP012	Hr	Hora de trabajo de técnico ayudante en cualquier horario, en días laborables, fines de semana y festivos, previa autorización de la dirección de obra y a justificar mediante partes de trabajo correspondientes.	21
CCBPTB PRODUCTOS COMPUESTOS DE CABLEADO			
CCBPTB001	u	Ud.Instalación de un puesto de trabajo con 1 RJ45, cat 5e, en edificio con red existente. Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.	158,28

CCBPTB002	u	Ud.Instalación de un puesto de trabajo con 2 RJ45, cat 5e, en edificio con red existente. Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.	211,97
CCBPTB003	u	Ud.Instalación de un puesto de trabajo con 4 tomas de corriente de 16A (2 de color rojo y 2 de color blanco)II+TT y 2 conectores RJ-45, cat 5e, en edificio con red existente. Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.	320,5
CCBPTB004	u	Ud.Instalación de un puesto de trabajo con 4 tomas de corriente de 16A (2 de color rojo y 2 de color blanco)II+TT y 4 conectores RJ-45, cat 5e, en edificio con red existente. Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.	426,39
CCBPTB005	u	Ud.Instalación de un puesto de trabajo con 6 tomas de corriente de 16A (4 de color rojo y 2 de color blanco)II+TT y 4 conectores RJ-45, cat 5e, en edificio con red existente. Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.	444,9
CCBPTB006	u	Ud.Instalación de un puesto de trabajo con 1 RJ45, cat 6, en edificio con red existente. Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.	163,64
CCBPTB007	u	Ud.Instalación de un puesto de trabajo con 2 RJ45, cat 6, en edificio con red existente. Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.	222,08
CCBPTB008	u	Ud.Instalación de un puesto de trabajo con 4 tomas de corriente de 16A (2 de color rojo y 2 de color blanco)II+TT y 2 conectores RJ-45, cat 6, en edificio con red existente. Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.	328,99
CCBPTB009	u	Ud.Instalación de un puesto de trabajo con 4 tomas de corriente de 16A (2 de color rojo y 2 de color blanco)II+TT y 4 conectores RJ-45, cat 6, en edificio con red existente. Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.	443,4
CCBPTB010	u	Ud.Instalación de un puesto de trabajo con 6 tomas de corriente de 16A (4 de color blanco y 2 de color rojo)II+TT y 4 conectores RJ-45, cat 6, en edificio con red existente. Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.	461,91
CCBPTB011	u	Ud.Duplicdo de un puesto de trabajo con 4 tomas de corriente de 16A (2 de color rojo y 2 de color blanco)II+TT y 2 conectores RJ-45, en edificio con red existente a un puesto de trabajo con 4 tomas de corriente de 16A (2 de color rojo y 2 de color blanco)II+TT y 4 conectores RJ-45 . Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.	167,31
CCBPTB012	u	Ud.Traslado de un puesto de trabajo, en edificio con red existente con retranqueado y montaje de cableado y limpieza de canalización existente. Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.	131,11
UCBPTB	UNIDADES DE OBRA CABLEADO		
UCBPTB001	u	Certificación de punto de red en instalación con equipo de medida Fluke. Necesario enviar archivo .FLW tras certificar.	2,57
UCBPTB002	u	Etiquetado en caja terminal y panel de parcheo con etiqueta impresa indeleble.	1,47

UCBPTB003	u	Mano de obra para actualizar los planos de cableado del centro con el puesto de trabajo instalado, desde el armario concentrador, incluyendo la actualización de canalización, cable, puesto de trabajo y etiquetado correspondiente.	5
UCBPTB004	u	Incluye mano de obra de desmontaje de puesto de trabajo existente, incluido desmontaje y retirada de cajas de mecanismos, cables y canalizaciones.	36
UCBPTB005	u	Mano de obra de retranqueado e instalación de cableado procedente del desmontaje de puesto de trabajo existente para su utilización en la instalación de un nuevo puesto de trabajo	36
UCBPTB006	u	Mano de obra para la desactivación de tomas, desconexión de parcheos, nueva terminación o reconexión de cables en mecanismos, parcheos y activación de tomas, asociados al traslado de un puesto de trabajo.	24
UCBPTB007	u	Certificación de punto de red en instalación con equipo de medida Fluke propiedad del instalador. Necesario enviar archivo .FLW tras certificar. Se incluyen las existentes en la sede, en pared.	3
UCBARM	ARMARIOS CONCENTRADORES		
UCBARM001	u	Ud. de suministro y colocación de armario concentrador tipo Rack mural de superficie de 19 pulgadas, de 6U de altura y 560 mm de profundidad, con regleta de 8 enchufes y elementos de fijación a pared, incluso tapa posterior y puesta a tierra.	213,9
UCBARM002	u	Ud. de suministro y colocación de armario concentrador tipo Rack mural de superficie de 19 pulgadas, de 9U de altura y 560 mm de profundidad con regleta de 8 enchufes y elementos de fijación a pared, incluso tapa posterior y puesta a tierra.	229,29
UCBARM003	u	Ud. de suministro y colocación de armario concentrador tipo Rack mural de superficie de 19 pulgadas, de 12U de altura y 560 mm de profundidad, con regleta de 8 enchufes y elementos de fijación a pared, incluso tapa posterior y puesta a tierra.	244,89
UCBARM004	u	Suministro e instalación de panel pasahilos estándar de 5 liras metálicas, incluido pequeño material y accesorios.	18,19
UCBARM005	u	Suministro e instalación de una unidad de pasahilos lateral frontal de alta densidad, tamaño 1U. Medidas profundidad x altura x anchura en mm: 149,08 x 43,80 x 62,57. Para lateral izquierdo y/o derecho. Fabricante: AMP/COMMSCOPE. Referencia: 1671495-1	11,15
UCBARM006	u	AMP Hi-D PASAHILOS 2U CON TAPA PARA CAMBIAR DE LATERAL EN RACK 1-1671080-2	69,5
UCBARM007	u	Gestor de cableado angular Hi-D Corner Bracket 1U (conjunto de dos unidades, izda y dcha) TYC-0-1671132-1	10,7
UCBARM008	u	Ud. de suministro y colocación de armario concentrador tipo Rack mural de superficie de 19 pulgadas, de 15U de altura y 560 mm de profundidad, con regleta de 8 enchufes y elementos de fijación a pared, incluso tapa posterior y puesta a tierra.	259,09

UCBARM009	u	Armario concentrador Soimer Domos Rack 42U, 19 pulgadas, 800x800mm (CO000818), con puerta de hoja doble vidrio, zócalo (4 esquineras+2 paneles frontales+2 paneles laterales) y regleta 8 bases 19". Además tiene: cuadro SUP/INF 800x800, columna estruct. 42U, montante 19" 800, panel lateral 42U 800, tapa ciega 450x450, módulo cepillos 600, puerta ciega Domos 42U 800, kit trenzas masa D/I (4), montaje Domos Racj (Gama), Embalaje grande 800.800 (33-47U), anagrama Soimer y portes.	792
UCBARM010	u	Suministro e instalación de una unidad de pasahilos lateral frontal de alta densidad, tamaño 1U. Medidas profundidad x altura x anchura en mm 98,05 x 43,80 x 62,53. Para lateral izquierdo y/o derecho. Fabricante: AMP-COMMSCOPE. Referencia: 2269081-1. High-Density Front-Loading Cable Manager Shallow Kit.	8,15
UCBARM011	u	Suministro e instalación de regleta de corriente de 1 U para rack 19" con 8 enchufes de corriente bipolares con toma de tierra tipo schuko.	26,53
UCBARM012	u	Suministro e instalación de bandeja de fijación frontal de altura 2U y fondo 400 milímetros para Rack de 19"	33,54
UCBARM013	u	Ud. de suministro y colocación de armario concentrador tipo Rack mural VERTICAL de 19 pulgadas, de 5U de capacidad y 600 mm de profundidad, con elementos de fijación a pared, incluso puesta a tierra. Medidas: Altura 540mm Largo (profundidad): 600mm Ancho: 300mm	248,98
UCBCAJ	CAJAS MECANISMOS		
UCBCAJ001	u	Ud. de caja terminal apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por placa placa con guardapolvo para 1 conector RJ-45 , cat 5e, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	27,72
UCBCAJ002	u	Ud. de caja terminal apantallada compuesta por 2 conectores RJ-45, cat 5e, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado conexionado y mano de obra. Instalada W-V	35,42
UCBCAJ003	u	Ud. de caja terminal apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 2 conectores RJ-45, cat 5e, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	73,45
UCBCAJ004	u	Ud. de caja terminal apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 4conectores RJ-45, cat 5e, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	86,93

UCBCAJ005	u	Ud. de caja terminal apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 6 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 4 conectores RJ-45, cat 5e, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	105,44
UCBCAJ006	u	Ud. de caja terminal apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por placa placa con guardapolvo para 1 conector RJ-45 , cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	28,72
UCBCAJ007	u	Ud. de caja terminal apantallada compuesta por 2 conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado conexionado y mano de obra.	37,42
UCBCAJ008	u	Ud. de caja terminal apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 2 conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	75,45
UCBCAJ009	u	Ud. de caja terminal apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 4conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	90,93
UCBCAJ010	u	Ud. de caja terminal apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 6 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 4 conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	109,44
UCBCAJ011	u	Ud. Modificación Caja existente para duplicado de un puesto de trabajo con 4 tomas de corriente de 16A (2 de color rojo y 2 de color blanco)II+TT y 2 conectores RJ-45, en edificio con red existente a un puesto de trabajo con 4 tomas de corriente de 16A (2 de color rojo y 2 de color blanco)II+TT y 4 conectores RJ-45 . Suministro de materiales y Mano de obra de instalación y montaje de mecanismos incluida.	66,08
UCBCAJ012	u	Ud. de caja terminal de empotrar apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por placa placa con guardapolvo para 1 conector RJ-45 , cat 5e, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	25,12

UCBCAJ013	u	Ud. de caja terminal de empotrar apantallada compuesta por 2 conectores RJ-45, cat 5e, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado conexionado y mano de obra.	32,02
UCBCAJ014	u	Ud. de caja terminal de empotrar apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 2 conectores RJ-45, cat 5e, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	85,44
UCBCAJ015	u	Ud. de caja terminal de empotrar apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 4conectores RJ-45, cat 5e, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	96,04
UCBCAJ016	u	Ud. de caja terminal de empotrar apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 6 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 4 conectores RJ-45, cat 5e, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	115,6
UCBCAJ017	u	Ud. de caja terminal de empotrar apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por placa placa con guardapolvo para 1 conector RJ-45 , cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	46,12
UCBCAJ018	u	Ud. de caja terminal de empotrar apantallada compuesta por 2 conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado conexionado y mano de obra.	52,42
UCBCAJ019	u	Ud. de caja terminal de empotrar apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 2 conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	87,44
UCBCAJ020	u	Ud. de caja terminal de empotrar apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 4conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	100,04

UCBCAJ021	u	Ud. de caja terminal de empotrar apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 6 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 4 conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	120,4
UCBCAJ022	u	Ud. de caja terminal apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por placas planas con guardapolvo para 6 conectores RJ-45, cat 5e. Todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado). Incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	74,27
UCBCAJ023	u	Suministro e instalación de caja terminal para suelo técnico de 3 módulos compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT (de color rojo y/o blanco con piloto indicador) y placas planas o anguladas con guardapolvo para 4 conectores RJ-45 Cat.5e. Todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado). Incluidos mecanizado de baldosa, accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	118,42
UCBCAJ024	u	Suministro e instalación de caja terminal para suelo técnico de 3 módulos compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT (de color rojo y/o blanco con piloto indicador) y placas planas o anguladas con guardapolvo para 2 conectores RJ-45 Cat.5e. Todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado). Incluidos mecanizado de baldosa, accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	111,98
UCBCAJ025	u	Ud. de caja terminal apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 6 conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.	117,54
UCBCAJ026	u	Suministro e instalación de caja terminal con 1 RJ45, apantallada, con lámina practicable de blindaje, totalmente instalada, compuesta por: Caja de pared superficie de 1 módulo, Marco y bastidor, Placa VD inclinada para 1 conector RJ45, Módulo adaptador para conector otras marcas (Panduit), Conector RJ-45 Cat.6 autogrimpable. Incluye Accesorios de colocación, Etiquetado normalizado, Conexionado y Mano de obra.	30,2
UCBCAJ027	u	Suministro e instalación de Clavija bipolar TT solera 6706 B. Incluye Accesorios de colocación, Etiquetado normalizado, Conexionado y Mano de obra.	2,23
UCBCAJ028	u	Suministro e instalación de Base 6 tomas TT solera 5006. Incluye Accesorios de colocación, Etiquetado normalizado, Conexionado y Mano de obra.	12,8
UCBCAN	CANALIZACION		
UCBCAN001	M.L	M.L. Suministro e instalación de canaleta para distribución de PVC rígida blanca reforzada, con su tapa, de 60x110 mm, con un tabique separador, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, angulos, piecerío especial y mano de obra de montaje e instalación.	16,79

UCBCAN002	M.L	M.L. de canaleta para distribución de PVC rígida blanca reforzada, con su tapa, de 40x60 mm, con un tabique separador, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecerío especial y mano de obra de montaje e instalación.	9,85
UCBCAN003	M.L	M.L. de moldura para distribución de PVC rígida blanca reforzada, con su tapa, de 20x50 mm, con un tabique separador, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecerío especial y mano de obra de montaje e instalación.	5,54
UCBCAN004	M.L	M.L. de moldura para distribución de PVC rígida blanca reforzada, con su tapa, de 20x30 mm, con un tabique separador, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecerío especial y mano de obra de montaje e instalación.	4,64
UCBCAN005	M.L	M.L. de canaleta para adaptar mecanismos de PVC rígida blanca reforzada, con su tapa, de 50x100 mm, de una cubierta, con tabique separador, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecerío especial y mano de obra de montaje e instalación.	16,91
UCBCAN006	M.L	M.L. de canaleta para adaptar mecanismos, de PVC rígida blanca reforzada, con su tapa, de 50x150 mm, con doble cubierta (una para electricidad y otra para datos), incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecerío especial y mano de obra de montaje e instalación.	24,31
UCBCAN007	M.L	M.L. de canaleta de PVC de media caña para distribución en suelo, con su tapa, de 85x18 mm, con tabique separador (una para electricidad y otra para datos), incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piezerío especial y mano de obra de montaje e instalación.	8,84
UCBCAN008	M.L	ML. Suministro e instalación de bandeja portacables metálica, galvanizada, de 100x70 mm, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piezerío especial y mano de obra de montaje e instalación	11,41
UCBCAN009	M.L	ML. Suministro e instalación de bandeja portacables metálica, galvanizada, de 200x70 mm, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piezerío especial y mano de obra de montaje e instalación	15,58
UCBCAN010	M.L	M.L. De tubo de PVC corrugado de doble envoltura de M 16, en montaje empotrado en paramentos y falsos techos, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.	1,43
UCBCAN011	M.L	M.L. De tubo de PVC corrugado de doble envoltura de M 20, en montaje empotrado en paramentos y falsos techos, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.	1,46
UCBCAN012	M.L	M.L. De tubo de PVC corrugado de doble envoltura de M 25, en montaje empotrado en paramentos y falsos techos, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.	1,48
UCBCAN013	M.L	M.L. De tubo de PVC corrugado de doble envoltura de M 32, en montaje empotrado en paramentos y falsos techos, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.	1,64

UCBCAN014	M.L	ML. Suministro e instalación de tubo de acero roscado, galvanizado, M 40, para montaje intemperie, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.	8,96
UCBCAN015	M.L	ML. Suministro e instalación de tubo flexible con fleje de acero galvanizado y cubierta de pvc, M 36, para montaje intemperie, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.	8
UCBCAN016	M.L	Suministro e instalación de metro lineal de canaleta ranurada de 60x40mm libre halógenos, con tapa desmontable manualmente, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, angulos, piccerío especial y mano de obra de montaje e instalación.	16,19
UCBCAN017	M.L	M.L. De tubo de PVC corrugado de doble envoltura de M 40, en montaje empotrado en paramentos y falsos techos, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.	2,61
UCBCAN018	M.L	MI. Suministro e Instalación de tubo coarrugado flexible con protección metálica PG16, incluida mano de obra y accesorios de instalación.	3,6
UCBCAN019	M.L	MI. Suministro e Instalación de tubo coarrugado flexible con protección metálica PG21, incluida mano de obra y accesorios de instalación	4,6
UCBCAN020	M.L	MI. Suministro e Instalación de tubo coarrugado flexible con protección metálica PG50, incluida mano de obra y accesorios de instalación	5,6
UCBCAN021	M.L	Suministro e instalación de Organizador de cables espiroflex D-25 Blanco (R-20)	1,94
UCBCAN022	M.L	Suministro e instalación de tapa pasacable blanco para mesa 80MM.	1,15
UCBCEL	CABLEADO ELÉCTRICO		
UCBCEL001	M.L	M.L. suministro y colocación de manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV de 3 G 6 mm ² , colocado en canalización, incluso su conexión a protecciones, terminales, tornillería, pequeño material y mano de obra de instalación, conexión y pruebas.	3,96
UCBCEL002	M.L	M.L. suministro y colocación de manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV de 3 G 4 mm ² , colocado en canalización, incluso su conexión a protecciones, terminales, tornillería, pequeño material y mano de obra de instalación, conexión y pruebas.	3,24
UCBCEL003	M.L	M.L. suministro y colocación de cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV de 3 G 2,5 mm ² , colocado en canalización, incluso su conexión a protecciones, terminales, tornillería, pequeño material y mano de obra de instalación, conexión y pruebas.	2,67
UCBCEL004	M.L	M.L. suministro y colocación de manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV de 3 G 1,5 mm ² , colocado en canalización, incluso su conexión a protecciones, terminales, tornillería, pequeño material y mano de obra de instalación, conexión y pruebas.	2,29
UCBCEL005	M.L	M.L. de instalación de línea de alimentación general a tomas de corriente de ORDENADORES, I+N+TT, constituida por cable de cobre ES07Z1-K de 3x6 mm ² , instalado en canalización, incluso p.p. de cajas de derivación, bornas y pequeño material, accesorios, mano de obra de instalación, conexión y pruebas.	3,64

UCBCEL006	M.L	M.L. de instalación de línea de alimentación general a tomas de corriente de ORDENADORES, I+N+TT, constituida por cable de cobre ES07Z1-K de 3x4 mm ² , instalado en canalización. incluso p.p. de cajas de derivación, bornas y pequeño material, accesorios, mano de obra de instalación, conexión y pruebas.	2,7
UCBCEL007	M.L	M.L. de instalación de línea de alimentación general a tomas de corriente de ORDENADORES, I+N+TT, constituida por cable de cobre ES07Z1-K de 3x2,5 mm ² , instalado en canalización. incluso p.p. de cajas de derivación, bornas y pequeño material, accesorios, mano de obra de instalación, conexión y pruebas.	2,35
UCBCEL008	M.L	M.L. de instalación de línea de alimentación al armario secundario, constituida por cable de cobre ES07Z1-K de 3x1,5 mm ² , instalado en canalización. incluso p.p. de cajas de derivación, bornas y pequeño material, accesorios, mano de obra de instalación, conexión y pruebas. Esta línea acabará en una base múltiple de cuatro enchufes.	2,08
UCBCEL009	M.L	Suministro y tendido de línea trifásica por metro lineal con neutro formada por 5 cables H07Z1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida de 450/750V de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre exhibible de 6mm ² de sección para las fases y 6mm ² para el cable de tierra, con aislamiento termoplástico (sin cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	7,29
UCBCEL010	M.L	Suministro y tendido de línea trifásica por metro lineal con neutro formada por 5 cables H07Z1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida de 450/750V de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre exhibible de 4mm ² de sección para las fases y 6mm ² para el cable de tierra, con aislamiento termoplástico (sin cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento electrotécnico de Baja Tensión 2002.	4,52
UCBCEL011	M.L	M.L. suministro y colocación de manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV de 5 G 6 mm ² , colocado en canalización, incluso su conexión a protecciones, terminales, tornillería, pequeño material y mano de obra de instalación, conexión y pruebas.	10,03
UCBCEL012	M.L	M.L. suministro y colocación de manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/500V 3G1,5 Blanca, colocado en canalización, incluso su conexión a protecciones, terminales, tornillería, pequeño material y mano de obra de instalación, conexión y pruebas.	0,86
UCBLAT	LATIGUILLOS UTP		
UCBLAT001	u	Ud. suministro e instalación de latiguillo UTP Cat 5E de 1m, con conectores RJ-45 para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	2,1

UCBLAT002	u	Ud. suministro e instalación de latiguillo UTP Cat 5E de 2m, con conectores RJ-45 para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	2,15
UCBLAT003	u	Ud. suministro e instalación de latiguillo UTP Cat 5E de 3m, con conectores RJ-45 para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	2,56
UCBLAT005	u	Ud. suministro e instalación de latiguillo UTP Cat 5E de 5m, con conectores RJ-45 para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	3,03
UCBLAT006	u	Ud. suministro e instalación de latiguillo UTP Cat 5E de 10m, con conectores RJ-45 para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	8,11
UCBLAT007	u	Ud. suministro e instalación de latiguillo UTP Cat 5E de 15m, con conectores RJ-45 para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	13,16
UCBLAT008	u	Ud. suministro e instalación de latiguillo UTP Cat 6 de 1m, con conectores RJ-45 para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	2,58
UCBLAT009	u	Ud. suministro e instalación de latiguillo UTP Cat 6 de 2m, con conectores RJ-45 para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	2,96
UCBLAT010	u	Ud. suministro e instalación de latiguillo UTP Cat 6 de 3m, con conectores RJ-45 para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	3,25
UCBLAT011	u	Ud. suministro e instalación de latiguillo UTP Cat 6 de 5m, con conectores RJ-45 para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	4,48
UCBLAT012	u	Ud. suministro e instalación de latiguillo UTP Cat 6 de 10m, con conectores RJ-45 para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	9,34
UCBLAT013	u	Ud. suministro e instalación de latiguillo UTP Cat 6 de 15m, con conectores RJ-45 para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	12,44
UCBLAT014	u	Latiguillo S/FTP 2 mt. Cat.6A LSZH blanco AMP NETCONNECT 1711815-2	5,3
UCBLAT015	u	Latiguillo S/FTP 3 mt. Cat.6A LSZH blanco AMP NETCONNECT 1711815-3	6,14
UCBLAT030	u	Suministro de cable UTP cat.6 libre de halógenos con conectores RJ45, conectorizado según requisitos de cliente, certificado, de 1 metro de longitud.	12
UCBLAT031	u	Unidad para añadir por cada metro de más añadido a la unidad UCBLAT031 (Suministro de cable UTP cat.6 libre de halógenos con conectores RJ45, conectorizado según requisitos de cliente, certificado, de 1 metro de longitud).	1
UCBPAN	PANELES Y ACCESORIOS INTERCONEXION		
UCBPAN001	u	Ud. de panel de parcheo modular metálico con 24 conectores RJ-45 modular, cat 5e, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado), con guiacable posterior y numerados, incluso mano de obra de instalación, conexionado y pruebas.	216,35
UCBPAN002	u	Ud. de panel de parcheo modular metálico con 24 conectores RJ-45 modular, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado), con guiacable posterior y numerados, incluso mano de obra de instalación, conexionado y pruebas.	240,35
UCBPAN003	u	Suministro e Instalación de panel parcheo	54,38

UCBPAN004	u	Suministro e Instalación de 1 conector RJ-45 , cat 5e, en caja terminal o panel de parcheo todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación.	6,9
UCBPAN005	u	Suministro e Instalación de 1 conector RJ-45 , cat 5e, en caja terminal o panel de parcheo todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación. Incluye conector y 8 minutos de técnico instalador.	9,2
UCBPAN021	u	CASETE QUICK FIT MPO 6 LC DUPLEX 9/125 SM OS2 CRUZADO (1-1671205-4)	174,02
UCBPAN024	u	Panel guialatiguillos Commscope (760072967) horizontal Pass Through Kit, 3 RU, 19 in, single sided, sobresale 14 cms desde raíl	66,77
UCBPAN	PANELES Y ACCESORIOS INTERCONEXION		
UCBPEL001	u	Ud. suministro, colocación y cableado en cuadro de interruptor magnetotérmico de 10 A II polos, curva "C", 6 KA (UNE EN 60898), incluso accesorios, terminales, bornas, pequeño material y mano de obra de montaje, instalación, conexión y pruebas.	28,61
UCBPEL002	u	Ud. suministro, colocación y cableado en cuadro de interruptor magnetotérmico de 16 A II polos, curva "C", 6 KA (UNE EN 60898), incluso accesorios, terminales, bornas, pequeño material y mano de obra de montaje, instalación, conexión y pruebas.	28,94
UCBPEL003	u	Ud. suministro, colocación y cableado en cuadro de interruptor magnetotérmico de 20 A II polos, curva "C", 6 KA (UNE EN 60898), incluso accesorios, terminales, bornas, pequeño material y mano de obra de montaje, instalación, conexión y pruebas.	29,29
UCBPEL004	u	Ud. suministro, colocación y cableado en cuadro de interruptor magnetotérmico de 25 A II polos, curva "C", 6 KA (UNE EN 60898), incluso accesorios, terminales, bornas, pequeño material y mano de obra de montaje, instalación, conexión y pruebas.	29,56
UCBPEL005	u	Ud. suministro, colocación y cableado en cuadro de interruptor diferencial de alta inmunización, sensible a corrientes de defecto tipo A; de 40 A II polos 30 mA., onda 8/20 μ s. Incluso accesorios, terminales, bornas, pequeño material y mano de obra de montaje, instalación, conexión y pruebas.	130,46
UCBPEL006	u	Ud. suministro y colocación de armario modular de superficie en PVC equipado, con capacidad para 36 módulos, con puerta ciega, incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de montaje y colocación.	54,1
UCBPEL007	u	Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama residencial, de intensidad nominal 20A tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte nominal de 6kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	54,5
UCBPEL008	u	Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama residencial, de intensidad nominal 25A tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte nominal de 6kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	55,2

UCBPEL009	u	Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama residencial, de intensidad nominal 32A tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte nominal de 6kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	55,86
UCBPEL010	u	Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama residencial, de intensidad nominal 40A tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte nominal de 6kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	54,5
UCBPEL011	u	Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar de 40A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 30mA, clase AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y gama residencial, totalmente instalado y en correcto estado de funcionamiento, conectado según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002	117,11
UCBPEL012	u	Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar de 40A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 30mA, clase A-'SI' (A superinmunizado), para redes con armónicos y altas frecuencias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y gama terciario/industrial, totalmente instalado y en correcto estado de funcionamiento, conectado según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	177,1
UCBPEL013	u	Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar de 40A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y gama residencial, totalmente instalado y en correcto estado de funcionamiento, conectado según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002	102
UCBPEL014	u	Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar de 40A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase A-'SI' (A superinmunizado), para redes con armónicos y altas frecuencias, tiempo de disparo selectivo, de rearme manual y gama terciario/industrial, totalmente instalado y en correcto estado de funcionamiento, conectado según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	182,42
UCBUTP	CABLE UTP		
UCBUTP001	M.L	M.L. de cable UTP de 4 pares trenzados, cat. 5E ACR>0dB, (a 200Mhz), 4,8 mm (máx), de 100 Ohm., totalmente instalado en canalización y conexionado.	0,72
UCBUTP002	M.L	M.L. de cable UTP de 4 pares trenzados, para exterior, cat. 5E ACR>0dB, (a 200Mhz), de 100 Ohm totalmente instalado en canalización y conexionado.	0,93
UCBUTP003	M.L	M.L. de cable UTP de 4 pares trenzados LSZH, cat. 5E ACR>0dB, (a 200Mhz), 4,8 mm (máx), de 100 Ohm., totalmente instalado en canalización y conexionado.	0,73
UCBUTP004	M.L	Cable UTP de 4 pares trenzados, cat 6 ACR>0dB, 100 Ohm, totalmente instalado en canalización y conexionado.	0,77

UCBUTP005	M.L	M.L. de cable UTP de 4 pares trenzados, para exterior, cat. 6 ACR>0dB, (a 200Mhz), de 100 Ohm totalmente instalado en canalización y conexionado.	1,06
UCBUTP006	M.L	M.L. de cable UTP de 4 pares trenzados LSZH, cat. 6 ACR>0dB, (a 200Mhz), 4,8 mm (máx), de 100 Ohm., totalmente instalado en canalización y conexionado.	0,83
UTFINS	INSTALACIONES TELEFONIA		
UTFINS001	M.L	M.L. suministro y colocación de manguera telefónica de interior (ICT) de 25 pares, incluso, pequeño material, mano de obra de instalación, conexionado y pruebas desde Central de tetéfonos hasta Armario concentrador.	3,28
UTFINS002	M.L	M.L. suministro y colocación de manguera telefónica de interior (ICT) de 50 pares, incluso, pequeño material, mano de obra de instalación, conexionado y pruebas desde Central de tetéfonos hasta Armario concentrador.	5,07
UTFINS003	u	Regletas de 10 pares corte y prueba 2/10 blancas con zona de corte para abrir la línea posibilitando el testeo en ambas direcciones. Incluso mano de obra de instalación.	6,71
UFOCOR	LATIGUILLOS FO		
UFOCOR001	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra monomodo de 9 micras, identificados como tal en cubierta, 2m y color amarillo, con conectores tipo optimizable LCPC-SCAPC (verde) para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados	11,45
UFOCOR002	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra monomodo de 9 micras, identificados como tal en cubierta, 3m y color amarillo, con conectores tipo optimizable LCPC-SCAPC (verde) para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados	12
UFOCOR003	u	Ud. suministro de cordón bifibra de fibra monomodo de 9 micras, identificados como tal en cubierta, 5m y color amarillo, con conectores tipo optimizable LCPC-SCAPC (verde) para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados	13,32
UFOCOR004	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra monomodo de 9 micras, identificados como tal en cubierta, 10m y color amarillo, con conectores tipo ptimizable LCPC-SCAPC (verde) para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados	16,84
UFOCOR005	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra monomodo de 9 micras, identificados como tal en cubierta, 2m y color amarillo con diametro de cubierta de 3 mm,, con conectores SCAPC-SCAPC para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	12,8
UFOCOR006	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra monomodo de 9 micras, identificados como tal en cubierta, 20m y color amarillo con diametro de cubierta de 3 mm, con conectores SCAPC-FCPC para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	26,3
UFOCOR007	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra monomodo de 9 micras, 3m y color amarillo, 2xLCPC-2xLCPC para interconexiones entre equipos, etiquetados e identificados.	11,44
UFOCOR008	u	Ud. Suministro e instalación de cordón bifibra monomodo OS2, 2m, FCPC-LCPC	11,66
UFOCOR009	u	Ud. Suministro e instalación de cordón bifibra monomodo OS2, 3m, FCPC-LCPC	12,21

UFOCOR010	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra monomodo de 9 micras, identificados como tal en cubierta, 2m y color amarillo, con conectores tipo optimizable LC/PC-LC/APC para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados	14,39
UFOCOR011	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra monomodo de 9 micras, identificados como tal en cubierta, 3m y color amarillo, con conectores tipo optimizable LC/PC-LC/APC para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados	14,63
UFOCOR012	u	Ud. Suministro e instalación de cordón bifibra monomodo 9 micras, 3m, conectores LC/PC-SC/PC (azul)	16,33
UFOCOR013	u	Ud. Suministro e instalación de cordón bifibra monomodo FO 2LC-2LC SM 9/125 5m AMP NETCONNECT 6536501-5	12,45
UFOCOR014	u	Ud. Suministro e instalación de cordón bifibra monomodo FO 2LC-2LC SM 9/125 10m AMP NETCONNECT 1-6536501-0	20,87
UFOCOR015	u	Ud. Suministro e instalación de cordón FO 2LC-2LC SM 9/125 2m AMP NETCONNECT 6536501-2	16,97
UFOCOR016	u	Ud. Suministro e instalación de cordón FO 2LC-2LC SM 9/125 3m AMP NETCONNECT 6536501-3	17,46
UFOCOR017	u	Ud. Suministro e instalación de cordón bifibra monomodo de 3m FC - SC/PC(azul)	16,36
UFOCOR018	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra monomodo de 9 micras, identificados como tal en cubierta, 3m y color amarillo con diametro de cubierta de 3 mm,, con conectores SCAPC-SCAPC para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	13,2
UFOCOR019	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra monomodo de 9 micras, identificados como tal en cubierta, 2m y color amarillo, con conectores tipo optimizable LC/PC-SC/PC (azul) para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	11,41
UFOCOR020	u	Ud. Suministro e instalación de Latiguillo FO 2LC-2SC S, 9/125 10mt. AMP NETCONNECT 1-6536508-0	20,7
UFOCOR021	u	Ud. Suministro e instalación de Latiguillo FO 2LC-2SC S, 9/125 2mt. AMP NETCONNECT 6536508-0	16,8
UFOCOR022	u	Ud. suministro de cordón bifibra de fibra monomodo de 9 micras, identificados como tal en cubierta, 1m y color amarillo con diametro de cubierta de 3 mm,, con conectores SCAPC-SCAPC para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	16,64
UFOCOR023	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra monomodo de 9 micras, identificados como tal en cubierta, 1m y color amarillo con diametro de cubierta de 3 mm,, con conectores SCAPC-SCAPC para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	11,67
UFOCOR030	u	Ud. suministro de cordón bifibra de fibra multimodo de 50 micras, identificados como tal en cubierta, 3m, con conectores LC-LC para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados	12,23

UFOCOR033	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra multimodo de 50 micras, identificados como tal en cubierta, 3m, con conectores SCPC (crema)-SCPC (crema) para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados	15,96
UFOCOR034	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra multimodo de 50 micras, identificados como tal encubierta, 2m, con conectores SCPC (crema)-SCPC (crema) para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados	11,42
UFOCOR035	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra multimodo de 50 micras, identificados como tal en cubierta, 5m, con conectores SCPC (crema)-SCPC (crema) para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	12,49
UFOCOR036	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra multimodo de 50 micras, identificados como tal en cubierta, 2m, con conectores FC-LC para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	16,02
UFOCOR037	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra multimodo de 50 micras, identificados como tal en cubierta, 3m, con conectores FC-LC para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	16,5
UFOCOR038	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra multimodo de 50 micras, identificados como tal en cubierta, 5m, con conectores FC-LC para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	18,46
UFOCOR039	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra multimodo de 50 micras, identificados como tal en cubierta, 2 m, con conectores SC/PC-LC/PC para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados	11,45
UFOCOR040	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra multimodo de 50 micras, identificados como tal en cubierta, 3 m, con conectores SC/PC-LC/PC para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	16
UFOCOR041	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra multimodo de 50 micras, identificados como tal en cubierta, 1 m, con conectores FC/PC-FC/PC para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	15,79
UFOCOR042	u	Ud. Suministro e instalación de Latiguillo FO 2LC-2LC MM OM3 2mt aqua AMP NETCONNECT 6536969-2	17,37
UFOCOR043	u	Ud. Suministro e instalación de Latiguillo FO 2LC-2LC MM OM3 3mt aqua AMP NETCONNECT 6536969-3	18,07
UFOCOR044	u	Ud. suministro e instalación de cordón bifibra de fibra multimodo de 50 micras, identificados como tal en cubierta, 0'5m, con conectores SC-SC para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.	15,06
UFOCOR045	u	Ud. Suministro e instalación de cordón bifibra MultiModo, 50 micras, 1m, SC-LC, OM3	15,23

UFOCOR097	u	Ud. suministro de cordón bifibra de fibra multimodo de 62,5 micras, identificados como tal en cubierta, 3m y color naranja con diametro de cubierta de 3 mm, con conectores LC/FCSPC para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados	16,24
UFOCOR098	u	Ud. Suministro e instalación de latiguillo MM 62,5/125 Duplex SC/LC OM1 LSZ.	11,6
UFOCOR099	u	Ud. Suministro e instalación de latiguilloMM 62,5/125 Duplex SC/LC OM1 LSZ	8,88
PTFTER	TERMINALES TELEFÓNICOS		
PTFTER010	u	Terminal analógico de bajas prestaciones PANASONIC KX-TS500 NEGRO	15,00
PTFTER029	u	Terminal inalámbrico básico Gigaset A220	15,21
PTFTER037		Terminal Mitel 5613	149,50
PTFACC	ACCESORIOS TELEFONIA		
PTFACC013	u	Contestador automático Digital Kero DAM-520	35,26
PTFACC015	u	Cable U10P (Solución directa)	11,31
PTFACC042	u	Cargador Mitel 5613	34,95
PTFACC043	u	Funda Mitel 5613	40,98
PTFACC036	u	Casco inalámbrico Plantronics CS540	107,00
PTFACC007	u	Dispositivo Descolgador Plantronics HL10	23,50
PTFACC037	u	Dispositivo Descolgador Plantronics APS11	25,90
PTFACC044	u	Bateria CS540	19,00
PTFREP	REPARACIONES MATERIAL DE TELEFONIA		
PTFREP078	u	REPARACION DE MICROTELÉFONO (GRIS CLARO) MANETA ERICSSON 42XX	21,50
PTFREP082	u	REPARACIÓN FUENTE ALIMENTACIÓN/RECTIFICADOR BML351001/2 PARA MD110 ERICSSON	281,50
PTFREP083	u	REPARACIÓN DE TARJETA ERICSSON DE ALIMENTACIÓN ROF1314267-R 3LLO	125,00
PTFREP084	u	REPARACIÓN TARJETA ERICSSON ELU29 ROF1375339/11 16 EXT ANALÓGICAS PARA MD110	154,00
PTFREP085	u	REPARACIÓN TARJETA ERICSSON RG5DC ROF1375250/2 PARA MD110	187,50
PTFREP094	u	REPARACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN MBLBS10101/3 PARA BP50	185,00
PTFREP100	u	REPARACIÓN TARJETA ERICSSON DSU ROF 1314414/4 PARA MD110	250,00
PTFREP101	u	REPARACIÓN TARJETA ERICSSON LSU ROF 1314413/5 PARA MD110	266,65
PTFREP107	u	REPARACIÓN TARJETA ERICSSON LPU5 ROF1314602/3	375,00