

Beguiristain+Oroz+Roldán

Presupuesto

Proyecto de reforma de oficinas para el Gobierno de Navarra.
C/ Arrieta 25 y Paulino Caballero 6. Pamplona.

Pamplona, diciembre 2019

RESUMEN DE PRESUPUESTO

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	CONDICIONES GENERALES.....	0,00	0,00
02	DERRIBOS Y DEMOLICIONES.....	37.871,11	4,18
03	ESTRUCTURA.....	33.722,01	3,72
04	ALBAÑILERIA, AISLAMIENTOS, PLADUR Y FALSOS TECHOS.....	148.591,96	16,39
05	PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS.....	95.825,92	10,57
06	CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA.....	24.916,12	2,75
07	CARPINTERIA DE MADERA Y ARMARIOS.....	70.787,38	7,81
08	METALISTERIA Y CARTELERIA.....	4.576,48	0,50
09	VIDRIERIA Y VINILOS.....	41.880,47	4,62
10	PINTURA Y VARIOS.....	11.695,63	1,29
11	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....	10.568,54	1,17
12	CLIMATIZACION.....	152.940,11	16,87
13	ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN E INSTALACIONES ESPECIALES.....	215.797,77	23,81
14	FONTANERIA Y SANEAMIENTO.....	11.995,14	1,32
15	ASCENSOR ELECTRICO.....	26.000,00	2,87
16	CONTROL DE CALIDAD.....	3.635,08	0,40
17	GESTION DE RESIDUOS.....	8.281,74	0,91
18	SEGURIDAD Y SALUD.....	7.274,84	0,80

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 906.360,30

15,00% GG + BI..... 135.954,05

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.042.314,35

21,00% I.V.A. 218.886,01

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.261.200,36

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

, a Diciembre de 2019.

LA PROPIEDAD

LA DIRECCION FACULTATIVA

Beguiristain+Oroz+Roldán

Presupuesto y mediciones

Proyecto de reforma de oficinas para el Gobierno de Navarra.
C/ Arrieta 25 y Paulino Caballero 6. Pamplona.

Pamplona, diciembre 2019

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 CONDICIONES GENERALES									
01.01	PA PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS								
	Los materiales, equipos y unidades de obra habrán de cumplir con las especificaciones descritas en el Pliego General de Condiciones Técnicas, además de las características expresamente definidas en el texto de cada una de las unidades de obra. En caso de contradicción entre ambos documentos, prevalecerá el criterio descrito en el texto de definición de la partida contenida en el presupuesto.								
							1,00	0,00	0,00
01.02	PA TRABAJOS AUXILIARES Y REPLANTEOS								
	Los trabajos auxiliares de replanteos, acometidas provisionales de obra, limpiezas, retirada de escombros, preparación de accesos provisionales, reparaciones sobre elementos dañados de urbanización existente, etc., que no figuren expresamente valorados en presupuesto general o presupuesto de proyecto de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales, por lo que no serán objeto de certificación o abono específico por la Propiedad.								
							1,00	0,00	0,00
01.03	PA ENSAYOS Y DICTAMENES TECNICOS								
	Se elaborarán en obra cuantos ensayos y dictámenes técnicos solicite la Dirección Facultativa por cambios en los materiales prescritos o por ausencia de certificados correspondientes, sobre elementos a instalar en obra, proceso de ejecución, etc. Todos los ensayos o dictámenes que se soliciten serán con cargo a la empresa constructora, considerándose su costo incluido en gastos generales de la obra. Los ensayos de control de materiales y ejecución correspondientes al control de calidad se valoran en el correspondiente capítulo de este presupuesto.								
							1,00	0,00	0,00
01.04	PA LIMPIEZA DE OBRA								
	La obra se entregará limpia y en condiciones de uso para la Propiedad, esta partida incluye la limpieza final exhaustiva realizada por empresas especializadas. En concreto se retirarán todos los restos de escombros, pegotes, gotas y rastros de pinturas, protecciones de aparatos, basuras, polvo, limpieza de vidrios, frgado de suelos, limpieza de sanitarios, etc. Se seguirá el criterio que adopte sobre el terreno la Dirección Facultativa de las obras. Los trabajos de limpieza de obra durante los trabajos se entienden incluidos en las propias partidas o en gastos generales, por lo que no serán objeto de certificación o abono específico por la Propiedad.								
							1,00	0,00	0,00
01.05	PA MUESTRAS EN OBRA								
	En la fase de inicio de las obras, y en el momento en que lo determine la Dirección Facultativa, se facilitarán muestras de los materiales de revestimientos, carpinterías, mecanismos y aparatos que solicite expresamente la D.F.se entienden incluidos en las propias partidas o en gastos generales, por lo que no serán objeto de certificación o abono específico por la Propiedad.Prescritos en proyecto general y proyectos de instalaciones. Las muestras permanecerán en obra ordenadas y colocadas en espacio habilitado al efecto durante todo el proceso de ejecución.								
							1,00	0,00	0,00
01.06	PA MATERIALES PARA REPOSICIONES								
	Finalizadas las obras se dejarán a disposición de la Propiedad, en el lugar que defina al efecto y perfectamente embalado y ordenado, material para posteriores reposiciones, y en concreto materiales utilizados en pavimentos y revestimientos, placas de falso techo desmontable, mecanismos eléctricos, mecanismos de instalaciones especiales, aparatos de alumbrado que se repitan en más de 10 unidades, etc. Será la Dirección Facultativa la que defina el listado definitivo de materiales y elementos para reposiciones que habrán de depositarse en obra, con una cantidad mínima del 3% de la cantidad instalada o colocada en obra. Estos materiales se depositarán sin cargo para la Propiedad, considerándose su importe incluido en cada una de las partidas o gastos generales de la obra.								
							1,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 01 CONDICIONES GENERALES									0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 DERRIBOS Y DEMOLICIONES									
02.01	Ud CRITERIOS GENERALES PARA LOS TRABAJOS DE DERRIBO.								
	Se tramitará la comunicación a todos los Organismos que puedan resultar afectados: Compañías de servicios en su caso, Ayuntamiento, etc. Si hiciera falta solicitar de alguna compañía la retirada o traslado de alguna instalación, se realizarán a estos efectos, las gestiones necesarias antes de las demoliciones. será la empresa adjudicataria la que realizará todas las gestiones y operaciones necesarias, bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se documentará el área de actuación y los elementos cercanos que puedan verse afectados, edificios colindantes, mobiliario urbano, arbolado... Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones. Se taponarán puntos de desagüe y canalizaciones de agua y calefacción y se revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de otras instalaciones que no procedan de las tomas del edificio, así como si se han vaciado todos los depósitos y tuberías. Todas las demoliciones se realizarán de forma manual sin utilización de maquinaria, con excepción de herramientas manuales; (mazas, radiales, martillos eléctricos, ...). Expresamente se prohíbe la utilización de vehículos a motor en interior del edificio, o cualquier otro elemento o sistema que pueda producir cargas o vibraciones no aceptables sobre los forjados, sin la previa autorización expresa y por escrito de la Dirección Facultativa. El desmantelamiento de instalaciones se realizará bajo la supervisión de personal especializado, electricistas y fontaneros para evitar afectar a elementos comunes del edificio, y garantizar la recuperación de elementos de la instalación que pudieran reciclarse. La demolición se efectuará, en general, planta a planta de arriba hacia abajo de forma que se trabaje siempre en el mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical, ni en la proximidad de elementos que se vayan a derribar por vuelco. Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de retirar los que les sirven de contrapeso.								
							1,00	0,00	0,00
02.02	m² DESMONTAJE DE CARPINTERÍA EXTERIOR-INTERIOR, I/VIDRIOS								
	Desmontaje de carpintería exterior-interior de diferentes materiales (madera y metálicas), puertas, partes acristaladas, persianas y capialzados, partes ciegas y su subestructura, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos sobre los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y medios auxiliares. Incluso tasas de vertedero autorizado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.								
	CIERRE PORTAL	1	3,000		4,300				12,900
	VENTANA INSTALACIONES	2	1,900		1,850				7,030
	FORRADO ASCENSOR	1	3,250		7,200				23,400
	PUERTA ACCESO PL. BAJA	1	3,450		2,440				8,418
	RETIRADA MAMPARAS	1	8,050		2,440				19,642
	INTERIORES:								
		1	3,450		2,440				8,418
		1	1,850		2,440				4,514
		1	1,750		2,440				4,270
		1	8,400		2,440				20,496
		1	10,800		2,440				26,352
		1	4,700		2,440				11,468
		1	9,500		2,440				23,180
		1	7,400		2,440				18,056
		1	6,850		2,440				16,714
		1	9,450		2,440				23,058
		1	2,850		2,440				6,954
		1	5,200		2,440				12,688
		1	7,650		2,440				18,666
		1	2,300		2,440				5,612
		1	1,560		2,440				3,806
		1	8,550		2,440				20,862

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	15,100		2,440	36,844			
		3	3,500		2,440	25,620			
		1	13,000		2,440	31,720			
							390,69	13,08	5.110,23
02.03	Ud DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA INTERIOR DE CARPINTERÍA DE MADERA								
	Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera o metálica, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.								
	Incluye: Desmontaje de las instalaciones de control de accesos. Desmontaje del elemento incluidos marcos, premarcos y herrajes. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.								
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.								
	Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los galces, de los tapajuntas y de los herrajes.								
	PLANTA PRIMERA								
	PUERTAS SOBRE TABIQUE	14				14,000			
	ACCESO SOTANO	2				2,000			
							16,00	18,86	301,76
02.04	m² DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO TECNICO REGISTRABLE								
	Demolición de falso techo registrable, cuelgues y subestructura, incluso molduras, tabicas y demás elementos adosados al falso techo, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso techo continuo en aseos.								
	Incluye: Desmontaje de las instalaciones que incorpora. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.								
	SUPERFICIE TOTAL TECHO	1	885,000			885,000			
							885,00	7,69	6.805,65
02.05	m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE HASTA FORJADO INFERIOR								
	Demolición de pavimento existente y capas de relleno hasta forjado en el interior del edificio, tarima de madera, pavimentos de pvc tipo linoleo, baldosas cerámicas o de piedra con rodapie de madera, aluminio o cerámico, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Se incluye la demolición de rellenos de mortero entre rastreles de la tarima de madera, y los rellenos de mortero u otros materiales existentes bajo el pavimento hasta llegar a cota de capa de compresión del forjado.								
	Incluye: Retirada de rodapie. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.								
	Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.								
	SOTANO Y ACCESO								
	PAVIMENTO COTA + 1.23	1	25,000			25,000			
	PLANTA BAJA								
	100% SUPERFICIE PLANTA	1	885,000			885,000			
							910,00	10,10	9.191,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.06	m² DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE REVESTIMIENTO INTERIOR DE PARAMENTOS Demolición de revestimiento interior de paramentos existentes, formados por frisos de madera o piedra natural, con medios mecánicos y/o manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Retirada de las instalaciones que incorpora. Demolición de revestimientos, materiales de agarra y rastrelados. Apuntalamiento de los cargaderos o elementos estructurales que apoyen en las fabricas. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería.								
	RETIRADA CARTEL HUECO	1	6,000		3,000	18,000			
	ESCALERA								
							18,00	6,60	118,80
02.07	m² DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco o macizo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Retirada de las instalaciones que incorpora. Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Apuntalamiento de los cargaderos o elementos estructurales que apoyen en las fabricas. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería.								
	PLANTA PRIMERA								
	ASEOS PAULINO CABALLERO	2	5,300		2,650	28,090			
		3	3,750		2,650	29,813			
		2	2,400		2,650	12,720			
		1	1,900		2,650	5,035			
	ASEOS C/ARRIETA	3	3,150		2,650	25,043			
		1	1,600		2,650	4,240			
		2	3,000		2,650	15,900			
	CIERRE ESCALERA	2	5,400		2,650	28,620			
	CIERRE VESTÍBULO	1	3,700		2,650	9,805			
		1	8,900		2,650	23,585			
	TABQUERIA ZONA DESPACHOS	1	7,500		2,650	19,875			
		2	6,950		2,650	36,835			
		2	6,450		2,650	34,185			
		2	3,950		2,650	20,935			
	PASILLO	1	9,600		2,650	25,440			
	SOTANO	1	2,600		2,700	7,020			
		1	1,500		2,700	4,050			
		1	1,800		2,900	5,220			
							336,41	9,44	3.175,71

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.08	m² DEMOLICIÓN DE CHAPADO DE BALDOSAS CERÁMICAS O REVESTIMIENTOS Demolición de chapado de baldosas cerámicas, de piedra, o revestimientos continuos de otros materiales, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte. ALICATADOS ASEOS PL. +1 MODULO PAULINO CABALLERO 1 34,000 2,200 74,800 MODULO C/ARRIETA 1 23,000 2,200 50,600						125,40	11,82	1.482,23
02.09	m2 DESMANTELADO DE INSTALACIONES. RETIRADA DE MAQUINA Anulación y extracción de todas las instalaciones actuales de: AFCH, ACS, electricidad (iluminarias existentes), datos, CCTV, control de accesos, BIES, PCI, saneamiento, pluviales, climatización y cualquier otra instalación existente, incluyendo sellado de orificios con material idéntico al que los bordea y las labores de extracción y retirada hasta vertedero si fuera necesario. Está incluido en la partida la p.p. de limpieza total de la zona de actuación, los medios auxiliares necesarios, y los elementos de seguridad necesarios para garantizar en todo momento la integridad física de personal PLANTA +1 1 850,000 850,000						850,00	5,25	4.462,50
02.10	m² DEMOLICIÓN FORJADO Y ESTRUCTURA CHAPA COLABORANTE 12 CM. Demolición de forjado existente de chapa colaborante, incluso 6 vigas metálicas portantes, i/pp zunchos y refuerzos de acero, en un espesor de 12 a 18 cm de canto de losa, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base incluido, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso apuntalamiento de estructuras contiguas y apeos necesarios para la correcta demolición del elemento estructural. Según indicaciones de la D.F. Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Modificación de las instalaciones afectadas si es necesario. Demolición del elemento. Corte de las amaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. COTA +1.70 ENTREPLANTA 1 25,000 25,000 COTA 0.00 ACCESO 1 10,000 10,000						35,00	35,14	1.229,90
02.11	M2 DEMOLICION FORJADO UNIDIRECCIONAL HORMIGON H:33 CM. Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, realizado a mano o a máquina, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. PLANTA +1 HUECO ASCENSOR-ESCALERA 1 25,65 25,65						25,65	29,35	752,83

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.12	Ud DESMONTAJE DE ELEVADOR EXISTENTE 2 PARADA I/CERRAMIENTOS Desmontaje de la instalación de un ascensor eléctrico, en una altura de parada compuesto de puertas interiores, ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, pasacables, grupo tractor, amortiguadores de foso, limitador de velocidad y paracaídas, cuadro y cable de maniobra, recorrido de guías y pistón, selector de paradas, botoneras de piso, chasis de cabina y contrapeso, línea telefónica y sistemas de seguridad; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Desmontaje y retirada de cerramiento de ascensor formado por carpintería metálica autoportante y cerramiento de vidrio con vinilos en protección de elevador. Incluye: Desmontaje de la instalación eléctrica, cuadro general y motor existentes en sótano. Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la instalación eléctrica.	1				1,000			
							1,00	2.143,79	2.143,79
02.13	Ud DEMOLICION ESCALERA HORMIGON I/REVESTIMIENTOS Y BARANDILLA Demolición de escalera de hormigón existente en acceso a planta primera, conformada para salvar una altura libre de 4,75 metros en 3 tramos de 2,40 ml de desarrollo y una anchura de 100 cm., con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. Se incluye la retirada del pavimento existente en peldaños y descansillos, barandilla de madera e instalaciones de alumbrado. Se incluye apuntalamiento de elementos estructurales contiguos y partes de la escalera necesarios para su desmantelamiento. Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Modificación de las instalaciones afectadas si es necesario. Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.	1				1,00			
							1,00	1.564,83	1.564,83
02.14	Ud DEMOLICION ESCALERA METÁLICA SOTANO I/PASAMANOS Demolición de escalera de hierro, conformada por 7 peldaños de chapa lagrimada y 2 llantas laterales, i/pp de pasamanos de madera, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. Se incluye apuntalamiento de elementos estructurales contiguos y partes de la escalera necesarios para su desmantelamiento. Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Modificación de las instalaciones afectadas si es necesario. Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.	1				1,00			
							1,00	256,88	256,88
02.15	Ud ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado o plataforma elevadora, de 16 m de altura máxima de trabajo. El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil.	10				10,00			
							10,00	127,50	1.275,00
TOTAL CAPÍTULO 02 DERRIBOS Y DEMOLICIONES									37.871,11

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA									
03.01	UD SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR								
	Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, dimensiones según detalle de planos, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, atomillados con arandelas, tuerca y contratuerca. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Homigonado de la base de la placa con mortero sin retracción de alta resistencia. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	CH1 150 x 250 Unión perfil metálico a pared	22				22,000			
	CH2 150 x 250 Perfil a perfil	26				26,000			
	CH3 250 x 450 Refuerzo apoyo perfiles de ascensor 2 pilares	2				2,000			
	CH4 300x300	2				2,000			
							52,00	33,86	1.760,72
03.02	kg ESTRUCTURA ACERO S275JR EN PILARES Y VIGAS								
	Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, HEM o perfiles huecos para pilares y vigas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. Criterio de medición : Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto, sin ningún tipo de incremento.								
	IPE 120	5	10,660			53,300			
	IPE 140	14	13,220			185,080			
	IPE160	132	16,200			2.138,400			
	IPE180	22	12,970			285,340			
	IPE 220	44	26,860			1.181,840			
	UPN240	2	34,030			68,060			
	UPN320	4	60,990			243,960			
	REFUERZOS Y BROCHALES	1	500,000			500,000			
							4.655,98	2,61	12.152,11

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.03	m² LOSA MIXTA DE 12 CM DE CANTO, CON CHAPA COLABORANTE RF-60 Formación de losa mixta de 12 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de 0,80 mm de espesor, 60 mm de altura de perfil y 164 mm de interje, 10 conectores soldados de acero galvanizado, de 19 mm de diámetro y 81 mm de altura y hormigón armado realizado con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en central, con un contenido de fibras con función estructural de 3 kg/m³, y vertido con bomba, volumen total de hormigón 0,082 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 3 kg/m²; y malla electrosoldada ME 25x25 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y remates; apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del fabricante, y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros. Todo ello apoyado sobre estructura metálica no incluida en este precio. Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Apuntalamiento, si fuera necesario. Fijación de las chapas y resolución de los apoyos. Fijación de los conectores a las chapas, mediante soldadura. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la superficie de acabado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. Criterio de medición: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².								
	NUEVOS FORJADOS PLANTA +1	1	3,300	3,200		10,560			
		1	3,200	1,500		4,800			
							15,36	76,76	1.179,03
03.04	kg ESTRUCTURA ACERO S275JR EN PERFLERIA CONFORMADA Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en subestructuras y perflería de cuadrado, piezas simples en perfiles huecos para soportes y subestructuras, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.								
	#140,60,4 estructura general	22	11,700			257,400			
	#45,5 estructura general	27	5,400			145,800			
	CH5 #140,60,4 apoyo peldaño	48	11,700			561,600			
	#70,4 rev estimiento caja ascensor	28,02	7,970			223,319			
	REFUERZOS Y APOYOS	1	200,000			200,000			
							1.388,12	5,91	8.203,79
03.05	M2 CHAPA PLEGADA DE ACERO DE 8 MM EN FORMACIÓN DE PELDAÑOS Chapa de acero plegada de 8 mm de espesor formando peldaños según detalle de planos, cortado a laser, anclada a la estructura mediante soldadura. Todo ello pintado en imprimación antioxidante. Incluso remates y piezas especiales totalmente terminado y montado en obra. CHAPON FORMACION PELDAÑOS ESCALERA 8 MM.								
	RAMPA ACCESO	1	6,15	1,65		10,15			
	PELDAÑOS	25	0,50	1,00		12,50			
	DESCANSILLOS	1	1,20			1,20			
		2	2,00			4,00			
							27,85	346,23	9.642,51
03.06	M3 RELLENO TODO UNO 2º FOSO ESCALERA Relleno mediante grava de cantera y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.								
	FORMACION JARDIN	1	10,05	3,40	0,50	17,09			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							17,09	32,33	552,52
03.07	M2 RELLENO ARIDO CANTO RODADO FOSO ESCALERA								
	Relleno mediante canto rodado de río color blanco en espesor de 5 cm con granulometría 20-40, incluso colocación de geotextil, extendido y limpieza.								
	FORMACION JARDIN	1	10,05	3,40		34,17			
							34,17	6,77	231,33
	TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA.....								33.722,01

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA, AISLAMIENTOS, PLADUR Y FALSOS TECHOS									
04.01	ML REPARACION Y SANEADO DE VIGAS Y PILARES DE HORMIGON								
	ML. Reparación de elementos estructurales de hormigón armado consistente en repicado, saneado de zonas dañadas en elementos estructurales de hormigón armado (medición de ml. de elemento constructivo reparado en todas sus caras), hasta dejar a la vista armaduras oxidadas, incluyendo la limpieza de óxido de éstas por medios mecánicos, pasivación de armaduras con imprimación antioxidante ADI-PASIVAN o similar; Recuperación de sección de hormigón perdido con mortero de reparación estructural REP MUR o similar. Incluso medios auxiliares necesarios, andamiaje y medios de elevación y preparación de la zona para su ejecución. Se incluye el levantado y reposición del pavimento que sea necesario para el saneado del pilar.								
	PREVISION PATOLOGÍAS EN ESTRUCTURA	1	10,000			10,000			
							10,00	65,49	654,90
04.02	UD MANGUITO CORTAFUEGOS EN TUBERIAS DE INSTALACIONES EXISTENTES								
	Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios formado por collarín intumescente cortafuego, de 110-150 mm de diámetro, "ADEQUA", que forma parte del sistema de evacuación y saneamiento, en la zona de paso a través de forjado o muro. Incluso tornillos de fijación del manguito al paramento soporte. Totalmente montado.								
	PREVISION PASO INSTALACIONES	4				4,000			
							4,00	73,98	295,92
04.03	m² ENFOSCADO DE CEMENTO HIDROFUGO								
	Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento maestreado, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	TABQUERIA T3-T4								
	ESCALERA PAULINO CABALLERO	1	3,400		2,650	9,010			
	ALMACEN 1	2	1,950		2,650	10,335			
		2	1,400		2,650	7,420			
							26,77	14,34	383,88
04.04	m2 ENFOSC.-FRATAS. HIDROFUGO GOLPE LLANA								
	Enfoscado a golpe de llana, con mortero de cemento hidrófugo CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, en paramentos verticales de 10 mm. de espesor, andamiaje, s/NTE-RPE-7,CM= Medición real deduciendo huecos.								
	TRASDOSADO FACHADA Y MEDIANERÍA								
	PERIMETRO PLANTA +1	1	20,00		2,65	53,00			
	PATIO ASCENSOR-ESCALERA	2	60,75			121,50			
		1	20,00			20,00			
							194,50	5,52	1.073,64
04.05	m² PROYECTADO PARAMENTOS INTERIORES YESO 2CM								
	Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento horizontal, incluso formación de media caña inferior, de hasta 4,5 m de altura, de 20 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicada mediante proyección mecánica sobre los paramentos a revestir. Criterio de resistencia al fuego del forjado: en la aplicación sobre techo se deberá asegurar el cumplimiento de una Protección al fuego de 120 minutos, mediante el correspondiente certificado de aplicación de la empresa contratista.								
	COMPLETADO TECHO FORJADO PLANTA +1								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PARA ASEGURAR RESITENCIA AL FUEGO REI-120								
	50% SUPERFICIE TECHO	0,5	885,000			442,500			
							442,50	8,21	3.632,93
04.06	m² FÁBRICA INTERIOR DE 11,5 CM DE LADRILLO MACIZO								
	Formación de hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico macizo o perforado, para revestir, 24x11,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinámica 57,7 MN/m³, fijada a los forjados y a los encuentros con otros elementos verticales con pasta de yeso. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.								
	Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación de las bandas elásticas en la base y en los laterales. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las bandas elásticas en el encuentro de la fábrica con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.								
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².								
	TABQUERIA T3-T4								
	ESCALERA PAULINO CABALLERO	1	3,400		2,650	9,010			
	ALMACEN 1	1	1,950		2,650	5,168			
		1	1,400		2,650	3,710			
							17,89	28,91	517,20
04.07	m² HOJA DE PARTICIÓN INTERIOR DE LADRILLO HUECO DOBLE 8 CM.								
	Formación de hoja de partición interior de 7-8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7-8 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinámica 57,7 MN/m³, fijada a los forjados y a los encuentros con otros elementos verticales con pasta de yeso. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.								
	Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación de las bandas elásticas en la base y en los laterales. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las bandas elásticas en el encuentro de la fábrica con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.								
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos.								
	FORMACION PATINILLOS	3	1,500		2,650	11,925			
							11,93	21,45	255,90

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.08	Ud COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECERCO DE MADERA DE PINO INTERIOR Suministro, Colocación y fijación de precerco de madera de pino, durante la ejecución del tabique y antes de colocar el pavimento, con tornillería al entramado autoportante del tabique de placas, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería de entre 2 y 4 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado. Incluye: Replanteo. Nivelación y aplomado. Fijación definitiva del precerco. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	CARPINTERIAS EN TABIQUE	20				20,000			
							20,00	28,92	578,40
04.09	M2 RECIBIDO HUECOS CARPINTERIA EXTERIOR Recibido de cerco o premarco de carpintería exterior, de madera ó hierro, con mortero de cemento 1:6(M-40). Incluso apertura de huecos para patillas ó pletinas, aplomado, nivelado y recatado de mortero. Medido por unidad de carpintería comprendiendo premarco o cerco, etc. Construido según NTE/FCM-10.								
	V1. ZONA TRABAJO	1	1,90	1,55		2,95			
	V4. INSTALACIONES	1	1,90	1,55		2,95			
	V5. INSTALACIONES	1	1,90	2,02		3,84			
							9,74	13,37	130,22
04.10	m² TABIQUE MÚLTIPLE (15+15+46+15+15)/400 Suministro y montaje de tabique múltiple, de 106 mm de espesor total, placas tipo Pladur N, y WA en cuartos húmedos con nivel de calidad del acabado estándar (Q3), sobre banda acústica, formado por una estructura de chapa de acero galvanizado de 46 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal o hidrofugado en cuartos húmedos en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm (0.032 W/m²K), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones.								
	TABIQUE TIPO 1								
	JUNTO ESCALERA PORTAL								
	P.CABALLERO								
	Despachos D1, D3	1	3,000	2,650		7,950			
	Paso 1	1	10,150	2,650		26,898			
		2	1,200	2,650		6,360			
	Repografía	1	1,400	2,650		3,710			
		1	2,100	2,650		5,565			
	Despachos 1,2,6,7	2	3,000	2,650		15,900			
		4	4,150	2,650		43,990			
	JUNTO ESCALERA PORTAL								
	C/ARRIETA								
	Sala reuniones 2	1	3,050	2,650		8,083			
	Office, limpieza, paso 2	2	2,800	2,650		14,840			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	2,400		2,650	6,360			
		1	3,250		2,650	8,613			
	Despachos 3,4,5,6,D2,D4	4	4,450		2,650	47,170			
		1	4,600		2,650	12,190			
		1	6,110		2,650	16,192			
	Almacén 3	1	4,550		2,650	12,058			
	DTO. F25 MAMPARAS ENTRE DESPACHOS	-5	3,000		0,550	-8,250			
	CIERRE FRENTE ASEOS-ALMACEN-INSTALACIONES	1	19,500		2,650	51,675			
	Divisiones entre aseos-instalaciones SOBRE PARTICIONES DE MAMPARAS SUJECION TABICAS VIDRIO-PLADUR 20 cm. sobre todas las mamparas de vidrio MAMPARAS DESPACHOS	6	2,300		2,650	36,570			
		2	2,100		0,250	1,050			
		3	2,130		0,250	1,598			
		5	2,180		0,250	2,725			
		2	2,610		0,250	1,305			
		1	1,520		0,250	0,380			
		1	2,150		0,250	0,538			
		1	2,560		0,250	0,640			
		1	9,110		0,250	2,278			
		1	0,850		0,250	0,213			
		1	6,090		0,250	1,523			
		1	0,350		0,250	0,088			
		1	1,570		0,250	0,393			
		1	1,710		0,250	0,428			
		1	9,860		0,250	2,465			
		8	0,830		0,250	1,660			
		2	0,500		0,250	0,250			
		5	3,000		0,250	3,750			
		7	0,600		0,250	1,050			
		1	1,400		0,250	0,350			
		1	3,010		0,250	0,753			
		12	0,820		0,250	2,460			
		3	0,920		0,250	0,690			
		1	1,600		0,250	0,400			
							342,86	40,18	13.776,11

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.11	m² TABIQUE MÚLTIPLE (15+15+46+15+15)/400 TIPO FOC EI-90 Suministro y montaje de tabique múltiple, de 130 mm de espesor total, placas tipo PladurFoc hasta conseguir una resistencia al fuego del paramento EI-90, con nivel de calidad del acabado estándar (Q3), sobre banda acústica, formado por una estructura en H de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal o hidrofugado en cuartos húmedos en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 60 mm (0.032 W/m²K), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones. TABIQUE TIPO 3 SECTORIZACION ALMACEN 1-PASO	2	1,500	2,650	7,950				
	1						7,95	43,15	343,04
04.12	m² TABIQUE MÚLTIPLE (15+15+70+15+15)/400 TIPO FOC EI-90 Suministro y montaje de tabique múltiple, de 106 mm de espesor total, placas tipo PladurFoc hasta conseguir una resistencia al fuego del paramento EI-90, con nivel de calidad del acabado estándar (Q3), sobre banda acústica, formado por una estructura en H de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal o hidrofugado en cuartos húmedos en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 60 mm (0.032 W/m²K), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones. TABIQUE TIPO 2 PLANTA +1 ASEOS 1	3	3,100	2,650	24,645				
		1	4,950	2,650	13,118				
		1	2,650	2,650	7,023				
		1	1,200	2,650	3,180				
	OFFICE-LIMPIEZA	1	7,000	2,650	18,550				
	REPROGRAFIA 2-ALMACEN 2	2	2,300	2,650	12,190				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							78,71	45,40	3.573,43
04.13	m² TRASDOSADO AUTOPORTANTE 15+15+70/400 Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, (15+15+70) de 100 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q3, formado por placa de yeso laminado tipo normal o hidrofugas en cuartos humedos de 15 mm de espesor, formando sándwich con una placa similar a la anterior de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición "H", montados sobre canales junto al paramento vertical, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 60 mm (0.032 W/m²K), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. SOTANO PATIO ASCENSOR-ESCALERA MEDIANERA A PORTAL 1 60,750 60,750 FONDO PATIO 1 20,000 20,000 LATERAL ASCENSOR-ESCALERA 1 35,000 35,000 PLANTA +1 PERIMETRO PLANTA +1 1 140,000 2,650 371,000 MOCHETAS PILARES 36 0,600 2,650 57,240 DTO. CARPINTERÍAS -26 1,900 1,550 -76,570 -3 1,200 1,350 -4,860 -1 1,400 2,120 -2,968 PILARES COMPLETOS 25 2,400 2,650 159,000								
							618,59	30,51	18.873,18
04.14	m² TRASDOSADO AUTOPORTANTE 15+15+46/400 Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, (15+15+46) de 76mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q3, formado por placa de yeso laminado tipo normal o hidrofugas en cuartos humedos de 15 mm de espesor, formando sándwich con una placa similar a la anterior de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición "N", montados sobre canales junto al paramento vertical, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 50 mm (0.032 W/m²K), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones. FORRADO ASCENSOR 3 1,850 9,000 49,950								
							49,95	28,64	1.430,57

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.15	m² FALSO TECHO CONTINUO SUSPENDIDO, SITUADO A UNA ALTURA MENOR 4M.								
	Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q3), liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante conectores tipo caballete y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.								
	PLANTA +1								
	PERIMETRO INTERIOR								
	DESPACHOS								
	Despacho D1-D3	1	10,200			10,200			
	Despachos D1,2,6,7	4	2,600			10,400			
	Sala reuniones 1	1	9,300			9,300	29,900		738,53
	Conexión central oficinas abiertas	1	92,150			92,150			
	Techo nueva escalera	1	5,600			5,600			
	Sala reuniones 2	1	5,200			5,200	102,950		2.542,87
	Despachos 3,4,5	3	2,600			7,800			
	Despacho 6	1	2,050			2,050			
	Despacho D2,D4	1	10,200			10,200			
							152,90	24,70	3.776,63
04.16	m2 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE CARTON YESO LISO								
	Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de cartón-yeso liso, suspendidas del forjado mediante una perfilera vista blanca estándar oculta entre paneles, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado. Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en pintura BLOWERPROOF o similar en unión de anclajes a elementos comunes del edificio como medianeras, tabiques, forjados...								
	TECHO PATIO ACCESO	1	32,500			32,500			
	PLANTA +1								
	Instalaciones 1	1	11,250			11,250			
	Almacén 2	1	4,150			4,150			
	Instalaciones 2	1	6,300			6,300			
	Instalaciones 3	1	4,800			4,800			
							59,00	22,35	1.318,65

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.17	M2 FALSO TECHO ACÚSTICO REGISTRABLE ROCKFON BLANKA X								
	Falso techo acústico registrable de perfil oculto según el sistema Rockfon Blanka X, formado por panel de lana de roca biosoluble conforme la norma EN 13964, provisto de un velo muy blanco, liso y mate (Índice de blancura, L=94,5% , Reflexión de la luz, 87% y Difusión de la luz del 99%), superficie antiestática, y lavable en la cara visible y de un contravelo en la cara trasera. Los cantos van sellados mediante pintura de larga duración y biselados. Reacción al fuego Euroclase A1, conforme la norma EN 13501-1. Resistencia a la humedad hasta el 100% . Absorción acústica a w = 1 (clase A) conforme la norma ISO 11654. Resistencia térmica 0,54 m2K/W. Formato 600 x 600 mm y 20 mm de espesor con canto recto A24 desmontable. Instalado sobre estructura formada por perfil blanco Rockfon T24 Click 2890, formando una retícula de 600 x 600. Reacción al fuego A1, conforme la norma EN 1350-1. Clase de corrosión B, conforme la norma EN 13964. Compuesto por perfil primario en T de 24x38x3600 mm, perfil secundario en T de 24x38x1200 mm, perfil secundario en T de 24x38x600 mm, perfil para remate y angular en L de 24x24x3050 mm, todo el sistema de acero galvanizado laminado, con la cara vista revestida con una lámina de aluminio acabado lacado en color blanco (junto con varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro y accesorios para la instalación de falsos techos registrables).								
	PLANTA +1								
	Despachos D1,D3	1	24,900				24,900		
	Paso 1	1	13,900				13,900		
	Reprografía	1	2,500				2,500		
	Zona aseos	1	14,000				14,000		
	Despachos 1,2,6,7	1	23,750				23,750		
		1	24,800				24,800		
		1	21,350				21,350		
	Almacén 1	1	2,300				2,300		
	Sala reuniones 2	1	9,050				9,050		
	Office-limpieza-paso2	1	15,000				15,000		
	Paso 3	1	3,350				3,350		
	Almacén 3	1	4,350				4,350		
	Despacho 3,4,5,6,D2,D4	1	13,000				13,000		
		1	13,350				13,350		
		1	24,900				24,900		
		1	27,000				27,000		
	Aseos 2-reprografía	1	16,000				16,000		
							253,50	64,02	16.229,07
04.18	M2 PANEL DE AISLAMIENTO ROCKFON COLOR ALL VISTO DENSIDAD 2.40 KG/M2								
	Panel de lana de roca Rockfon ColorAll. Densidad 2.40 Kg/m2. Con velofonoabsorvente de superficie lisa mate a la cara inferior y velo en la cara superior Charcoal - 09.NCS S 9000-N. 1200x600x20. Canto recto. Con colocación con perfilera vista color negro. T15. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.								
	PERIMETRO INTERIOR OFICINAS	1	125,00	0,60			75,00		
	PLANTA +1								
	SUPERFICIE TECHO LAMAS	1	379,50				379,50		
	MADERA								
							454,50	36,11	16.412,00
04.19	M2 FALSO TECHO GRILL - HOUNTER DOUGLAS LUXALON								
	Techo técnico desmontable tipo Hounter Douglas Luxalon Grill, de dimensiones de lamas 21x100 mm. Tipo Cs2-d0. Sobre perfilera metálica color negro. Incluso bastidor de cuelgue								
	PLANTA +1								
	ZONA DE CIRCULACION	1	379,50				379,50		
							379,50	125,00	47.437,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.20	M2 PANEL DE LANA DE ROCA AISLANTE 40MM. TECHO Aislamiento térmico bajo forjado, formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), fijado mecánicamente. MEDICION TECHOS CONTINUO REGISTRABLE ACÚSTICO FORRADO CUARTO INSTALACIONES	1	152,90			152,90			
		1	59,00			59,00			
		1	454,50			454,50			
		1	25,00			25,00			
							691,40	7,28	5.033,39
04.21	ML AISLAMIENTO ACÚSTICO DE BAJANTES TIPO "GEOPLOM" M2 de lámina GEOPLOM o similar, de 15 mm. para el aislamiento de codos y tuberías, aislada con lámina de GEOPLOM de 15 mm., i/ p.p. de piezas especiales, mano de obra, totalmente instalada AISLAMIENTO BAJANTES	1	30,000			30,000			
							30,00	12,18	365,40
04.22	ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA PARA INSTALACIONES Y OFICIOS. - Ayudas de albañilería a las instalaciones de electricidad, alumbrado, acometidas, cuadros, instalaciones eléctricas de toda la obra, etc., incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y terminadas. - Ayudas albañilería a las instalaciones de fontanería, saneamiento, bajantes pluviales y distribución general de agua, incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y terminadas. - Ayudas albañilería a las instalaciones de calefacción, radiadores, chimeneas y distribuciones generales, incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y terminadas. - Ayudas albañilería a la instalación de guías metálicas, soportes, etc., de los ascensores, incluso p.p. de cuadros y canalizaciones eléctricas necesarias, con materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y terminadas. - Ayudas albañilería en instalaciones de telecomunicación, cuadros de amplificadores, etc., incluso recibido y encarcelados de las antenas de TV, formación de bases de hormigón en cubierta, materiales auxiliares, amarres, etc., completas y acabadas. - Ayudas albañilería a todas las instalaciones de prevención de incendios, en detectores, alumbrados de emergencia, empotrado en paredes de los P.F.I., etc., incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y terminadas. - Ayudas albañilería a las instalaciones de extracción y climatización, en sus conductos, soportes de equipos, etc., incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y terminadas. -Ayudas albañilería a toda la cerrajería metálica, barandillas, pasamanos, incluso materiales auxiliares, etc., completas y acabadas.								
							1,00	12.500,00	12.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA, AISLAMIENTOS, PLADUR Y FALSOS TECHOS								148.591,96

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS									
05.01	m2 RECRECIDO SOLERA MORTERO SOBRE FORJADO								
	Solera de mortero mecanizado, con árido síliceo sobre forjado existente, perfectamente maestreada y nivelada; preparada para posterior colocación de pavimento. Todo ello con un espesor mínimo de 5 cms. dependiendo del tipo de pavimento de acabado. Incluso p.p. de juntas de dilatación perimetrales en todas las estancias de 1/1.5 cm. de poliestireno, marcado de niveles, reglas y trabajos previos de replanteo, acabado y posterior limpieza para recibir el pavimento. Construido según instrucciones de la Dirección Técnica por mano de obra especializada. Medida la superficie realmente construida.								
	Superficie total planta +1	1	885,000			885,000			
	Patio escalera	1	34,000			34,000			
							919,00	11,91	10.945,29
05.02	m² CAPA FINA DE PASTA NIVELADORA DE SUELOS CT - C25 - F6								
	Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C25 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, incluso previa reparación de los huecos e irregularidades del derribo de tabiques y registros en suelos, y previa aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la formación de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero.								
	Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.								
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.								
	BAJO PAVIMENTO LINÓLEO								
	Total superficie útil planta +1	1	862,180			862,180			
	dto. aseos	-1	19,550			-19,550			
	dto. escalera	-1	5,950			-5,950			
							836,68	9,53	7.973,56
05.03	m² PREPARACIÓN DE HUECO DE 22 MM DE EN PAVIMENTO PARA FELPUDO								
	Preparación de hueco en pavimento, para alojamiento de felpudo, nivelando la superficie soporte mediante la aplicación manual de una capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, que actúa como puente de unión, preparado para recibir el marco perimetral metálico y el felpudo (no incluidos en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y de las aristas, marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero.								
	Incluye: Preparación de la superficie soporte y de las aristas. Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.								
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	ACCESO	1	3,150	1,000		3,150			
							3,15	9,23	29,07

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.04	m2 SOLADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO CLASE 2/3 ASEOS Solado mediante baldosa porcelánica en aseos CLASE 2/3 (resbaladicidad) rectificada PVP 30 euros/m2, formato, modelo y color a elegir en obra por D.F., recibido con cemento cola de altas prestaciones, C2 Te S1, porcelánico colacem compact de la casa Ardex o similar, colocado con junta de 5mm incluso p.p. de perfilaría, cantoneras, juntas de dilatación y piezas especiales, cortes, ingletes, SIN RODAPIE, puntos singulares, rejuntado con lechada especial hidrofugado FS-Flex de la casa Ardex o similar, incluyendo para evitar la aparición de cejas el sistema de crucetas autonivelantes de 3 mm. de Peygran , limpieza. Medido en superficie útil según proyecto. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos. Planta +1 Aseo F1 1 1,460 1,460 Aseo M1 1 1,290 1,290 Anteaseo 1 1 4,100 4,100 Aseo adaptado 1 1 5,730 5,730 Aseo adaptado 2 1 2,670 2,670 Aseo F1,M3 2 2,150 4,300 Descansillos Escalera 2 2,000 4,000 1 1,000 1,000								
							24,55	45,80	1.124,39
05.04.01	m2 SOLADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO CLASE 3 RAMPA ACCESO Solado mediante baldosa porcelánica en aseos CLASE 3 (resbaladicidad) rectificada PVP 30 euros/m2, formato, modelo y color a elegir en obra por D.F., recibido con cemento cola de altas prestaciones, C2 Te S1, porcelánico colacem compact de la casa Ardex o similar, colocado con junta de 5mm incluso p.p. de perfilaría, cantoneras, juntas de dilatación y piezas especiales, cortes, ingletes, SIN RODAPIE, puntos singulares, cantos vistos, rejuntado con lechada especial hidrofugado FS-Flex de la casa Ardex o similar, incluyendo para evitar la aparición de cejas el sistema de crucetas autonivelantes de 3 mm. de Peygran , limpieza. Medido en superficie útil según proyecto. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos. Rampa acceso exterior 1 6,25 1,60 10,00								
							10,00	45,80	458,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.05	m2 ALICATADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 25 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5% , grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso, con doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Enfoscado de mortero de cemento si el tabique es de ladrillo. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, y a que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². Planta +1 Aseo F1 Aseo M1 Anteaseo 1 Aseo adaptado 1 Aseo adaptado 2 Aseo F1,M3	1 1 1 1 1 2	4,850 4,550 8,300 9,750 6,850 6,150		2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500	12,125 11,375 20,750 24,375 17,125 30,750			
							116,50	42,38	4.937,27
05.06	m2 FELPUDO METALICO ENTRADA Suministro y colocación de felpudo TIPO ROMUS o similar formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí mediante cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 5 mm, acabado superficial con rizos de vinilo entrelazados de color a elegir, espesor total 22 mm, uso interior y exterior, enrollable, instalado en cajead de pavimento formado por foso de 17 a 25 mm de profundidad incluido. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte. Incluye: Preparación de la superficie soporte con pasta autonivelante. Colocación del felpudo. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. ACCESO	1	3,150	1,000		3,150			
							3,15	415,17	1.307,79
05.07	UD PELDAÑO GRES PORCELÁNICO CLASE 2 PODOTACTIL Formación de peldaño mediante pieza de huella y tabica de dimensiones aproximadas 28x17.5x100, preparadas en taller en inglete y cantos vistos, incluso ranura podotáctil en huella de peldaño, tira podotáctil en inicio de tramos de escalera y luz LED en tabica de peldaño, recibido sobre peldaño metálico. UD. DE PELDAÑOS	1	25,00			25,00			
							25,00	77,61	1.940,25

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.08	m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LINÓLEO, DE 2.5 MM Suministro y colocación de pavimento de linóleo, de 2.5 mm de espesor, con tratamiento antiestático, tipo DLW Dalton Frost Grey acabado liso, en color a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura; clasificación UPEC: U4 P3 E1 C2; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 42 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 9 dB, según UNE-EN ISO 10140; resistencia al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (250 g/m²), sobre capa fina de nivelación no incluida en este precio. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. Incluso colocación de elementos podotáctiles según proyecto. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².								
	Total superficie útil planta +1	1	862,180			862,180			
	dto. aseos	-1	19,550			-19,550			
	dto. escalera	-1	5,950			-5,950			
							836,68	30,06	25.150,60
05.10	M2 JARDIN VERTICAL -HORIZONTAL ARTIFICIAL MODULAR Jardín vertical modular formado por planchas de malla galvanizada y plantas artificiales de poliéster inyectado de diversos colores y formas unidas a la malla galvanizada. Fijación del conjunto a pared mediante tornillería y arandelas. Incluso medios auxiliares de elevación y sujeción. Totalmente instalado según indicaciones de la D.F.								
	JARDIN HORIZONTAL								
	Bajo rampa vestibulo acceso	1	4,50	1,75		7,88			
		1	1,75	1,50		2,63			
	JARDIN VERTICAL								
	Paramento izqda. en acceso desde exterior	1	5,10	5,50		28,05			
		1	1,65	5,50		9,08			
							47,64	170,12	8.104,52
05.11	M2 REVESTIMIENTO MURAL VINÍLICO TIPO "VESCOM, WALLCOVERING" Revestimiento mural vinílico WATSON 1098-..... en rollos de 1,30 ancho y largo 50 mts, con una capa de vinilo estampada con tintas al agua aplicada a un tejido de algodón,, lavable, desinfectable, (resistente al fuego B-s2 d0 según EN 13501) a prueba de bacterias, (composición 55% PVC,+22,5% plastificantes,) peso 440gr/m2) , espesor 560micras, insensibilidad a la luz de 7 (xenotexter DIN 54004) instalado sobre paramento limpio liso y seco con cola Vescom 2000 (incluso preparación de paredes si fuera necesario).								
	PLANTA +1.								
	ASEOS								
	Aseo F1	1	4,85	2,50		12,13			
	Aseo M1	1	4,55	2,50		11,38			
	Anteaseo 1	1	8,30	2,50		20,75			
	Aseo adaptado 1	1	9,75	2,50		24,38			
	Aseo adaptado 2	1	6,85	2,50		17,13			
	Aseo F1,M3	2	6,15	2,50		30,75			
	DESPACHOS								
	Despachos D1,3	2	8,00	2,40		38,40			
	Despachos 1,6	2	14,00	2,40		67,20			
	Despachos 2,7	2	11,35	2,40		54,48			
	Sala reuniones 1	1	8,40	2,40		20,16			
	Sala reuniones 2	1	7,75	2,40		18,60			
	Office	1	11,70	2,30		26,91			
	Despacho 3	1	12,90	2,40		30,96			
	Despacho 4,5	2	11,90	2,40		57,12			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Despacho 8	1	13,20		2,40	31,68			
	Despachos D2,D4	2	7,60		2,40	36,48			
	PILARES EXENTOS								
	PILARES COMPLETOS	25	2,40		2,65	159,00			
							657,51	35,65	23.440,23
05.12	M2 ESTORE ENROLLABLE TIPO NANO SCREEN								
	M2. Estor enrollable con tejido ignífugo tipo "NANO SCREEN" o similar acabado a elegir en obra, accionamiento manual con cadena de PVC para maniobra de recogida, en el lado derecho/izquierdo; fijado en la pared/techo con anclajes mecánicos. Incluso herrajes y accesorios. Totalmente instalado y ajustado.								
	VENTANALES EXTERIORES	28	1,90		2,00	106,40			
							106,40	84,43	8.983,35
05.13	m² PAVIMENTO PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD								
	Pavimento podotactil ejecutado sobre pavimento existente a base de botones de aluminio tipo Novotop access y bandas señalizadoras Novoband access de aluminio de altura 3 mm. diseñados para marcar los recorridos accesibles e identificar los obstáculos. Se colocarán el número de elementos y con la composición que indiquen la normativa y la DF por m2. Incluso p.p. de preparación del soporte, replanteo y fijación de los elementos, conforme a las indicaciones de la DF, la normativa y el fabricante.								
	Varios	1	30,000			30,000			
							30,00	47,72	1.431,60
05.14	mI RODAPIE LISO ALUMINIO ANODIZADO 10 CM ALTURA								
	Rodapié liso de aluminio anodizado, de 100 mm de altura, color plata, fijado con adhesivo. Totalmente instalado.								
							0,00	19,13	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS.....								95.825,92

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA									
06.01	M2 CARPINTERIA EXTERIOR ALUMINIO COLOR BLANCO COR 70 CC-16								
	M2. Suministro y colocación de carpintería exterior de aluminio serie COR 70 CC-16 RPT (acabado BLANCO) con Rotura de puente térmico, diseños según planos de proyecto. Incluso premarco, recibido, sellados y mecanismos. Permeabilidad al aire UNE-EN 12207:2000 Clase 4 Estanqueidad al agua UNE-EN 12208:2000 Clase E1650 Resistencia al viento UNE-EN 12210:2000 Clase C5 Vidrios según planos incluidos. Apertura dimensiones y composición conforme a planos.								
	v1	1	1,90	1,55		2,95			
							2,95	402,19	1.186,46
06.02	m² REJA VENTILACIÓN METÁLICA LAMAS Z 40.60.40								
	Reja metálica compuesta por bastidor de tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 60x40x2 mm, lamas de acero Z 40.60.40.2. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras y lacado final en color a elegir. Incluso p/p de pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios. Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	V5 instalaciones	1	1,400	2,120		2,968			
							2,97	92,88	275,85
06.03	m REMATE DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO Z, ESPESOR 1.5 MM								
	Suministro y colocación de remate de chapa plegada de acero galvanizado acabado lacado, espesor 1.5 mm, desarrollo 150 mm y 3 pliegues, fijada al soporte con tornillo autotaladrante de acero galvanizado. En encuentro de paramentos verticales y falso techo. Incluye: Replanteo. Presentación de las chapas. Aplomado y nivelación. Resolución de encuentros y de puntos singulares. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Remates techo y encuentros	1	150,000			150,000			
							150,00	14,12	2.118,00
06.04	KG SUBESTRUCTURA DE SUJECION 70.30.3 ACERO S-275								
	Acero laminado S-275, en perfiles para perfilera de estructuras auxiliares interiores de sujeción de máquinas en falso techo, mamparas y tabicas de cartón-yeso, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, granallado previamente, según NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95. Colocadas soldadas a placas de anclaje sobre estructura de hormigón existente, incluso tirantes a 45° para sujeción del conjunto. Apoyo de placas de anclaje sobre material fonoabsorbente a forjado. Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en pintura BLOWERPROOF o similar en unión de anclajes a elementos comunes del edificio como medianeras, tabiques, forjados...								
	SUJECION TABICAS VIDRIO-PLADUR 20 cm. sobre todas las mamparas de vidrio 15 KG/M2								
	MAMPARAS DESPACHOS	2	2,100	15,000	0,250	15,750			
		3	2,130	15,000	0,250	23,963			
		5	2,180	15,000	0,250	40,875			
		2	2,610	15,000	0,250	19,575			
		1	1,520	15,000	0,250	5,700			
		1	2,150	15,000	0,250	8,063			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	2,560	15,000	0,250	9,600			
		1	9,110	15,000	0,250	34,163			
		1	0,850	15,000	0,250	3,188			
		1	6,090	15,000	0,250	22,838			
		1	0,350	15,000	0,250	1,313			
		1	1,570	15,000	0,250	5,888			
		1	1,710	15,000	0,250	6,413			
		1	9,860	15,000	0,250	36,975			
		8	0,830	15,000	0,250	24,900			
		2	0,500	15,000	0,250	3,750			
		5	3,000	15,000	0,250	56,250			
		7	0,600	15,000	0,250	15,750			
		1	1,400	15,000	0,250	5,250			
		1	3,010	15,000	0,250	11,288			
		12	0,820	15,000	0,250	36,900			
		3	0,920	15,000	0,250	10,350			
		1	1,600	15,000	0,250	6,000			
	VARIOS: MAQUINAS, TABICAS, ENCIENTROS	1	150,000	15,000		2.250,000			

2.654,74 5,99 15.901,89

06.05 ML BARANDILLA ESCALERA. BARROTES ACERO DIÁM. 12MM. I/PASAMANOS

Barandilla de escalera, de altura variable entre 95-110 cm., conformada por barrotes de diámetro 12 mm de espesor separados 9 cm. y pasamanos de pletina 10*40 mm. Perfil inferior de sujeción de 10*40 recibido sobre soporte de pieza de cerámica de peldaño de escalera. Todo el conjunto lacado al horno. Totalmente colocada. Dimensiones, composición y apertura conforme a plano.

LONGITUD BARANDILLA

ESCALERA-RAMPA

RAMPA	1	4,60	4,60
ESCALERA	1	1,90	1,90
	2	1,40	2,80
	2	1,00	2,00
	1	2,85	2,85
	1	2,05	2,05

16,20 173,36 2.808,43

06.06 M2 REVESTIMIENTO BANDEJAS METÁLICAS INOX ACABADO PULIDO

Revestimiento decorativo de paramentos interiores con plancha, de acero inoxidable AISI 316, de 1.5 mm de espesor, acabado mate, cortada a medida, fijada con tornillos de acero galvanizado a una estructura metálica de perfiles de plancha de acero galvanizado, de 85 mm de anchura, anclada al paramento vertical cada 600 mm, con anclajes mecánicos con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada.

FORRADO PORTICO EXTERIOR ACCESO	2	1,00	3,15	6,30
FORRADO ASCENSOR	1	0,70	2,20	1,54
	1	1,60	2,80	4,48
	2	0,10	2,20	0,44
	1	1,80	6,00	10,80
REMATES	3	3,00	0,15	1,35

24,91 33,59 836,73

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
06.07	Ud PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 60 Suministro y colocación de puerta cortafuegos piv otante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 820x2020 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cá- mara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero gal- vanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierra- puertas para uso intensivo. Herrajes, pernios y manilla de acero inoxidable tipo JNF IN.00.028.B.C.F. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella- do de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especi- ficaciones de Proyecto.									
	P7	1					1,000			
		2					2,000			
								3,00	356,77	1.070,31
06.08	M2 CELOSIA ALUMINIO MALLORQUINA LACADO BLANCO Marcos y celosía de aluminio. Tipo Sistema Mallorquina de Cortizo o similar. Todo el conjunto lacado en color blanco similar a las ventanas de la fachada. Secciones rectas. Uw=0.08W/m2/K Resistencia a la carga de viento Clase 5. Dimensiones y composición conforme a plano.									
	V5 instalaciones	1	1,40	2,12			2,97			
	V4	1	1,55	1,90			2,95			
								5,92	121,36	718,45
	TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA.....									24.916,12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 07 CARPINTERIA DE MADERA Y ARMARIOS										
07.01	Ud P1. PUERTA DE PASO DE MADERA 82,5 ENRASADA A PARAMENTO EI-60 Suministro y colocación de puerta interior abatible de hoja y marco enrasado, de madera, para edificio de uso público, de una hoja, lisa, de 210x82,5xespesor variable cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B.CF (ignífuga y homologada) y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1					1,000			
							1,00	710,77	710,77	
07.02	Ud P2. PUERTA DE PASO DE MADERA 82,5 ENRASADA A PARAMENTO Suministro y colocación de puerta interior abatible de hoja y marco enrasado, de madera, para edificio de uso público, de una hoja, lisa, de 210x82,5xespesor variable cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	8				8,000				
							8,00	578,17	4.625,36	
07.03	Ud P3. PUERTA DE PASO DE MADERA 82,5 SIN ENRASAR P5. Suministro y colocación de puerta interior abatible de hoja y marco sin enrasar, de madera, para edificio de uso público, de una hoja, lisa, de 210x82,5xespesor variable cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4				4,000				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							4,00	302,77	1.211,08
07.04	Ud P4. PUERTA DE PASO DE MADERA 92,5 SIN ENRASAR P5. Suministro y colocación de puerta interior abatible de hoja y marco sin enrasar, de madera, para edificio de uso público, de una hoja, lisa, de 210x92,5x espesor variable cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	P4	2			2,000			
							2,00	341,02	682,04
07.05	Ud P5. PUERTA INTERIOR CORREDERA DE DE MADERA P5. Suministro y colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, INCLUSO CAJÓN METÁLICO EMPOTRADO EN TABIQUE, ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos; galces macizos, chapeados sobre DM de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de DM chapeado de 100x15 mm al interior, y enrasado con panelado al pasillo. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de JNF IN.07.287.14 con condena de JNF IN.04.009; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes. Totalmente montada y probada. Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	P5	4			4,000			
							4,00	495,90	1.983,04
07.06	Ud P6. PUERTA INTERIOR CORREDERA DE DE MADERA ASEOS P5. Suministro y colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, INCLUSO CAJÓN METÁLICO EMPOTRADO EN TABIQUE, ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos; galces macizos, chapeados sobre DM de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de DM chapeado de 100x15 mm a las dos caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de JNF IN.07.287.14 con condena de JNF IN.04.009; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes. Totalmente montada y probada. Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. CONDENA. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	P6	1			1,000			
							1,00	495,90	495,90

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.07	m2 REVESTIMIENTO PARED DM CHAPEADO FORMICA C-S2,D0 Revestimiento de paramentos verticales a base de tablero DM HIDRÓFUGO de 19 mm. de espesor, sobre rastrelado de pino para nivelación. Acabado en tablero de formica en color a elegir en obra, clasificación frente al fuego C-S2, d0, las uniones entre paneles 2mm., sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 2x1 cm. separados 40 cm. entre ejes, así como remates de encuentros con mochetas, carpinterías, rodapiés, etc... Medición real ejecutada. En formación de friso entre puertas, y formando parte este panelado del marco de tal manera que queden enrasadas puertas y friso en el mismo plano.								
	MODULO ESCALERA PAULINO CABALLERO	1	2,000		2,500	5,000			
		1	6,250		2,500	15,625			
	MODULO ESCALERA C/ARRIETA	1	3,250		2,500	8,125			
		1	8,950		2,500	22,375			
		1	4,400		2,500	11,000			
	FRENTE ASEOS-INSTALACIONES	1	22,000		2,500	55,000			
	DTO. PUERTAS	-6	0,800		2,020	-9,696			
							107,43	77,78	8.355,91
07.08	m2 REVESTIMIENTO PARED DM CHAPEADO ROBLE C-S2,D0 Revestimiento de paramentos verticales a base de tablero DM HIDRÓFUGO de 19 mm. de espesor, sobre rastrelado de pino para nivelación. Acabado en tablero de roble natural al aceite, clasificación frente al fuego C-S2, d0, las uniones entre paneles 2mm., sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 2x1 cm. separados 40 cm. entre ejes, así como remates de encuentros con mochetas, carpinterías, rodapiés, etc... Medición real ejecutada. En formación de friso entre puertas, y formando parte este panelado del marco de tal manera que queden enrasadas puertas y friso en el mismo plano.								
	HUECO ESCALERA								
	FORRADO ENTORNO ESCALERA								
	P.BAJA	1	9,700		4,300	41,710			
	P.PRIMERA	1	5,600		2,650	14,840			
	SOTANO								
	Paramento derecha de rampa acceso: lavable	1	7,750		4,900	37,975			
							94,53	82,60	7.808,18
07.09	mI RODAPIE DM LACADO BLANCO 10X1,5 CM. COPLANARIO Rodapié de DM de dimensiones 10x1.5cm. y lacado en blanco, fijado al paramento mediante adhesivo de montaje y colocado coplanario sobre paramento superior de pladur (2 placas) o revestimiento de madera. Según detalle de planos. Se incluye en el precio los trabajos necesarios de canteado de aristas en la placa de pladur.								
	PLANTA +1.								
	ASEOS								
	Aseo F1	1	4,850			4,850			
	Aseo M1	1	4,550			4,550			
	Anteaseo 1	1	8,300			8,300			
	Aseo adaptado 1	1	9,750			9,750			
	Aseo adaptado 2	1	6,850			6,850			
	Aseo F1,M3	2	6,150			12,300			
	DESPACHOS								
	Despachos D1,3	2	8,000			16,000			
	Despachos 1,6	2	14,000			28,000			
	Despachos 2,7	2	11,350			22,700			
	Sala reuniones 1	1	8,400			8,400			
	Sala reuniones 2	1	7,750			7,750			
	Office	1	11,700			11,700			
	Despacho 3	1	12,900			12,900			
	Despacho 4,5	2	11,900			23,800			
	Despacho 8	1	13,200			13,200			
	Despachos D2,D4	2	7,600			15,200			
	DIVISIONES ASEOS-INSTALACIONES	10	2,150			21,500			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	FRENTE INTERIOE	1	16,000			16,000			
	ASEOS-INSTALACIONES								
	PILARES EXENTOS								
	PILARES COMPLETOS	25	2,400			60,000			
							303,75	12,07	3.666,26
07.10	ml A12-15 ENCIMERA TABLERO FENOLICO COMPACTO 12MM ESTRUCTURA INOX.								
	Suministro y colocación de encimera de tablero fenólico con cantos poliméricos de 1,5mm HPL compacto de formica color a elegir, parte inferior forrada de material neutro y canto frontal de una sola hoja de estratificado de 270x62x1.5 cm, apoyada en fijaciones ocultas de acero inoxidable. Incluso anclajes sobre cualquier soporte, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, copete, embellecedor y remates, perfectamente terminada. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación de la encimera sobre los elementos soporte. Colocación de copete perimetral. Sellado y masillado de encuentros. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	ENCIMERAS								
	A12	1	3,660			3,660			
	A13	1	3,660			3,660			
	A14	1	5,070			5,070			
	A15	1	2,920			2,920			
							15,31	123,54	1.891,40
07.11	Ud A5. MOBILIARIO COMPLETO EN FRENTE DE OFICIO Y ARMARIO SUPERIOR								
	Suministro y colocación de mobiliario completo en office de dimensiones completas 2.97x2.30 compuesto por: frente fijo panelado de 0.72x2.30 m., frente de armario con 2 hojas abatibles y baldas al interior de 0.76x2.30 m., 1.50x0.90 m de muebles bajos y panelado de frigorífico con zócalo inferior y 1.50x0.80 m de muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior, realizado con frentes de cocina constituidos por tablero alistonado de madera de roble, de 19 mm de espesor, con los cantos vistos, acabados con barniz de poliuretano; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para utilización en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado con papel decorativo a elegir, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de PVC. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie de diseño, fijados en los frentes de cocina. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. El frente de cocina y encimera de panelado de electrodomésticos y armario superior según detalle de plano C 11, elemento A5, con partes fijas y abatibles, incluso cajones. Incluso barra de mismo material que encimera, de dimensiones 163x30 cm. y canto 1.5 cm. Se incluye el suministro, colocación y puesta a punto de fregadero inox. 50x50 bajo encimera y grifo monomando tipo "cocina", según detalles de plano. Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Colocación de la cornisa. Colocación del parteluz. Limpieza y retirada de restos a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	OFFICIE	1				1,000			
							1,00	2.189,57	2.189,57

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.12	UD ARMARIO TIPO DESPACHOS PANELADO ROBLE 1 CARA HOJAS ABATIBLES UD en formación de armario de dimensiones 300x180 cm. en despachos y cuerpo de hojas abatibles de 50cm., a base de tablero DM 19 mm. acabado tablero roble al aceite, C-s2,d0 en sus caras y cantos y abisagrada a marco de pino con herrajes de cazoleta para enrasar con el revestimiento perimetral. Con tirador oculto tipo push y sistema de cierre con retenedor o cerradura en zonas comunes. Interior configurado según distribución de planos, formado por baldas forradas en melamina blanca y barra metálica de ropero. Incluso formación de nicho para impresora de diimensiones 100x60 laminado al interior. Todo según detalle plano C11, unidades A1. Incluso herrajes silenciosos tipo JMC inox. y recibido de mecanismos eléctricos.								
	ARMARIO DESPACHOS	13				13,000			
							13,00	925,24	12.028,12
07.13	M2 ARMARIO TIPO PASILLO PANELADO 1 CARA HOJAS ABATIBLES M2 en formación de armario en zona de frente panelado y cuerpo de hojas abatibles de 60cm., a base de tablero DM 19 mm. acabado tablero de formica en color a elegir en obra, C-s2,d0 en sus caras y cantos y abisagrada a marco de pino con herrajes de cazoleta para enrasar con el revestimiento perimetral. Con tirador oculto tipo push y sistema de cierre con retenedor o cerradura en zonas comunes. Interior configurado según distribución de planos, formado por baldas forradas en melamina blanca y barra metálica de ropero. Incluso formación de nicho para impresora de diimensiones 100x60 laminado al interior. Todo según detalle plano C11, unidades A2, A3, A6. Incluso herrajes silenciosos tipo JMC inox. y recibido de mecanismos eléctricos.								
	ARMARIO A2	1	1,700		2,500	4,250			
	ARMARIO A3	1	0,900		2,500	2,250			
	ARMARIO A6	1	1,660		2,500	4,150			
							10,65	242,61	2.583,80
07.14	M2 ARMARIO BAJO AREAS DE TRABAJO PANELADO 2 CARAS VISTAS H:120 CM. M2 en formación de armario bajo en zona de áreas de trabajo, altura 120 cm., acabado a 2 caras vistas, panelado y cuerpo de hojas abatibles de 60cm., a base de tablero DM 19 mm. acabado chapado en roblel al aceite C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos y abisagrada a marco de pino con herrajes de cazoleta para enrasar con el revestimiento perimetral. Con tirador oculto tipo push y sistema de cierre con retenedor o cerradura en zonas comunes. Interior configurado según distribución de planos, formado por baldas fijas forradas en melamina blanca, barra metálica de ropero y formación de nicho para impresora de diimensiones variables laminado al interior. Todo según detalle plano C12, unidades A7-A11. Incluso herrajes silenciosos tipo JMC inox. y recibido de mecanismos eléctricos.								
	A7	4	3,200	1,200		15,360			
	A8	2	3,160	1,200		7,584			
	A9	1	2,300	1,200		2,760			
	A10	2	2,700	1,200		6,480			
	A11	3	2,550	1,200		9,180			
							41,36	273,94	11.330,16
07.15	ML CELOSIA Y REPISA RADIADORES Cierre de radiadores formado por tapa superiro en madera rechapado en roble acabado al aceite de 30 mm de espesor y 60 cm de anchura con tapa frontal abatible formada por lamas en MDF lacadas en blanco de dimensiones 30x30 mm, cada 70 mm, y una altura de 90 cm, incluso p.p. de estructura de madera de pino tratada, herrajes para tapa frontal, según detalle de plano D1 números de referencia 12,13,14,15,7,8. CUBRICION RADIADORES R1-R16 MEDICION SEGUN PLANO C13								
		1	4,65			4,65			
		1	2,16			2,16			
		1	2,31			2,31			
		1	5,34			5,34			
		1	1,90			1,90			
		1	4,05	1,00		4,05			
		1	5,70			5,70			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	5,50			5,50			
		1	5,55			5,55			
		1	5,70			5,70			
		1	5,50			5,50			
		1	17,15			17,15			
		1	1,40			1,40			
		1	2,50			2,50			
		1	1,40			1,40			
		1	1,70			1,70			
							72,51	125,00	9.063,75

07.16

Ud MOBILIARIO COMPLETO EN MOSTRADOR

Suministro y colocación de mobiliario completo en mostrador compuesto por encimera de mostrador y mesa inferior, realizado con tablero MDF de 19mm. forrado en formica en blanco.

Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.

Todo según detalle plano C 11, unidades A4. Incluso herrajes inox.

1,00 2.161,48 2.161,48

TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERIA DE MADERA Y ARMARIOS..... 70.787,38

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 METALISTERIA Y CARTELERIA									
08.01	Ud RÓTULO CON SOPORTE DE ALUMINIO LACADO PARA SEÑALIZACIÓN DE LOCAL Suministro y colocación de rótulo con soporte de panel composite de aluminio lacado o anodizado, para señalización de local, de 260x260 mm o similar, con las letras o números troquelados o en relieve, incluso relieves en braille y graficos especiales segun proyecto de accesibilidad. Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. ASEOS, INSTALACIONES, OFICIOS....	20				20,000			
							20,00	38,16	763,20
08.02	Ud AMAESTRAMIENTO DE PUERTAS DE EDIFICIO CON 3 NIVELES Conjunto de cerraduras de seguridad y llaves amaestradas para todo el edificio, con 3 niveles de amaestramiento a definir por la Propiedad en proyecto de amaestramiento. Incluye: suministro de los materiales y colocacion en todas las carpinterias segun indicaciones de la DF y la Propiedad. AMAESTRAMIENTO OFICINAS	1				1,000			
							1,00	311,92	311,92
08.03	Ud ROTULO DE ACCESIBILIDAD DE 100X100 CM DE ALUMINIO Rotulo de accesibilidad de 100x100 cm de aluminio fijado al soporte, con diseño segun proyecto de accesibilidad. ITINERARIO ACCESIBLE Y MOSTRADOR	5				5,000			
							5,00	176,72	883,60
08.04	UD NÚMERO DE DESPACHO-PUESTO REALIZADO EN CONTRACHAPADO DE ROBLE NÚMERO DE DESPACHO-PUESTO REALIZADO EN CONTRACHAPADO DE ROBLE. DIMENSIONES SEGUN PLANO C13 PUESTOS DE TRABAJO PÚBLICO	10				10,000			
							10,00	97,16	971,60
08.05	UD BARROTE ANTICAIDA Suministro y montaje de barrote anticaida formado por tubo de acero lacado colocado entre mochetas de ventana.	19	1,90			36,10			
							36,10	45,60	1.646,16
TOTAL CAPÍTULO 08 METALISTERIA Y CARTELERIA.....									4.576,48

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09 VIDRIERÍA Y VINILOS									
09.01	M2 SUSTITUCIÓN DE VIDRIO EXTERIOR A 4/12/4 BAJO EMISIVO								
	Sustitución de vidrios existentes por vidrio 4/12/4 bajo emisivo, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo por el exterior y perfil continuo por el interior, incluso sustitución de junquillos actuales por unos nuevos, con p.p. de retirada de escombros a vertedero autorizado.								
	VIDRIO V2	24	3,00	0,50	1,35	48,60			
	VIDRIO V1	3		0,50	1,35	2,03			
	VIDRIO V3	3	2,00	0,20	1,35	1,62			
							52,25	68,67	3.588,01
09.02	m² MAMPARA FIJA VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 6+6 MM, SILENCE								
	Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm SILENCE con prestaciones acústicas, colocación de junquillos y señalización de las hojas fijado sobre carpintería oculta en suelo y techo tipo "U" acero inox. Incluso listón de madera de pino en soportes sobre pavimento y forjado para su anclaje. Se incluye en la partida la formación de zonas curvas con Radio de 50 cm tanto en las mamparas así como en la perfilera según detalle F26 en plano C15. Se incluye p.p. de cantos pulidos.								
	Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.								
	Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.								
	Criterio de medición de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o recortes.								
	MAMPARAS DESPACHOS	2	2,100		2,400	10,080			
		3	2,130		2,400	15,336			
		5	2,180		2,400	26,160			
		2	2,610		2,400	12,528			
		1	1,520		2,400	3,648			
		1	2,150		2,400	5,160			
		1	2,560		2,400	6,144			
		1	9,110		2,400	21,864			
		1	0,850		2,400	2,040			
		1	6,090		2,400	14,616			
		1	0,350		2,400	0,840			
		1	1,570		2,400	3,768			
		1	1,710		2,400	4,104			
		1	9,860		2,400	23,664			
		8	0,830		2,400	15,936			
		2	0,500		2,400	2,400			
		5	3,000		2,400	36,000			
		7	0,600		2,400	10,080			
		12	0,820		2,400	23,616			
		3	0,920		2,400	6,624			
							244,61	103,43	25.300,01
09.03	m² MAMPARA FIJA VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 5+5 MM, EXTERIOR								
	Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 5 mm colocación de junquillos y señalización de las hojas fijado sobre carpintería oculta en suelo y techo tipo "U" acero inox. Se incluye p.p. de cantos pulidos.								
	Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.								
	Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.								
	Criterio de medición de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o recortes.								
	Incluso colocación de franja de protección al impacto según criterio de CTE DB-SUA 2, formada por vinilos en una altura de 1.20 m.								
	CIERRE EXTERIOR ACCESO	1	1,400		2,100	2,940			
		1	3,000		2,250	6,750			
							9,69	93,17	902,82

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.04	M2 VINILO TRASLUCIDO DECORATIVO SOBRE VIDRIOS, IMPACTO CTE Vinilo traslucido decorativo colocado sobre vidrios, con diseño a elegir en obra, en base a planos de proyecto. En formación de franja de protección al impacto según criterio de CTE DB-SUA 2.								
	MAMPARAS DESPACHOS	2	2,100		1,200	5,040			
		3	2,130		1,200	7,668			
		5	2,180		1,200	13,080			
		2	2,610		1,200	6,264			
		1	1,520		1,200	1,824			
		1	2,150		1,200	2,580			
		1	2,560		1,200	3,072			
		1	9,110		1,200	10,932			
		1	0,850		1,200	1,020			
		1	6,090		1,200	7,308			
		1	0,350		1,200	0,420			
		1	1,570		1,200	1,884			
		1	1,710		1,200	2,052			
		1	9,860		1,200	11,832			
		8	0,830		1,200	7,968			
		2	0,500		1,200	1,200			
		5	3,000		1,200	18,000			
		7	0,600		1,200	5,040			
		12	0,820		1,200	11,808			
		3	0,920		1,200	3,312			
		1	1,600		1,200	1,920			
		1	1,400		1,200	1,680			
							125,90	65,31	8.222,53
09.05	M2 VINILO EN COLOR DECORATIVO PARA EXTERIORES COLOCADO SOBRE VIDRIO Vinilo en color decorativo para exteriores colocado sobre vidrios, con diseño a elegir en obra.								
	SEÑALIZACION	1	6,000			6,000			
							6,00	80,96	485,76
09.06	UD PUERTA PIVOTANTE VIDRIO TEMPLADO 12 MM. 82X250 CM. Suministro y montaje de puerta de vidrio templado securit 12mm incoloro, PIVOTANTE de 820X2500 mm y 12 mm de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior. Incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, sin llave y manivela. Totalmente montada. Incluso tirador de acero inox de 40 cm. de longitud. Se incluye p.p. de cantos pulidos.								
	PV1	1				1,000			
							1,00	478,97	478,97
09.07	UD PUERTA PIVOTANTE VIDRIO TEMPLADO 12 MM. 92X230 CM. Suministro y montaje de puerta de vidrio templado securit 12mm incoloro, PIVOTANTE de 920X2300 mm y 12 mm de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior. Incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, sin llave y manivela. Totalmente montada. Incluso tirador de acero inox de 40 cm. de longitud. Se incluye p.p. de cantos pulidos.								
	PV2	1				1,000			
							1,00	484,61	484,61
09.08	UD PUERTA DOBLE PIVOTANTE VIDRIO TEMPLADO 12 MM. 2 X 80X210 CM. Suministro y montaje de puerta de vidrio templado securit 12mm incoloro, PIVOTANTE de 920X2300 mm y 12 mm de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior. Incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, incluso llave y manivela. Totalmente montada. Incluso tirador de acero inox de 40 cm. de longitud. Se incluye p.p. de cantos pulidos.								
	PV3	1				1,000			
							1,00	707,90	707,90

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.09	m2 ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA DE 5 MM DE ESPESOR.								
	Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, cantos pulidos, colocado con adhesivo sobre tablero de madera, recibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, de 16 mm adhesivo de contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flandes; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.								
	ESPEJO ASCENSOR	1	1,800		6,000	10,800			
	ESPEJOS INTERIORES	1	3,550		1,300	4,615			
		1	2,800		1,300	3,640			
		1	2,100		1,300	2,730			
							21,79	78,47	1.709,86
	TOTAL CAPÍTULO 09 VIDRIERIA Y VINILOS								41.880,47

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 PINTURA Y VARIOS									
10.01	m² APLICACIÓN DOS MANOS DE PINTURA PLÁSTICA COLOR PAREDES								
	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color en paredes, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso plaste de interior para eliminar pequeñas imperfecciones. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.								
	TRASDOSADO EXTERIOR								
	PLANTA +1								
	PERIMETRO PLANTA +1	1	140,000		2,650	371,000			
	MOCHETAS PILARES	36	0,600		2,650	57,240			
	DTO. CARPINTERÍAS	-26	1,900		1,550	-76,570			
		-3	1,200		1,350	-4,860			
		-1	1,400		2,120	-2,968			
	DIVISIONES ASEOS-INSTALACIONES	10	2,150		2,500	53,750			
	FRENTE INTERIOE	1	16,000		2,500	40,000			
	ASEOS-INSTALACIONES								
							437,59	6,30	2.756,82
10.02	m² APLICACIÓN DOS MANOS DE PINTURA PLÁSTICA COLOR TECHOS								
	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color en techos, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal, hasta 3 m de altura. Incluso plaste de interior para eliminar pequeñas imperfecciones. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.								
	PLANTA +1								
	PERIMETRO INTERIOR								
	DESPACHOS								
	Despacho D1-D3	1	10,200			10,200			
	Despachos D1,2,6,7	4	2,600			10,400			
	Sala reuniones 1	1	9,300			9,300	29,900		231,13
	Conexión central oficinas abiertas	1	92,150			92,150			
	Techo nueva escalera	1	5,600			5,600			
	Sala reuniones 2	1	5,200			5,200	102,950		795,80
	Despachos 3,4,5	3	2,600			7,800			
	Despacho 6	1	2,050			2,050			
	Despacho D2,D4	1	10,200			10,200			
							152,90	7,73	1.181,92

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.03	m² APLICACIÓN DOS MANOS DE PINTURA AL SILICATO COLOR EXTERIORES Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,15 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero. Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.								
	REPASOS DE FACHADA	50				50,000			
							50,00	11,04	552,00
10.04	Ud. PORTARROLLOS PORCELANA Sumistro y colocación de portarrollos de porcelana vitrificada marca ROCA serie ONDA-PLUS o similar, incluso p.p. de material de sujeción. totalmente terminado.								
	ASEOS	6				6,000			
							6,00	29,11	174,66
10.05	Ud DOSIFICADOR UNIVERSAL 1L Ud. Dosificador de jabón universal translucido de 1L de capacidad, en color blanco con visor transparente, i/ p.p de piezas de anclaje a soporte, totalmente colocado.								
	ASEOS	6				6,000			
							6,00	61,42	368,52
10.06	Ud SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento.								
	ASEOS	2				2,000			
							2,00	206,48	412,96
10.07	Ud. ASIDERO INODORO-DUCHA Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304.								
	ASEOS ADAPTADOS	4				4,000			
							4,00	157,63	630,52
10.08	Ud. ASIDERO LAVABO Suministro y colocación de asidero de lavabo para discapacitados, de acero inoxidable, fijación pared, incluso elementos de fijación. Totalmente terminado.								
	ASEOS ADAPTADOS	2				2,000			
							2,00	51,29	102,58
10.09	Ud. LIMPIEZA FINAL DE VENTANAS EXISTENTES I/PERSIANA A 2 CARAS Limpieza de carpinterías existentes, perfiles, capitalizados, mecanismos y persianas por interior y exterior. Totalmente terminadas, antes de entrega de obra y trasa colocar vidrios nuevos.								
	CARPINTERÍA QUE SE MANTIENE	24				24,00			
							24,00	20,10	482,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.10	M2 PLADURFOC- PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS REI-60 Protección pasiva contra incendios tipo PLADURFOC o similar, de estructura metálica de escalera, pilares, vigas, chapa y forjado, protegidas en 3 o 4 caras y con una resistencia al fuego de 60 minutos, mediante recubrimiento con placas de yeso laminado incombustibles, fijadas con clips y perfiles metálicos. Incluso fijaciones, tornillería y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Se incluyen tabicados y remates. Incluye: Replanteo. Colocación de los perfiles angulares mediante fijaciones. Instalación de clips. Colocación a presión de las maestras contra los clips. Atornillado de las placas a los perfiles angulares y a las maestras. Tratamiento de juntas. Plastecido superficial. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	PROTECCION ESTRUCTURA RAMPA	1	10,000			10,000			
	PROTECCION ESTRUCTURA ESCALERA	1	18,000			18,000			
	PROTECCION ESTRUCTURA FORJADO	1	16,000			16,000			
	REMATES	1	15,000			15,000			
							59,00	54,87	3.237,33
10.11	M2 PROTECCION PINTURA INTUMESCENTE ESTRUCTURA METALICA R-60 Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con pintura intumescente previa aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, hasta conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos. Se emitirá certificado del material y de la aplicación. Medido en proyección horizontal de la estructura.								
	PROTECCION ESTRUCTURA RAMPA	1	10,00			10,00			
	PROTECCION ESTRUCTURA ESCALERA	1	18,00			18,00			
	REMATES	1	15,00			15,00			
							43,00	20,20	868,60
10.12	m2 ENCIMERA MARMOL Y SUBESTRUCTURA INOX Encimera de mármol blanco(a elegir por d.f.), 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 20 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuíñado; eliminación de restos y limpieza. Se incluye en la partida la p.p. de faldón de 20 cm ingletado, según detalle de planos.								
	encimera E1	1	2,70	0,45		1,22			
	encimera E2	1	1,95	0,45		0,88			
	encimera E3	1	1,20	0,24		0,29			
							2,39	388,00	927,32
	TOTAL CAPÍTULO 10 PINTURA Y VARIOS.....								11.695,63

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS									
11.01	UD PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS								
	Según proyecto anexo.								
							1,00	10.568,54	10.568,54
	TOTAL CAPÍTULO 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....								10.568,54

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 12 CLIMATIZACION									
12.01	UD CLIMATIZACIÓN								
	Según proyecto anexo.								
							1,00	152.940,11	152.940,11
TOTAL CAPÍTULO 12 CLIMATIZACION.....									152.940,11

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN E INSTALACIONES ESPECIALES									
13.01	UD ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN E INSTALACIONES ESPECIALES								
	Según proyecto anexo.								
							1,00	215.797,77	215.797,77
TOTAL CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN E INSTALACIONES ESPECIALES									215.797,77

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 14 FONTANERIA Y SANEAMIENTO									
14.01	UD FONTANERÍA Y SANEAMIENTO								
	Según proyecto anexo.								
							1,00	11.995,14	11.995,14
	TOTAL CAPÍTULO 14 FONTANERIA Y SANEAMIENTO.....								11.995,14

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 15 ASCENSOR ELECTRICO									
15.01	UD ASCENSOR ELECTRICO 2 PARADAS								
	Suministro e instalación de ascensor modelo ORONA 3G_5011 REN: renova, de 6 personas (450 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 4000 mm de recorrido, 2 paradas, 2 accesos, 2 Embarques a 180 y maniobra Universal. Grupo tractor para tracción por adherencia, máquina sin reductor, de imanes permanentes, con variador de frecuencia y control de lazo cerrado . Cabina ORONA de Gama Público Plus con pared lateral con botonera nc22 oak grey y pared lateral sin botonera nc22 oak grey, pasamanos inoxidable , suelo de Cerámico SW01, botonera en Acero Inoxidable, UP_67, embocaduras y frentes en Acero Inox.(Base) y zócalos en aluminio. En cabina, panel de mandos con pulsadores ORONA 3G Series circular con Braille que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). Señalización de cabina con indicador de posición TFT , indicador luminoso y acústico de sobrecarga y llegada a pisos, y sistema de comunicación bidireccional de atención 24 horas vía red telefónica. Puerta de cabina Telescópica 2 Hojas en Acero Inox.(Base) de 800 mm x 2000 mm Cortina fotoeléctrica en un acceso y puerta en cabina telescópica 2 hojas acero inox.(base) 800 mm x 2000 mm y Cortina fotoeléctrica En piso, señalización en Todos los pisos, flechas direccionales, con flechas direccionales en resto de plantas, con botonera en pared y pulsadores ORONA 3G Series circular que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). 2 puertas de piso Telescópica en Acero Inox.(Base) de 800 mm x 2000 mm resitencia al fuego EN81_58 EN81/58 (E120). HUECOS CABINA: Ancho Hueco Mínimo:1500mm Fondo Hueco Mínimo:1690mm Altura último piso mínimo:2600mm								
	ASCENSOR	1				1,00			
							1,00	26.000,00	26.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 15 ASCENSOR ELECTRICO.....								26.000,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD									
16.01	Ud ENSAYOS PARA LA MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en separación entre área protegida y de actividad según UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área protegida y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área habitable y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, en elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-4, en fachada según UNE-EN ISO 140-5. Ruido de impacto: en elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-7. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos "in situ". Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.								
	ensayo final	1				1,000			
							1,00	1.127,46	1.127,46
16.02	UD ENSAYO DE PAVIMENTOS. RESBALADICIDAD								
	pavimentos	4				4,000			
							4,00	250,00	1.000,00
16.03	UD CONTROL EXTERNO PARA CERTIFICACION ENERGETICA TIPO "A" Expedición de informe de control externo para la Calificación Energética del Edificio, obtenida ésta según se indica en el R. D. 235/2013 de Certificación Energética de Edificios.								
	oca	1				1,000			
							1,00	800,00	800,00
16.04	ud CATA ARMADURAS Realización de catas en estructura de hormigón.								
							1,00	92,45	92,45
16.05	ud ESCLEROMETRO LOSA Determinación del índice de rebote del hormigón en pilar, mediante esclerómetro, incluso emisión de informe.								
							1,00	187,68	187,68
16.06	ud ENSAYO SERIE 4 PROBETAS HORMIGON Toma de muestras de hormigón fresco para cimentación y estructura, (zapatas, plancha estructura) incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta cuatro probetas cilíndricas de 15x30cm., curado, refrentado y rotura, según normas UNE 83301, 83303 y 83304, transporte y desplazamiento del equipo de Control a la obra, i/redacción del informe, con los resultados del ensayo y tres copias, una para el constructor, otra para la dirección facultativa y otra para la propiedad. NOTA: Los ensayos se realizarán por una empresa homologada.								
							1,00	75,00	75,00
16.07	ud INFORME SOLDADURA ESTRUCTURA METÁLICA Ensayo para determinar el estado actual de las soldaduras existentes en la estructura metálica del edificio mediante el uso de líquidos penetrantes, de 1/2 jornada laboral de duración, sin incluir calas ni reposición de revestimientos o recubrimientos.								
							1,00	352,49	352,49
TOTAL CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD.....									3.635,08

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS									
17.01	ud GESTIÓN DE RESIDUOS								
	Según estudio de gestión de residuos.								
							1,00	8.281,74	8.281,74
	TOTAL CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS.....								8.281,74

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD									
18.01	ud SEGURIDAD Y SALUD								
	Según estudio de seguridad y salud.								
							1,00	7.274,84	7.274,84
TOTAL CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD.....									7.274,84
TOTAL.....									906.360,30

Beguiristain+Oroz+Roldán

Cuadro de descompuestos

Proyecto de reforma de oficinas para el Gobierno de Navarra.
C/ Arrieta 25 y Paulino Caballero 6. Pamplona.

Pamplona, diciembre 2019

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 DERRIBOS Y DEMOLICIONES					
02.01	Ud	CRITERIOS GENERALES PARA LOS TRABAJOS DE DERRIBO. Se tramitará la comunicación a todos los Organismos que puedan resultar afectados: Compañías de servicios en su caso, Ayuntamiento, etc. Si hiciera falta solicitar de alguna compañía la retirada o traslado de alguna instalación, se realizarán a estos efectos, las gestiones necesarias antes de las demoliciones. Será la empresa adjudicataria la que realizará todas las gestiones y operaciones necesarias, bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se documentará el área de actuación y los elementos cercanos que puedan verse afectados, edificios colindantes, mobiliario urbano, arbolado... Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones. Se taponarán puntos de desagüe y canalizaciones de agua y calefacción y se revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de otras instalaciones que no procedan de las tomas del edificio, así como si se han vaciado todos los depósitos y tuberías. Todas las demoliciones se realizarán de forma manual sin utilización de maquinaria, con excepción de herramientas manuales; (mazas, radiales, martillos eléctricos, ...). Expresamente se prohíbe la utilización de vehículos a motor en interior del edificio, o cualquier otro elemento o sistema que pueda producir cargas o vibraciones no aceptables sobre los forjados, sin la previa autorización expresa y por escrito de la Dirección Facultativa. El desmantelamiento de instalaciones se realizará bajo la supervisión de personal especializado, electricistas y fontaneros para evitar afectar a elementos comunes del edificio, y garantizar la recuperación de elementos de la instalación que pudieran reciclarse. La demolición se efectuará, en general, planta a planta de arriba hacia abajo de forma que se trabaje siempre en el mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical, ni en la proximidad de elementos que se vayan a derribar por vuelco. Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de retirar los que les sirven de contrapeso.			
02.02	m²	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA EXTERIOR-INTERIOR, I/VIDRIOS Desmontaje de carpintería exterior-interior de diferentes materiales (madera y metálicas), puertass, partes acristaladas, persianas y capialzados, partes ciegas y su subestructura, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos sobre los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y medios auxiliares. Incluso tasas de vertedero autorizado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.			
mo018	0,300 h	OFICIAL 1ª CERRAJERO.	23,22	6,97	
mo059	0,300 h	AYUDANTE CERRAJERO.	19,51	5,85	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,80	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					13,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
02.03	Ud	DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA INTERIOR DE CARPINTERÍA DE MADERA Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera o metálica, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje de las instalaciones de control de accesos. Desmontaje del elemento incluidos marcos, premarcos y herrajes. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los galces, de los tapajuntas y de los herrajes.			
mo113	1,000 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	18,49	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	18,50	0,37	
TOTAL PARTIDA.....					18,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.04	m ²	DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO TECNICO REGISTRABLE Demolición de falso techo registrable, cuelgues y subestructura, incluso molduras, tabicas y demás elementos adosados al falso techo, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso techo continuo en aseos. Incluye: Desmontaje de las instalaciones que incorpora. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.			
mo113	0,408 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	7,54	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,50	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.05	m ²	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE HASTA FORJADO INFERIOR Demolición de pavimento existente y capas de relleno hasta forjado en el interior del edificio, tarima de madera, pavimentos de pvc tipo linoleo, baldosas cerámicas o de piedra con rodapie de madera, aluminio o cerámico, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Se incluye la demolición de rellenos de mortero entre rastreles de la tarima de madera, y los rellenos de mortero u otros materiales existentes bajo el pavimento hasta llegar a cota de capa de compresión del forjado. Incluye: Retirada de rodapie. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.			
mo112	0,236 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN.	19,36	4,57	
mo113	0,288 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	5,33	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,90	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.06	m ²	DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE REVESTIMIENTO INTERIOR DE PARAMENTOS Demolición de revestimiento interior de paramentos existentes, formados por frisos de madera o piedra natural, con medios mecánicos y/o manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Retirada de las instalaciones que incorpora. Demolición de revestimientos, materiales de agarra y rastrelados. Apuntalamiento de los cargaderos o elementos estructurales que apoyen en las fabricas. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería.			
mo113	0,350 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	6,47	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,50	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.07	m ²	DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco o macizo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Retirada de las instalaciones que incorpora. Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Apuntalamiento de los cargaderos o elementos estructurales que apoyen en las fabricas. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería.			
mo113	0,500 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	9,25	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,30	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.08	m ²	DEMOLICIÓN DE CHAPADO DE BALDOSAS CERÁMICAS O REVESTIMIENTOS Demolición de chapado de baldosas cerámicas, de piedra, o revestimientos continuos de otros materiales, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.			
mo113	0,627 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	11,59	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,60	0,23	

TOTAL PARTIDA..... 11,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.09	m2	DESMANTELADO DE INSTALACIONES. RETIRADA DE MAQUINA Anulación y extracción de todas las instalaciones actuales de: AFCH, ACS, electricidad (iluminarias existentes), datos, CCTV, control de accesos, BIES, PCI, saneamiento, pluviales, climatización y cualquier otra instalación existente, incluyendo sellado de orificios con material idéntico al que los bordea y las labores de extracción y retirada hasta vertedero si fuera necesario. Está incluido en la partida la p.p. de limpieza total de la zona de actuación, los medios auxiliares necesarios, y los elementos de seguridad necesarios para garantizar en todo momento la integridad física de personal Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA.....			5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.10	m ²	DEMOLICIÓN FORJADO Y ESTRUCTURA CHAPA COLABORANTE 12 CM. Demolición de forjado existente de chapa colaborante, incluso 6 vigas metálicas portantes, i/pp zunchos y refuerzos de acero, en un espesor de 12 a 18 cm de canto de losa, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base incluido, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso apuntalamiento de estructuras contiguas y apeos necesarios para la correcta demolición del elemento estructural. Según indicaciones de la D.F. Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Modificación de las instalaciones afectadas si es necesario. Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.			
mq05mai030	0,100 h	MARTILLO NEUMÁTICO.	4,16	0,42	
mq05pdm110	0,490 h	COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 10 M ³ /MIN.	7,06	3,46	
mq08sol010	0,278 h	EQUIPO DE OXICORTE, CON ACETILENO COMO COMBUSTIBLE Y OXÍGENO COM	7,52	2,09	
mo019	0,330 h	OFICIAL 1ª SOLDADOR.	23,22	7,66	
mo112	0,550 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN.	19,36	10,65	
mo113	0,550 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	10,17	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	34,50	0,69	

TOTAL PARTIDA..... 35,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.11	M2	DEMOLICION FORJADO UNIDIRECCIONAL HORMIGON H:33 CM. Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, realizado a mano o a máquina, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor.			
mq05mai030	0,100 h	MARTILLO NEUMÁTICO.	4,16	0,42	
mq05pdm110	0,490 h	COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 10 M ³ /MIN.	7,06	3,46	
mq08sol010	0,278 h	EQUIPO DE OXICORTE, CON ACETILENO COMO COMBUSTIBLE Y OXÍGENO COM	7,52	2,09	
mo019	0,330 h	OFICIAL 1ª SOLDADOR.	23,22	7,66	
mo112	0,400 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN.	19,36	7,74	
mo113	0,400 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	7,40	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	28,80	0,58	

TOTAL PARTIDA..... 29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.12	Ud	DESMONTAJE DE ELEVADOR EXISTENTE 2 PARADA I/CERRAMIENTOS Desmontaje de la instalación de un ascensor eléctrico, en una altura de parada compuesto de puertas interiores, ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, pasacables, grupo tractor, amortiguadores de foso, limitador de velocidad y paracaídas, cuadro y cable de maniobra, recorrido de guías y pistón, selector de paradas, botoneras de piso, chasis de cabina y contrapeso, línea telefónica y sistemas de seguridad; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Desmontaje y retirada de cerramiento de ascensor formado por carpintería metálica autoportante y cerramiento de vidrio con vinilos en protección de elevador. Incluye: Desmontaje de la instalación eléctrica, cuadro general y motor existentes en sótano. Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la instalación eléctrica.			
mo020	25,000 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	22,85	571,25	
mo113	25,000 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	462,25	
mo018	25,000 h	OFICIAL 1ª CERRAJERO.	23,22	580,50	
mo059	25,000 h	AYUDANTE CERRAJERO.	19,51	487,75	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.101,80	42,04	
TOTAL PARTIDA.....					2.143,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.13	Ud	DEMOLICION ESCALERA HORMIGON I/REVESTIMIENTOS Y BARANDILLA Demolición de escalera de hormigón existente en acceso a planta primera, conformada para salvar una altura libre de 4,75 metros en 3 tramos de 2,40 ml de desarrollo y una anchura de 100 cm., con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. Se incluye la retirada del pavimento existente en peldaños y descansillos, barandilla de madera e instalaciones de alumbrado. Se incluye apuntalamiento de elementos estructurales contiguos y partes de la escalera necesarios para su desmantelamiento. Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Modificación de las instalaciones afectadas si es necesario. Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.			
mq05mai030	25,000 h	MARTILLO NEUMÁTICO.	4,16	104,00	
mq05pdm110	25,000 h	COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 10 M³/MIN.	7,06	176,50	
mq08sol010	10,000 h	EQUIPO DE OXICORTE, CON ACETILENO COMO COMBUSTIBLE Y OXÍGENO COM	7,52	75,20	
mo019	10,000 h	OFICIAL 1ª SOLDADOR.	23,22	232,20	
mo112	25,000 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN.	19,36	484,00	
mo113	25,000 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	462,25	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.534,20	30,68	
TOTAL PARTIDA.....					1.564,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.14	Ud	DEMOLICION ESCALERA METÁLICA SOTANO I/PASAMANOS			
		Demolición de escalera de hierro, conformada por 7 peldaños de chapa lagrimada y 2 llantas laterales, i/pp de pasamanos de madera, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.			
		Se incluye apuntalamiento de elementos estructurales contiguos y partes de la escalera necesarios para su desmantelamiento.			
		Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Modificación de las instalaciones afectadas si es necesario. Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
		Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.			
mq05mai030	2,000 h	MARTILLO NEUMÁTICO.	4,16	8,32	
mq05pdm110	2,000 h	COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 10 M³/MIN.	7,06	14,12	
mq08sol010	5,000 h	EQUIPO DE OXICORTE, CON ACETILENO COMO COMBUSTIBLE Y OXÍGENO COM	7,52	37,60	
mo019	5,000 h	OFICIAL 1ª SOLDADOR.	23,22	116,10	
mo112	2,000 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN.	19,36	38,72	
mo113	2,000 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	36,98	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	251,80	5,04	
TOTAL PARTIDA.....					256,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.15	Ud	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA			
		Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado o plataforma elevadora, de 16 m de altura máxima de trabajo.			
		El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil.			
mq07ple010bg	1,000 dia	alquiler plataforma	125,00	125,00	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	125,00	2,50	
TOTAL PARTIDA.....					127,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA					
03.01	UD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR			
		Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, dimensiones según detalle de planos, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Homigonado de la base de la placa con mortero sin retracción de alta resistencia. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt07ala011d	5,880 kg	PLETINA DE ACERO LAMINADO UNE-EN 10025 S275JR, PARA APLICACIONES	1,37	8,06	
mt07aco010c	1,775 kg	FERRALLA ELABORADA EN TALLER INDUSTRIAL CON ACERO EN BARRAS CORR	0,83	1,47	
mt07www040a	4,000	JUEGO DE ARANDELAS, TUERCA Y CONTRATUERCA	1,19	4,76	
mt09moa015	3,750	MORTERO AUTONIVELANTE EXPANSIVO	0,95	3,56	
mt27pfi010	0,294 l	IMPRIMACIÓN DE SECADO RÁPIDO, FORMULADA CON RESINAS ALQUÍDICAS M	4,80	1,41	
mo047	0,314 h	OFICIAL 1ª MONTADOR DE ESTRUCTURA METÁLICA.	23,99	7,53	
mo094	0,314 h	AYUDANTE MONTADOR DE ESTRUCTURA METÁLICA.	20,40	6,41	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	33,20	0,66	
TOTAL PARTIDA.....					33,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
03.02	kg	ESTRUCTURA ACERO S275JR EN PILARES Y VIGAS			
		Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, HEM o perfiles huecos para pilares y vigas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. Criterio de medición : Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto, sin ningún tipo de incremento.			
mt07ala010h	1,050 kg	ACERO LAMINADO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES LAMINADOS EN CAL	1,01	1,06	
mt27pfi010	0,050 l	IMPRIMACIÓN DE SECADO RÁPIDO, FORMULADA CON RESINAS ALQUÍDICAS M	4,80	0,24	
mq08sol020	0,018 h	EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA ELÉCTRICA.	3,16	0,06	
mo047	0,027 h	OFICIAL 1ª MONTADOR DE ESTRUCTURA METÁLICA.	23,99	0,65	
mo094	0,027 h	AYUDANTE MONTADOR DE ESTRUCTURA METÁLICA.	20,40	0,55	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,60	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.03	m ²	LOSA MIXTA DE 12 CM DE CANTO, CON CHAPA COLABORANTE RF-60 Formación de losa mixta de 12 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de 0,80 mm de espesor, 60 mm de altura de perfil y 164 mm de intereje, 10 conectores soldados de acero galvanizado, de 19 mm de diámetro y 81 mm de altura y hormigón armado realizado con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en central, con un contenido de fibras con función estructural de 3 kg/m ³ , y vertido con bomba, volumen total de hormigón 0,082 m ³ /m ² ; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 3 kg/m ² ; y malla electrosoldada ME 25x25 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y remates; apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del fabricante, y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros. Todo ello apoyado sobre estructura metálica no incluida en este precio. Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Apuntalamiento, si fuera necesario. Fijación de las chapas y resolución de los apoyos. Fijación de los conectores a las chapas, mediante soldadura. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la superficie de acabado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. Criterio de medición: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m ² .			
mt07pci010adb	1,050 m ²	PERFIL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO CON FORMA GRECADA, DE 0,8 M	18,50	19,43	
mt07aco020k	3,000 Ud	SEPARADOR HOMOLOGADO PARA LOSAS.	0,08	0,24	
mt07aco010c	3,000 kg	FERRALLA ELABORADA EN TALLER INDUSTRIAL CON ACERO EN BARRAS CORR	0,83	2,49	
mt08var050	0,052 kg	ALAMBRE GALVANIZADO PARA ATAR, DE 1,30 MM DE DIÁMETRO.	1,12	0,06	
mt07ame010h	1,150 m ²	MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X30 Ø 6-6 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080.	1,36	1,56	
mt10haf011byc	0,086 m ³	HORMIGÓN HAF-25/P-1,8-3,0/F/12-48/IIa, FABRICADO EN CENTRAL, CON	71,65	6,16	
mt07cem040a	10,000 Ud	CONECTOR DE ACERO GALVANIZADO CON CABEZA DE DISCO, DE 19 MM DE D	0,71	7,10	
mt08cur020a	0,150 l	AGENTE FILMÓGENO PARA CURADO DE HORMIGONES Y MORTEROS.	1,98	0,30	
mq06bhe010	0,009	CAMIÓN BOMBA	170,00	1,53	
mq08sol030	0,527 h	EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA DE CONECTORES.	17,93	9,45	
mo047	0,460 h	OFICIAL 1ª MONTADOR DE ESTRUCTURA METÁLICA.	23,99	11,04	
mo094	0,330 h	AYUDANTE MONTADOR DE ESTRUCTURA METÁLICA.	20,40	6,73	
mo043	0,048 h	OFICIAL 1ª FERRALLISTA.	18,42	0,88	
mo090	0,450 h	AYUDANTE FERRALLISTA.	17,25	7,76	
mo045	0,006 h	OFICIAL 1ª ESTRUCTURISTA, EN TRABAJOS DE PUESTA EN OBRA DEL HORM	18,42	0,11	
mo092	0,024 h	AYUDANTE ESTRUCTURISTA, EN TRABAJOS DE PUESTA EN OBRA DEL HORMIG	17,25	0,41	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	75,30	1,51	
TOTAL PARTIDA.....					76,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.04	kg	ESTRUCTURA ACERO S275JR EN PERFLERIA CONFORMADA Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en subestructuras y perflería de cuadradillo, piezas simples en perfiles huecos para soportes y subestructuras, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.			
mt07ala010h	1,050 kg	ACERO LAMINADO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES LAMINADOS EN CAL	1,01	1,06	
mt27pfi010	0,050 l	IMPRIMACIÓN DE SECADO RÁPIDO, FORMULADA CON RESINAS ALQUÍDICAS M	4,80	0,24	
mq08sol020	0,016 h	EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA ELÉCTRICA.	3,16	0,05	
mo047	0,100 h	OFICIAL 1ª MONTADOR DE ESTRUCTURA METÁLICA.	23,99	2,40	
mo094	0,100 h	AYUDANTE MONTADOR DE ESTRUCTURA METÁLICA.	20,40	2,04	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,80	0,12	

TOTAL PARTIDA..... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.05	M2	CHAPA PLEGADA DE ACERO DE 8 MM EN FORMACIÓN DE PELDAÑOS Chapa de acero plegada de 8 mm de espesor formando peldaños según detalle de planos, cortado a laser, anclada a la estructura mediante soldadura. Todo ello pintado en imprimación antioxidante. Incluso remates y piezas especiales totalmente terminado y montado en obra.			
mt20dah010a	1,000 M2	CHAPA DE ACERO S275JR DE 2,5 MM DE ESPESOR	335,00	335,00	
mo047	0,100 h	OFICIAL 1ª MONTADOR DE ESTRUCTURA METÁLICA.	23,99	2,40	
mo094	0,100 h	AYUDANTE MONTADOR DE ESTRUCTURA METÁLICA.	20,40	2,04	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	339,40	6,79	

TOTAL PARTIDA..... 346,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.06	M3	RELLENO TODO UNO 2º FOSO ESCALERA Relleno mediante grava de cantera y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.			
mt01are010a	1,400 tn	GRAVA DE CANTERA	20,00	28,00	
mo113	0,200 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	3,70	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	31,70	0,63	

TOTAL PARTIDA..... 32,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.07	M2	RELLENO ARIDO CANTO RODADO FOSO ESCALERA Relleno mediante canto rodado de río color blanco en espesor de 5 cm con granulometría 20-40, incluso colocación de geotextil, extendido y limpieza.			
A4	0,070 tn	CANTO RODADO	42,00	2,94	
mo113	0,200 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	3,70	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,60	0,13	

TOTAL PARTIDA..... 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA, AISLAMIENTOS, PLADUR Y FALSOS TECHOS					
04.01	ML	REPARACION Y SANEADO DE VIGAS Y PILARES DE HORMIGÓN			
		ML. Reparación de elementos estructurales de hormigón armado consistente en repicado, saneado de zonas dañadas en elementos estructurales de hormigón armado (medición de ml. de elemento constructivo reparado en todas sus caras), hasta dejar a la vista armaduras oxidadas, incluyendo la limpieza de óxido de éstas por medios mecánicos, pasivación de armaduras con imprimación antioxidante ADI-PASIVAN o similar; Recuperación de sección de hormigón perdido con mortero de reparación estructural REP MUR o similar. Incluso medios auxiliares necesarios, andamiaje y medios de elevación y preparación de la zona para su ejecución. Se incluye el levantado y reposición del pavimento que sea necesario para el saneado del pilar.			
mo021	0,960 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.	17,54	16,84	
mo114	0,960 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.	16,16	15,51	
MORT.ALIGERAD	27,000 kg	MORTERO REPARACIÓN	1,18	31,86	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	64,20	1,28	
TOTAL PARTIDA.....					65,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
04.02	UD	MANGUITO CORTAFUEGOS EN TUBERIAS DE INSTALACIONES EXISTENTES			
		Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios formado por collarín intumescente cortafuego, de 110-150 mm de diámetro, "ADEQUA", que forma parte del sistema de evacuación y saneamiento, en la zona de paso a través de forjado o muro. Incluso tornillos de fijación del manguito al paramento soporte. Totalmente montado.			
NT670_110	1,000 UD	MANGUITO CORTAFUEGOS D=110 TERRAIN	66,72	66,72	
MOBFP	0,210 h	MANO DE OBRA PEON FONTANERIA	10,65	2,24	
MOBFO	0,210 h	MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA	13,65	2,87	
MM013	2,150 %	COSTES DE MANO DE OBRA INDIRECTA	1,00	2,15	
TOTAL PARTIDA.....					73,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
04.03	m²	ENFOSCADO DE CEMENTO HIDROFUGO			
		Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento maestreado, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de regiones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt08aaa010a	0,005 m³	AGUA.	1,53	0,01	
mt09mif020a	0,028 t	MORTERO INDUSTRIAL PARA REVOCO Y ENLUCIDO DE USO CORRIENTE, DE C	43,15	1,21	
mo020	0,400 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	22,85	9,14	
mo113	0,200 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	3,70	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	14,10	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					14,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
04.04	m2	ENFOSC.-FRATAS. HIDROFUGO GOLPE LLANA			
		Enfoscado a golpe de llana, con mortero de cemento hidrófugo CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, en paramentos verticales de 10 mm. de espesor, andamiaje, s/NTE-RPE-7,CM= Medición real deduciendo huecos.			
mt09moe010a	0,010	MORTERO DE CEMENTO HIDRÓFUGO	126,83	1,27	
mo020	0,100 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	22,85	2,29	
mo113	0,100 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	1,85	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,40	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.05	m ²	PROYECTADO PARAMENTOS INTERIORES YESO 2CM Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento horizontal, incluso formación de media caña inferior, de hasta 4,5 m de altura, de 20 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicada mediante proyección mecánica sobre los paramentos a revestir. Criterio de resistencia al fuego del forjado: en la aplicación sobre techo se deberá asegurar el cumplimiento de una Protección al fuego de 120 minutos, mediante el correspondiente certificado de aplicación de la empresa contratista.			
U01AA011	0,090 Hr	PEÓN SUELTO	14,12	1,27	
U01FQ005	1,000 M2	MANO OBRA GUARNECIDO/ENLUCIDO	4,50	4,50	
A01EA001	0,020 M3	PASTA DE YESO NEGRO	95,12	1,90	
%CI	7,000 %	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)	7,70	0,54	
TOTAL PARTIDA.....					8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.06	m ²	FÁBRICA INTERIOR DE 11,5 CM DE LADRILLO MACIZO Formación de hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico macizo o perforado, para revestir, 24x11,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura, resistencia térmica 0,25 m ² K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinámica 57,7 MN/m ³ , fijada a los forjados y a los encuentros con otros elementos verticales con pasta de yeso. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación de las bandas elásticas en la base y en los laterales. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las bandas elásticas en el encuentro de la fábrica con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m ² . Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m ² .			
mt04lv c010c	43,050 Ud	LADRILLO CERÁMICO MACIZO, PARA REVESTIR, 24X11,5	0,13	5,60	
mt08aaa010a	0,006 m ³	AGUA.	1,53	0,01	
mt09mif010cb	0,032 t	MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO, COLOR GRIS, CAT	30,09	0,96	
mt09pye010b	0,008 m ³	PASTA DE YESO DE CONSTRUCCIÓN B1, SEGÚN UNE-EN 13279-1.	80,47	0,64	
mt16ptr030b	0,400 m	BANDA FLEXIBLE DE ESPUMA DE POLIETILENO RETICULADO DE CELDAS CER	0,69	0,28	
mq06mms010	0,126 h	MEZCLADOR CONTINUO CON SILO, PARA MORTERO INDUSTRIAL EN SECO, SU	1,77	0,22	
mo021	0,765 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.	17,54	13,42	
mo114	0,446 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.	16,16	7,21	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	28,30	0,57	
TOTAL PARTIDA.....					28,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.07	m²	HOJA DE PARTICIÓN INTERIOR DE LADRILLO HUECO DOBLE 8 CM. Formación de hoja de partición interior de 7-8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7-8 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinámica 57,7 MN/m³, fijada a los forjados y a los encuentros con otros elementos verticales con pasta de yeso. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación de las bandas elásticas en la base y en los laterales. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las bandas elásticas en el encuentro de la fábrica con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos.			
mt04lv c010b	34,650 Ud	LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE, PARA REVESTIR, 24X11,5X8 CM, SEGÚ	0,12	4,16	
mt08aaa010a	0,004 m³	AGUA.	1,53	0,01	
mt09mif010cb	0,016 t	MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO, COLOR GRIS, CAT	30,09	0,48	
mt09pye010b	0,008 m³	PASTA DE YESO DE CONSTRUCCIÓN B1, SEGÚN UNE-EN 13279-1.	80,47	0,64	
mt16ptr030b	0,400 m	BANDA FLEXIBLE DE ESPUMA DE POLIETILENO RETICULADO DE CELDAS CER	0,69	0,28	
mq06mms010	0,063 h	MEZCLADOR CONTINUO CON SILO, PARA MORTERO INDUSTRIAL EN SECO, SU	1,77	0,11	
mo021	0,571 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.	17,54	10,02	
mo114	0,330 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.	16,16	5,33	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	21,00	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					21,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.08	Ud	COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECERCO DE MADERA DE PINO INTERIOR Suministro, Colocación y fijación de precerco de madera de pino, durante la ejecución del tabique y antes de colocar el pavimento, con tornillería al entramado autoportante del tabique de placas, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería de entre 2 y 4 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado. Incluye: Replanteo. Nivelación y aplomado. Fijación definitiva del precerco. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
PREMAR	1,000 ud	PREMARCO DE MADERA	15,00	15,00	
mo020	0,323 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	22,85	7,38	
mo113	0,323 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	5,97	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	28,40	0,57	
TOTAL PARTIDA.....					28,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.09	M2	RECIBIDO HUECOS CARPINTERIA EXTERIOR Recibido de cerco o premarco de carpintería exterior, de madera ó hierro, con mortero de cemento 1:6(M-40). Incluso apertura de huecos para patillas ó pletinas, aplomado, nivelado y recatado de mortero. Medido por unidad de carpintería comprendiendo premarco o cerco, etc. Construido según NTE/FCM-10.			
mo020	0,300 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	22,85	6,86	
mo113	0,300 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	5,55	
mt08aaa010a	0,006 m³	AGUA.	1,53	0,01	
mt09mif010ia	0,019	MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA	36,25	0,69	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	13,10	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.10	m ²	TABIQUE MÚLTIPLE (15+15+46+15+15)/400 Suministro y montaje de tabique múltiple, de 106 mm de espesor total, placas tipo Pladur N, y WA en cuartos húmedos con nivel de calidad del acabado estándar (Q3), sobre banda acústica, formado por una estructura de chapa de acero galvanizado de 46 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal o hidrofugado en cuartos húmedos en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm (0.032 W/m²K), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones.			
mt12psg041b	1,000 m	BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE C	0,31	0,31	
mt12psg070c	0,700 m	CANAL RAÍL DE PERFIL GALVANIZADO PARA ENTRAMADOS DE FIJACIÓN DE	1,12	0,78	
mt12psg060c	2,750 m	MONTANTE DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM DE ANCHURA, SEG	1,44	3,96	
mt16lra060a	1,050 m ²	PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 45 MM, SEGÚN UNE-EN 1	2,85	2,99	
mt12psg010b	1,050 m ²	PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD / 15 / C	9,50	9,98	
mt12ppk010j	4,400	PLACA DE YESO LAMINADO FOC / 15 /	2,90	12,76	
mt12psg081b	17,000 Ud	TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM.	0,01	0,17	
mt12psg081d	38,000 Ud	TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X45 MM.	0,01	0,38	
mt12psg220	1,600 Ud	FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27.	0,06	0,10	
mt12psg035a	0,200 kg	PASTA DE AGARRE, SEGÚN UNE-EN 14496.	0,59	0,12	
mt12psg030a	1,000 kg	PASTA PARA JUNTAS, SEGÚN UNE-EN 13963.	1,29	1,29	
mt12psg040a	3,200 m	CINTA DE JUNTAS.	0,03	0,10	
mo053	0,150 h	OFICIAL 1º MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.	23,62	3,54	
mo100	0,150 h	AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.	19,43	2,91	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	39,40	0,79	
TOTAL PARTIDA.....					40,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.11	m ²	TABIQUE MÚLTIPLE (15+15+46+15+15)/400 TIPO FOC EI-90 Suministro y montaje de tabique múltiple, de 130 mm de espesor total, placas tipo PladurFoc hasta conseguir una resistencia al fuego del paramento EI-90, con nivel de calidad del acabado estándar (Q3), sobre banda acústica, formado por una estructura en H de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal o hidrofugado en cuartos húmedos en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 60 mm (0.032 W/m²K), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones.			
mt12psg041b	1,200 m	BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE C	0,31	0,37	
mt12psg070c	0,700 m	CANAL RAÍL DE PERFIL GALVANIZADO PARA ENTRAMADOS DE FIJACIÓN DE	1,12	0,78	
mt12psg060c	2,750 m	MONTANTE DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM DE ANCHURA, SEG	1,44	3,96	
mt16ira060a	1,050 m ²	PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 45 MM, SEGÚN UNE-EN 1	2,85	2,99	
mt12psg010b	1,050 m ²	PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD / 15 / C	9,50	9,98	
mt12ppk010j	3,150	PLACA DE YESO LAMINADO FOC / 15 /	2,90	9,14	
mt12psg081b	17,000 Ud	TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM.	0,01	0,17	
mt12psg081d	38,000 Ud	TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X45 MM.	0,01	0,38	
mt12psg220	1,600 Ud	FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27.	0,06	0,10	
mt12psg035a	0,200 kg	PASTA DE AGARRE, SEGÚN UNE-EN 14496.	0,59	0,12	
mt12psg030a	1,000 kg	PASTA PARA JUNTAS, SEGÚN UNE-EN 13963.	1,29	1,29	
mt12psg040a	3,200 m	CINTA DE JUNTAS.	0,03	0,10	
mo053	0,300 h	OFICIAL 1º MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.	23,62	7,09	
mo100	0,300 h	AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.	19,43	5,83	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	42,30	0,85	
TOTAL PARTIDA.....					43,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.12	m ²	TABIQUE MÚLTIPLE (15+15+70+15+15)/400 TIPO FOC EI-90 Suministro y montaje de tabique múltiple, de 106 mm de espesor total, placas tipo PladurFoc hasta conseguir una resistencia al fuego del paramento EI-90, con nivel de calidad del acabado estándar (Q3), sobre banda acústica, formado por una estructura en H de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal o hidrofugado en cuartos húmedos en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 60 mm (0.032 W/m²K), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones.			
mt12psg041b	1,200 m	BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE C	0,31	0,37	
mt12pfk020d	0,700	CANAL 70/30 "KNAUF"	1,38	0,97	
mt12pfk010d	5,500	MONTANTE 70/40 "KNAUF"	1,82	10,01	
mt16ira060b	1,050	PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 65	3,62	3,80	
mt12psg010b	1,050 m ²	PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD / 15 / C	9,50	9,98	
mt12psg081b	17,000 Ud	TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM.	0,01	0,17	
mt12psg081d	38,000 Ud	TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X45 MM.	0,01	0,38	
mt12psg220	1,600 Ud	FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27.	0,06	0,10	
mt12psg035a	0,200 kg	PASTA DE AGARRE, SEGÚN UNE-EN 14496.	0,59	0,12	
mt12psg030a	1,000 kg	PASTA PARA JUNTAS, SEGÚN UNE-EN 13963.	1,29	1,29	
mt12psg040a	3,200 m	CINTA DE JUNTAS.	0,03	0,10	
mo053	0,400 h	OFICIAL 1ª MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.	23,62	9,45	
mo100	0,400 h	AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.	19,43	7,77	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	44,50	0,89	
TOTAL PARTIDA.....					45,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.13	m²	TRASDOSADO AUTOPORTANTE 15+15+70/400 Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, (15+15+70) de 100 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q3, formado por placa de yeso laminado tipo normal o hidrofugas en cuartos humedos de 15 mm de espesor, formando sándwich con una placa similar a la anterior de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición "H", montados sobre canales junto al paramento vertical, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 60 mm (0.032 W/m²K), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.			
mt12psg070d	0,800 m	CANAL RÁIL DE PERFIL GALVANIZADO PARA ENTRAMADOS DE FIJACIÓN DE	1,13	0,90	
mt12psg060d	2,750 m	MONTANTE DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM DE ANCHURA, SEG	1,81	4,98	
mt12psg041c	1,200 m	BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE C	0,47	0,56	
mt12psg010a	2,100 m²	PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD / 12,5 /	5,05	10,61	
mt16lra060b	1,050	PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 65	3,62	3,80	
mt12psg081b	7,980 Ud	TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM.	0,01	0,08	
mt12psg081c	18,620 Ud	TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X35 MM.	0,01	0,19	
mt12psg030a	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS, SEGÚN UNE-EN 13963.	1,29	0,52	
mt12psg040a	1,600 m	CINTA DE JUNTAS.	0,03	0,05	
mo053	0,274 h	OFICIAL 1ª MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.	23,62	6,47	
mo100	0,090 h	AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.	19,43	1,75	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	29,90	0,60	

TOTAL PARTIDA..... 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.14	m ²	TRASDOSADO AUTOPORTANTE 15+15+46/400 Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, (15+15+46) de 76mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q3, formado por placa de yeso laminado tipo normal o hidrofugas en cuartos humedos de 15 mm de espesor, formando sándwich con una placa similar a la anterior de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición "N", montados sobre canales junto al paramento vertical, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 50 mm (0.032 W/m²K), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones.			
mt12psg070d	0,800 m	CANAL RÁIL DE PERFIL GALVANIZADO PARA ENTRAMADOS DE FIJACIÓN DE	1,13	0,90	
mt12psg060c	2,750 m	MONTANTE DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM DE ANCHURA, SEG	1,44	3,96	
mt12psg041c	1,200 m	BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE C	0,47	0,56	
mt12psg010a	2,100 m ²	PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD / 12,5 /	5,05	10,61	
mt16lra060a	1,050 m ²	PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 45 MM, SEGÚN UNE-EN 1	2,85	2,99	
mt12psg081b	7,980 Ud	TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM.	0,01	0,08	
mt12psg081c	18,620 Ud	TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X35 MM.	0,01	0,19	
mt12psg030a	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS, SEGÚN UNE-EN 13963.	1,29	0,52	
mt12psg040a	1,600 m	CINTA DE JUNTAS.	0,03	0,05	
mo053	0,274 h	OFICIAL 1ª MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.	23,62	6,47	
mo100	0,090 h	AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.	19,43	1,75	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	28,10	0,56	

TOTAL PARTIDA..... 28,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.15	m²	FALSO TECHO CONTINUO SUSPENDIDO, SITUADO A UNA ALTURA MENOR 4M. Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q3), liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante conectores tipo caballete y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.			
mt12psg160a	0,400 m	PERFIL DE ACERO GALVANIZADO, EN U, DE 30 MM.	1,29	0,52	
mt12psg220	2,000 Ud	FUJACIÓN COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27.	0,06	0,12	
mt12psg210a	1,200 Ud	CUELQUE PARA FALSOS TECHOS SUSPENDIDOS.	0,82	0,98	
mt12psg210b	1,200 Ud	SEGURO PARA LA FUJACIÓN DEL CUELQUE, EN FALSOS TECHOS SUSPENDIDO	0,13	0,16	
mt12psg210c	1,200 Ud	CONEXIÓN SUPERIOR PARA FIJAR LA VARILLA AL CUELQUE, EN FALSOS TE	1,00	1,20	
mt12psg190	1,200 Ud	VARILLA DE CUELQUE.	0,45	0,54	
mt12psg050c	3,200 m	MAESTRA 60/27 DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE ANCHO 60 MM, SEG	1,47	4,70	
mt12pek020ka	0,600 Ud	CONECTOR, PARA MAESTRA 60/27.	0,24	0,14	
mt12pek020da	2,300 Ud	CONECTOR TIPO CABALLETE, PARA MAESTRA 60/27.	0,41	0,94	
mt12psg010p	1,050 m²	PLACA DE YESO LAMINADO H1 / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD / 12,5	8,97	9,42	
mt12psg081b	17,000 Ud	TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM.	0,01	0,17	
mt12psg041b	0,400 m	BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE C	0,31	0,12	
mt12psg030a	0,700 kg	PASTA PARA JUNTAS, SEGÚN UNE-EN 13963.	1,29	0,90	
mt12psg040a	0,450 m	CINTA DE JUNTAS.	0,03	0,01	
mo015	0,100 h	OFICIAL 1ª MONTADOR DE FALSOS TECHOS.	23,62	2,36	
mo082	0,100 h	AYUDANTE MONTADOR DE FALSOS TECHOS.	19,43	1,94	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	24,20	0,48	
TOTAL PARTIDA.....					24,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

04.16	m2	FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE CARTON YESO LISO Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de cartón-yeso liso, suspendidas del forjado mediante una perfilera vista blanca estándar oculta entre paneles, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado. Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en pintura BLO-WERPROOF o similar en unión de anclajes a elementos comunes del edificio como medianeras, tabiques, forjados...			
mt12fac020b	1,000	VARILLA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO	0,32	0,32	
mt12fac030a	4,000	PERFILERÍA VISTA	0,87	3,48	
mt12fac060	0,600	PERFIL ANGULAR	0,62	0,37	
mt12fac050	0,200	ACCESORIOS	1,61	0,32	
mt12pe020a	1,020	PLACA 60X60 CM	5,00	5,10	
mo035	0,298	OFICIAL 1ª ESCAYOLISTA	22,85	6,81	
mo117	0,298	PEÓN ESCAYOLISTA	18,49	5,51	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	21,90	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.17	M2	FALSO TECHO ACÚSTICO REGISTRABLE ROCKFON BLANKA X Falso techo acústico registrable de perfil oculto según el sistema Rockfon Blanka X, formado por panel de lana de roca biosoluble conforme la norma EN 13964, provisto de un velo muy blanco, liso y mate (Índice de blancura, L=94,5%, Reflexión de la luz, 87% y Difusión de la luz del 99%), superficie antiestática, y lavable en la cara visible y de un contravelo en la cara trasera. Los cantos van sellados mediante pintura de larga duración y biselados. Reacción al fuego Euroclase A1, conforme la norma EN 13501-1. Resistencia a la humedad hasta el 100%. Absorción acústica a w = 1 (clase A) conforme la norma ISO 11654. Resistencia térmica 0,54 m2K/W. Formato 600 x 600 mm y 20 mm de espesor con canto recto A24 desmontable. Instalado sobre estructura formada por perfil blanco Rockfon T24 Click 2890, formando una retícula de 600 x 600. Reacción al fuego A1, conforme la norma EN 1350-1. Clase de corrosión B, conforme la norma EN 13964. Compuesto por perfil primario en T de 24x38x3600 mm, perfil secundario en T de 24x38x1200 mm, perfil secundario en T de 24x38x600 mm, perfil para remate y angular en L de 24x24x3050 mm, todo el sistema de acero galvanizado laminado, con la cara vista revestida con una lámina de aluminio acabado lacado en color blanco (junto con varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro y accesorios para la instalación de falsos techos registrables).			
mt12pfk050b	0,400 m	PERFIL ANGULAR	0,79	0,32	
mt12pfk060e	1,700 m	PERFIL PRIMARIO	0,95	1,62	
mt12pfk062b	0,840 m	PERFIL METÁLICO	1,48	1,24	
mt12psg220	1,400 Ud	FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27.	0,06	0,08	
mt12pek060	1,400 ud	PIEZA DE CUELQUE RÁPIDO	0,06	0,08	
mt12pek030	1,400 ud	VARILLA DE CUELQUE "KNAUF	0,46	0,64	
mt12ppk020jue	1,020 ud	PLACA DE YESO LAMINADO	43,40	44,27	
mo015	0,337 h	OFICIAL 1ª MONTADOR DE FALSOS TECHOS.	23,62	7,96	
mo082	0,337 h	AYUDANTE MONTADOR DE FALSOS TECHOS.	19,43	6,55	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	62,80	1,26	
TOTAL PARTIDA.....					64,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

04.18	M2	PANEL DE AISLAMIENTO ROCKFON COLOR ALL VISTO DENSIDAD 2.40 KG/M2 Panel de lana de roca Rockfon ColorAll. Densidad 2.40 Kg/m2. Con velofonoabsorvente de superficie lisa mate a la cara inferior y velo en la cara superior Charcoal - 09.NCS S 9000-N. 1200x600x20. Canto recto. Con colocación con perfilera vista color negro. T15. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.			
mt12pfk050b	0,400 m	PERFIL ANGULAR	0,79	0,32	
mt12pfk060e	1,700 m	PERFIL PRIMARIO	0,95	1,62	
mt12pfk062b	0,840 m	PERFIL METÁLICO	1,48	1,24	
mt12psg220	1,400 Ud	FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27.	0,06	0,08	
mt12pek060	1,400 ud	PIEZA DE CUELQUE RÁPIDO	0,06	0,08	
mt12pek030	1,400 ud	VARILLA DE CUELQUE "KNAUF	0,46	0,64	
COLOR ALL	1,050 m2	ROCKFON COLOR ALL	16,10	16,91	
mo015	0,337 h	OFICIAL 1ª MONTADOR DE FALSOS TECHOS.	23,62	7,96	
mo082	0,337 h	AYUDANTE MONTADOR DE FALSOS TECHOS.	19,43	6,55	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	35,40	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					36,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

04.19	M2	FALSO TECHO GRILL - HOUNTER DOUGLAS LUXALON Techo técnico desmontable tipo Hunter Douglas Luxalon Grill, de dimensiones de lamas 21x100 mm. Tipo Cs2-d0. Sobre perfilera metálica color negro. Incluso bastidor de cuelque Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....					125,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.20	M2	PANEL DE LANA DE ROCA AISLANTE 40MM. TECHO Aislamiento térmico bajo forjado, formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), fijado mecánicamente.			
mt16ira020bbp	1,050	PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL	4,27	4,48	
mt16aaa021a	3,000	TACO DE EXPANSIÓN	0,08	0,24	
mo054	0,050	OFICIAL 1ª MONTADOR	25,30	1,27	
mo101	0,050	AYUDANTE MONTADOR	22,94	1,15	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,10	0,14	

TOTAL PARTIDA..... 7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

04.21	ML	AISLAMIENTO ACÚSTICO DE BAJANTES TIPO "GEOPLOM" M2 de lámina GEOPLOM o similar, de 15 mm. para el aislamiento de codos y tuberías, aislada con lámina de GEOPLOM de 15 mm., i/ p.p. de piezas especiales, mano de obra, totalmente instalada			
BANDA	1,100 ML	GEOPLOM	4,73	5,20	
mo021	0,200 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.	17,54	3,51	
mo114	0,200 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.	16,16	3,23	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,90	0,24	

TOTAL PARTIDA..... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

04.22	ud	AYUDAS DE ALBAÑILERIA PARA INSTALACIONES Y OFICIOS. - Ayudas de albañilería a las instalaciones de electricidad, alumbrado, acometidas, cuadros, instalaciones eléctricas de toda la obra, etc., incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y terminadas. - Ayudas albañilería a las instalaciones de fontanería, saneamiento, bajantes pluviales y distribución general de agua, incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y terminadas. - Ayudas albañilería a las instalaciones de calefacción, radiadores, chimeneas y distribuciones generales, incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y terminadas. - Ayudas albañilería a la instalación de guías metálicas, soportes, etc., de los ascensores, incluso p.p. de cuadros y canalizaciones eléctricas necesarias, con materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y terminadas. - Ayudas albañilería en instalaciones de telecomunicación, cuadros de amplificadores, etc., incluso recibido y encarcelados de las antenas de TV, formación de bases de hormigón en cubierta, materiales auxiliares, amarres, etc., completas y acabadas. - Ayudas albañilería a todas las instalaciones de prevención de incendios, en detectores, alumbrados de emergencia, empotrado en paredes de los P.F.I., etc., incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y terminadas. - Ayudas albañilería a las instalaciones de extracción y climatización, en sus conductos, soportes de equipos, etc., incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, encarcelados, etc., completas y terminadas. -Ayudas albañilería a toda la cerrajería metálica, barandillas, pasamanos, incluso materiales auxiliares, etc., completas y acabadas.			
--------------	-----------	--	--	--	--

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS					
05.01	m2	RECRECIDO SOLERA MORTERO SOBRE FORJADO			
		Solera de mortero mecanizado, con árido silíceo sobre forjado existente, perfectamente maestreada y nivelada; preparada para posterior colocación de pavimento. Todo ello con un espesor mínimo de 5 cms. dependiendo del tipo de pavimento de acabado. Incluso p.p. de juntas de dilatación perimetrales en todas las estancias de 1/1.5 cm. de poliestireno, marcado de niveles, reglas y trabajos previos de replanteo, acabado y posterior limpieza para recibir el pavimento. Construido según instrucciones de la Dirección Técnica por mano de obra especializada. Medida la superficie realmente construida.			
MT16PEA020A	0,050 M2	PANEL POLIESTIRENO EXPANDIDO	0,92	0,05	
MT09MOR010E	0,050 M3	MORTERO DE CEMENTO	133,30	6,67	
MO020	0,120 HR	OFICIAL 1º CONSTRUCCIÓN	22,85	2,74	
MO113	0,120 MR	PEON ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	18,49	2,22	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,70	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

05.02	m²	CAPA FINA DE PASTA NIVELADORA DE SUELOS CT - C25 - F6			
		Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C25 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, incluso previa reparación de los huecos e irregularidades del derribo de tabiques y registros en suelos, y previa aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la formación de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero.			
		Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.			
		Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.			
mt09mcp200d	4,000 kg	PASTA NIVELADORA DE SUELOS CT - C25 - F6 SEGÚN UNE-EN 13813, COM	1,05	4,20	
mt09bnc235a	0,125 l	IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS MODIFICA	7,27	0,91	
mt16pea020a	0,100 m²	PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, SEGÚN UNE-EN 13163, MECA	0,94	0,09	
mo020	0,100 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	22,85	2,29	
mo113	0,100 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	1,85	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,30	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.03	m ²	PREPARACIÓN DE HUECO DE 22 MM DE EN PAVIMENTO PARA FELPUDO Preparación de hueco en pavimento, para alojamiento de felpudo, nivelando la superficie soporte mediante la aplicación manual de una capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, que actúa como puente de unión, preparado para recibir el marco perimetral metálico y el felpudo (no incluidos en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y de las aristas, marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero. Incluye: Preparación de la superficie soporte y de las aristas. Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt09mcp200b	4,000 kg	PASTA NIVELADORA DE SUELOS CT - C20 - F6 SEGÚN UNE-EN 13813, COM	0,93	3,72	
mt09bnc235a	0,125 l	IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS MODIFICA	7,27	0,91	
mo020	0,107 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	22,85	2,44	
mo113	0,107 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	1,98	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,10	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

05.04	m ²	SOLADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO CLASE 2/3 ASEOS Solado mediante baldosa porcelánica en aseos CLASE 2/3 (resbaladicidad) rectificada PVP 30 euros/m2, formato, modelo y color a elegir en obra por D.F., recibido con cemento cola de altas prestaciones, C2 Te S1, porcelánico colacem compact de la casa Ardex o similar, colocado con junta de 5mm incluso p.p. de perfilera, cantoneras, juntas de dilatación y piezas especiales, cortes, ingletes, SIN RODAPIE, puntos singulares, rejuntado con lechada especial hidrofugado FS-Flex de la casa Ardex o similar, incluyendo para evitar la aparición de cejas el sistema de crucetas autonivelantes de 3 mm. de Pey gran, limpieza. Medido en superficie útil según proyecto. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos.			
mt09mcr021g	6,000 kg	ADHESIVO CEMENTOSO DE FRAGUADO NORMAL, C1 SEGÚN UNE-EN 12004, CO	0,36	2,16	
mt19alb110fH	0,500 m	PERFIL TIPO CANTONERA DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO PLATA Y 8 M	4,78	2,39	
mt19abp010ak2	1,000 m ²	BALDOSA CERÁMICA DE GRES PORCELÁNICO,	25,00	25,00	
mt09mcr060c	0,100 kg	MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA MÍNIMA ENTRE 1,5 Y	0,71	0,07	
mo024	0,450 h	OFICIAL 1ª ALICATADOR.	17,54	7,89	
mo062	0,450 h	AYUDANTE ALICATADOR.	16,43	7,39	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	44,90	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					45,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.04.01	m2	SOLADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO CLASE 3 RAMPA ACCESO Solado mediante baldosa porcelánica en aseos CLASE 3 (resbaladicidad) rectificada PVP 30 euros/m2, formato, modelo y color a elegir en obra por D.F., recibido con cemento cola de altas prestaciones, C2 Te S1, porcelánico colacem compact de la casa Ardex o similar, colocado con junta de 5mm incluso p.p. de perfilera, cantoneras, juntas de dilatación y piezas especiales, cortes, ingleses, SIN RODAPIE, puntos singulares, cantos vistos, rejuntado con lechada especial hidrofugado FS-Flex de la casa Ardex o similar, incluyendo para evitar la aparición de cejas el sistema de crucetas autonivelantes de 3 mm. de Peygran, limpieza. Medido en superficie útil según proyecto. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos.			
mt09mcr021g	6,000 kg	ADHESIVO CEMENTOSO DE FRAGUADO NORMAL, C1 SEGÚN UNE-EN 12004, CO	0,36	2,16	
mt19alb110fH	0,500 m	PERFIL TIPO CANTONERA DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO PLATA Y 8 M	4,78	2,39	
mt19abp010ak2	1,000 m²	BALDOSA CERÁMICA DE GRES PORCELÁNICO,	25,00	25,00	
mt09mcr060c	0,100 kg	MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA MÍNIMA ENTRE 1,5 Y	0,71	0,07	
mo024	0,450 h	OFICIAL 1ª ALICATADOR.	17,54	7,89	
mo062	0,450 h	AYUDANTE ALICATADOR.	16,43	7,39	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	44,90	0,90	

TOTAL PARTIDA..... 45,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.05	m2	ALICATADO GRES PORCELANICO RECTIFICADO Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 25 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo Bla, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso, con doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Enfoscado de mortero de cemento si el tabique es de ladrillo. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².			
mt09mcr021g	6,000 kg	ADHESIVO CEMENTOSO DE FRAGUADO NORMAL, C1 SEGÚN UNE-EN 12004, CO	0,36	2,16	
mt19alb110fH	0,500 m	PERFIL TIPO CANTONERA DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO PLATA Y 8 M	4,78	2,39	
mt19abp010ak2	1,000 m²	BALDOSA CERÁMICA DE GRES PORCELÁNICO,	25,00	25,00	
mt09mcr060c	0,100 kg	MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA MÍNIMA ENTRE 1,5 Y	0,71	0,07	
mo024	0,351 h	OFICIAL 1ª ALICATADOR.	17,54	6,16	
mo062	0,351 h	AYUDANTE ALICATADOR.	16,43	5,77	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	41,60	0,83	

TOTAL PARTIDA..... 42,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.06	m2	FELPUDO METALICO ENTRADA Suministro y colocación de felpudo TIPO ROMUS o similar formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí mediante cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 5 mm, acabado superficial con rizos de vinilo entrelazados de color a elegir, espesor total 22 mm, uso interior y exterior, enrollable, instalado en cajeadado de pavimento formado por foso de 17 a 25 mm de profundidad incluido. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte. Incluye: Preparación de la superficie soporte con pasta autonivelante. Colocación del felpudo. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
MT18FEL100FCA	1,000 m2	FELPUDO	402,55	402,55	
MO027	0,106 hr	OFICIAL 1º INSTALADOR MOQUETAS	22,85	2,42	
MO065	0,106 hr	AYUDANTE INSTALADOR MOQUETAS	19,43	2,06	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	407,00	8,14	
TOTAL PARTIDA.....					415,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

05.07	UD	PELDAÑO GRES PORCELÁNICO CLASE 2 PODOTACTIL Formación de peldaño mediante pieza de huella y tabica de dimensiones aproximadas 28x17.5x100, preparadas en taller en inglete y cantos vistos, incluso ranura podotáctil en huella de peldaño, tira podotactil en inicio de tramos de escalera y luz LED en tabica de peldaño, recibido sobre peldañado metálico.			
mt09mcr021g	6,000 kg	ADHESIVO CEMENTOSO DE FRAGUADO NORMAL, C1 SEGÚN UNE-EN 12004, CO	0,36	2,16	
mt19alb110fH	0,500 m	PERFIL TIPO CANTONERA DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO PLATA Y 8 M	4,78	2,39	
mt19abp010ak2	1,500 m²	BALDOSA CERÁMICA DE GRES PORCELÁNICO,	25,00	37,50	
mt09mcr060c	0,100 kg	MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA MÍNIMA ENTRE 1,5 Y	0,71	0,07	
mo024	1,000 h	OFICIAL 1ª ALICATADOR.	17,54	17,54	
mo062	1,000 h	AYUDANTE ALICATADOR.	16,43	16,43	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	76,10	1,52	
TOTAL PARTIDA.....					77,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

05.08	m²	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LINÓLEO, DE 2.5 MM Suministro y colocación de pavimento de linóleo, de 2.5 mm de espesor, con tratamiento antiestático, tipo DLW Dalton Frost Grey acabado liso, en color a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura; clasificación UPEC: U4 P3 E1 C2; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 42 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 9 dB, según UNE-EN ISO 10140; resistencia al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (250 g/m²), sobre capa fina de nivelación no incluida en este precio. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. Incluso colocación de elementos podotactiles según proyecto. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².			
mt18dww010	0,250 kg	ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE RESINA ACRÍLICA EN DISPERSIÓN ACU	4,71	1,18	
mt18dsi020c	1,050 m²	LÁMINA HOMOGÉNEA DE LINÓLEO, DE 3.6 MM DE ESPESOR, CON TRATAMEN	22,04	23,14	
mo026	0,193 h	OFICIAL 1ª INSTALADOR DE REVESTIMIENTOS FLEXIBLES.	17,54	3,39	
mo064	0,107 h	AYUDANTE INSTALADOR DE REVESTIMIENTOS FLEXIBLES.	16,43	1,76	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	29,50	0,59	
TOTAL PARTIDA.....					30,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.10	M2	JARDIN VERTICAL -HORIZONTAL ARTIFICIAL MODULAR			
		Jardín vertical modular formado por planchas de malla galvanizada y plantas artificiales de poliéster inyectado de diversos colores y formas unidas a la malla galvanizada. Fijación del conjunto a pared mediante tornillería y arandelas. Incluso medios auxiliares de elevación y sujeción. Totalmente instalado según indicaciones de la D.F.			
mt07ali026a	1,050 ud	PERFIL HUECO	11,60	12,18	
mt14gdt030	1,000 ud	MÓDULO FYTOTEXTILE	17,50	17,50	
mt14gdt010a	10,000 ud	ANCLAJE MECÁNICO	0,02	0,20	
mt14gdt020	8,750 ud	TORNILLO AUTORROSCANTE	0,09	0,79	
mt48ept010a23	1,000 ud	JARDÍN POLIÉSTER INYECTADO	91,25	91,25	
mo011	0,930 h	OFICIAL 1ª MONTADOR.	25,30	23,53	
mo080	0,930 h	AYUDANTE MONTADOR.	22,94	21,33	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	166,80	3,34	
TOTAL PARTIDA.....					170,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

05.11	M2	REVESTIMIENTO MURAL VINÍLICO TIPO "VESCOM, WALLCOVERING"			
		Revestimiento mural vinílico WATSON 1098-..... en rollos de 1,30 ancho y largo 50 mts, con una capa de vinilo estampada con tintas al agua aplicada a un tejido de algodón,, lavable, desinfectable, (resistente al fuego B-s2 d0 según EN 13501) a prueba de bacterias, (composición 55% PVC,+22,5%plastificantes,) peso 440gr/m2) , espesor 560micras, insensibilidad a la luz de 7 (xenotexter DIN 54004) instalado sobre paramento limpio liso y seco con cola Vescom 2000 (incluso preparación de paredes si fuera necesario).			
ADH	0,150 kg	ADHESIVO A BASE DE RESINA ACRÍLICA EN DISPERSIÓN ACUOSA, PARA EL	4,70	0,71	
LAM	1,050 m2	REVESTIMIENTO MURAL VESCOM	16,50	17,33	
mo038	0,400 h	OFICIAL 1ª PINTOR.	22,85	9,14	
mo076	0,400 h	AYUDANTE PINTOR.	19,43	7,77	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	35,00	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					35,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.12	M2	ESTORE ENROLLABLE TIPO NANO SCREEN			
		M2. Estor enrollable con tejido ignífugo tipo "NANO SCREEN" o similar acabado a elegir en obra, accionamiento manual con cadena de PVC para maniobra de recogida, en el lado derecho/izquierdo; fijado en la pared/techo con anclajes mecánicos. Incluso herrajes y accesorios. Totalmente instalado y ajustado.			
MT44	1,000	ESTOR ENROLLABLE	65,35	65,35	
mt44stm020d	1,000	KIT PARA EL ACCIONAMIENTO	4,44	4,44	
mo011	0,150 h	OFICIAL 1ª MONTADOR.	25,30	3,80	
mo080	0,400 h	AYUDANTE MONTADOR.	22,94	9,18	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	82,80	1,66	
TOTAL PARTIDA.....					84,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.13	m²	PAVIMENTO PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD			
		Pavimento podotactil ejecutado sobre pavimento existente a base de botones de aluminio tipo Novotop access y bandas señalizadoras Novoband access de aluminio de altura 3 mm. diseñados para marcar los recorridos accesibles e identificar los obstaculos. Se colocarán el numero de elementos y con la composición que indiquen la normativa y la DF por m2. Incluso p.p. de preparacion del soporte, replanteo y fijación de los elementos, conforme a las indicaciones de la DF, la normativa y el fabricante.			
PODOT	1,050 m2	pavimento podotactil	30,00	31,50	
mo024	0,450 h	OFICIAL 1ª ALICATADOR.	17,54	7,89	
mo062	0,450 h	AYUDANTE ALICATADOR.	16,43	7,39	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	46,80	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					47,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.14	ml	RODAPIE LISO ALUMINIO ANODIZADO 10 CM ALTURA			
		Rodapié liso de aluminio anodizado, de 100 mm de altura, color plata, fijado con adhesivo. Totalmente instalado.			
RODAL	1,000 ml	RODAPIE ALUMINIO	15,00	15,00	
mt09mcr021g	1,000 kg	ADHESIVO CEMENTOSO DE FRAGUADO NORMAL, C1 SEGÚN UNE-EN 12004, CO	0,36	0,36	
mo024	0,100 h	OFICIAL 1ª ALICATADOR.	17,54	1,75	
mo062	0,100 h	AYUDANTE ALICATADOR.	16,43	1,64	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	18,80	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					19,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 06 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA					
06.01	M2	CARPINTERIA EXTERIOR ALUMINIO COLOR BLANCO COR 70 CC-16 M2. Suministro y colocación de carpintería exterior de aluminio serie COR 70 CC-16 RPT (acabado BLANCO) con Rotura de puente térmico, diseños según planos de proyecto. Incluso premarco, recibido, sellados y mecanismos. Permeabilidad al aire UNE-EN 12207:2000 Clase 4 Estanqueidad al agua UNE-EN 12208:2000 Clase E1650 Resistencia al viento UNE-EN 12210:2000 Clase C5 Vidrios según planos incluidos. Apertura dimensiones y composición conforme a planos.			
mt25pfz253baf	1,000 m2	VENTANA ALUMINIO, SERIE COR-70 CC16	340,00	340,00	
mt25pem015a	4,000 m	PREMARCO	2,20	8,80	
mo018	1,380 h	OFICIAL 1ª CERRAJERO.	23,22	32,04	
mo059	0,690 h	AYUDANTE CERRAJERO.	19,51	13,46	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	394,30	7,89	
TOTAL PARTIDA.....					402,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

06.02	m²	REJA VENTILACIÓN METÁLICA LAMAS Z 40.60.40 Reja metálica compuesta por bastidor de tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 60x40x2 mm, lamas de acero Z 40.60.40.2. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras y lacado final en color a elegir. Incluso p/p de pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios. Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt26aab010bm	4,000 m	TUBO RECTANGULAR DE PERFIL HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 60	4,02	16,08	
mt26btr040b	1,000 m²	CELOSÍA FIJA FORMADA POR LAMAS Z DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO P	56,10	56,10	
mt26aaa033b	4,000 Ud	ANCLAJE MECÁNICO CON TACO DE NYLON Y TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE	0,87	3,48	
mt27pfi050	0,160 kg	IMPRIMACIÓN SHOP-PRIMER A BASE DE RESINAS PIGMENTADAS CON ÓXIDO	10,15	1,62	
mo018	0,371 h	OFICIAL 1ª CERRAJERO.	23,22	8,61	
mo059	0,265 h	AYUDANTE CERRAJERO.	19,51	5,17	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	91,10	1,82	
TOTAL PARTIDA.....					92,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.03	m	REMATE DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO Z, ESPESOR 1.5 MM Suministro y colocación de remate de chapa plegada de acero galvanizado acabado lacado, espesor 1.5 mm, desarrollo 150 mm y 3 pliegues, fijada al soporte con tornillo autotaladrante de acero galvanizado. En encuentro de paramentos verticales y falso techo. Incluye: Replanteo. Presentación de las chapas. Aplomado y nivelación. Resolución de encuentros y de puntos singulares. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt26cpa010gb	1,000 m	REMATE DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO, ESPESOR 1.5 MM, DE	7,25	7,25	
mt12www050	6,000 Ud	TORNILLO AUTOTALADRANTE DE ACERO GALVANIZADO.	0,03	0,18	
mo018	0,150 h	OFICIAL 1ª CERRAJERO.	23,22	3,48	
mo059	0,150 h	AYUDANTE CERRAJERO.	19,51	2,93	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	13,80	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04	KG	SUBESTRUCTURA DE SUJECION 70.30.3 ACERO S-275 Acero laminado S-275, en perfiles para perfilera de estructuras auxiliares interiores de sujeción de máquinas en falso techo, mamparas y tabicas de cartón-yeso, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. des-puntos y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, granallado previamente, según NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95. Colocadas soldadas a placas de anclaje sobre estructura de hormigón existente, incluso tirantes a 45º para sujeción del conjunto. Apoyo de placas de anclaje sobre material fonoabsorbente a forjado. Criterios de puentes térmicos y hermeticidad del establecimiento: se aplicará membrana hermética en pintura BLO-WERPROOF o similar en unión de anclajes a elementos comunes del edificio como medianeras, tabiques, forja-dos...			
MT07ALI010A	1,000 kg	ACERO S275	1,43	1,43	
MO047	0,100 Hr	OFICIAL 1ª MONTADOR DE ESTRUCTURA METÁLICA	23,99	2,40	
MO094	0,100 Hr	AYUDANTE MONTADOR DE ESTRUCTURA METÁLICA	20,40	2,04	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,90	0,12	

TOTAL PARTIDA..... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.05	ML	BARANDILLA ESCALERA. BARROTES ACERO DIÁM. 12MM. I/PASAMANOS Barandilla de escalera, de altura variable entre 95-110 cm., conformada por barrotes de diámetro 12 mm de espesor separados 9 cm. y pasamanos de pletina 10*40 mm. Perfil inferior de sujeción de 10*40 recibido sobre soporte de pieza de cerámica de peldaño de escalera. Todo el conjunto lacado al horno. Totalmente colocada. Dimensiones, composición y apertura conforme a plano.			
mt08aaa010a	0,006 m³	AGUA.	1,53	0,01	
mt09mif010ca	0,015	MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA	32,25	0,48	
mt26dbe010c	1,000	BARANDILLA METÁLICA DE PLETINA	90,65	90,65	
mq08sol020	0,117 h	EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA ELÉCTRICA.	3,16	0,37	
LAACDO	2,000 m2	LACADO AL HORNO	22,96	45,92	
mo020	0,411 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	22,85	9,39	
mo113	0,274 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	5,07	
mo018	0,548 h	OFICIAL 1ª CERRAJERO.	23,22	12,72	
mo059	0,274 h	AYUDANTE CERRAJERO.	19,51	5,35	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	170,00	3,40	

TOTAL PARTIDA..... 173,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.06	M2	REVESTIMIENTO BANDEJAS METÁLICAS INOX ACABADO PULIDO Revestimiento decorativo de paramentos interiores con plancha, de acero inoxidable AISI 316, de 1.5 mm de espesor, acabado mate, cortada a medida, fijada con tornillos de acero galvanizado a una estructura metálica de perfiles de plancha de acero galvanizado, de 85 mm de anchura, anclada al paramento vertical cada 600 mm, con anclajes mecánicos con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada.			
mt29pme030a	1,660	PERFIL DE PLANCHA	0,99	1,64	
mt26aaa033a	12,000	ANCLAJE MECÁNICO	0,29	3,48	
mt29pme010m	1,050	PLANCHAS, DE ACERO INOXIDABLE	15,31	16,08	
mt29pme040a	9,330	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO	0,02	0,19	
mo018	0,270 h	OFICIAL 1ª CERRAJERO.	23,22	6,27	
mo059	0,270 h	AYUDANTE CERRAJERO.	19,51	5,27	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	32,90	0,66	

TOTAL PARTIDA..... 33,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.07	Ud	PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 60 Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 820x2020 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso intensivo. Herrajes, pernos y manilla de acero inoxidable tipo JNF IN.00.028.B.CF. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt26pca020ccb	1,000 Ud	PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, SEGÚN UNE-EN	236,00	236,00	
mt26pca100qa	1,000 Ud	CIERRAPUERTAS PARA USO INTENSIVO DE PUERTA CORTAFUEGOS DE UNA HO	95,00	95,00	
mo020	0,478 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	22,85	10,92	
mo077	0,478 h	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN.	16,43	7,85	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	349,80	7,00	
TOTAL PARTIDA.....					356,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.08	M2	CELOSIA ALUMINIO MALLORQUINA LACADO BLANCO Marcos y celosía de aluminio. Tipo Sistema Mallorquina de Cortizo o similar. Todo el conjunto lacado en color blanco similar a las ventanas de la fachada. Secciones rectas. Uw=0.08W/m2/K Resistencia a la carga de viento Clase 5. Dimensiones y composición conforme a plano.			
mt25pce020c	1,000 m²	CELOSÍA DE LAMAS FIJAS DE ALUMINIO	106,54	106,54	
mt23ppb011	4,000 Ud	ANCLAJE MECANICO	0,29	1,16	
mo018	0,264 h	OFICIAL 1ª CERRAJERO.	23,22	6,13	
mo059	0,264 h	AYUDANTE CERRAJERO.	19,51	5,15	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	119,00	2,38	
TOTAL PARTIDA.....					121,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 07 CARPINTERIA DE MADERA Y ARMARIOS					
07.01	Ud	P1. PUERTA DE PASO DE MADERA 82,5 ENRASADA A PARAMENTO EI-60 Suministro y colocación de puerta interior abatible de hoja y marco enrasado, de madera, para edificio de uso público, de una hoja, lisa, de 210x82,5x espesor variable cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B.CF (ignífuga y homologada) y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco y a instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. Incluye: Limpieza del precerco y a instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt22aap011ja	1,000 Ud	PRECERCO DE MADERA DE PINO PARA PUERTA DE UNA HOJA, CON ELEMENTO	17,75	17,75	
MT22BTA020D	1,000 ud	PUERTA ENRASADA EI60	650,00	650,00	
mt22w ww 040	0,100 Ud	AEROSOL DE 750 ML DE ESPUMA ADHESIVA AUTOEXPANSIVA, ELÁSTICA, DE	8,54	0,85	
mo017	1,328 HR	AYUDANTE CARPINTERO	19,58	26,00	
mo058	1,116 %	MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,23	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	696,80	13,94	
TOTAL PARTIDA.....					710,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02	Ud	P2. PUERTA DE PASO DE MADERA 82,5 ENRASADA A PARAMENTO Suministro y colocación de puerta interior abatible de hoja y marco enrasado, de madera, para edificio de uso público, de una hoja, lisa, de 210x82,5x espesor variable cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco y a instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. Incluye: Limpieza del precerco y a instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt22aap011ja	1,000 Ud	PRECERCO DE MADERA DE PINO PARA PUERTA DE UNA HOJA, CON ELEMENTO	17,75	17,75	
MT22BTA020B	1,000 ud	PUERTA ENRASADA	520,00	520,00	
mt22w ww 040	0,100 Ud	AEROSOL DE 750 ML DE ESPUMA ADHESIVA AUTOEXPANSIVA, ELÁSTICA, DE	8,54	0,85	
mo017	1,328 HR	AYUDANTE CARPINTERO	19,58	26,00	
mo058	1,116 %	MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,23	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	566,80	11,34	
TOTAL PARTIDA.....					578,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03	Ud	P3. PUERTA DE PASO DE MADERA 82,5 SIN ENRASAR P5. Suministro y colocación de puerta interior abatible de hoja y marco sin enrasar, de madera, para edificio de uso público, de una hoja, lisa, de 210x82,5x espesor variable cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco y a instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. Incluye: Limpieza del precerco y a instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt22aap011ja	1,000 Ud	PRECERCO DE MADERA DE PINO PARA PUERTA DE UNA HOJA, CON ELEMENTO	17,75	17,75	
MT22BTA020C	1,000 UD	PUERTA INTERIOR	250,00	250,00	
mt22w w w 040	0,100 Ud	AEROSOL DE 750 ML DE ESPUMA ADHESIVA AUTOEXPANSIVA, ELÁSTICA, DE	8,54	0,85	
mo017	1,328 HR	AYUDANTE CARPINTERO	19,58	26,00	
mo058	1,116 %	MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,23	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	296,80	5,94	
TOTAL PARTIDA.....					302,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.04	Ud	P4. PUERTA DE PASO DE MADERA 92,5 SIN ENRASAR P5. Suministro y colocación de puerta interior abatible de hoja y marco sin enrasar, de madera, para edificio de uso público, de una hoja, lisa, de 210x92,5x espesor variable cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla JNF IN.00.028.B y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco y a instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. Incluye: Limpieza del precerco y a instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt22aap011ja	1,000 Ud	PRECERCO DE MADERA DE PINO PARA PUERTA DE UNA HOJA, CON ELEMENTO	17,75	17,75	
MT22BTA020C	1,150 UD	PUERTA INTERIOR	250,00	287,50	
mt22w w w 040	0,100 Ud	AEROSOL DE 750 ML DE ESPUMA ADHESIVA AUTOEXPANSIVA, ELÁSTICA, DE	8,54	0,85	
mo017	1,328 HR	AYUDANTE CARPINTERO	19,58	26,00	
mo058	1,116 %	MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,23	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	334,30	6,69	
TOTAL PARTIDA.....					341,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05	Ud	P5. PUERTA INTERIOR CORREDERA DE DE MADERA P5. Suministro y colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, INCLUSO CAJÓN METÁLICO EMPOTRADO EN TABIQUE, ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos; galces macizos, chapeados sobre DM de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de DM chapeado de 100x15 mm al interior, y enrasado con panelado al pasillo. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de JNF IN.07.287.14 con condena de JNF IN.04.009; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes. Totalmente montada y probada. Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
MT22AMY010AEA	1,000 UD	ARMAZÓN METÁLICO1	203,70	203,70	
MT22AAP	1,000 UD	PUERTA CORREDERA	241,48	241,48	
mo017	1,900 HR	AYUDANTE CARPINTERO	19,58	37,20	
mo058	1,900 %	MEDIOS AUXILIARES	2,00	3,80	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	486,20	9,72	
TOTAL PARTIDA.....					495,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

07.06	Ud	P6. PUERTA INTERIOR CORREDERA DE DE MADERA ASEOS P6. Suministro y colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, INCLUSO CAJÓN METÁLICO EMPOTRADO EN TABIQUE, ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero DM, acabado chapeado en formica C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos; galces macizos, chapeados sobre DM de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de DM chapeado de 100x15 mm a las dos caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de JNF IN.07.287.14 con condena de JNF IN.04.009; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes. Totalmente montada y probada. Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. CONDENA. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
MT22AMY010AEA	1,000 UD	ARMAZÓN METÁLICO1	203,70	203,70	
MT22AAP	1,000 UD	PUERTA CORREDERA	241,48	241,48	
mo017	1,900 HR	AYUDANTE CARPINTERO	19,58	37,20	
mo058	1,900 %	MEDIOS AUXILIARES	2,00	3,80	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	486,20	9,72	
TOTAL PARTIDA.....					495,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

07.07	m2	REVESTIMIENTO PARED DM CHAPEADO FORMICA C-S2,D0 Revestimiento de paramentos verticales a base de tablero DM HIDRÓFUGO de 19 mm. de espesor, sobre rastrelado de pino para nivelación. Acabado en tablero de formica en color a elegir en obra, clasificación frente al fuego C-S2, d0, las uniones entre paneles 2mm., sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 2x1 cm. separados 40 cm. entre ejes, así como remates de encuentros con mochetes, carpinterías, rodapiés, etc... Medición real ejecutada. En formación de friso entre puertas, y formando parte este panelado del marco de tal manera que queden enrasadas puertas y friso en el mismo plano.			
MT18MAVA	2,000 M	RASTREL DE MADERA PINO	1,98	3,96	
MT29TMA	3,000 UD	TORNILLO ACERO	0,10	0,30	
MT29TMA020C	1,050 M2	TABLERO	35,00	36,75	
MT13EAG	3,000 UD	CLAVO ACERO	0,04	0,12	
RECERC	2,000 ML	RECERCADO ROBLE	7,50	15,00	
MO017	0,610 HR	OFICIAL 1º CARPINTERO	23,27	14,19	
MO058	0,303 HR	AYUDANTE CARPINTERO	19,58	5,93	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	76,30	1,53	
TOTAL PARTIDA.....					77,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.08	m2	REVESTIMIENTO PARED DM CHAPEADO ROBLE C-S2,D0 Revestimiento de paramentos verticales a base de tablero DM HIDRÓFUGO de 19 mm. de espesor, sobre rastrelado de pino para nivelación. Acabado en tablero de roble natural al aceite, clasificación frente al fuego C-S2, d0, las uniones entre paneles 2mm., sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 2x1 cm. separados 40 cm. entre ejes, así como remates de encuentros con moquetas, carpinterías, rodapiés, etc... Medición real ejecutada. En formación de friso entre puertas, y formando parte este panelado del marco de tal manera que queden enrasadas puertas y friso en el mismo plano.			
MT18MAVA	2,000 M	RASTREL DE MADERA PINO	1,98	3,96	
MT29TMA	3,000 UD	TORNILLO ACERO	0,10	0,30	
MTDIO	1,050 m2	TABLERO CHAPEADO ROBLE	39,50	41,48	
MT13EAG	3,000 UD	CLAVO ACERO	0,04	0,12	
RECERC	2,000 ML	RECERCADO ROBLE	7,50	15,00	
MO017	0,610 HR	OFICIAL 1º CARPINTERO	23,27	14,19	
MO058	0,303 HR	AYUDANTE CARPINTERO	19,58	5,93	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	81,00	1,62	

TOTAL PARTIDA..... 82,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

07.09	ml	RODAPÍE DM LACADO BLANCO 10X1,5 CM. COPLANARIO Rodapié de DM de dimensiones 10x1.5cm. y lacado en blanco, fijado al paramento mediante adhesivo de montaje y colocado coplanario sobre paramento superior de pladur (2 placas) o revestimiento de madera. Según detalle de planos. Se incluye en el precio los trabajos necesarios de canteado de aristas en la placa de pladur.			
MT18RMA	1,050 m	RODAPÍE	4,50	4,73	
MT18MVA	0,050 l	ADHESIVO TIPO D3	1,59	0,08	
MO028	0,180 h	OFICIAL INTALADOR PAVIMENTOS	22,85	4,11	
mo100	0,150 h	AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.	19,43	2,91	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,80	0,24	

TOTAL PARTIDA..... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

07.10	ml	A12-15 ENCIMERA TABLERO FENOLICO COMPACTO 12MM ESTRUCTURA INOX. Suministro y colocación de encimera de tablero fenólico con cantos poliméricos de 1,5mm HPL compacto de forma color a elegir, parte inferior forrada de material neutro y canto frontal de una sola hoja de estratificado de 270x62x1.5 cm, apoyada en fijaciones ocultas de acero inoxidable. Incluso anclajes sobre cualquier soporte, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, copete, embellecedor y remates, perfectamente terminada. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación de la encimera sobre los elementos soporte. Colocación de copete perimetral. Sellado y masillado de encuentros. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
mt19ema010b	1,000 m	ENCIMERA	60,00	60,00	
mt19ewa010i	1,000 Ud	FORMACIÓN DE HUECO EN ENCIMERA DE TABLERO.	15,94	15,94	
mt19ewa020	2,700 Ud	MATERIAL AUXILIAR PARA ANCLAJE DE ENCIMERA.	10,81	29,19	
mt32war010	0,037 kg	SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE PARA JUNTAS.	10,06	0,37	
mo017	0,712 HR	AYUDANTE CARPINTERO	19,58	13,94	
mo058	0,840 %	MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,68	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	121,10	2,42	

TOTAL PARTIDA..... 123,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.11	Ud	A5. MOBILIARIO COMPLETO EN FRENTE DE OFICIO Y ARMARIO SUPERIOR Suministro y colocación de mobiliario completo en office de dimensiones completas 2.97x2.30 compuesto por: frente fijo panelado de 0.72x2.30 m., frente de armario con 2 hojas abatibles y baldas al interior de 0.76x2.30 m., 1.50x0.90 m de muebles bajos y panelado de frigorífico con zócalo inferior y 1.50x0.80 m de muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior, realizado con frentes de cocina constituidos por tablero alistonado de madera de roble, de 19 mm de espesor, con los cantos vistos, acabados con barniz de poliuretano; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para utilización en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado con papel decorativo a elegir, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de PVC. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie de diseño, fijados en los frentes de cocina. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. El frente de cocina y encimera de panelado de electrodomésticos y armario superior según detalle de plano C11, elemento A5, con partes fijas y abatibles, incluso cajones. Incluso barra de mismo material que encimera, de dimensiones 163x30 cm. y canto 1.5 cm. Se incluye el suministro, colocación y puesta a punto de fregadero inox. 50x50 bajo encimera y grifo monomando tipo "cocina", según detalles de plano. Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Colocación de la cornisa. Colocación del parteluz. Limpieza y retirada de restos a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt32cue010xdc	1,000 m	CUERPO PARA MUEBLES DE MESA Y MOSTRADOR	227,13	227,13	
mt32cue020xdc	1,000 m	CUERPO PARA MUEBLES ALTOS	228,87	228,87	
mt32mum120i	1,000 UD	ARMARIO A1	550,00	550,00	
mt32mum110i	1,000 m	FRENTE DE MADERA MACIZA PARA MUEBLES ALTOS.	650,00	650,00	
mt32mum121c	1,000 HR	OFICIAL 1º CARPINTERO	23,27	23,27	
mt32mum111c	1,000 m	CORNISA DE MADERA MACIZA PARA MUEBLES ALTOS DE COCINA.	187,75	187,75	
mt32mum112c	1,000 m	PARTELUZ DE MADERA MACIZA PARA MUEBLES ALTOS DE COCINA.	150,14	150,14	
mo017	6,000 HR	AYUDANTE CARPINTERO	19,58	117,48	
mo058	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,00	12,00	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.146,60	42,93	
TOTAL PARTIDA.....					2.189,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.12	UD	ARMARIO TIPO DESPACHOS PANELADO ROBLE 1 CARA HOJAS ABATIBLES UD en formación de armario de dimensiones 300x180 cm. en despachos y cuerpo de hojas abatibles de 50cm., a base de tablero DM 19 mm. acabado tablero roble al aceite, C-s2,d0 en sus caras y cantos y abisagrada a marco de pino con herrajes de cazoleta para enrasar con el revestimiento perimetral. Con tirador oculto tipo push y sistema de cierre con retenedor o cerradura en zonas comunes. Interior configurado según distribución de planos, formado por baldas forradas en melamina blanca y barra metálica de ropero. Incluso formación de nicho para impresora de diimensiones 100x60 laminado al interior. Todo según detalle plano C11, unidades A1. Incluso herrajes silenciosos tipo JMC inox. y recibido de mecanismos eléctricos.			
MT22EAP	1,000 UD	ARMARIO A1	650,00	650,00	
MO017	6,000 HR	OFICIAL 1º CARPINTERO	23,27	139,62	
MO058	6,000 HR	AYUDANTE CARPINTERO	19,58	117,48	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	907,10	18,14	
TOTAL PARTIDA.....					925,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.13	M2	ARMARIO TIPO PASILLO PANELADO 1 CARA HOJAS ABATIBLES M2 en formación de armario en zona de frente panelado y cuerpo de hojas abatibles de 60cm., a base de tablero DM 19 mm. acabado tablero de formica en color a elegir en obra, C-s2,d0 en sus caras y cantos y abisagrada a marco de pino con herrajes de cazoleta para enrasar con el revestimiento perimetral. Con tirador oculto tipo push y sistema de cierre con retenedor o cerradura en zonas comunes. Interior configurado según distribución de planos, formado por baldas forradas en melamina blanca y barra metálica de ropero. Incluso formación de nicho para impresora de diimensiones 100x60 laminado al interior. Todo según detalle plano C11, unidades A2, A3, A6. Incluso herrajes silenciosos tipo JMC inox. y recibido de mecanismos eléctricos.			
MT22EAP	0,300 UD	ARMARIO A1	650,00	195,00	
MO017	1,000 HR	OFICIAL 1º CARPINTERO	23,27	23,27	
MO058	1,000 HR	AYUDANTE CARPINTERO	19,58	19,58	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	237,90	4,76	

TOTAL PARTIDA..... 242,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

07.14	M2	ARMARIO BAJO AREAS DE TRABAJO PANELADO 2 CARAS VISTAS H:120 CM. M2 en formación de armario bajo en zona de áreas de trabajo, altura 120 cm., acabado a 2 caras vistas, panelado y cuerpo de hojas abatibles de 60cm., a base de tablero DM 19 mm. acabado chapeado en roblel al aceite C-s2,d0 en color a elegir en sus caras y cantos y abisagrada a marco de pino con herrajes de cazoleta para enrasar con el revestimiento perimetral. Con tirador oculto tipo push y sistema de cierre con retenedor o cerradura en zonas comunes. Interior configurado según distribución de planos, formado por baldas fijas forradas en melamina blanca, barra metálica de ropero y formación de nicho para impresora de diimensiones variables laminado al interior. Todo según detalle plano C12, unidades A7-A11. Incluso herrajes silenciosos tipo JMC inox.y recibido de mecanismos eléctricos.			
MT22EAP	0,400 UD	ARMARIO A1	650,00	260,00	
MO017	0,200 HR	OFICIAL 1º CARPINTERO	23,27	4,65	
MO058	0,200 HR	AYUDANTE CARPINTERO	19,58	3,92	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	268,60	5,37	

TOTAL PARTIDA..... 273,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.15	ML	CELOSIA Y REPISA RADIADORES Cierre de radiadores formado por tapa superiro en madera rechapado en roble acabado al aceite de 30 mm de espesor y 60 cm de anchura con tapa frontal abatible formada por lamas en MDF lacadas en blanco de dimensiones 30x30 mm, cada 70 mm, y una altura de 90 cm, incluso p.p. de estructura de madera de pino tratada, herrajes para tapa frontal, según detalle de plano D1 números de referencia 12,13,14,15,7,8. Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA.....		125,00	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS

07.16	Ud	MOBILIARIO COMPLETO EN MOSTRADOR Suministro y colocación de mobiliario completo en mostrador compuesto por encimera de mostrador y mesa inferior, realizado con tablero MDF de 19mm. forrado en formica en blanco. Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor. Todo según detalle plano C11, unidades A4. Incluso herrajes inox.			
mt32cue010xdc	6,500 m	CUERPO PARA MUEBLES DE MESA Y MOSTRADOR	227,13	1.476,35	
mt32mum121c	15,000 HR	OFICIAL 1º CARPINTERO	23,27	349,05	
mo017	15,000 HR	AYUDANTE CARPINTERO	19,58	293,70	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.119,10	42,38	

TOTAL PARTIDA..... 2.161,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 08 METALISTERIA Y CARTELERIA					
08.01	Ud	RÓTULO CON SOPORTE DE ALUMINIO LACADO PARA SEÑALIZACIÓN DE LOCAL			
		Suministro y colocación de rótulo con soporte de panel composite de aluminio lacado o anodizado, para señalización de local, de 260x260 mm o similar, con las letras o números troquelados o en relieve, incluso relieves en braille y graficos especiales segun proyecto de accesibilidad.			
		Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt45rsv020c	1,000 Ud	RÓTULO DE SEÑALIZACIÓN PARA LA DENOMINACIÓN DE LOCAL, CON SOPORT	35,00	35,00	
mo080	0,105 h	AYUDANTE MONTADOR.	22,94	2,41	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	37,40	0,75	
TOTAL PARTIDA.....					38,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
08.02	Ud	AMAESTRAMIENTO DE PUERTAS DE EDIFICIO CON 3 NIVELES			
		Conjunto de cerraduras de seguridad y llaves amaestradas para todo el edificio, con 3 niveles de amaestramiento a definir por la Propiedad en proyecto de amaestramiento. Incluye: suministro de los materiales y colocacion en todas las carpinterias segun indicaciones de la DF y la Propiedad.			
Cerraaaa	6,000 Ud	CERRADURA DE SEGURIDAD AMAESTRADA CON 3 NIVELES Y CON LLAVES.	15,00	90,00	
mo017	10,000 HR	AYUDANTE CARPINTERO	19,58	195,80	
mo058	10,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,00	20,00	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	305,80	6,12	
TOTAL PARTIDA.....					311,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
08.03	Ud	ROTULO DE ACCESIBILIDAD DE 100X100 CM DE ALUMINIO			
		Rotulo de accesibilidad de 100x100 cm de aluminio fijado al soporte, con diseño segun proyecto de accesibilidad.			
mt45rsv020cb	1,000 Ud	RÓTULO DE SEÑALIZACIÓN, CON SOPORTE DE ALUMINIO LACADO EN COLOR	153,00	153,00	
mo017	1,034 HR	AYUDANTE CARPINTERO	19,58	20,25	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	173,30	3,47	
TOTAL PARTIDA.....					176,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
08.04	UD	NÚMERO DE DESPACHO-PUESTO REALIZADO EN CONTRACHAPADO DE ROBLE			
		NÚMERO DE DESPACHO-PUESTO REALIZADO EN CONTRACHAPADO DE ROBLE. DIMENSIONES SEGUN PLANO C13			
MT45RS	1,000 UD	RÓTULO GESTOR EN CONTRACHAPADO	75,00	75,00	
mo017	1,034 HR	AYUDANTE CARPINTERO	19,58	20,25	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	95,30	1,91	
TOTAL PARTIDA.....					97,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
08.05	UD	BARROTE ANTICAIDA			
		Suministro y montaje de barrote anticaida formado por tubo de acero lacado colocado entre mochetas de ventana.			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....					45,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 09 VIDRIERIA Y VINILOS

09.01	M2	SUSTITUCIÓN DE VIDRIO EXTERIOR A 4/12/4 BAJO EMISIVO Sustitución de vidrios existentes por vidrio 4/12/4 bajo emisivo, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo por el exterior y perfil continuo por el interior, incluso sustitución de junquillos actuales por unos nuevos, con p.p. de retirada de escombros a vertedero autorizado.			
mt21veg011neu	1,006	DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/4 BAJO EMISIVO	40,16	40,40	
mt21vva015	0,290	CARTUCHO DE SILICONA	3,73	1,08	
mt21vva025	1,667	PERFIL CONTINUO	0,90	1,50	
mt21vva021	1,000 Ud	MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACIÓN DE VIDRIOS.	1,29	1,29	
mo055	0,434 h	OFICIAL 1ª CRISTALERO.	24,68	10,71	
mo110	0,434 h	AYUDANTE CRISTALERO.	20,98	9,11	
mo114	0,200 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.	16,16	3,23	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	67,30	1,35	
TOTAL PARTIDA.....					68,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.02	m²	MAMPARA FIJA VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 6+6 MM, SILENCE Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm SILENCE con prestaciones acústicas, colocación de junquillos y señalización de las hojas fijado sobre carpintería oculta en suelo y techo tipo "U" acero inox. Incluso listón de madera de pino en soportes sobre pavimento y forjado para su anclaje. Se incluye en la partida la formación de zonas curvas con Radio de 50 cm tanto en las mamparas así como en la perfilera según detalle F26 en plano C15. Se incluye p.p. de cantos pulidos. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. Criterio de medición de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o recortes.			
MT21VTS010A	1,000 M	PERFIL INOX GUIA VIDRIO	14,78	14,78	
MT21VES010DA	1,006 M2	VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, COMPUESTO POR DOS LUNAS DE 6 MM	57,89	58,24	
mt21vva015a	0,290 Ud	CARTUCHO DE 310 ML DE SILICONA SINTÉTICA INCOLORA (RENDIMIENTO A	3,82	1,11	
mt21vva021	1,000 Ud	MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACIÓN DE VIDRIOS.	1,29	1,29	
mo055	0,569 h	OFICIAL 1ª CRISTALERO.	24,68	14,04	
mo110	0,569 h	AYUDANTE CRISTALERO.	20,98	11,94	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	101,40	2,03	
TOTAL PARTIDA.....					103,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.03	m²	MAMPARA FIJA VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 5+5 MM, EXTERIOR Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 5 mm colocación de junquillos y señalización de las hojas fijado sobre carpintería oculta en suelo y techo tipo "U" acero inox. Se incluye p.p. de cantos pulidos. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. Criterio de medición de obra: Superficie real ejecutada sin recargos por dimensiones, formas, o recortes. Incluso colocación de franja de protección al impacto según criterio de CTE DB-SUA 2, formada por vinilos en una altura de 1.20 m.			
MT21VTS010A	1,000 M	PERFIL INOX GUIA VIDRIO	14,78	14,78	
MT21VES	1,006 M2	VIDRIO LAMINAR 5+5	47,89	48,18	
mt21vva015a	0,290 Ud	CARTUCHO DE 310 ML DE SILICONA SINTÉTICA INCOLORA (RENDIMIENTO A	3,82	1,11	
mt21vva021	1,000 Ud	MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACIÓN DE VIDRIOS.	1,29	1,29	
mo055	0,569 h	OFICIAL 1ª CRISTALERO.	24,68	14,04	
mo110	0,569 h	AYUDANTE CRISTALERO.	20,98	11,94	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	91,30	1,83	
TOTAL PARTIDA.....					93,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.04	M2	VINILO TRASLUCIDO DECORATIVO SOBRE VIDRIOS, IMPACTO CTE Vinilo traslucido decorativo colocado sobre vidrios, con diseño a elegir en obra, en base a planos de proyecto. En formación de franja de protección al impacto según criterio de CTE DB-SUA 2.			
dsgfds	1,000 M2	VINILO DECORATIVO TRASLUCIDO RECORTADO SEGUN DISEÑO.	45,90	45,90	
mo055	0,397 h	OFICIAL 1ª CRISTALERO.	24,68	9,80	
mo110	0,397 h	AYUDANTE CRISTALERO.	20,98	8,33	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	64,00	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 65,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

09.05	M2	VINILO EN COLOR DECORATIVO PARA EXTERIORES COLOCADO SOBRE VIDRIO Vinilo en color decorativo para exteriores colocado sobre vidrios, con diseño a elegir en obra.			
dsgfdsb	1,000 M2	VINILO DECORATIVO EN COLOR RECORTADO SEGUN DISEÑO.	61,20	61,20	
mo055	0,398 h	OFICIAL 1ª CRISTALERO.	24,68	9,82	
mo110	0,398 h	AYUDANTE CRISTALERO.	20,98	8,35	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	79,40	1,59	

TOTAL PARTIDA..... 80,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.06	UD	PUERTA PIVOTANTE VIDRIO TEMPLADO 12 MM. 82X250 CM. Suministro y montaje de puerta de vidrio templado securit 12mm incoloro, PIVOTANTE de 820X2500 mm y 12 mm de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior. Incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, sin llave y manivela. Totalmente montada. Incluso tirador de acero inox de 40 cm. de longitud. Se incluye p.p. de cantos pulidos.			
MT21VTT010F	2,050 M2	VIDRIO TEMPLADO 12 MM	78,88	161,70	
mt21vva015a	0,290 Ud	CARTUCHO DE 310 ML DE SILICONA SINTÉTICA INCOLORA (RENDIMIENTO A	3,82	1,11	
mt21vva021	1,000 Ud	MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACIÓN DE VIDRIOS.	1,29	1,29	
MT21VTS040A	1,000 UD	TIRADOR	24,16	24,16	
MT21VTS030	1,000 UD	CIERRAPUERTAS	190,00	190,00	
mo055	2,000 h	OFICIAL 1ª CRISTALERO.	24,68	49,36	
mo110	2,000 h	AYUDANTE CRISTALERO.	20,98	41,96	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	469,60	9,39	

TOTAL PARTIDA..... 478,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.07	UD	PUERTA PIVOTANTE VIDRIO TEMPLADO 12 MM. 92X230 CM. Suministro y montaje de puerta de vidrio templado securit 12mm incoloro, PIVOTANTE de 920X2300 mm y 12 mm de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior. Incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, sin llave y manivela. Totalmente montada. Incluso tirador de acero inox de 40 cm. de longitud. Se incluye p.p. de cantos pulidos.			
MT21VTT010F	2,120 M2	VIDRIO TEMPLADO 12 MM	78,88	167,23	
mt21vva015a	0,290 Ud	CARTUCHO DE 310 ML DE SILICONA SINTÉTICA INCOLORA (RENDIMIENTO A	3,82	1,11	
mt21vva021	1,000 Ud	MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACIÓN DE VIDRIOS.	1,29	1,29	
MT21VTS040A	1,000 UD	TIRADOR	24,16	24,16	
MT21VTS030	1,000 UD	CIERRAPUERTAS	190,00	190,00	
mo055	2,000 h	OFICIAL 1ª CRISTALERO.	24,68	49,36	
mo110	2,000 h	AYUDANTE CRISTALERO.	20,98	41,96	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	475,10	9,50	

TOTAL PARTIDA..... 484,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.08	UD	PUERTA DOBLE PIVOTANTE VIDRIO TEMPLADO 12 MM. 2 X 80X210 CM. Suministro y montaje de puerta de vidrio templado securit 12mm incoloro, PIVOTANTE de 920X2300 mm y 12 mm de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior. Incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, incluso llave y manivela. Totalmente montada. Incluso tirador de acero inox de 40 cm. de longitud. Se incluye p.p. de cantos pulidos.			
MT21VTT010F	3,400 M2	VIDRIO TEMPLADO 12 MM	78,88	268,19	
mt21vva015a	0,600 Ud	CARTUCHO DE 310 ML DE SILICONA SINTÉTICA INCOLORA (RENDIMIENTO A	3,82	2,29	
mt21vva021	2,000 Ud	MATERIAL AUXILIAR PARA LA COLOCACIÓN DE VIDRIOS.	1,29	2,58	
MT21VTS040A	2,000 UD	TIRADOR	24,16	48,32	
MT21VTS030	1,000 UD	CIERRAPUERTAS	190,00	190,00	
mo055	4,000 h	OFICIAL 1ª CRISTALERO.	24,68	98,72	
mo110	4,000 h	AYUDANTE CRISTALERO.	20,98	83,92	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	694,00	13,88	

TOTAL PARTIDA..... 707,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.09	m2	ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA DE 5 MM DE ESPESOR. Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, cantos pulidos, colocado con adhesivo sobre tablero de madera, recibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, de 16 mm adhesivo de contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flandes; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.			
TO01500	0,204 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	3,92	
TO01700	0,714 h	OF. 1ª CRISTALERO	19,23	13,73	
TO02100	0,102 h	OFICIAL 1ª	19,23	1,96	
KM07300	1,000 m2	TABLERO AGLOMERADO 16 MM	4,70	4,70	
VW03100	1,000 m2	ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM	51,19	51,19	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,56	1,12	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,31	0,31	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	76,90	1,54	

TOTAL PARTIDA..... 78,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 10 PINTURA Y VARIOS					
10.01	m ²	APLICACIÓN DOS MANOS DE PINTURA PLÁSTICA COLOR PAREDES			
		Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color en paredes, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso plaste de interior para eliminar pequeñas imperfecciones. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.			
mt27pfj023a	0,060 kg	PLASTE EN POLVO DE INTERIOR DE 1,78 G/CM ³ DE DENSIDAD, COLOR BLA	2,67	0,16	
mt27pir030a	0,200 l	PINTURA PLÁSTICA ECOLÓGICA PARA INTERIOR A BASE DE COPOLÍMEROS A	6,47	1,29	
mo038	0,105 h	OFICIAL 1ª PINTOR.	22,85	2,40	
mo076	0,120 h	AYUDANTE PINTOR.	19,43	2,33	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,20	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					6,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
10.02	m ²	APLICACIÓN DOS MANOS DE PINTURA PLÁSTICA COLOR TECHOS			
		Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color en techos, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal, hasta 3 m de altura. Incluso plaste de interior para eliminar pequeñas imperfecciones. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.			
mt27pfj023a	0,060 kg	PLASTE EN POLVO DE INTERIOR DE 1,78 G/CM ³ DE DENSIDAD, COLOR BLA	2,67	0,16	
mt27pir030a	0,200 l	PINTURA PLÁSTICA ECOLÓGICA PARA INTERIOR A BASE DE COPOLÍMEROS A	6,47	1,29	
mo038	0,132 h	OFICIAL 1ª PINTOR.	22,85	3,02	
mo076	0,160 h	AYUDANTE PINTOR.	19,43	3,11	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,60	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					7,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.03	m ²	APLICACIÓN DOS MANOS DE PINTURA AL SILICATO COLOR EXTERIORES Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,15 l/m ² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero. Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.			
mt27pfs020b	0,097 l	IMPRIMACIÓN REGULADORA DE LA ABSORCIÓN A BASE DE SOLUCIONES DE S	12,33	1,20	
mt27psi010r	0,300 l	PINTURA PARA EXTERIOR, A BASE DE SILICATO POTÁSICO, COLOR BLANCO	13,07	3,92	
mo038	0,135 h	OFICIAL 1ª PINTOR.	22,85	3,08	
mo076	0,135 h	AYUDANTE PINTOR.	19,43	2,62	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	10,80	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

10.04	Ud.	PORTARROLLOS PORCELANA Sumistro y colocación de portarrollos de porcelana vitrificada marca ROCA serie ONDA-PLUS o similar, incluso p.p. de material de sujección. totalmente terminado.			
MT31ABP050BC	1,000 UD	PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO	26,08	26,08	
ML107	0,127 HR	AYUDANTE	19,40	2,46	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	28,50	0,57	
TOTAL PARTIDA.....					29,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

10.05	Ud	DOSIFICADOR UNIVERSAL 1L Ud. Dosificador de jabón universal translucido de 1L de capacidad, en color blanco con visor transparente, i/ p.p de piezas de anclaje a soporte, totalmente colocado.			
MT31ABP020DJA	1,000 ud	DOSIFICADOR UNIVERSAL	55,29	55,29	
MO107	0,254 H	AYUDANTE	19,40	4,93	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	60,20	1,20	
TOTAL PARTIDA.....					61,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.06	Ud	SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento.			
MT31ABP120A	1,000 UD	SECAMANOS ELÉCTRICO 1600W	196,26	196,26	
MO107	0,318 H	AYUDANTE	19,40	6,17	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	202,40	4,05	
TOTAL PARTIDA.....					206,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.07	Ud.	ASIDERO INODORO-DUCHA Barra de sujección para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304.			
MT31ABP135G	1,000 UD	BARRA SUJECCIÓN MINUSVÁLIDOS	134,83	134,83	
MO107	1,016 H	AYUDANTE	19,40	19,71	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	154,50	3,09	
TOTAL PARTIDA.....					157,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.08	Ud.	ASIDERO LAVABO Suministro y colocaión de asidero de lavabo para discapacitados, de acero inoxidable, fijación pared, incluso elementos de fijación. Totalmente terminado.			
		Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA.....			51,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

10.09	Ud.	LIMPIEZA FINAL DE VENTANAS EXISTENTES I/PERSIANA A 2 CARAS Limpieza de carpinterías existentes, perfiles, capitalzados, mecanismos y persianas por interior y exterior. Totalmente terminadas, antes de entrega de obra y trasa colocar vidrios nuevos.			
MO107	1,016 H	AYUDANTE	19,40	19,71	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	19,70	0,39	
		TOTAL PARTIDA.....			20,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

10.10	M2	PLADURFOC- PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS REI-60 Protección pasiva contra incendios tipo PLADURFOC o similar, de estructura metálica de escalera, pilares, vigas, chapa y forjado, protegidas en 3 o 4 caras y con una resistencia al fuego de 60minutos, mediante recubrimiento con placas de yeso laminado incombustibles, fijadas con clips y perfiles metálicos. Incluso fijaciones, tornillería y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Se incluyen tabicas y remates. Incluye: Replanteo. Colocación de los perfiles angulares mediante fijaciones. Instalación de clips. Colocación a presión de las maestras contra los clips. Atornillado de las placas a los perfiles angulares y a las maestras. Tratamiento de juntas. Plastecido superficial. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt12psg200e	2,000	PERFIL ANGULAR	0,80	1,60	
mt12ptk030	3,200	FIJACIÓN "KNAUF"	0,22	0,70	
mt12ptk011a	2,000	MAESTRA 60/27 "KNAUF"	1,59	3,18	
mt12pmk010c	3,200	CLIP DE PROTECCIÓN FIREBOARD "KNAUF"	1,76	5,63	
mt12ptk010cf	1,050	PLACA DE YESO LAMINADO REFORZADA CON TEJIDO DE FIBRA	12,50	13,13	
mt12pmk012	30,000	TORNILLO AUTOPERFORANTE	0,01	0,30	
mt12pmk013	2,550	PASTA DE JUNTAS FIREBOARD	1,34	3,42	
mo053	0,600 h	OFICIAL 1ª MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.	23,62	14,17	
mo100	0,600 h	AYUDANTE MONTADOR DE PREFABRICADOS INTERIORES.	19,43	11,66	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	53,80	1,08	
		TOTAL PARTIDA.....			54,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.11	M2	PROTECCION PINTURA INTUMESCENTE ESTRUCTURA METALICA R-60 Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con pintura intumescente previa aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, hasta conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos. Se emitirá certificado del material y de la aplicación. Medido en proyección horizontal de la estructura.			
mt27	0,125 L	IMPRIMACIÓN SELLADORA DE DOS COMPONENTES PARA INTERIOR, A BASE D	15,57	1,95	
SDL	0,900 KG	2.015	14,90	13,41	
mo038	0,105 h	OFICIAL 1ª PINTOR.	22,85	2,40	
mo076	0,105 h	AYUDANTE PINTOR.	19,43	2,04	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	19,80	0,40	
		TOTAL PARTIDA.....			20,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.12	m2	ENCIMERA MARMOL Y SUBESTRUCTURA INOX Encimera de mármol blanco(a elegir por d.f.), 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 20 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuíado; eliminación de restos y limpieza. Se incluye en la partida la p.p. de faldón de 20 cm ingletado, según detalle de planos.			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			388,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS					
11.01	UD	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS			
		Según proyecto anex o.			
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					10.568,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 12 CLIMATIZACION					
12.01	UD	CLIMATIZACIÓN			
		Según proyecto anex o.			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			152.940,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN E INSTALACIONES ESPECIALES					
13.01	UD	ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN E INSTALACIONES ESPECIALES			
		Según proyecto anex o.			
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					215.797,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 14 FONTANERIA Y SANEAMIENTO					
14.01	UD	FONTANERÍA Y SANEAMIENTO			
		Según proyecto anex o.			
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					11.995,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 15 ASCENSOR ELECTRICO					
15.01	UD	ASCENSOR ELECTRICO 2 PARADAS Suministro e instalación de ascensor modelo ORONA 3G_5011 REN: renova, de 6 personas (450 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 4000 mm de recorrido, 2 paradas, 2 accesos, 2 Embarques a 180 y maniobra Universal. Grupo tractor para tracción por adherencia, máquina sin reductor, de imanes permanentes, con variador de frecuencia y control de lazo cerrado . Cabina ORONA de Gama Público Plus con pared lateral con botonera nc22 oak grey y pared lateral sin botonera nc22 oak grey , pasamanos inoxidable , suelo de Cerámico SW01, botonera en Acero Inoxidable, UP_67, embocaduras y frentes en Acero Inox.(Base) y zócalos en aluminio. En cabina, panel de mandos con pulsadores ORONA 3G Series circular con Braille que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). Señalización de cabina con indicador de posición TFT , indicador luminoso y acústico de sobrecarga y llegada a pisos, y sistema de comunicación bidireccional de atención 24 horas vía red telefónica. Puerta de cabina Telescópica 2 Hojas en Acero Inox.(Base) de 800 mm x 2000 mm Cortina fotoeléctrica en un acceso y puerta en cabina telescópica 2 hojas acero inox.(base) 800 mm x 2000 mm yCortina fotoeléctrica En piso, señalización en Todos los pisos, flechas direccionales, con flechas direccionales en resto de plantas, con botonera en pared y pulsadores ORONA 3G Series circular que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). 2 puertas de piso Telescópica en Acero Inox.(Base) de 800 mm x 2000 mm resistencia al fuego EN81_58 EN81/58 (E120). HUECOS CABINA: Ancho Hueco Mínimo:1500mm Fondo Hueco Mínimo:1690mm Altura último piso mínimo:2600mm			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		26.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD					
16.01	Ud	ENSAYOS PARA LA MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO			
		Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en separación entre área protegida y de actividad según UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área protegida y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área habitable y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, en elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-4, en fachada según UNE-EN ISO 140-5. Ruido de impacto: en elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-7. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.			
		Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos "in situ".			
		Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.			
mt49des030	1,000 Ud	DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL Y EQUIPO A OBRA PARA LA REALIZACIÓN D	157,73	157,73	
mt49ais010a	4,000 Ud	ENSAYO PARA LA MEDICIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN	126,39	505,56	
mt49ais010b	1,000 Ud	ENSAYO PARA LA MEDICIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN	126,39	126,39	
mt49ais010c	1,000 Ud	ENSAYO PARA LA MEDICIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPAC	126,39	126,39	
mt49ais020	1,000 Ud	INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO.	189,28	189,28	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.105,40	22,11	
TOTAL PARTIDA.....					1.127,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
16.02	UD	ENSAYO DE PAVIMENTOS. RESBALADICIDAD			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....					250,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS					
16.03	UD	CONTROL EXTERNO PARA CERTIFICACION ENERGETICA TIPO "A"			
		Expedición de informe de control externo para la Calificación Energética del Edificio, obtenida ésta según se indica en el R. D. 235/2013 de Certificación Energética de Edificios.			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....					800,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS					
16.04	ud	CATA ARMADURAS			
		Realización de catas en estructura de hormigón.			
mo113	5,000 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	18,49	92,45	
TOTAL PARTIDA.....					92,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
16.05	ud	ESCLEROMETRO LOSA			
		Determinación del índice de rebote del hormigón en pilar, mediante esclerómetro, incluso emisión de informe.			
MT49	1,000	Ensayo	184,00	184,00	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	184,00	3,68	
TOTAL PARTIDA.....					187,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
16.06	ud	ENSAYO SERIE 4 PROBETAS HORMIGON			
		Toma de muestras de hormigón fresco para cimentación y estructura, (zapatas, plancha estructura) incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta cuatro probetas cilíndricas de 15x30cm., curado, refrentado y rotura, según normas UNE 83301, 83303 y 83304, transporte y desplazamiento del equipo de Control a la obra, i/redacción del informe, con los resultados del ensayo y tres copias, una para el constructor, otra para la dirección facultativa y otra para la propiedad.			
		NOTA: Los ensayos se realizarán por una empresa homologada.			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....					75,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.07	ud	INFORME SOLDADURA ESTRUCTURA METÁLICA			
		Ensayo para determinar el estado actual de las soldaduras existentes en la estructura metálica del edificio mediante el uso de líquidos penetrantes, de 1/2 jornada laboral de duración, sin incluir calas ni reposición de revestimientos o recubrimientos.			
mt49apa020a	1,000 ud	Ensayo	345,58	345,58	
%0200	2,000 %	MEDIOS AUXILIARES	345,60	6,91	
TOTAL PARTIDA.....					352,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS					
17.01	ud	GESTIÓN DE RESIDUOS			
		Según estudio de gestión de residuos.			
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					8.281,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS GOBIERNO DE NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD					
18.01	ud	SEGURIDAD Y SALUD			
		Según estudio de seguridad y salud.			
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					7.274,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS