RESUMEN DE PRESUPUESTO



Centro de Mayores. Burlada.

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	NOTAS PREVIAS	0,00	0,00
2	DEMOLICIONES	2.809,29	5,81
3	ALBAÑILERÍA	8.364,98	17,31
4	PAVIMENTOS	5.567,38	11,52
5	REVESTIMIENTOS	6.652,10	13,76
6	CARPINTERIA INTERIOR	7.521,46	15,56
7	INSTALACION DE ILUMINACION	1.730,28	3,58
8	INSTALACION DE BAJA TENSION	2.388,14	4,94
9	INSTALACION DE CLIMATIZACION	128,27	0,27
10	INSTALACION DE VENTILACION	93,85	0,19
11	INSTALACIONES PCI	244,22	0,51
12	ACABADOS	6.533,54	13,52
13	VARIOS	4.472,39	9,25
14	SEGURIDAD Y SALUD	1.111,70	2,30
15	GESTIÓN DE RESIDUOS	709,52	1,47
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	48.327,12	

10,00 % Gastos generales	4.832,71	
5,00 % Beneficio industrial	2.416,36	
SUMA DE G.G. y B.I.		7.249,07
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		55.576,19
21,00 % I.V.A.		11.671,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		67.247,19

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

, PAMPLONA, JULIO 2020

LUIS BERIAIN	JOKINE CRESPO	LAURA HERNÁNDEZ	IGNACIO CORDERO
			
Arquitecto	Arquitecta	Arquitecta	Arquitecto

voilà!
LUIS BERIAIN SANZOL+

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 1 NOTAS PREVIAS

DEM 1 **NOTAS GENERALES PREVIAS**

NOTAS PREVIAS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA CONFECCION DEL PRESENTE PRESUPUESTO Y DE LA VALORACION DE LA OBRA EJECUTADA:

MARCAS DE MATERIALES:
La inclusión de marcas en alguna de las partidas del presupuesto (necesaria para la mejor y más fácil comprensión) no implica la elección exclusiva y/o excluyente de la citada marca del producto, unidad de obra, sistema o procedimiento, sino que debe entenderse siempre añadida a tal marca la expresión "o equivalente" (o, también, "o similar"), siendo la PROPIEDAD asesorada por la Dirección Facultativa de las obras la única que podrá decidir (a la vista de la documentación técnica y económica suficiente y pertinente) sobre el interés para la Propiedad de la equivalencia o similitud de lo que pudiera proponerse por parte del Licitador. Para ello éste presentará la documentación citada con antelación suficiente como para que la D.F. tome las decisiones oportunas, en orden al cumplimiento de la planificación contractual de las obras. El Adjudicatario presentará una planificación exhaustiva sobre la presentación tanto de muestras como de pruebas, unidades completas o documentación pertinente a estos extremos, la cual someterá a la aprobación de la D.F., teniendo ésta la facultad de modificarla buscando como finalidad principal la calidad de la obra a ejecutar y el cumplimiento de los objetivos contractuales.

MUESTRAS:
El Adjudicatario aportará cuantas muestras sean precisas de todos los materiales y componentes y aquellas que la D.F. le solicite, bien en sí mismos o bien en unidades de obra ejecutadas, teniendo en cuenta que será responsabilidad del Contratista el hecho de ser presentadas con la antelación suficiente como para que su confirmación o cambio no tenga incidencia en los plazos o hitos intermedios y en el plazo final.
Todas las carpinterías, antes de ser encargada su fabricación definitiva, serán objeto de aprobación por parte de la D.F. de la muestra o prueba de una unidad completa de cada tipo que preceptivamente debe presentar el Constructor, con las mismas consideraciones en cuanto a plazos descritas en el párrafo anterior.

FORMA DE MEDICION:
Se describe en este punto y en gran parte de las partidas de este presupuesto la forma en que se ha realizado la medición en el presupuesto, para facilitar la confección de la oferta. La oferta deberá ser "cerrada", por lo que el único caso de aplicación de este apartado en obra será si hubiesen partidas nuevas (no grafiadas o no presupuestadas) que requiriesen de un precio contradictorio en cuanto ejemplo o método a seguir.
En general la forma de medición de cada partida se corresponderá con lo que se dispone en cada una de ellas.
Como regla general, se abonará la medición obtenida según la unidad expresada para cada partida, sin duplicidades ni solapes, deduciendo huecos, con medidas teóricas (excepto la profundidad en caso de cimientos, que siempre serán las reales y/o las ordenadas por la D.F.).

Presupuestos anteriores						1,00			
							1,00	0,00	0,00

TOTAL CAPÍTULO 1 NOTAS PREVIAS 0,00

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 2 DEMOLICIONES									
2.0	**M2 DEMOLICIÓN TABIQUE GRAN FORMATO**								
	DEMOLICION DE TABIQUERÍA CERÁMICA GRAN FORMATO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO RETIRADA DE CARPINTERIAS Y REVESTIMIENTOS SI EXISTIERAN, REALIZACION DE TODO TIPO DE APEOS Y REFUERZOS SI FUERA NECESARIO, DEJANDO LAS SUPERFICIES EN ENCUENTROS SIN RESTOS, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	Sótano	1	3,55		3,40	12,07			
		1	4,00		3,40	13,60			
							25,67	12,84	329,60
2.1	**M2 DEMOLICION DE TABIQUE DE CARTÓN YESO**								
	DEMOLICION DE TABIQUERÍA DE CARTÓN YESO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO RETIRADA DE CARPINTERIAS Y REVESTIMIENTOS SI EXISTIERAN, REALIZACION DE TODO TIPO DE APEOS Y REFUERZOS SI FUERA NECESARIO, DEJANDO LAS SUPERFICIES EN ENCUENTROS SIN RESTOS, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	Sótano	1	3,55		2,70	9,59			
		1	4,00		2,70	10,80			
							20,39	12,84	261,81
2.2	**M2 DEMOLICIÓN DE TABIQUE DE MADERA**								
	DESMONTADO DE CIERRES DE TABIQUERÍA DE MADERA, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO RETIRADA DE CARPINTERIAS Y REVESTIMIENTOS SI EXISTIERAN, REALIZACION DE TODO TIPO DE APEOS Y REFUERZOS SI FUERA NECESARIO, DEJANDO LAS SUPERFICIES EN ENCUENTROS SIN RESTOS, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD. SE PREVÉ CONSERVAR LA MADERA DE REVESTIMIENTO POR LO QUE SE DESPEGARÁN CON CUIDADO Y SE ACOPIARÁN EN OBRA. SE DESMONTARÁ HASTA ALTURA DE 235CM, ALTURA DE FALSO TECHO INTERIOR. LA PARTE SUPERIOR DEL TABIQUE SE DEJARÁ FIJADA A FORJADO. SE INCLUYE REFUERZO ESTRUCTURAL PARA APOYAR EL DESCUELGUE DE LA TABICA.								
	Sala TV	1	7,50		2,50	18,75			
							18,75	35,00	656,25
2.3	**M2 DESMONTADO DE MAMPARA**								
	DESMONTADO DE CIERRES DE MAMPARA, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO RETIRADA DE PUERTAS Y REVESTIMIENTOS SI EXISTIERAN, REALIZACION DE TODO TIPO DE APEOS Y REFUERZOS SI FUERA NECESARIO, DEJANDO LAS SUPERFICIES EN ENCUENTROS SIN RESTOS, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD. NOTA: SE PREVÉ LA REUTILIZACIÓN DE LOS PERFILES Y LOS VIDRIOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, POR LO QUE LA MANIPULACIÓN HA DE SER DELICADA. SE ACOPIARÁN EN OBRA.								
	tramo 1	1	5,40		3,00	16,20			
	tramo 2	1	3,67		3,00	11,01			
	tramo 3	1	1,30		3,00	3,90			
							31,11	20,00	622,20
2.4	**M2 DESMONTADO DE FALSO TECHO**								
	DESMONTADO DE FALSO TECHO MODULAR ACÚSTICO, Y ACOPIO POSTERIOR. DESMONTADO DE LUMINARIAS Y REJILLAS EXISTENTES EN ÉL PARA SU POSTERIOR RECOLOCACIÓN; POR MEDIOS MANUALES, , REALIZACION DE TODO TIPO DE APEOS Y REFUERZOS SI FUERA NECESARIO, DEJANDO LAS SUPERFICIES EN ENCUENTROS SIN RESTOS, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD. NOTA: SE PREVÉ LA REUTILIZACIÓN DE LA PERFILERÍA Y LA PLACA EN LA MEDIDA								

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	DE LO POSIBLE, POR LO QUE LA MANIPULACIÓN HA DE SER DELICADA. SE ACOPIARÁN EN OBRA.								
	Sala de Tv	1	18,25			18,25			
	Zona ascensor	1	8,00			8,00			
							26,25	18,00	472,50
2.5	**M2 APERTURA DE HUECO PARA PUERTA**								
	APERTURA DE HUECO PARA PUERTA EN TABIQUE DE PLADUR, REALIZACION DE TODO TIPO DE APEOS NECESARIOS PARA SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRECERCO, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
		1	1,00		2,10	2,10			
							2,10	120,95	254,00
2.6	**M2 APERTURA DE HUECO CONSERJERÍA**								
	APERTURA DE HUECO PARA PUERTA EN TABIQUE DE MADERA, REALIZACION DE TODO TIPO DE APEOS NECESARIOS PARA SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRECERCO, REMATES Y MOCHETAS TOTALMENTE TERMINADAS, CON PP. DE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESTOS A ESCOMBRERA. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
		1	1,00		1,50	1,50			
							1,50	141,95	212,93
	TOTAL CAPÍTULO 2 DEMOLICIONES.....								**2.809,29**

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 3 ALBAÑILERÍA									
SUBCAPÍTULO 3.1 PARTICIONES									
3.1.1	**M2 RECIBIDO DE CARPINTERIA INTERIOR**								
	SUMINISTRO Y RECIBIDO DE CERCOS DE CARPINTERIA INTERIOR, CON APLOMADO DE LOS MISMOS Y FIJACIONES A FABRICA, TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA SUPERFICE DE CERCO COLOCADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	PUERTA CONSERJE	1	0,80		2,10	1,68			
							1,68	16,62	27,92
3.1.2	**M2 1/2 ASTA DE LADRILLO PERFORADO**								
	FABRICA DE 1/2 ASTA DE ESPESOR DE LADRILLO PERFORADO DE 24X12X7 CM., RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6 (M-40), INCLUSO TRABAZONES A ESTRUCTURA EXISTENTE, P.P. DE ROTURAS, REPLANTEO, APLOMADO Y NIVELACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	Previsión de partida por si fuera necesario rehacer algun patinillo o similar.								
	Medición	1	1,00		3,40	3,40			
							3,40	29,69	100,95
3.1.3	**M2 FABRICA DE TABICON**								
	TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM. DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO DE 1/8, RECIBIDO DE ULTIMA HILADA CON YESO A FORJADO, INCLUSO PP. DE ROTURAS, REPLANTEO, APLOMADO, NIVELADO Y TRABAZONES A ESTRUCTURA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	Previsión de partida por si fuera necesario rehacer algun patinillo o similar.								
	SOTANO								
		1	4,55		3,40	15,47			
							15,47	25,23	390,31
3.1.4	**M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO EN PAREDES**								
	GUARNECIDO MAESTREADO CON YESO GRUESO, DE 12 MM. DE ESPESOR, Y ENLUCIDO CON YESO FINO DE 1MM. DE ESPESOR, EN SUPERFICIES NUEVAS VERTICALES, CON MAESTRAS INTERMEDIAS SEPARADAS 1,00 METRO Y ALINEADAS CON CUERDA, INCLUSO RAYADO DEL YESO TOSCO ANTES DE ENLUCIR, FORMACION DE RINCONES, ARISTAS Y OTROS REMATES, P.P. DE GUARDAVIVOS DE CHAPA GALVANIZADA O PVC, MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN RINCONES Y ENCUENTROS ESTRUCTURALES Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	Se prevé el arreglo de la pared en yeso; si fuera más conveniente se haría en pladur.								
	SOTANO								
	pared tras derribo	1	2,00		3,00	6,00			
							6,00	16,50	99,00
3.1.5	**M2 TRASDOSADO SEMIDIRECTO DE CARTON YESO 15+70**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRASDOSADO SEMIDIRECTO FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM. DE ANCHO A BASE DE MONTANTES SEPARADOS 600 MM. Y CANALES A CUYO LADO EXTERNO SE ATORNILLA UNA PLACA DE CARTON-YESO DE 15 MM. DE ESPESOR, DANDO UN ANCHO TOTAL DE 85 MM., CON PARTE CENTRAL DE AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE 80 MM. DE ESPESOR Y 70 KG/M3 DE DENSIDAD NOMINAL, INCLUSO ANCLAJES PARA SUELO Y TECHO, BANDAS DE ESTANQUEIDAD ACUSTICA EN TODO SU PERIMETRO, REPLANTEO, NIVELACION, TORNILLERIA, ANCLAJES, RECIBIDO DE CAJAS PARA MECANISMOS, ENCINTADO, TRATAMIENTO DE JUNTAS, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS.								
	Sótano	1	2,10		3,00	6,30			
	Nueva sala tv	1	2,00		3,20	6,40			
							12,70	34,22	434,59
3.1.6	**M2 TABIQUE DE CARTON YESO 15+70+15**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABIQUE DE CARTON YESO FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM. DE AN-								

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CHO A BASE DE MONTANTES SEPARADOS 600 MM. Y CANALES A CADA LADO DE LA CUAL SE ATORNILLA UNA PLACA DE CARTON-YESO DE 15 MM. DE ESPESOR, DANDO UN ANCHO TOTAL DE 115 MM., CON PARTE CENTRAL DE AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE 80 MM. DE ESPESOR Y 70 KG/M3 DE DENSIDAD NOMINAL, INCLUSO ANCLAJES PARA SUELO Y TECHO, BANDAS DE ESTANQUEIDAD ACUSTICA EN TODO SU PERIMETRO, REPLANTEO, NIVELACION, TORNILLERIA, ANCLAJES, RECIBIDO DE CAJAS PARA MECANISMOS, ENCINTADO, TRATAMIENTO DE JUNTAS, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	conserjería	1	1,50		3,60	5,40			
		1	1,00		3,60	3,60			
							9,00	40,29	362,61
3.1.7	**M2 SUPLEMENTO POR CARTON-YESO RESISTENTE AL AGUA**								
	SUPLEMENTO POR COLOCACION DE PLACA DE CARTON-YESO DE 15 MM. REPELENTE AL AGUA. MEDIDA LA SUPERFICIE COLOCADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	Planta baja	1	1,50		3,60	5,40			
							5,40	3,98	21,49
3.1.9	**M2 TABIQUE DE ENTRAMADO DE MADERA RECTO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRE DE MADERA RECTO, COMPUESTO POR MONTANTES VERTICALES DE DM 8/5 CM. Y TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE DM DE 4/5 CM., PIEZA DE DM DE 8/5 CM. FIJADA A SUELO Y A TECHO, DONDE IRAN ANCLADAS LAS MONTANTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE DM IGNIFUGO DE 5 MM. DE ESPESOR EN AMBAS CARAS, INTERIOR RELLENO DE MANTA DE LANA DE ROCA DE 8 CM. DE ESPESOR, REVESTIMIENTO HACIA EL EXTERIOR CON ENLISTONADO DE MADERA DE ROBLE 3/2 CM., COLOCADOS EN VERTICAL, CON UNA SEPARACION DE 4 CM. ENTRE ELLOS, FIJADOS ENCOLADOS A RASTRELES DE 1/1 CM. FIJADOS A PANEL DE DM, INCLUSO LIJADO Y BARNIZADO INTUMESCENTE (A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA) DE LOS LISTONES EXTERIORES. TODOS LOS ELEMENTOS SERAN IGNIFUGOS Y LA MADERA TRATADA. PP. DE CORTES, FIJACIONES Y TODO TIPO DE REMATES. DETALLES SEGUN PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD. NOTA: EN EL DESMONTADO PREVIO DEL TABIQUE DE MADERA SE HABRAN ACOPIADO LOS LISTONES DE ROBLE. SE PROCURARÁ SU REUTILIZACIÓN EN EL NUEVO TABIQUE.								
	nueva sala p.baja	1	6,80		3,50	23,80			
							23,80	111,50	2.653,70
3.1.10	**M2 TABIQUE DE ENTRAMADO DE MADERA CURVO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRE DE MADERA CURVO, COMPUESTO POR MONTANTES VERTICALES DE DM DE 8/5 CM. Y TRAVESAÑOS HORIZONTALES (PREVIAMENTE CURVADOS EN TALLER) DE DM DE 4/5 CM., PIEZA DE DM DE 8/5 CM. FIJADA A SUELO Y A TECHO, DONDE IRAN ANCLADAS LAS MONTANTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE DM IGNIFUGO DE 5 MM. DE ESPESOR EN AMBAS CARAS PREVIAMENTE CURVADO EN TALLER), INTERIOR RELLENO DE MANTA DE LANA DE ROCA DE 8 CM. DE ESPESOR, REVESTIMIENTO HACIA EL EXTERIOR CON ENLISTONADO DE MADERA DE ROBLE 3/2 CM., COLOCADOS EN VERTICAL, CON UNA SEPARACION DE 4 CM. ENTRE ELLOS, FIJADOS ENCOLADOS A RASTRELES DE 1/1 CM. FIJADOS A PANEL DE DM, INCLUSO LIJADO Y BARNIZADO INTUMESCENTE (A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA) DE LOS LISTONES EXTERIORES. TODOS LOS ELEMENTOS SERAN IGNIFUGOS Y LA MADERA ESTARA TRATADA. PP. DE CORTES, FIJACIONES Y TODO TIPO DE REMATES. DETALLES SEGUN PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
		1	1,50		3,60	5,40			
		1	1,50		3,60	5,40			
							10,80	138,11	1.491,59
						TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 PARTICIONES			**5.582,16**

SUBCAPÍTULO 3.2 AYUDAS

3.2.1 UD AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN ELECTRICIDAD

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	AYUDA DE CUALQUIER TRABAJO DE ALBAÑILERIA, PRESTADA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, CONSISTENTE EN APERTURA Y CIERRE DE ROZAS, RECIBIDO DE ESTAS, RECIBIDO DE CAJAS DE REGISTRO Y MECANISMOS CON MORTERO SOBRE FABRICA DE LADRILLO, SOBRE TABIQUEERÍA DE CARTÓN YESO, APERTURA Y CIERRE DE FALSOS TECHOS Y SU POSTERIOR CERRADO, INCLUSO PP. DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.								
		1				1,00			
							1,00	1.025,00	1.025,00
3.2.2	**UD AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN CLIMATIZACION**								
	AYUDA DE CUALQUIER TRABAJO DE ALBAÑILERIA, PRESTADA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, CONSISTENTE EN APERTURA Y CIERRE DE ROZAS, APERTURA Y CIERRE DE FALSOS TECHOS EXISTENTES, MEDIA CAÑA DE MORTERO DE CEMENTO SOBRE TUBERIAS, RECIBIDO DE SOPORTES Y VALVULERIA CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO PP. DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.								
		1				1,00			
							1,00	450,00	450,00
3.2.3	**UD AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN VENTILACION**								
	AYUDA DE CUALQUIER TRABAJO DE ALBAÑILERIA, PRESTADA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES DE VENTILACION, CONSISTENTE EN APERTURA Y CIERRE DE ROZAS, RECIBIDO DE SOPORTES Y CONDUCTOS, INCLUSO PP. DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.								
		1				1,00			
							1,00	230,00	230,00
3.2.4	**UD AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN INCENDIOS**								
	AYUDA DE CUALQUIER TRABAJO DE ALBAÑILERIA, PRESTADA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES DE INCENDIOS, CONSISTENTE EN APERTURA Y CIERRE DE ROZAS, MEDIA CAÑA DE MORTERO DE CEMENTO SOBRE TUBERIAS, RECIBIDO DE SOPORTES Y VALVULERIA CON MORTERO DE CEMENTO EN DIVISIONES, INCLUSO PP. DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.								
		1				1,00			
							1,00	450,00	450,00
3.2.5	**UD LIMPIEZA FINAL DE OBRA**								
	LIMPIEZA FINAL DE OBRA PARA ENTREGA, INCLUSO PEQUEÑOS REPASOS Y REPOSICIONES REALIZADAS POR EMPRESA ESPECIALIZADA.								
		1				1,00			
							1,00	283,57	283,57
	TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 AYUDAS.....								**2.438,57**

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 3.3 AISLAMIENTOS									
3.3.1	**M2 AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE 100 MM.**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO DE TABIQUE DE MADERA CON MANTA DE LANA DE ROCA DE 100 MM. DE ESPESOR DE ROCKWOOL O SIMILAR, COLOCADA ENTRE MONTANTES, CON FIJACIONES SI FUERAN NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	sala de TV	1	20,00			20,00			
	sótano	1	5,00			5,00			
							25,00	13,77	344,25
	TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 AISLAMIENTOS.....								**344,25**
	TOTAL CAPÍTULO 3 ALBAÑILERÍA								**8.364,98**

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 4 PAVIMENTOS									
4.1	**PAVIMENTOS. CONDICIONES GENERALES**								
	SE EJECUTARAN DE ACUERDO A LAS NTE RSB Y RSS; LAS MUESTRAS SE APROBARAN POR LA DIRECCION FACULTATIVA PREVIAMENTE A SU ACOPIO, ASI COMO SU DESPIECE Y JUNTAS. AQUELLOS PAVIMENTOS QUE ASI LO REQUIERAN SE HUMEDECERAN POR INMERSION. EL ESPESOR DE ARENA Y MORTERO PUEDE VARIAR AL ALZA EN FUNCION DE LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS. LA COLOCACION SE REALIZARA POR MACEADO Y QUEDARA PERFECTAMENTE NIVELADA. SE INCLUYE EN EL PRECIO, LA NIVELACION PREVIA DE LOS RECINTOS, PIEZAS ESPECIALES DE REMATE, AYUDAS, ENLECHADO FINAL DE CEMENTO BLANCO Y COLORANTES INORGANICOS Y LIMPIEZA. APARTE LO QUE ORDENE LA DIRECCION FACULTATIVA, SE SUSTITUIRAN SIN CARGO TODOS AQUELLOS PAVIMENTOS QUE RESULTEN CON MANCHAS DE DIFICIL O DUDOSA ELIMINACION. SE MEDIRA POR M2 EJECUTADO DEDUCIENDO TODO TIPO DE HUECOS.								
							0,00	0,00	0,00
4.2	**M2 BALDOSA DE GRES PORCELANICO**								
	REPOSICIÓN DE BALDOSA DE GRES. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALDOSAS DE GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES A ELEGIR POR LA D.F., RECIBIDAS CON MORTERO COLA, INCLUSO PP. DE RODAPIE SI FUERA NECESARIO, ENLECHADO, NIVELADO, RASANTEADO Y POSTERIOR LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	Planta baja	1	20,00	1,00		20,00			
							20,00	51,34	1.026,80
4.3	**ML RODAPIE DE DM PARA PINTAR**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RODAPIE DE DM LACADO DE 1 CM. DE ESPESOR Y 9 CM. DE ALTURA, FIJADO TABIQUERIA DE FABRICA, PP. DE CORTES Y FIJACIONES. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA.								
	PLANTA SOTANO								
	Nueva sala	1	48,00			48,00			
	PLANTA BAJA								
	Zona tv	1	10,50			10,50			
							58,50	10,95	640,58
4.4	**M2 SOLADO VINÍLICO**								
	M2 de pavimento vinílico homogéneo monocapa, de 2mm de espesor, marca Tarkett, modelo Contract Plus, color blanco, o similar.								
	Adherido con materiales adecuados sobre base pavimento existente cerámico, se incluye mortero de autonivelante.								
	Incluidas piezas de formación de medias cañas, cortes, encuentros, soldaduras y desperdicios.								
	incluso formación de pequeñas mochetas.								
	Incluso ejecución de remates en encuentros convexos mediante la inclusión de pieza especial de remate en esquina en aluminio o acero inoxidable, con parte vista cuadradillo macizo de dimensiones 2x2mm, de marca Schlueter o similar.								
	Sala sotano	1	65,00			65,00			
							65,00	60,00	3.900,00
	TOTAL CAPÍTULO 4 PAVIMENTOS.....								**5.567,38**

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 5 REVESTIMIENTOS									
SUBCAPÍTULO 5.2 REVESTIMIENTOS									
5.2.2	**M2 ENLISTONADO 3/2 CM. DE MADERA DE ROBLE**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENLISTONADO DE MADERA DE ROBLE 3/2 CM., COLOCADO SOBRE TABLERO DE DM HACIA EXTERIOR, SE RANURA EN LA PARTE POSTERIOR 1/1 CM., ESTA TIRA SE FIJA AL TABLERO Y SOBRE ELLA SE ENCOLA EL LISTON, PP. DE CORTES Y FIJACIONES NECESRIAS, LIJADO Y BARNIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
		1	9,00		3,60	32,40			
							32,40	83,97	2.720,63
	TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 REVESTIMIENTOS.....								**2.720,63**
SUBCAPÍTULO 5.3 FALSOS TECHOS									
5.3.1	**M2 FALSO TECHO CARTON-YESO REPELENTE AL AGUA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO TECHO DE PLACA DE CARTON-YESO REPELENTE AL AGUA, FORMADO POR UNA PLACA DE CARTON-YESO REPELENTE AL AGUA DE 13 MM. DE ESPESOR, ATORNILLADO SOBRE UNA PERFILERIA DOBLE OCULTA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO COMPUESTA POR PERFIL TC 47 MM. Y PERFIL U DE 34X31X34 CADA 400 MM., CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE ACERO GALVANIZADO Y P.P. DE HORQUILLAS, PIEZAS DE EMPALME, CORTES CURVOS, ENCUENTROS, REMATES, PASTAS, CINTAS PARA JUNTAS Y ELEMENTOS DE FIJACION. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	PLANTA BAJA								
	Office	1	7,95			7,95			
							7,95	27,25	216,64
5.3.2	**M2 FALSO TECHO CARTON-YESO NORMAL**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO TECHO DE PLACA DE CARTON-YESO NORMAL, FORMADO POR UNA PLACA DE CARTON-YESO DE 13 MM. DE ESPESOR, ATORNILLADO SOBRE UNA PERFILERIA DOBLE OCULTA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO COMPUESTA POR PERFIL TC 47 MM. Y PERFIL U DE 34X31X34 CADA 400 MM., , CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE ACERO GALVANIZADO Y P.P. DE HORQUILLAS, SUSPENDIDO DE FORJADO O SOBRE TABIQUES, PIEZAS DE EMPALME, CORTES CURVOS, ENCUENTROS, REMATES, PASTAS, CINTAS PARA JUNTAS Y ELEMENTOS DE FIJACION. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	SOTANO								
	zona intervención	1	28,00			28,00			
	PLANTA BAJA								
	Sala actividades	1	6,80			6,80			
	Sala TV	1	13,55			13,55			
							48,35	26,89	1.300,13
5.3.3	**M2 FALSO TECHO ACUSTICO DE CARTON-YESO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO TECHO ABSORBENTE ACUSTICO, FORMADO POR PLACAS DE CARTON-YESO CON PERFORACIONES CIRCULARES (18,1%) , DE ESPESOR 12,5 MM. ATORNILLADO SOBRE UNA PERFILERIA DOBLE OCULTA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO COMPUESTA POR PERFIL TC 47 MM. Y PERFIL U DE 34X31X34 CADA 400 MM., CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE ACERO GALVANIZADO Y P.P. DE HORQUILLAS, SUSPENDIDO DE FORJADO, PIEZAS DE EMPALME, CORTES CURVOS, ENCUENTROS, REMATES, PASTAS, CINTAS PARA JUNTAS Y ELEMENTOS DE FIJACION. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
		1	10,00			10,00			
							10,00	50,01	500,10
5.3.4	**M2 FALSO TECHOACÚSTICO REGISTRABLE CON PERFILERIA VISTA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO TECHO REGISTRABLE FORMADO POR PLACAS AMF DE LA GAMA METAL O SIMILAR, EN ZONAS DE MAQUINARIA, DISEÑO DE SUPERFICIE DE BANDEJA METALICA PERFORADA O SIMILAR, CON VELO ACUSTICO Y POSTERIOR PINTADO A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA, DE FOR-								

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	MATO 30/1200/19, PERFILERIA SEMIVISTA CON FIJACIONES A FORJADO, UNIONES A PARED CON PERFILERIA ANGULAR, INCLUSO PP. DE ELEMENTOS DE REMATE, SUJECCION Y TODO TIPO DE CORTES NECESARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA, PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	Sala TV	1	18,50			18,50			
	Zona ascensor	1	8,00			8,00			
							26,50	32,30	855,95
5.3.5	**M2 FALSO TECHO DE CARTON-YESO TIPO FOC**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO TECHO DE PLACA DE CARTON-YESO FOC, FORMADO POR TRES PLACAS DE CARTON-YESO TIPO FOC PARA UNA RF 90, ATORNILLADO SOBRE UNA PERFILERIA DOBLE OCULTA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO COMPUESTA POR PERFIL TC 47 MM. Y PERFIL U DE 34X31X34 CADA 400 MM., CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE ACERO GALVANIZADO Y P.P. DE HORQUILLAS, PIEZAS DE EMPALME, CORTES CURVOS, ENCUENTROS, REMATES, PASTAS, CINTAS PARA JUNTAS Y ELEMENTOS DE FIJACION. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	Medición	1	5,30			5,30			
							5,30	68,95	365,44
5.3.7	**ML FAJA O TABICA DE CARTON YESO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FAJA O TABICA PERIMETRAL DE CARTON-YESO DE 50 CM. DE ANCHURA Y 40 CM. DE ALTURA (A AJUSTAR Y COMPROBAR EN OBRA), CON PERFILERIA METALICA PARA FORMACION DE FOSO SUPERIOR, COLOCADO SOBRE ESTRUCTURA OCULTA DE ACERO GALVANIZADO, COMPUESTA POR PERFIL TC 47 MM. Y PERFIL U DE 34X31X34, CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE ACERO GALVANIZADO Y P.P. DE HORQUILLAS, PIEZAS DE EMPALME, CORTES, ENCUENTROS, REMATES, PASTAS, CINTAS PARA JUNTAS Y ELEMENTOS DE FIJACION. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. DETALLES SEGUN PLANOS.								
	Frente sótano	1	4,00			4,00			
	Zona sala tv	1	1,80			1,80			
	Zonas de pilares	1	2,15			2,15			
	v	1	5,00			5,00			
							12,95	32,68	423,21
5.3.8	**UD PLETINA ACERO**								
	tabique madera	9				9,00			
							9,00	30,00	270,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 FALSOS TECHOS								**3.931,47**
	TOTAL CAPÍTULO 5 REVESTIMIENTOS.....								**6.652,10**

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 6 CARPINTERIA INTERIOR									
6.1	**CARPINTERIA INTERIOR. CONDICIONES GENERALES**								
	TODAS LA UNIDADES DE ESTE CAPITULO SE REALIZARAN CONFORME A LOS PLANOS DE PROYECTO Y A LA MUESTRA COMPLETA DE CADA UNIDAD, QUE LA DIRECCION FACULTATIVA EXAMINARA Y APROBARA PREVIAMENTE A LA EJECUCION DE LA PARTIDA. LAS MEDIDAS SE TOMARAN EN OBRA. CARPINTERIA DE PUERTAS INTERIOR PREFABRICADAS DE DM, DE ALUMINIO O DE MADERA, DE LAS DIMENSIONES QUE SE ESPECIFIQUEN EN LOS PLANOS Y MEMORIA DE CARPINTERIA, INCLUYENDO PREMARCOS, FORROS, JAMBAS, HERRAJES DE CUELGUE DE ACERO INOXIDABLE, TOPES EN SUELO, TIRADORES, CERRADURAS, JUEGOS DE MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO IN 028 B DE JNF O SIMILAR, ACRISTALAMIENTO EN LAS UNIDADES QUE SE ESPECIFIQUE, PUERTAS LISAS Y CON POSESION DE MARCA DE CALIDAD NACIONAL, COLOCACION Y AJUSTE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO. EN TODAS LAS CARPINTERIAS SE INCLUIRAN LOS TOPES DE PUERTAS, CON GOMA NEGRA ANCLADO AL SUELO, MODELO IN 106/25 DE JNF O SIMILAR. SE PREVÉ LA REUTILIZACIÓN DE LAS MAMPARAS DESMONTADAS, PARA LO CUAL SE REALIZARÁ EL ACOPIO DE LAS MISMAS Y SE MANIPULARÁN EN TALLER SI FUERA NECESARIO.								
							0,00	0,00	0,00
6.2	**UD PANELADO LACADO PARED**								
	FRENTE PANELADO DM 19MM LACADO EN COLOR A DEFINIR POR D.F. FIJADO A TABIQUERÍA EXISETENTE CON RASTRELES DE PINO DIMENSIONES 20X20 MM. DIMENSIONES SEGÚN PLANO								
	Presupuestos anteriores					1,00			
							1,00	600,00	600,00
6.3	**UD PUERTA DE PASO DE DM LACADA DE 82,5 CM.**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTACON BISAGRA OCULTA ENRASADA CON PANELADO ZONA ASCENSOR, FORMADA POR UNA HOJA DE 82,5 X 203 CM. DE DM PARA LACAR, INCLUSO MARCOS DE MADERA DE PINO, TAPAJUNTAS DE DM PARA LACAR, HERRAJES DE CUELGUE Y SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO OCARIZ O SIMILAR, CERRADURA Y LACADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA COLOCADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
					1	1,00			
							1,00	537,24	537,24
6.7	**UD CERRADURA MAESTREADA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA MAESTREDA, INCLUSO FIJACIONES Y LLAVES.								
					5	5,00			
							5,00	51,00	255,00
6.8	**UD MUELLE EN PUERTA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUELLE PARA CIERRE DE PUERTA EN INTERIOR, INCLUSO FIJACIONES.								
					10	10,00			
							10,00	63,00	630,00
6.9	**UD VENTANTA HUECO CONSERJERÍA**								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDERA EN HUECO CONSERJERÍA. DOS HOJAS DIMENSIONES 120X145CM PERFILERÍA ALUMINIO LACADO EN NEGRO VIDRIO SIMPLE 4MM.								
					1	1,00			
							1,00	500,00	500,00
6.10	**M2 MAMPARA FIJA DE VIDRIO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA SERIE TREBE DE AISLATEC O SIMILAR, CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO VERTICAL Y HORIZONTAL 58/20 MM.								

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CON MECANIZADOS PARA PASOS ELECTRICOS (SI EXISTIERAN) Y DOBLE CREMALLERA LONGITUDINAL PARA ENGANCHE DE LOS HERRAJES METALICOS, ESTRUCTURA VERTICAL, ESPUMA DE POLIETILENO DE 2 MM. DE ESPESOR EN TODAS LAS ZONAS DE APOYO, FIJACIONES NECESARIAS A ESTRUCTURA EXISTENTE, ZONAS ACRISTALADAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO 19/100 MM., VIDRIO STADIP 6+6 MM., SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA FONICA, INCLUYENDO PUERTAS BATIENTES ALTURA 210 ANCHURA SEGÚN PLANOS , PP. DE CORTES, FIJACIONES, Y TODO TIPO DE MATERIAL NECESARIO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE MAMPARA COMPLETA EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	LA PARTIDA INCLUYE CADA UNAS DE LAS PUERTAS DEFINIDAS EN MEMORIA DE CARPINTERÍA SIENDO TODO UN ÚNICO SISTEMA. LAS PUERTAS LLEVARÁN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10 MM. ANCHO DE HOJA SEGÚN MEMORIA Y 210 CM. DE ALTURA, CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO, CIERRES CON GOMA EN TODO EL PERIMETRO, MONTAJE CON TRES BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO PP. DE HERRAJES DE CIERRE Y CUELGUE DE ACERO INOXIDABLE, PERNIOS, FRENO, ELEMENTOS DE FIJACION, CERRADURA Y MANILLAS. TOTALMENTE INSTALADA.								
	M1	1	4,10		2,75	11,28			
	M2.1	1	2,95		3,00	8,85			
	M2.2	1	2,65		2,35	6,23			
							26,36	149,50	3.940,82
6.11	**ud REUTILZACIÓN DE MAMPARAS**								
	Adaptación y colocación de perfiles de mampara desmontados previamente, para su reutilización y en su nueva ubicación. Se incluye posible traslado a taller y piezas accesoria necesarias para su montaje. LA PARTIDA INCLUYE LA ADAPTACIÓN DE LA PUERTA EXISTENTE EN CONJUNTO M5, ADAPTÁNDOLA A SU NUEVA ALTURA 220.								
	M5	1	1,55		3,00	4,65			
	M4	1	1,33		3,00	3,99			
	M3	1	3,00		3,00	9,00			
							17,64	60,00	1.058,40
	TOTAL CAPÍTULO 6 CARPINTERIA INTERIOR.....								**7.521,46**

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 7 INSTALACION DE ILUMINACION									
SUBCAPÍTULO 7.1 ALUMBRADO DE EMERGENCIA									
7.1.1	**UD PUNTO DE LUZ EMERG 1,5mm2**								
	PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO, FORMADO POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO DE HASTA Ø16 (grado protección 7), CABLES UNIPOLARES DE COBRE TIPO 07Z1-K 750V de 1,5 mm² DE SECCION, PP. DE CAJAS DE REGISTRO, CIRCUITO DE DISTRIBUCION DESDE CUADRO ELECTRICO, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.								
	planta baja	5				5,00			
	planta sótano	2				2,00			
							7,00	34,20	239,40
7.1.2	**UD APARATO EMERGENCIA 60 LM.**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EMERGENCIA INCANDESCENTE DE 60 LM., MODELO CATT-URA E60P O SIMILAR, DE SUPERFICIE, GRADO DE PROTECCION IP 44/CLASE II A, CON BASE ANTICHOQUE Y DIFUSOR DE METACRILATO, SEÑALIZACION PERMANENTE (APARATO EN TENSION), CON AUTONOMIA SUPERIOR A UNA HORA CON BATERIAS HERMETICAS RECARGABLES, INCLUSO MANO DE OBRA DE COLOCACION Y CONEXIONADO, CAJAS DE REGISTRO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	Planta sótano	2				2,00			
	Planta baja	5				5,00			
							7,00	59,31	415,17
7.1.3	**UD DESPLAZAMIENTO APARATO EMERGENCIA**								
	COLOCACION DE APARATO DE EMERGENCIA INCANDESCENTE EXISTENTE, DE SUPERFICIE, FIJADO A TECHO, INCLUSO MANO DE OBRA DE DE CONEXIONADO, CAJAS DE REGISTRO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	Planta sótano	1				1,00			
	Planta baja	1				1,00			
							2,00	18,41	36,82
	TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 ALUMBRADO DE EMERGENCIA								**691,39**
SUBCAPÍTULO 7.2 ILUMINACIÓN									
ILU-4	**ud LUMINARIA DOWNLIGHT**								
	Suministro montaje y conexionado de luminaria con lámparas incluidas SIMILAR A LA EXISTENTE EN EL CENTRO								
	modelo tipo .Philips CoreLine Downlight LED DN130B 3000K 1000lm LED10S PSU PI6 WH								
		6				6,00			
							6,00	84,96	509,76
ILU-15	**ud Material a justificar**								
	Partida de iluminación exterior por determinar, a evaluar por la dirección de obra. Partida a justificar.								
		1				1,00			
							1,00	529,13	529,13
	TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 ILUMINACIÓN.....								**1.038,89**
	TOTAL CAPÍTULO 7 INSTALACION DE ILUMINACION.....								**1.730,28**

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 8 INSTALACION DE BAJA TENSION									
8.1	**u CUADRO PRINCIPAL**								
	Modificaciones en cuadro necesarias tras cambio de distribución y cambios de encendidos de cuadro eléctrico principal, según especificaciones de precios descompuestos, totalmente montado y conexionado.								
		0,1				0,10			
							0,10	3.095,01	309,50
8.2	**u CUADRO SÓTANO**								
	Modificaciones en cuadro necesarias tras cambio de distribución y cambios de encendidos en sótano, según especificaciones de precios descompuestos, totalmente montado y conexionado.								
		0,2				0,20			
							0,20	1.511,75	302,35
CTO-1	**u CIRCUITO ILUMINACIÓN SÓTANO**								
	Modificación circuito iluminación sótano tras redistribución luminarias mm incluyendo p.proporcional cajas de derivación y mano de obra de ejecucion								
		1				1,00			
							1,00	390,66	390,66
CTO-4	**u CIRCUITO ILUMINACIÓN PLANTA BAJA**								
	Modificación circuito iluminación en planta baja tras redistribución de espacios.								
	Linea a Allumbrado sótano	1				1,00			
							1,00	194,51	194,51
CTO-8	**u Punto de luz sencillo**								
	Punto de luz sencillo bajo tubo D/20 conductor libre halogenos HZ-750V 3x1,5mm incluyendo mecanismo Simon 27 o similar.								
	ZONA TV NUEVA	3				3,00			
	SALA UNIFICADA	3				3,00			
	SALA CONSERJE	1				1,00			
	OFFICE	1				1,00			
	ALMACÉN	1				1,00			
							9,00	23,16	208,44
CTO-9	**u Punto de luz conmutado**								
	Punto de luz conmutado bajo tubo D/20 conductor libre halogenos HZ-750V 3x1,5mm incluyendo mecanismo Simon 27 o similar.P.Baja 4 Ud								
	SALA SÓTANO	2				2,00			
							2,00	34,77	69,54
CTO-14	**u Toma de corriente 16 A+T**								
	Toma de corriente 16 A+T bajo tubo D/20 conductor libre halogenos HZ-750V 3x2,5 mm incluyendo base de enchufe Simon 27 o similar.								
	SALA INFORMÁTICA	20				20,00			
	Resto	2				2,00			
							22,00	25,27	555,94
CTO-15	**u Toma de corriente 16 A 3P+N+T**								
	Toma de corriente 16 A 3P+N+T bajo tubo D/20 conductor libre halogenos HZ-750V 5x2,5 mm incluyendo base de enchufe Legrand 20 A.								
		2				2,00			
							2,00	63,66	127,32
CTO-16	**u Toma de teléfono bajo**								
	Toma de teléfono bajo tubo D/20 incluyendo conductor telefónico 2P, caja de alojamiento PTR y mecanismo telefono Simon 27o similar								
		1				1,00			
							1,00	85,25	85,25
CTO-18	**u Toma TV bajo tubo**								
	Toma TV bajo tubo D/20 incluyendo conductor coaxial 100 Ohms incluyendo mecanismo Simon 27 o similar								
		1				1,00			
							1,00	58,77	58,77
CTO-19	**u Toma TV adicional**								

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Toma TV adicional bajo tubo D/20 incluyendo conductor coaxial 100 Ohms incluyendo mecanismo Simon 27o similar								
		1				1,00			
							1,00	39,77	39,77
CTO-20	**u Punto de timbre**								
	Punto de timbre bajo tubo, conductor Libre halogenos HZ 3x1,5 mm incluyendo timbre zumbador y mecanismo pulsador Eunea S. Unica o similar								
		1				1,00			
							1,00	46,09	46,09
	TOTAL CAPÍTULO 8 INSTALACION DE BAJA TENSION								**2.388,14**

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 9 INSTALACION DE CLIMATIZACION									
SUBCAPÍTULO 9.1 CONDUCTOS									
1-CLIMAV	**climaver**								
	Conducto CLIMAVER o similar, completamente instalado y en servicio, incluso pequeño material y pruebas.								
	Partida a justificar si fuera necesario el desplazamiento de instalacines tras ajuste de distribución.								
		1	1,00			1,00			
							1,00	20,04	20,04
	TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 CONDUCTOS.....								**20,04**
SUBCAPÍTULO 9.2 REJILLAS Y DIFUSORES									
REJ-L	**ud Difusor lineal**								
	Difusor lineal AIRSUM tipo 9192 o similar con alabes y plenum de admisión. Totalmente instalada y puesta en servicio conforme a normativa, incluso pruebas.								
	Partida a justificar si fuera necesario el desplazamiento de instalacines tras ajuste de distribución.								
		1				1,00			
							1,00	78,23	78,23
REJ-2	**Rejilla extracción**								
	Rejilla lamas aluminio lacado blanco ¡. Totalmente instalada y puesta en servicio conforme a normativa, incluso pruebas.								
	Partida a justificar si fuera necesario el desplazamiento de instalacines tras ajuste de distribución.								
		1				1,00			
							1,00	30,00	30,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 REJILLAS Y DIFUSORES								**108,23**
	TOTAL CAPÍTULO 9 INSTALACION DE CLIMATIZACION.....								**128,27**

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 INSTALACION DE VENTILACION									
SUBCAPÍTULO 10.1 CONDUCTOS									
1-CLIMAV	**climaver**								
	Conducto CLIMAVER o similar, completamente instalado y en servicio, incluso pequeño material y pruebas.								
	Partida a justificar si fuera necesario el desplazamiento de instalacines tras ajuste de distribución.								
		1	1,00			1,00			
							1,00	20,04	20,04
	TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1 CONDUCTOS.....								**20,04**
SUBCAPÍTULO 10.2 REJILLAS Y DIFUSORES									
REJ-T	**u Rejilla ventilación 40x20**								
	Rejilla para Airsum en aluminio extruido anodizado en su color o lacadas en blanco RAL-9010.Lamas fijas a 45º con regulación. Tipo 805. o similar. Totalmente instalada y puesta en servicio conforme a normativa, incluso pruebas.								
		1				1,00			
							1,00	29,66	29,66
REJ-P	**u Rejilla ventilación 60 x 40**								
	Rejilla para Airsum en aluminio extruido anodizado en su color o lacadas en blanco RAL-9010.Lamas fijas a 45º con regulación. Tipo 805. o similar. Difusor lineal AIRSUM tipo 9192 o similar con alabes y plenum de admisión. Totalmente instalada y puesta en servicio conforme a normativa, incluso pruebas.								
		1				1,00			
							1,00	44,15	44,15
	TOTAL SUBCAPÍTULO 10.2 REJILLAS Y DIFUSORES								**73,81**
	TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACION DE VENTILACION.....								**93,85**

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 11 INSTALACIONES PCI									
11.2	**UD EXTINTOR DE POLVO ABC 6 Kg.**								
	Extintor automático de polvo ABC de 6 Kg. de capacidad, i/colocación y soporte.								
		1				1,00			
	P.SOTANO								
		2				2,00			
	P.BAJA								
							3,00	33,69	101,07
11.3	**UD EXTINTOR DE CO2 2Kg**								
	Extintor de CO2 de 2Kg. de capacidad, i/colocación y soporte.								
		1				1,00			
							1,00	58,26	58,26
11.5	**UD SEÑAL.EXT.INC.FOTOLUMINISCENT**								
	Placa de señalización de aluminio 0.5mm de 297x420 de elementos de extinción de incendios de 250x200 mm. fotoluminiscente, totalmente colocada.								
	nueva señalética	2				2,00			
							2,00	9,23	18,46
11.6	**UD SEÑAL. SALIDA EMERG.FOTOLUMIN**								
	Placas de señalización de salidas de emergencia de 297x210 mm. fotoluminiscente, totalmente colocada.								
		2				2,00			
	P.SOTANO								
		5				5,00			
	P.BAJA								
							7,00	9,49	66,43
	TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIONES PCI								**244,22**

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 12 ACABADOS									
12.1	**M2 PINTURA AL ESMALTE**								
	PINTURA AL ESMALTE SINTETICO SATINADO EN EXTRIOR DE TABIQUE DE MADERA, SOBRE TABLERO DE DM, LIMPIEZA DE LA BASE, MANO DE IMPRIMACION, DOS MANOS DE ACABADO Y PP. DE CANTOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	Tabique de madera	1	9,00		3,00	27,00			
		1	10,17		3,00	30,51			
	v	1	10,00			10,00			
							67,51	11,71	790,54
12.2	**M2 PINTURA PLASTICA LISA**								
	PINTURA PLASTICA ACRILICA DE PRIMERA CALIDAD LISA BLANCA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES O VERTICALES, FORMADA POR MANO DE FONDO, DOS MANOS DE ACABADO, LIMPIEZA, REPASO DE SUPERFICIES Y REMATES. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	SOTANO								
	TECHOS								
	Sala Polivalente	1	65,00			65,00			
	Distribuidor	1	26,00			26,00			
	Escalera	1	16,00			16,00			
	PAREDES								
	Distribuidor	1	25,40		2,80	71,12			
	Sala polivalente 1	1	38,00		2,80	106,40			
	Escalera	1	9,00		2,00	18,00			
		1	7,00		2,80	19,60			
	PLANTA BAJA								
	TECHOS								
	Sala activiades	1	52,00			52,00			
	Vestíbulo general	1	45,85			45,85			
	Sala Televisión	1	32,51			32,51			
	Escaleras	1	19,00			19,00			
	Office	1	7,95			7,95			
	Acceso	1	12,98			12,98			
	Vestíbulo	1	31,28			31,28			
	PAREDES								
	Sala actividades	1	14,80		3,00	44,40			
		-1	4,80		2,65	-12,72			
		-1	2,50		2,65	-6,63			
		-2	1,40		2,10	-5,88			
	Sala TV	1	10,30		2,50	25,75			
	Vestíbulo general	1	6,00		3,00	18,00			
	Despacho 1	1	8,30		3,00	24,90			
		-1	4,40		2,20	-9,68			
	Despacho 2	1	6,50		3,00	19,50			
		-1	2,35		2,20	-5,17			
	Despacho 3	1	9,40		3,00	28,20			
		-1	3,35		2,20	-7,37			
	Distribuidor y salas	1	52,80		3,00	158,40			
		-1	4,25		2,20	-9,35			
		-1	6,30		2,20	-13,86			
		-1	4,00		2,20	-8,80			
		-1	4,50		2,20	-9,90			
		-1	3,60		2,20	-7,92			
		-1	6,00		2,20	-13,20			
		-1	4,40		2,20	-9,68			
	Cierre ascensor	2	4,80		7,00	67,20			
	Escalera	1	12,40		7,00	86,80			
		1	1,85		3,00	5,55			
							882,23	6,28	5.540,40
12.3	**M2 BARNIZ DE POLIURETANO**								
	BARNIZ DE POLURETANO AL AGUA SOBRE ELEMENTOS DE MADERA (COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA), FORMADO POR LIJADO, TEÑIDO, MANO DE FONDO Y TRES MANOS DE ACABADO CON SUS RESPECTIVOS LIJADOS, INCLUSO CANTOS Y MOLDURAS. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
		1	20,00			20,00			
							20,00	10,13	202,60

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 12 ACABADOS.....								**6.533,54**

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 13 VARIOS									
13.1	**M2 VINILO PARA VIDRIO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VINILO IMPRESO (A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTIVA) EN VIDRIOS. TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PP. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD.								
	Cierre Sótano	1	4,00		3,50	14,00			
	Vinilos CTE DBSUA	1	20,00		0,15	3,00			
							17,00	47,00	799,00
13.2	**UD ROTULO METACRILATO 400x100 mm. EN INTERIOR**								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO DE METACRILATO EN PARAMENTOS VERTICALES, CON SEÑALIZACION DE ZONAS, PEGADO CON SILICONA INCOLORA. TOTALMENTE COLOCADO.								
	-ROTULOS SALAS INTERIORES								
	PLANTA BAJA	2				2,00			
	PLANTA SÓTANO	2				2,00			
							4,00	26,11	104,44
13.3	**ud RAMPA EXTERIOR**								
	Suministro y colocación de rampa exterior. Formación de pendiente mediante subestructura de acero, tablero de madera tratada para exterior atornillado y acabado antideslizante. Según detalle.								
	Presupuestos anteriores					1,00			
							1,00	1.500,00	1.500,00
13.4	**m2 M7 ESPEJO**								
	Suministro y colocación de Espejo incoloro, de dimensiones según plano mm y 5 mm de espesor, con canteado perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado con masilla al paramento.								
	espejo 1	1		5,00	2,70	13,50			
	espejo 2	1		2,86	2,70	7,72			
							21,22	97,50	2.068,95
	TOTAL CAPÍTULO 13 VARIOS.....								**4.472,39**

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD									
SUBCAPÍTULO S1 PROTECCIONES INDIVIDUALES									
SSPC55	**UD CASCO DE SEGURIDAD**								
	CASCO DE SEGURIDAD HOMOLGADO CLASE "N" CON ARNES DE SUJECCION, CINTAS TEXTILES DE AMORTIGUACION Y APOYO EN LA CABEZA, CINTAS CONTRA EL SUDOR EN LA FRENTE, CON LA MARCA "CE". SEGUN NORMAS E.P.I.								
		5				5,00			
							5,00	4,30	21,50
SSPA35	**UD CINTURON PORTAHERRAMIENTAS**								
	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS, FORMADO POR FAJA DOTADA DE HEBILLA DE CIERRE, CON BOLSA DE CUERO Y AROS TIPO CANANA CON PASADOR DE INMOVILIZACION, PARA COLGAR CUATRO HERRAMIENTAS. CON MARCA CE, HOMOLOGADO SEGUN NORMATIVA DE EPI. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		4				4,00			
							4,00	7,15	28,60
SSPA40	**UD FAJA CONTRA SOBREESFUERZOS**								
	FAJA DE PROTECCION CONTRA SOBREESFUERZOS, PARA LA PROTECCION DE LA ZONA LUMBAR DEL CUERPO, FABRICADA EN CUERO Y MATERIAL SINTETICO LIGERO, AJUSTABLE EN LA PARTE DELANTERA MEDIANTE HEBILLAS. CON MARCA CE, HOMOLOGADO SEGUN NORMATIVA DE EPI. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		5				5,00			
							5,00	7,80	39,00
SSPC50	**UD PROTECTOR AUDITIVO**								
	PROTECTOR AUDITIVO CON CASQUETES AJUSTABLES, HOMOLOGADO SEGUN NORMATIVA DE EPI. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		8				8,00			
							8,00	7,20	57,60
SSPC45	**UD GAFA MONTURA DE VINILO CON DOBLE PANTALLA**								
	GAFA DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CAMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS, PARA TRABAJOS CON RIESGO DE IMPACTO EN LOS OJOS, HOMOLGADA SEGUN NORMATIVA DE EPI. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		6				6,00			
							6,00	8,50	51,00
SSPC25	**UD MASCARILLA RESPIRATORIA**								
	MASCARILLA RESPIRATORIA PARA POLVO CON UNA VALVULA, FABRICADA EN MATERIAL INALERGICO Y ATOXICO PROVISTA DE FILTROS INTERCAMBIABLES, HOMOLOGADA SEGUN NORMATIVA DE EPI. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		6				6,00			
							6,00	9,60	57,60
SSPC35	**UD FILTRO DE RECAMBIO ANTIPOLVO**								
	FILTRO DE RECAMBIO PARA LAS MASCARILLAS ANTIPOLVO CON UNA RETENCION DE PARTICULAS SUPERIOR AL 98%, CON MARCA CE, SEGUN NORMATIVA DE EPI. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		30				30,00			
							30,00	1,10	33,00
SSPP30	**UD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD ELECTRICA**								
	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS ELECTRICOS, FABRICADAS CON MATERIAL DIELECTRICO (amortizables en 3 usos), HOMOLOGADA SEGUN NORMATIVA DE EPI. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		2				2,00			
							2,00	15,50	31,00
SSPP25	**UD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD MECANICA**								
	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADA EN SERRAJE AFELPADO, PLANTILLA ANTISUDOR Y ANTIALERGICA, PUNTERA DE ACERO CON REVESTIMIENTO Y PISO RESISTENTE A LA ABRASION (amortizables en 3 usos). HOMOLGADA SEGUN NORMATIVA DE EPI. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		12				12,00			
							12,00	12,25	147,00
SSPP20	**UD PAR DE BOTAS DE PROTECCION AL AGUA**								
	PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGO DE DESLIZAMIENTO, FABRICADO EN GOMA FORRADA CON LONA DE ALGODON Y PISO ANTIDESLIZANTE (amortizables en 1 uso), HOMOLOGADO SEGUN NORMATIVA DE EPI. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		4				4,00			
							4,00	10,45	41,80
SSPP15	**UD PAR DE PLANTILLAS**								
	PAR DE PLATILLAS DE SEGURIDAD ANTICLAVOS (amortizables en 3 usos). HOMOLOGADO SEGUN NORMATIVA DE EPI. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		12				12,00			
							12,00	2,15	25,80
SSPM35	**UD PAR DE GUANTES DE GOMA**								
	PAR DE GUANTES DE GOMA O DE PVC, FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA, IMPERMEABLES Y RESISTENTES A CEMENTOS, PINTURAS, JABONES, DETERGENTES, AMONIACO, ETC... CON MARCA CE, HOMOLOGADO SEGUN NORMATIVA EPI. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		15				15,00			
							15,00	2,75	41,25
SSPM30	**UD PAR DE GUANTES DE PROTECCION 1000 VOLTIOS**								
	PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, CLASE II, HASTA 1000 VOLTIOS, FABRICADO CON MATERIAL DIELECTRICO (AMORTIZABLE EN TRES USOS), HOMOLOGADO SEGUN NORMATIVA DE EPI. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		3				3,00			
							3,00	16,35	49,05
SSPM15	**UD PAR DE GUANTES DE PROTECCION CUERO FLOR**								
	PAR DE GUANTES DE PROETCCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES ABRASIVOS, FABRICADOS EN CUERO FLOR, DEDOS, PALMA Y DORSO, AJUSTABLES A LA MUÑECA DE AMBAS MANOS MEDIANTE TIRAS TEXTILES ELASTICAS OCULTAS. CON MARCA CE, SEGUN NORMAS EPI. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		6				6,00			
							6,00	3,75	22,50
SSPM50	**UD PROTECTOR MANO PARA PUNTERO**								
	PROTECTOR DE MANO DE GOMA RIGIDA PARA PUNTERO. CON MARCA CE, SEGUN NORMAS EPI. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		4				4,00			
							4,00	3,90	15,60
SSPR05	**UD TRAJE IMPERMEABLE**								
	TRAJE IMPERMEABLE PARA TRABAJAR EN TIEMPO LLUVIOSO, DE PVC, TERMOSOLDADO, FORMADO POR CHAQUETA Y PANTALON, CON BOLSILLOS Y CIERRE CON ABOTONADURA SIMPLE. EL PANTALON SE SUJETA Y AJUSTA A LA CINTURA MEDIANTE CINTA DE ALGODON EMBUTIDA EN EL MISMO. CON MARCA CE, SEGUN NORMAS EPI. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		4				4,00			
							4,00	12,35	49,40
SSPR01	**UD MONO DE TRABAJO**								
	MONO O BUZO DE TRABAJO 100% ALGODON. CON MARCA CE, SEGUN NORMAS EPI. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		3				3,00			
							3,00	30,20	90,60
SSPR65	**UD CHALECO REFLECTANTE**								
	CHALECO REFLECTANTE HOMOLOGADO (amortizables en 3 usos). CON MARCA CE, SEGUN NORMAS EPI. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		4				4,00			

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							4,00	5,45	21,80
JI9OK	**UD PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR**								
	PANTALLA DE CABEZA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR, DE FIBRA VULCANIZADA, CON CRISTAL 110X55 MM. (AMORTIZABLE EN CINCO USOS), CERTIFICADO CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	1				1,00			
							1,00	3,65	3,65
E28RA055	**UD GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA**								
	GAFAS DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA OXIACETILENICA Y OXICORTE, MONTURA INTEGRAL CON FRONTAL ABATIBLE, OCULARES PLANOS D=50 MM., (AMORTIZABLE EN CINCO USOS). CERTIFICADO CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	1				1,00			
							1,00	1,70	1,70
E28RA090	**UD GAFAS ANTIPOLVO**								
	GAFAS ANTIPOLVO ANTIEMPAÑABLES, PANORAMICAS (AMORTIZABLES EN TRES USOS). CERTIFICADO CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	5				5,00			
							5,00	2,10	10,50
E28RC140	**UD MANDIL CUERO PARA SOLDADOR**								
	MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR (AMORTIZABLE EN TRES USOS). CERTIFICADO CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	1				1,00			
							1,00	5,55	5,55
E28RM020	**UD PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS**								
	PAR DE GUANTES DE LONA REFORZADOS. CERTIFICADO CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	6				6,00			
							6,00	4,05	24,30
E28RM100	**UD PAR GUANTES SOLDADOR**								
	PAR DE GUANTES DE SOLDADOR (AMORTIZABLES EN TRES USOS). CERTIFICADO CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2				2,00			
							2,00	2,10	4,20
E28RP150	**UD PAR RODILLERAS**								
	PAR DE RODILLERAS AJUSTABLES DE PROTECCION ERGONOMICA (AMORTIZABLES EN TRES USOS). CERTIFICADO CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	4				4,00			
							4,00	3,10	12,40
	TOTAL SUBCAPÍTULO S1 PROTECCIONES INDIVIDUALES								**886,40**

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO S2 PROTECCIONES COLECTIVAS									
SSCI20	**UD EXTINTOR MANUAL DE POLVO POLIVALENTE 6 kg**								
	EXTINTOR MANUAL DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG. DE CAPACIDAD, INCLUSO SOPORTE, SEÑALIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE, INCLUSO PP. DE REVISIONES OBLIGATORIAS, SIN INCLUIR EL RECARGO QUE FUESE NECESARIO.								
		1				1,00			
							1,00	37,80	37,80
04.22	**UD EXTINTOR DE NIEVE CARBONICA**								
	EXTINTOR DE NIEVE CARBONICA PARA EXTINCION DE FUEGO DE MATERIAS SOLIDAS, LIQUIDAS E INCENDIOS DE EQUIPOS ELECTRONICOS, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE, SEÑALIZACION Y MANGUERA. TOTALMENTE COLOCADO.								
		1				1,00			
							1,00	62,50	62,50
SSCC30	**ML CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION**								
	CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION, BICOLOR BLANCO Y ROJO, SUJETADA.								
		1	50,00			50,00			
							50,00	0,95	47,50
SSCS65	**UD SEÑAL NORMALIZADA DE PROHIBIDO DEL PASO**								
	SEÑAL NORMALIZADA DE "PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA" Y MEDIDAS DE SEGURIDAD A OBSERVAR (OBLIGACION DE USO DE CASCO Y ZAPATOS DE SEGURIDAD, SALIDA DE MAQUINARIA, ETC...), INCLUSO COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
		2				2,00			
							2,00	11,50	23,00
E28PM055	**UD MARQUESINA DE PROTECCION**								
	MARQUESINA DE PROTECCION DE 2 METROS, COLOCADA SOBRE ANDAMIOS EXISTENTES PARA PROTEGER ENTRADA, COMPUESTA POR ENTABLADO DE MADERA DE 20X5 CM., INCLUSO MONTAJE Y DEMONTAJE.								
		1				1,00			
							1,00	54,50	54,50
	TOTAL SUBCAPÍTULO S2 PROTECCIONES COLECTIVAS .								**225,30**
	TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD								**1.111,70**

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS									
	TOTAL CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS.....								**709,52**
	TOTAL.....								**48.327,12**

info@voilaespacios.es
www.voilaespacios.es
T f 630 42 75 52 660 29 20 98