

## PRESUPUESTO

### HELIPUERTO EVENTUAL DIURNO MILUCE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
01.01	<b>m3 Vaciado y cajado terreno compacto</b> Excavacion de tierras en cualquier tipo de terreno (Vegetal, arcillas, graveras y margas de transición de resistencia inferior a la del cálculo), mediante medios mecanicos a cualquier profundidad, incluso replanteos, excavación por capas, aplomado de paredes, cortes verticales o taludes, refino de fondos y paredes mediante medios manuales, entibación y desentibación ligera/media/cuajada, agotamiento de aguas si fuera necesario, carga y descarga, carga a camión, transporte a vertedero, canon descarga, formacion de rampa, medios de seguridad y proteccion reglamentarios, limpieza del lugar de trabajo, incluso realización por bataches si procede, adaptándose a las cotas previstas y especificaciones de proyecto y NTE-ADV. (Se medirá volumen teórico en verdadera magnitud).	190,00		
01.02	<b>m3 Zahorra artificial compactada</b> Suministro, puesta en obra y vertido de zahorra artificial, puesta en obra, extendida, nivelada y compactada por tongadas de 10 cms, debajo de cualquier pavimento , incluso p.p de regado y compactado. Medios de seguridad y protección reglamentarios, según cotas, secciones, dimensiones y especificaciones de proyecto. (Se medirá volumen teórico).	95,00		
01.03	<b>m2 Desbroce y picado elementos hormigon</b> Trabajos de desbroce de terreno, incluyendo en los mismos el picado, carga y transporte a vertedero de los elementos superficiales de hormigón existentes, así como de la mota existente, todo ello totalmente terminado y listo para el vertido de tierra vegetal y posterior sembrado de cesped.	2.000,00		
01.04	<b>m2 Adecuacion y siembra de terreno afectado</b> Suministro y extendido de materiales necesarios para la adecuación del terreno afectado por la actuación, comprendiendo el suministro y extendido de tierra vegetal, así como la siembra de cesped de la misma, totalmente terminado.	2.000,00		
<b>TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.....</b>				

PRESUPUESTO

HELIPUERTO EVENTUAL DIURNO MILUCE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 HORMIGONES				
02.01	<p>m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HF40/B/20/IIa e.20 #15.15.D 8.8</p> <p>M2. Solera de hormigón mediante:-,</p> <p>-Solera de hormigón armado e.20 cms. de Hormigón HF-40-B-20-IIa , consistencia blanda, armado con dos capas de mallazo B 500 T #15.15 D.8.8 con lineas completas de separadores de celosía cada metro, según planos,</p> <p>-Se incluye:</p> <p>-Solapes, doblado, alambre de atar, cortado, separadores. Curado de hormigón mediante regado en las siguientes 48 del hormigonado para evitar en lo posible la deshidratación del hormigón y ejecución de juntas de dilatación.</p> <p>-Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad.</p> <p>-Medición: Se certificará con la unidad documentada: 100% de lo hormigonado correctamente.</p>			
		380,00		
TOTAL CAPÍTULO 02 HORMIGONES .....				

PRESUPUESTO

HELIPUERTO EVENTUAL DIURNO MILUCE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03 PINTURA			
03.01	m2 PINTURA REFLEXIVA NEGRA Suministro y aplicación de pintura reflexiva negra en símbolos RAL 9011, acrílica en base acuosa, incluso p.p. de barrido y premarcaje sobre el pavimento, con esmalte multiadherente universal satinado transpirable, previa mano de imprimación ecológica.			
		34,56		
	TOTAL CAPÍTULO 03 PINTURA.....			

PRESUPUESTO

HELIPUERTO EVENTUAL DIURNO MILUCE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD			
04.01	ud Según EBSS			
	Estimación para los elementos de Seguridad y Salud, según el EBSS.			
		1,00		
	TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.....			

PRESUPUESTO

HELIPUERTO EVENTUAL DIURNO MILUCE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD				
05.01	ud ÍNDICE C.B.R. SUELOS Determinación del índice C.B.R., en laboratorio, de una muestra de suelos o zahorras, según NLT 111.	1,00		
05.02	ud ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS Ensayo Proctor Modificado sobre una muestra de suelos o zahorras, según NLT 108.	1,00		
05.03	ud RESIST.FLEXOTRACCIÓN, HORMIGÓN Comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones para obras de urbanización, mediante el ensayo de una serie de 2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación, el curado y la rotura a flexotracción, s/UNE 83300/1/5 y la consistencia, s/UNE 83313.	1,00		
TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD.....				

PRESUPUESTO

HELIPUERTO EVENTUAL DIURNO MILUCE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS			
06.01	Ud Estimacion Gestion de Residuos			
	Estimación para lel cumplimiento del Estudio de gestión de Residuos.			
		1,00		
	TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS.....			
	TOTAL.....			