

**M. V. PARA REHABILITACIÓN DE PLAYAS Y
PASILLOS EN LAS PISCINAS MUNICIPALES
CALLE VIRGEN DE LEGARDA, S/N DE MENDAVIA**

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA

FECHA: Diciembre 2020

M.V. PARA REHABILITACIÓN DE PLAYAS Y PASILLOS EN LAS PISCINAS MUNICIPALES

SITUACIÓN: Calle Virgen de Legarda, S/N (Pol. 5, Parc. 3181) de Mendavia - Navarra

PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Mendavia

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL: Víctor Ibarrola Ramírez

MEMORIA VALORADA

ÍNDICE

1. MEMORIA TÉCNICA

1.1. Agentes

1.2. Información previa

1.3. Objeto

1.4. Antecedentes

1.5. Estado actual

1.6. Actuación proyectada

1.7. Conclusión

1. MEMORIA TÉCNICA

1.1. Agentes

El promotor de la obra es el Excelentísimo Ayuntamiento de Mendavia con CIF: P3116500D y domicilio en Plaza del Ayuntamiento, 1 de Mendavia Navarra.

El redactor de la Memoria Valorada es D. Víctor Ibarrola Ramírez Arquitecto Técnico Municipal.

1.2. Información previa

Condiciones de partida

La directiva del Ayuntamiento encargó en su día la redacción de una Memoria Valorada para la ejecución de unas obras de rehabilitación en el complejo deportivo de las piscinas municipales "El Junco".

Datos del emplazamiento

El complejo municipal objeto de memoria valorada está reflejado en catastro como parcela 3181 del polígono 5 del término municipal de Mendavia. La dirección postal de dicho solar corresponde a la calle Virgen de Legarda, S/N de Mendavia.

1.3. Objeto

El objeto de la presente memoria es establecer las condiciones técnicas para la ejecución de las obras de mejora de las playas de las piscinas y sustitución de los pasillos centrales de las zonas verdes de acuerdo a las necesidades del complejo deportivo.

1.4. Antecedentes

El complejo municipal de piscinas y campo de fútbol se construyó en el año 1998 y ha venido siendo usado desde entonces sin llevar a cabo obras considerables para su mantenimiento.

El Ayuntamiento ha decidido realizar:

- ✓ Sustitución de solados de playas de piscinas, rejilla de sobradero y colocación de rejilla perimetral para recogida de pluviales.
- ✓ Sustitución de solados de pasillos interiores de la piscina.

1.5. Estado actual

El complejo deportivo objeto de la actuación se sitúa en la parcela catastral 3181 del polígono 5 de Mendavia, con acceso desde la calle Virgen de Legarda, S/N.

La piscina municipal abre sus puertas en la temporada de verano para la población Mendaviesa. Los elementos que forman la piscina debido al uso y al paso de los años, se encuentran deteriorados, siendo necesaria una sustitución de los mismos.

Se incluyen fotografías del estado actual de las zonas a actuar:

- Playa de piscina



✓ Canaleta sobradero de piscina



✓ Borde perimetral de piscina



✓ Pasillos centrales





1.6. Actuación proyectada

Se realizarán las obras necesarias para conseguir subsanar todas las deficiencias que se muestran en las fotografías.

Todas las actuaciones quedan reflejadas en el presupuesto de la memoria valorada.

Descripción de las obras:

✓ Piscinas

Las playas de las piscinas y la rejilla del sobradero, por el paso de los años se han deteriorado haciendo necesario su sustitución. Se colocará solado con índice de resbaladidad 3.

En el perímetro de las playas se proyecta la colocación de una canaleta con rejilla de polipropileno para la recogida de pluviales, en sustitución del canal de obra existente. Es necesaria la instalación de la rejilla para evitar la suciedad que se acumula en dicho espacio y evitar accidentes al ser un hueco donde cabe el pie de un niño.

✓ Pasillos centrales

Debido a las dilataciones y contracciones del solado de la piscina a lo largo de su vida útil, se han producido roturas y desprendimientos en las baldosas que lo forman.

La baldosa existente actualmente es muy porosa, facilitando la acumulación de cal procedente del agua de riego de los jardines y la proliferación de vegetación.

Se proyecta su sustitución por baldosa cerámica con índice de resbaladidad 3.

1.7. Conclusión

Con la lectura de esta Memoria y la inspección de los documentos adjuntos a la misma, puede formarse una idea clara de las obras que se pretenden desarrollar, quedando el autor a disposición de las personas u organismos interesadas para la aclaración de cualquier duda que el estudio del proyecto pudiera suscitar.

Mendavia, Diciembre de 2020.

Víctor Ibarrola Ramírez
Arquitecto Técnico Municipal

M.V. PARA REHABILITACIÓN DE PLAYAS Y PASILLOS EN LAS PISCINAS MUNICIPALES

SITUACIÓN: Calle Virgen de Legarda, S/N (Pol. 5, Parc. 3181) de Mendavia - Navarra

PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Mendavia

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL: Víctor Ibarrola Ramírez

PRESUPUESTO


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de playas y pasillos en las Piscinas Municipales de Mendavia - Navarra

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 PISCINA									
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES									
01.01.01	MI LEVANTADO REJILLA SOBRADERO PISCINA								
	MI. Levantado de rejilla de plástico en sobrado de piscina, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.								
	Piscina	1	145,00			145,00			
							145,00	2,41	349,45
01.01.02	MI LEVANTADO PERÍMETRO PISCINA								
	MI. Levantado de solado de baldosa de 20x10 cm en sobrado de piscina, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.								
	Piscina	1	145,00			145,00			
							145,00	5,31	769,95
01.01.03	M2 LEVANT. SOLADO A MANO								
	M2. Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.								
	INCLUIDO LEVANTADO DE SUMIDERS DE DUCHAS Y ARQUETAS DE REGISTRO								
	Playa Piscina	1	13,00	5,40		70,20			
		1	46,50	2,20		102,30			
		1	13,10	2,20		28,82			
		1	19,40	4,10		79,54			
		1	3,70	4,30		15,91			
		1	26,40	2,20		58,08			
		1	16,20	2,20		35,64			
	Duchas	4	1,00	1,00		4,00			
							394,49	11,11	4.382,78
01.01.04	M2 LIMPIEZA RELLENO S/LOSA								
	M2. Picado y limpieza, por medios manuales, de escombros y/o rellenos de mortero sobre losa de hormigón, dejándolo preparado para trabajos posteriores, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.								
	Playa Piscina	1	13,00	5,40		70,20			
		1	46,50	2,20		102,30			
		1	13,10	2,20		28,82			
		1	19,40	4,10		79,54			
		1	3,70	4,30		15,91			
		1	26,40	2,20		58,08			
		1	16,20	2,20		35,64			
	Duchas	4	1,00	1,00		4,00			
							394,49	11,76	4.639,20
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES									10.141,38

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de playas y pasillos en las Piscinas Municipales de Mendavia - Navarra

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.02 SOLADOS PLAYA									
01.02.01	M2 PENDIENTEADO CON RECRECIDO M. 1/8, 5 cm. Recrecido en capa de limpieza y pendienteado a base de solera de cemento con arena lavada, perfectamente nivelada, fratase mecánico, i/ juntas de dilatación, tira de 1 cm. de poliestireno colocado en perímetros y p.p. de medios auxiliares. Medido en superficie realmente ejecutada. INCLUIDO RECIBIDO DE SUMIDEROS Y DE ARQUETAS DE REGISTRO NECESARIAS								
	Playa Piscina	1	13,00	5,40		70,20			
		1	46,50	2,20		102,30			
		1	13,10	2,20		28,82			
		1	19,40	4,10		79,54			
		1	3,70	4,30		15,91			
		1	26,40	2,20		58,08			
		1	16,20	2,20		35,64			
	Duchas	4	1,00	1,00		4,00			
							394,49	9,66	3.810,77
01.02.02	UD PIEZA APOYO REJILLA SOBRADERO Ml. Formación de apoyo para rejilla de sobrado de piscina con pieza de 24,4x13,4 Rf: 035 Anti-Slip de Rosa Gres o similar. Con Índice de resbaladidad 3. Incluso rejuntado con mortero Epoxi anti-ácido CERPOXI.								
									
	Perímetro Sobradero	2	145,00			290,00			
							290,00	28,98	8.404,20
01.02.03	M2 SOLADO GRES 31x31 cm. Solado de baldosa de gres 31x31 cm. índice de resbaladidad 3, color GREY de la serie PIETRO, WHITE o GOLDEN y en acabado ANTI-SLIP de Rosa Gres o similar, pegada con cemento cola, juntas de dilatación necesarias con pieza, rejuntado con mortero Epoxi anti-ácido CERPOXI, limpieza y completo, s/NTE-RSB-7 y p.p. de medios auxiliares. Medido en superficie realmente ejecutada. Precio de material 22€/m2. INCLUIDOS SUMIDEROS DE DUCHAS EN ACERO INOXIDABLE, ARQUETAS REGISTRABLES EN ACERO INOXIDABLE Y JUNTAS DE DILATACIÓN SCHLÜTER. Detalle junta dilatación sistema SCHLÜTER-DILEX.BWB								
									
	Playa Piscina	1	13,00	5,40		70,20			
		1	46,50	2,20		102,30			
		1	13,10	2,20		28,82			
		1	19,40	4,10		79,54			
		1	3,70	4,30		15,91			
		1	26,40	2,20		58,08			
		1	16,20	2,20		35,64			
	Duchas	4	1,00	1,00		4,00			
							394,49	43,47	17.148,48
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SOLADOS PLAYA									29.363,45

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de playas y pasillos en las Piscinas Municipales de Mendavia - Navarra

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																						
SUBCAPÍTULO 01.03 REJILLAS																															
01.03.01	ML REJILLA SOBRADERO ML. rejilla perimetral de piscina de plástico en formación de sobradero, compuesta por piezas RF: 245V2 y 245R2, de Rosa Gres o similar. incluso piezas especiales de placas de esquina 90º RF: 245E2. Totalmente colocado.																														
																															
		1	145,00			145,00																									
							145,00	43,95	6.372,75																						
01.03.02	MI REJILLA PERIMETRAL ML. formación de canaleta perimetral para recogida de aguas de playa de piscina con CANAL HEXALINE 2.0 NEGRO H7.8 CON REJA POLIPROPILENO NEGROCON MICROGRIP A15.Incluso relleno de trasdos, Totalmente instalado INCLUIDA CONEXIÓN A DESAGÜES NECESARIAS																														
	<table><tr><td colspan="2">Dimensiones:</td></tr><tr><td>Modelo / Tipo</td><td>SELF® HEXALINE 2.0</td></tr><tr><td>Longitud (mm)</td><td>1000</td></tr><tr><td>Ancho ext. (mm)</td><td>129</td></tr><tr><td>Altura ext. (mm)</td><td>81</td></tr><tr><td>Peso (kg)</td><td>1,4</td></tr><tr><td>Área absorción reja (cm2)</td><td>245,4</td></tr><tr><td>Clase de Carga</td><td>A15</td></tr><tr><td>Capacidad hidráulica (l/s)</td><td>1,55</td></tr><tr><td>Sección Interior (cm2)</td><td>46</td></tr><tr><td>Sistema de fijación</td><td>Pestaña</td></tr></table>	Dimensiones:		Modelo / Tipo	SELF® HEXALINE 2.0	Longitud (mm)	1000	Ancho ext. (mm)	129	Altura ext. (mm)	81	Peso (kg)	1,4	Área absorción reja (cm2)	245,4	Clase de Carga	A15	Capacidad hidráulica (l/s)	1,55	Sección Interior (cm2)	46	Sistema de fijación	Pestaña								
Dimensiones:																															
Modelo / Tipo	SELF® HEXALINE 2.0																														
Longitud (mm)	1000																														
Ancho ext. (mm)	129																														
Altura ext. (mm)	81																														
Peso (kg)	1,4																														
Área absorción reja (cm2)	245,4																														
Clase de Carga	A15																														
Capacidad hidráulica (l/s)	1,55																														
Sección Interior (cm2)	46																														
Sistema de fijación	Pestaña																														
		1	145,00			145,00																									
							145,00	28,98	4.202,10																						
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 REJILLAS									10.574,85																						
TOTAL CAPÍTULO 01 PISCINA.....									50.079,68																						

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de playas y pasillos en las Piscinas Municipales de Mendavia - Navarra

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 PISCINA PEQUEÑA									
SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES									
02.01.01	M2 LEVANT. SOLADO A MANO								
	M2. Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.								
	INCLUIDO LEVANTADO DE SUMIDEROS DE DUCHAS Y ARQUETAS DE REGISTRO								
	Playa	1	17,00	1,80		30,60			
		1	7,30	1,80		13,14			
		1	9,70	1,80		17,46			
		1	7,30	1,80		13,14			
	Duchas	1	7,40	6,60		48,84			
							123,18	11,11	1.368,53
02.01.02	M2 LIMPIEZA RELLENO S/LOSA								
	M2. Picado y limpieza, por medios manuales, de escombros y/o rellenos de mortero sobre losa de hormigón, dejándolo preparado para trabajos posteriores, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.								
	Playa	1	17,00	1,80		30,60			
		1	7,30	1,80		13,14			
		1	9,70	1,80		17,46			
		1	7,30	1,80		13,14			
	Duchas	1	7,40	6,60		48,84			
							123,18	11,76	1.448,60
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES									2.817,13

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de playas y pasillos en las Piscinas Municipales de Mendavia - Navarra

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.02 SOLADOS PLAYA									
02.02.01	M2 PENDIENTEADO CON RECRECIDO M. 1/8, 5 cm. Recrecido en capa de limpieza y pendienteado a base de solera de cemento con arena lavada, perfectamente nivelada, fratase mecánico, i/ juntas de dilatación, tira de 1 cm. de poliestireno colocado en perímetros y p.p. de medios auxiliares. Medido en superficie realmente ejecutada. INCLUIDO RECIBIDO SUMIDEROS Y DE ARQUETAS DE REGISTRO NECESARIAS								
	Playa	1	17,00	1,80		30,60			
		1	7,30	1,80		13,14			
		1	9,70	1,80		17,46			
		1	7,30	1,80		13,14			
	Duchas	1	7,40	6,60		48,84			
							123,18	9,66	1.189,92
02.02.02	M2 SOLADO GRES 31x31 cm. Solado de baldosa de gres 31x31 cm. índice de resbaladidad 3, color GREY de la serie PIETRO, WHITE o GOLDEN y en acabado ANTI-SLIP de Rosa Gres o similar, pegada con cemento cola, juntas de dilatación necesarias con pieza , rejuntado con mortero Epoxi anti-ácido CERPOXI, limpieza y completo, s/NTE-RSB-7 y p.p. de medios auxiliares. Medido en superficie realmente ejecutada. Precio de material 22€/m2. INCLUIDOS SUMIDEROS DE DUCHAS EN ACERO INOXIDABLE, ARQUETAS REGISTRABLES EN ACERO INOXIDABLE Y JUNTAS DE DILATACIÓN SCHLÜTER. Detalle junta dilatación sistema SCHLÜTER-DILEX.BWB								
	Playa	1	17,00	1,80		30,60			
		1	7,30	1,80		13,14			
		1	9,70	1,80		17,46			
		1	7,30	1,80		13,14			
	Duchas	1	7,40	6,60		48,84			
							123,18	43,47	5.354,63
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 SOLADOS PLAYA									6.544,55



Rehabilitación de playas y pasillos en las Piscinas Municipales de Mendavia - Navarra

Dimensiones:

Modelo / Tipo	SELF® HEXALINE 2.0
Longitud (mm)	1000
Ancho ext. (mm)	129
Altura ext. (mm)	81
Peso (kg)	1,4
Área absorción rejilla (cm2)	245,4
Clase de Carga	A15
Capacidad hidráulica (l/s)	1,55
Sección Interior (cm2)	46
Sistema de fijación	Pestaña



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de playas y pasillos en las Piscinas Municipales de Mendavia - Navarra

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 PASILLOS									
SUBCAPÍTULO 03.01 DEMOLICIONES									
03.01.01	M2 LEVANT. SOLADO A MANO								
	M2. Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.								
	INCLUIDO LEVANTADO DE SUMIDEROS Y ARQUETAS DE REGISTRO								
	Entrada ducha fondo	1	2,10	2,20		4,62			
	Entrada ducha lateral	1	4,50	4,50		20,25			
	Pasillo pista tenis	1	32,20	2,10		67,62			
	Terraza pong-pong	1	15,00	11,00		165,00			
	Transversal al central	1	63,50	2,10		133,35			
	Central	1	53,20	2,10		111,72			
	Vestuarios	1	29,10	2,10		61,11			
	Pasillo futbol	1	10,00	4,40		44,00			
		1	8,40	4,40		36,96			
	Pasillo Vestuario	1	15,20	2,50		38,00			
	Pasillo lateral Vestuarios	1	30,20	2,40		72,48			
		1	4,90	2,20		10,78			
							765,89	11,11	8.509,04
03.01.02	M2 DEM. SOLER. 15/20 CM. RETROMART.								
	M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 20 cm. de espesor, con retromartillo rompedor, i/corte previo en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.								
	Pasillo futbol	1	13,00	2,50		32,50			
							32,50	13,33	433,23
	TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 DEMOLICIONES								8.942,27
SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS									
03.02.01	M3 EXCAV. MECAN. CAJEADO								
	Excavación de tierras encajeado, con medios mecánicos, incluso repaso manual en refinado de paredes y fondos, p.p. de excesos, en cualquier tipo de terreno, en apertura de zanjas y pozos, carga, descarga, transporte de tierras a vertedero, con canon de vertido,								
	Pasillo futbol	1	13,00	2,50	0,35	11,38			
							11,38	17,39	197,90
03.02.02	M3 GRAVAS ENCACHE SOLERA								
	Encachado de grava 20-40 mm., previo a soleras pavimento planta baja, extendido, nivelado y compactado con rodillo mecánico, incluso lámina de polietileno galga 600 colocada y solapada, tira de tela asfáltica en encuentro con muro.								
	Pasillo futbol	1	13,00	2,50	0,15	4,88			
							4,88	21,70	105,90
	TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS....								303,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de playas y pasillos en las Piscinas Municipales de Mendavia - Navarra

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.03 SOLADOS									
03.03.01	M2 SOL.ARM.HA.15CM. Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con HA-25/B/20/2A, de retracción moderada, aditivo hidrófugo, vertido y nivelación con pendientes prefijadas, vibrado y curado, armado con acero corrugado B-500 S con mallazo 15.15.4, p.p. de junta de porexpan de 2 cm. en todo punto en contacto con la estructura, fratasado manual fino, cortado mecánico de juntas, de profundidad mínima 1/3 del grueso de la solera, en distancias no mayores de 4,00 m., p.p. de lámina impermeable y 2 cm de arena sobre ella, colocadas bajo la solera, p.p. de material y medios auxiliares, totalmente terminada, incluso aplicación de líquido colmatador de poros en la superficie. Pasillo futbol	1	13,00	2,50	0,15	4,88			
							4,88	26,28	128,25
03.03.02	M2 SOLADO GRES 31x31 cm. Solado de baldosa de gres 31x31 cm. índice de resbaladicidad 3, color GREY de la serie PIETRO, WHITE o GOLDEN y en acabado ANTI-SLIP de Rosa Gres o similar, pegada con cemento cola, juntas de dilatación necesarias con pieza , rejuntado con mortero Epoxi anti-ácido CERPOXI, limpieza y completo, s/NTE-RSB-7 y p.p. de medios auxiliares. Medido en superficie realmente ejecutada. Precio de material 22€/m2. INCLUIDAS ARQUETAS REGISTRABLES EN ACERO INOXIDABLE Y JUNTAS DE DILATACIÓN SCHLÜTER. Detalle junta dilatación sistema SCHLÜTER-DILEX.BWB								
									
	Entrada ducha fondo	1	2,10	2,20		4,62			
	Entrada ducha lateral	1	4,50	4,50		20,25			
	Pasillo pista tenis	1	32,20	2,10		67,62			
	Terraza pong-pong	1	15,00	11,00		165,00			
	Transversal al central	1	63,50	2,10		133,35			
	Central	1	53,20	2,10		111,72			
	Vestuarios	1	29,10	2,10		61,11			
	Pasillo futbol	1	13,00	2,50		32,50			
		1	10,00	4,40		44,00			
		1	8,40	4,40		36,96			
	Pasillo Vestuario	1	15,20	2,50		38,00			
	Pasillo lateral Vestuarios	1	30,20	2,40		72,48			
		1	4,90	2,20		10,78			
							798,39	43,47	34.706,01
	TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 SOLADOS.....								34.834,26
	TOTAL CAPÍTULO 03 PASILLOS								44.080,33

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitación de playas y pasillos en las Piscinas Municipales de Mendavia - Navarra

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS									
04.01	UD GESTIÓN DE RESIDUOS	1				1,00			
							1,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS									2.500,00
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD									
05.01	UD SEGURIDAD Y SALUD	1				1,00			
							1,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD									1.200,00
TOTAL									108.931,51

RESUMEN DE PESUPUESTO

Rehabilitación de playas y pasillos en las Piscinas Municipales de Mendavia - Navarra

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C1	PISCINA.....	50.079,68	45,97
1.1	-DEMOLICIONES	10.141,38	
1.2	-SOLADOS PLAYA	29.363,45	
1.3	-REJILLAS.....	10.574,85	
C2	PISCINA PEQUEÑA	11.071,50	10,16
2.1	-DEMOLICIONES	2.817,13	
2.2	-SOLADOS PLAYA	6.544,55	
2.3	-REJILLAS.....	1.709,82	
C3	PASILLOS	44.080,33	40,47
3.1	-DEMOLICIONES	8.942,27	
3.2	-MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	303,80	
3.3	-SOLADOS	34.834,26	
C4	GESTIÓN DE RESIDUOS	2.500,00	2,30
C5	SEGURIDAD Y SALUD.....	1.200,00	1,10

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	108.931,51
--------------------------	------------

SUMA DE G.G. Y B.I.

6,00 % Gastos generales.....	6.535,89
10,00 % Beneficio Industrial	10.893,15

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA	126.360,55
--------------------------------	------------

IMPUESTOS

21% I.V.A.	26.535,72
-----------------	-----------

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	152.896,27
---------------------------	------------

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Mendavia, a 02 de Diciembre de 2020.

La propiedad

La dirección facultativa

Ayuntamiento de Mendavia

Arquitecto Técnico Municipal

M.V. PARA REHABILITACIÓN DE PLAYAS Y PASILLOS EN LAS PISCINAS MUNICIPALES

SITUACIÓN: Calle Virgen de Legarda, S/N (Pol. 5, Parc. 3181) de Mendavia - Navarra

PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Mendavia

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL: Víctor Ibarrola Ramírez

PLANO

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE PLAYAS Y PASILLOS EN LAS PISCINAS MUNICIPALES CALLE VIRGEN DE LEGARDA, s/n MENDAVIA - NAVARRA	FECHA: JUN 20
PLANO: DISTRIBUCIÓN PISCINA	ESCALA: 1/600
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA	Nº PLANO: 1

