

**PROYECTO DE CREACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS Y RECORRIDOS DIDÁCTICOS EN EL MEDIO RURAL
SARTAGUDA, NAVARRA**

MEDICIONES PRESUPUESTO

Código	Nat	Ud	Resumen	UDS	LONG	ANCH	ALT	PARCIALES	CanPres	PrPres	ImpPres
01	Capítulo		DESBROCES								
01.01	Partida	u	Unidad de Abono Integro DESBROCE DE TERRENO Y CUNETAS U.abono integro desbroce de terrenos, cunetas y taludes mediante medios mecánixcos y manuales, carga y transporte a vertedero autorizado. Medidas iniciales de seguridad necesarias.								
			Zona LA BARCA-LAVADERO					450,00			
			Zona LA TEJERÍA					260,00			
			Zona APARCAMIENTO PARQUE LA MEMORIA					260,00			
			Zona LA YESERÍA					450,00			
			01.01								1.250,00
			TOTAL								1.250,00
TOTAL CAPITULO 01 DESBROCES											1.250,00

02	Capítulo	EXCAVACIONES, NIVELACIONES Y RELLENOS						
02.01	Partida	m3	M3 Excavación en nivelación de zona					
			M3, Excavación vaciado para nivelación de zonas de actuación según topográfico y planos correspondientes, por medios mecánicos, carga y transporte a vertedero autorizado.					
			Zona LA BARCA-LAVADERO	1	10,8	9,5	0,5	51,30
			Zona LA TEJERÍA	1	13,54	10,5	0,35	49,76
			Zona APARCAMIENTO PARQUE LA MEMORIA	1	5	3	0,3	4,50
			Zona LA YESERÍA	1	21,3	7	0,3	44,73
			02.01					150,29
			TOTAL					2.780,36

3	Capítulo	EQUIPAMIENTOS						
03.01	Partida	ml	ML Suministro e instalación de ecotravisas de pino R4					
			ml. suministro e instalación de ecotraviesas de pino R4, 2500.200.100, tratadas al autoclave R4, vacío presión vacío para riesgo IV, para formación de confinamiento y plataformas, sobre bases de hormigón ancladas mediante varilla d.12, en T galvanizada, según planos y relleno inferior de gravillón 20 cm. para evitar el almacenamiento de humedad, totalmente instaladas y niveladas.					
			Zona LA BARCA-LAVADERO	1	212,5		212,50	
			Zona LA TEJERÍA	1	98		98,00	
			Zona LA YESERÍA	1	131		131,00	
			03.01				441,50	31,65 13.973,48
			TOTAL					13.973,48
03.02	Partida	Ud	Bancos y mesa, tipo picnic de material reciclado					
			Ud. bancos y mesa tipo picnic, PIK REBNEW 150 cm					
			BENITO URBAN o similar					
			Zona LA BARCA-LAVADERO	1				
			Zona LA TEJERÍA	1				
			Zona LA YESERÍA	2				
			03.02				4,00	965,00 3.860,00
			TOTAL					3.860,00
03.03	Partida	Ud	Letrero informativo madera de pino al autoclave R4					
			formada por dos postes cuadrados verticales 100.100					
			Y 2 horizontales 80.80, formando rectángulo central					
			para albergar cartel de 1,00x1,20					
			totalmente instalado, incluso anclajes.					
			Zona LA BARCA-LAVADERO	1				
			Zona LA TEJERÍA	1				
			Zona LA YESERÍA	1				
			03.03				3,00	965,00 2.895,00
			TOTAL					2.895,00

03.04	Partida	Ud	Letrero direccional madera de pino al autoclave R4 formada por un poste cuadrado vertical 100.100 y una tabla en forma de flecha indicativa de dirección y sentido de 100.30 totalmente instalado, incluso anclajes.				
			Zona LA BARCA-LAVADERO	2			
			Zona LA TEJERÍA	2			
			Zona APARCAMIENTO PARQUE LA MEMORIA	2			
			Zona LA YESERÍA	2			
			03.04		8,00	385,00	3.080,00
			TOTAL				3.080,00
03.05	Partida	Ud	Papeleras de 80 l. Ud. papeleras de 80 l. de material reciclado, incluso anclajes y hormigonado				
			Zona LA BARCA-LAVADERO	1			
			Zona LA TEJERÍA	1			
			Zona APARCAMIENTO PARQUE LA MEMORIA	1			
			Zona LA YESERÍA	1			
			03.05		4,00	365,00	1.460,00
			TOTAL				1.460,00
03.06	Partida	Ud	Vallados tipo jardín pino al autoclave T4 ud módulos de vallados de 4 m de longitud formados por 2 soporte de rollizos de 100mm de pino tratado al autoclave T4 y t3 líneas de tablas horizontales del mismo material, incluidos instalación y anclajes				
			Zona LA TEJERÍA	2			
			Zona LA YESERÍA	1			
			03.06		3,00	475,00	1.425,00
			TOTAL				1.425,00

TOTAL CAPITULO 03 EQUIPAMIENTOS

26.693,48

04	Capítulo	ARBOLADO Y JARDINERÍA						
04.01	Partida	Ud	Plantación de arbol Morera híbrida					
			Ud plantación de morera hibrida de tronco de 18/20 cm. de espesor medio, incluido excavación, preparación de la base, plantación relleno perimetral, abonado y primeros riegos					
				1				
				12				
				4				
			04.01			17,00	265,00	4.505,00
			TOTAL					4.505,00
04.02	Partida	Ud	Siembra de arbustos autóctonos, para consolidación de taludes					
			Ud siembra de arbustos autóctonos , incluido excavación, preparación de la base, siembra, abonado y primeros riegos					
			Zona LA BARCA-LAVADERO	1				
			04.02			1,00	1.350,00	1.350,00
			TOTAL					1.350,00
TOTAL CAPITULO 04 ARBOLADO Y JARDINERÍA								5.855,00

PROYECTO DE CREACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS Y RECORRIDOS DIDÁCTICOS EN EL MEDIO RURAL EN SARTAGUDA, NAVARRA RESUMEN MEDICIONES PRESUPUESTO

TOTAL CAPITULO 01	DESBROCES	1.250,00
TOTAL CAPITULO 02	EXCAVACIONES, NIVELACIONES Y RELLENOS	6.748,56
TOTAL CAPITULO 03	EQUIPAMIENTOS	26.693,48
TOTAL CAPITULO 04	ARBOLADO Y JARDINERÍA	5.855,00
TOTAL CAPITULO 05	SEGURIDAD Y SALUD	1.175,00

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (PEM)	41.722,04 €
16 % GG Y BI	6.675,53 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA	48.397,56 €
-------------------------------	-------------

IVA 21 %	10.163,49 €
----------	-------------

TOTAL PRESUPUESTO	58.561,05 €
-------------------	-------------

Noviembre de 2020

Firmado por GARCIA QUINTANA JESUS - 14954353Y
el día 08/12/2020 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Jesus Garcia Quintana
Arquitecto Técnico
Col 1950