

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CÉSPED EN ZONAS AJARDINADAS POR PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN GORRAIZ (VALLE DE EGÜÉS)

Objeto del Contrato

Este contrato tiene por objeto la sustitución del pavimento de césped por pavimento de adoquín en diversas zonas ajardinadas que discurren por los márgenes de varios tramos de las calles Gurimendi, Zelai, Zaldoko y Susabide en Gorraiz (se adjuntan fotografías y plano de situación)

Condiciones Técnicas

Se trata de unos parterres con una anchura media de 1,10 mts. si bien en algunos puntos dicha anchura puede variar. **En cualquier caso, se actuará sobre una superficie de unos 2.500,00 m²**

Las actuaciones a realizar son las siguientes:

- Desmontaje y montaje del mobiliario afectado por las obras (papeleras, bancos, señalización, etc.) La afección a la instalación de riego existente será supervisada por los servicios técnicos municipales, por lo que se atenderán las indicaciones que éstos indiquen al respecto.
- Excavación de cajeado en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos hasta una profundidad de 30 cms. con retirada de las tierras procedentes de la misma a vertedero o lugar de empleo.
- Base de zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2) de 15 cms. de espesor, incluso adquisición, transporte a obra, vertido, extendido, compactado al 100% de proctor modificado: con rodillo autopropulsado, regado, nivelación, refino y compactación de esquinas y remates contra tapas de arqueta por medios manuales.

- *Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón 24x12x6 similar al existente (Modelo Gorraiz) colocado y recibido sobre capa de arena de 5 cms. de espesor, incluso recebado de juntas, barrido, compactación y humectación. Se incluyen cortes y ajustes al mobiliario urbano (bancos, papeleras, señalización, farolas, etc.) a tapas de registro y al pavimento de adoquín y bordillo existentes.*
- *Cuando por causa justificada no se pueda ajustar el pavimento de adoquín a los elementos anteriormente mencionados, dicho ajuste se realizará con mortero coloreado rico en cemento que imite al adoquín tanto en su color como en el despiece existente.*
- *Si se produjera la rotura de algún elemento del mobiliario urbano, bordillos, tapas de arquetas, etc. se procederá a la reposición de los mismos sin coste alguno.*
- *La redacción de la documentación preventiva relacionada con las obras correrá a cargo de la empresa adjudicataria de las mismas.*

