

ANEJO Nº 2: CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

"RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN VARIAS ZONAS DE ZIORDIA" (SEPARATA 1)

INFORME CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Resumen de medición e importe de las partidas más importantes

Cantidad	ud med.	Descripción	Precio unitario	Importe
MOVIMIENTO TIERRAS				
2.720,70	m2	Demolición de firme de aglomerado y/o hormigón	2,85	7.754,00
726,07	m3	Excavación de caja para calzada	3,81	2.766,33
981,66	m3	Apertura de zanjas de abastecimiento y saneamiento	4,23	4.152,42
839,07	m3	Relleno de zanjas para abastecimiento y saneamiento con material granular de cantera, ZA-40	23,77	19.944,69
177,18	m3	Relleno de gravilla colocado en lecho de zanja o protección de tuberías	24,35	4.314,33
738,78	m3	Base de Zahorra artificial, (Huso ZA-25)	23,99	17.723,33
16,95	m3	Hormigón tipo HM-20, en refuerzo y cruces de tuberías con otras canalizaciones	113,99	1.932,13
SANEAMIENTO				
302,34	ml	Tubería saneamiento de PVC diámetro Ø 250 mm	22,10	6.681,71
178,21	ml	Acometida saneamiento con tubería PVC 200 mm	30,16	5.374,81
404,71	ml	Acometida saneamiento con tubería PVC 160 mm	24,22	9.802,08
16,00	ud	Pozo de registro de hormigón prefabricado vibro-prensado de diámetro 1 m.	755,94	12.095,04
393,00	ud	Cruce de nuevas tuberías con canalizaciones existentes	23,26	9.141,18
88,00	ud	Arqueta registro de 40x40 cm de hormigón	116,13	10.216,44
11,00	ud	Arqueta registro de 60 x 80 cm de hormigón	205,35	2.258,85
30,00	ud	Arqueta-Sumidero, con rejilla 30x30 cm	102,56	3.076,80
2,00	ud	Sumidero, con rejilla 75 x 30 cm	166,77	333,54
305,04	ml	Paso de cámara por instalación de saneamiento ejecutada	1,10	335,54
ABASTECIMIENTO				
57,45	ml	Tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm	34,91	2.005,58
215,53	ml	Tubería de fundición dúctil de diámetro 80 mm	28,04	6.043,46
3,00	ud	Acometida de agua domiciliar de abastecimiento, de D 2"	311,98	935,94
43,00	ud	Acometida de agua domiciliar de abastecimiento, unifamiliar, de D interior 1"	381,32	16.396,76
3,00	ud	Hidrante de incendios (tipo Pamplona), con dos salidas	1.043,63	3.130,89
12,00	ud	Boca de Riego monobloque de diámetro 40 mm	286,44	3.437,28
5,00	ud	Válvula de compuerta de diámetro 100 mm	238,14	1.190,70
11,00	ud	Válvula de compuerta de diámetro 80 mm.	207,62	2.283,82
42,00	ud	Anclaje hormigón en apoyos	45,59	1.914,78
ARQUETAS NUDOS				
6,00	ud	Arqueta de hormigón HA-25/p/20/IIa, de 20 cm. de espesor de medidas interiores 1,25 x 1,50 m H=1,50 m	621,57	3.729,42
2,00	ud	Arqueta de hormigón HA-25/p/20/IIa, de 20 cm. de espesor de medidas interiores 2,00 x 1,25 m H=1,50 m	890,63	1.781,26
PAVIMENTOS				
37,44	Tm	M.B.C. tipo AC 22 BASE 50/70 G CALIZA (G-20) en capa de base de 6 cm	68,19	2.553,03
25,48	Tm	M.B.C. tipo AC 8 SURF 50/70 D OFITA (D-8) en capa de rodadura de 4 cm	75,27	1.917,88
3,02	Tm	Betún asfáltico para mezclas bituminosas	510,02	1.540,26
1.038,13	m2	Pavimento de adoquín de hormigón colocado sobre solera de hormigón HM-20 de 12 cm de espesor	35,98	37.351,92
1.170,09	m2	Pavimento de hormigón tipo HF-35, calizo, de 0,18 m de espesor	25,28	29.579,88
318,75	ml	Bordillo de hormigón remontable prefabricado 25x15 cm	15,64	4.985,25
96,67	ml	Bordillo Jardín	12,31	1.190,01
16,00	ml	Bordillo Recto 25x12x15	16,83	269,28
112,67	ml	Caz de hormigón 50 x 30 x12	15,11	1.702,44
286,53	ml	Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo	13,91	3.985,63
135,00	ml	Encintado doble adoquín	18,44	2.489,40
70,00	ud	Acondicionamiento de arquetas de servicios a las nuevas rasantes	68,70	4.809,00
8,00	ml	Barandilla metálica para protección peatonal	136,21	1.089,68
Resumen Importes del 90% al Ppto de la obra (284.395,94 €)			Suma ...	254.219,78