

PRESUPUESTO

ANEXO I: Mantenimiento y Conservación de Espacios Ajardinados de Red de Carret. Navarra 2022

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MANTENIMIENMANTENIMIENTO				
MT10CCARRIL	u Corte carril (Señal fija mod. 3.8) ud. de corte de carril y retirada (modelo señal. fija 3.8 M.O.P.T.) incluso señalización aplicando mod. movil 2.8 incluido la participación de dos carros de señalización, otro vehículo con señalización luminosa y cuantas señales, conos, balizas, etc. sean necesarias para el cumplimiento de los citados modelos y del plan de seguridad y salud.	1,00	398,80	398,80
MT10CCARRIL3V	u Corte carril (tres carros) ud. de corte de carril y retirada (modelo señal. fija 3.8 M.O.P.T.) incluso señalización aplicando mod. movil 2.8 incluido la participación de dos carros de señalización, otro vehículo con señalización luminosa y cuantas señales, conos, balizas, etc. sean necesarias para el cumplimiento de los citados modelos y del plan de seguridad y salud. Incluye la participación de tres carros de señalización, toda la señalización y balizamiento necesario.	1,00	545,34	545,34
MT10SENLACE	u Señalización y balizamiento de enlaces	1,00	18,48	18,48
MT10SMOVL2VE	u Señalización movil (mod. 2.3 M.F.) Jornada de señalización movil mediante preaviso y dos vehículos con carro de señalización dotados de la señalización e iluminación reglamentaria.	1,00	188,14	188,14
MT11SMEDSEG	km Señalizamiento mediana segable	1,00	49,73	49,73
MT12SUJMANT	h Sujeción y/o retirada de manta antihierba HH. de sujeción y/o retirada de manta antihierba, mediante replanteo, extendido estirado y colocación y/o recolocación de grapas.	1,00	18,35	18,35
MT1LACER	m² Limpieza de aceras hormigonadas M2 de limpieza de acera mediante replanteo y limpieza de todo tipo de elementos inapropiados de la acera como restos orgánicos, herbaceos, inorgánicos e incluso recolocar las gravas. Incluso señalización.	1,00	0,12	0,12
MT1LEST	m² Limpieza de estanque Ud de limpieza de estanque de algas y vegetación rupícola mediante replanteo, extracción manual de algas, carrizos, etc. incluido todo tipo de restos y materiales inertes, quedando el estanque en estado limpio. Incluso carga y transporte a vertedero.	1,00	2,06	2,06
MT1LPS	u Limpieza periodica ud. de limpieza de espacio ajardinado mediante recogida manual de papelería, plasticos, etc. y sustitución de bolsas de los contenedores y tte. a vertedero. Canon de vertido no incluido.	1,00	19,61	19,61
MT1LPSESP	Ud Limpieza periódica especial ud. de limpieza de espacio ajardinado de forma individualizada o no previsto con el resto de los espacios, mediante recogida manual de papelería, plasticos, etc. y sustitución de bolsas de los contenedores y tte. a vertedero. Canon de vertido no incluido.	1,00	56,11	56,11
MT1LSU	Ud Jornada limpieza sumideros i/señalización movil (nocturno) Jornada de limpieza de sumideros de mediana mediante replanteo y retirada de restos de todo tipo del interior de los sumideros incluso señalización movil según modelo establecido. Participación mínima cuatro vehículos y cinco operarios. Horario nocturno	1,00	1.385,16	1.385,16

PRESUPUESTO

ANEXO I: Mantenimiento y Conservación de Espacios Ajardinados de Red de Carret. Navarra 2022

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MT1LVHY3P	u Jornada de limpieza (veh. + 3 operarios) Jornada completa de limpieza con equipo formado por tres operarios y vehículo de transporte y carga, incluso transporte de material a vertedero, medios auxiliares como bolsas, tenazas, etc. incluido. Canon de vertido no incluido.	1,00	498,67	498,67
MT1LWC	u Limpieza de W.C. Ud de limpieza de W.C., todas sus instalaciones (2-4 apartados), incluso detergentes, utensilios de limpieza, etc.	1,00	32,70	32,70
MT2SDC	a Desbroce mecánico de campas a. de desbroce de campas con una altura de corte que pudiera superar incluso 50 cm. de altura de caña y espigas mediante medios mecánicos incluso apoyo de operario con motodesbrozadora en labores de desbroce de alcorques, límites, etc.	1,00	3,95	3,95
MT2SHOJ	m² Triturado hojarasca a. de triturado de hojarasca mediante pase cruzado de cortacesped con cuchillas-trituradoras, debiendo quedar suficientemente triturado y homogéneamente extendido para facilitar su descomposición posterior.	1,00	4,12	4,12
MT2SMANG	a Siega manual (>2000 m2) a. de siega manual (>2000 m2) de zonas no mecanizables con motodesbrozadora, incluido accesorios, medidas de seguridad, etc.	1,00	5,01	5,01
MT2SMANP	a Siega manual (<2000 m2) a. de siega manual (<2000 m2) de zonas no mecanizables con motodesbrozadora, incluido accesorios, medidas de seguridad, etc.	1,00	5,89	5,89
MT2SMBC	m Siega manual en borde de carretera (2 m2/m.l.) m2 de siega manual en borde carretera con una anchura de 2 m./m.l. incluso desplazamiento hasta la zona y soplado de restos hacia el espacio ajardinado.	1,00	0,07	0,07
MT2SO1G	a Siega ornamental 1º (>2000 m2) a. de siega de césped ornamental en zonas de gran incidencia pública (>2000 m2) con una altura de corte máxima de 10 cm. mediante cuchilla helicoidal o rotativa de gran precisión sin recoger la hierba, incluso trabajo de apoyo de operario en elaboración manual de alcorques, bordes de parterres y perímetro. Correctamente acabado	1,00	2,69	2,69
MT2SO1P	a Siega ornamental 1º (<2000 m2) a. de siega de césped ornamental en zonas de gran incidencia pública (<2000 m2) con una altura de corte máxima de 10 cm. mediante cuchilla helicoidal o rotativa de gran precisión sin recoger la hierba, incluso trabajo de apoyo de operario en elaboración manual de alcorques, bordes de parterres y perímetro. Correctamente acabado.	1,00	4,21	4,21
MT2SO2G	a Siega ornamental 2ª (>2000 m2) a. de siega de césped ornamental en zonas de baja incidencia pública (>2000 m2) con una altura de corte máxima de 12 cm. mediante cuchilla rotativa sin recoger la hierba, incluso trabajo de apoyo de operario en elaboración manual de alcorques, bordes de parterres y perímetro. Correctamente acabado.	1,00	2,98	2,98

PRESUPUESTO

ANEXO I: Mantenimiento y Conservación de Espacios Ajardinados de Red de Carret. Navarra 2022

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MT2SO2P	a Siega ornamental 2º (<2000 m2) a. de siega de césped ornamental en zonas de baja incidencia pública (<2000 m2) con una altura de corte máxima de 12 cm. mediante cuchilla rotativa sin recoger la hierba, incluso trabajo de apoyo de operario en elaboración manual de alcorques, bordes de parterres y perímetro. Correctamente acabado.	1,00	4,91	4,91
MT2SO3G	a Siega 3º (>2000 m2) a. de siega de césped en zonas sin riego por aspersión con una altura de corte máxima de 12 cm. mediante cuchilla rotativa sin recoger la hierba, incluso trabajo de apoyo de operario en elaboración manual de alcorques, bordes de parterres y perímetro. Correctamente acabado.	1,00	3,12	3,12
MT2SO3P	a Siega 3º (<2000 m2) a. de siega de césped en zonas sin riego por aspersión en zonas de <2000 m2 con una altura de corte máxima de 12 cm. mediante cuchilla rotativa sin recoger la hierba, incluso trabajo de apoyo de operario en elaboración manual de alcorques, bordes de parterres y perímetro. Correctamente acabado.	1,00	5,20	5,20
MT2SRECHOJ	a Recogida hojarasca a. de recogida de hojarasca mediante recogida con medios mecánicos y manuales, carga y tte. a vertedero. Canon de vertido no incluido.	1,00	6,61	6,61
MT2STMAN	a Siega manual de taludes a. de siega manual de taludes con motodesbrozadora incluido accesorios, medidas de seguridad, etc.	1,00	6,45	6,45
MT2STMAN80	a Siega manual de taludes (+80% pend.) a. de siega manual de taludes (>80% pend.) con motodesbrozadora. Incluido un operario en labores de apoyo-seguridad por cada operario desbrozando, accesorios, medidas de seguridad, etc.	1,00	40,62	40,62
MT3RB	m³ Riego manual boca m3 de agua regada mediante boca de riego aplicada sobre árboles, setos, arbustos, etc. según l/ud. establecido por la dirección de obra, incluso medios auxiliares como mangueras, acoples, etc.	1,00	4,52	4,52
MT3RCG	m³ Riego manual cisterna (>75 m3) m3 de agua regada mediante cisterna traccionada aplicada sobre árboles, setos, arbustos, etc. según l/ud. establecido por la dirección de obra, incluso transporte y medios auxiliares como mangueras, acoples, etc. Volumen de actuación por espacio >75 m3 y vez	1,00	15,37	15,37
MT3RCM	m³ Riego manual cisterna (20<x<75 m3) m3 de agua regada mediante cisterna traccionada aplicada sobre árboles, setos, arbustos, etc. según l/ud. establecido por la dirección de obra, incluso transporte y medios auxiliares como mangueras, acoples, etc. Volumen de actuación por espacio >20 y <75 m3 y vez	1,00	19,27	19,27

PRESUPUESTO

ANEXO I: Mantenimiento y Conservación de Espacios Ajardinados de Red de Carret. Navarra 2022

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MT3RCP	m³ Riego manual cisterna (<20 m3) m3 de agua regada mediante cisterna traccionada aplicada sobre árboles, setos, arbustos, etc. según l/ud. establecido por la dirección de obra, incluso transporte y medios auxiliares como mangueras, acoples, etc. Volumen de actuación por espacio <75 m3 y vez	1,00	33,54	33,54
MT3RM	a Riego manual a manta a. de riego manual a manta mediante apertura y cierre de tajaderas, control in situ del riego, incluso desplazamientos.	1,00	0,75	0,75
MT3ROFF	u Puesta en off de programador Puesta en off de programación y cierre de llaves de paso del contador	1,00	20,15	20,15
MT3RON 12	u Puesta en marcha anual de progr. 5-12 est. Ud de puesta en marcha al inicio de campaña de progr. de 5-12 est. mediante traslado, apertura de llaves y contador, puesta en marcha de programador y comprobación de la correcta situación del sistema (orientación de aspersores, estado de los mismos, solapamientos, etc.).	1,00	55,96	55,96
MT3RON1	u Puesta en marcha anual de progr. 1 est. Ud de puesta en marcha al inicio de campaña de progr. de 1 est. mediante traslado, apertura de llaves y contador, puesta en marcha de programador y comprobación de la correcta situación del sistema (orientación de aspersores, estado de los mismos, solapamientos, etc.).	1,00	27,97	27,97
MT3RON2-4	u Puesta en marcha anual de progr. 2-4 est. Ud de puesta en marcha al inicio de campaña de progr. de 2-4 est. mediante traslado, apertura de llaves y contador, puesta en marcha de programador y comprobación de la correcta situación del sistema (orientación de aspersores, estado de los mismos, solapamientos, etc.).	1,00	40,04	40,04
MT3RONSUP	u Puesta en marcha anual de progr. +12 est. Ud de puesta en marcha al inicio de campaña de progr. de +12 est. mediante traslado, apertura de llaves y contador, puesta en marcha de programador y comprobación de la correcta situación del sistema (orientación de aspersores, estado de los mismos, solapamientos, etc.).	1,00	72,80	72,80
MT3RRA	u Reparación aspersor Ud. de reparación de aspersor mediante replanteo, sustitución y comprobación. Incluido materiales, accesorios y medios auxiliares.	1,00	41,34	41,34
MT3RRD	u Reparación difusor Ud. de reparación de aspersor mediante replanteo, sustitución y comprobación. Incluido materiales, accesorios y medios auxiliares.	1,00	33,29	33,29
MT4AACS15	u Acolchado árbol con compost (15kg/ud) ud. de acolchado de árbol con compost (15 kg/ud), mediante escarda manual de alcorque incluso reconstrucción del mismo y aporte de compost.	1,00	1,82	1,82

PRESUPUESTO

ANEXO I: Mantenimiento y Conservación de Espacios Ajardinados de Red de Carret. Navarra 2022

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MT4ABCS10	u Acolchado arbusto con compost (10 kg/ud) ud. de acolchado de arbusto con compost (10 kg/ud), mediante escarda manual de alcorque incluso reconstrucción del mismo y aporte de compost.	1,00	1,64	1,64
MT4AGT	u Colocación acolchado sintético Ud. de colocación de acolchado sintético mediante replanteo, escarda superficial y colocación de acolchado sintético (geotextiles, mantas orgánicas, etc.), materiales puestos por promotor.	1,00	0,76	0,76
MT4ALC	u Elaboración de alcorque Ud. de ejecución de alcorque nuevo mediante medios manuales de dimensiones mínimas (R>30cm. y prof.>10 cm.)	1,00	0,51	0,51
MT4ALCR	u Escarda de alcorque (ya existente)	1,00	0,44	0,44
MT4AR	m ² Trabajos de aplicación de compost (3 kg/m2) en césped m2 de aplicación de compost (5 kg/m2) en césped mediante transporte de compost (3kg/m2) desde planta de compostaje a la obra y reparto de forma homogénea de la misma, incluso señalización de accesos. Material no incluido.	1,00	0,13	0,13
MT4ASCS45	m Acolchado seto con compost (45 kg/m.l.) m.l. de acolchado de seto con compost (45 kg/m.l.), mediante escarda manual de un metro de anchura y aporte de compost.	1,00	3,13	3,13
MT4EPC	m ² Escarda parterres (manta antihierbas) m2 de escarda de parterres o medianas con manta antihierbas mediante escarda manual recogida y tte. de restos a vertedero.	1,00	0,15	0,15
MT4EPS	m ² Escarda parterres (sin manta antihierbas) m2 de escarda de parterres en tierra con medios manuales, incluso tte. de restos a vertedero (opcional según D.O.)	1,00	0,37	0,37
MT4LGR	m ² Limpieza de gravas M2 de limpieza de gravas, consistiendo en la correcta recolocación de los distintos tipos de gravas mediante replanteo y trabajo manual de limpieza y ordenación. Incluso señalización.	1,00	0,46	0,46
MT5BA50	u Abonado inorgánico árbol (50gr/ud) Ud. de abonado de árbol mediante aplicación de abono inorgánico (50 gr/ud), aplicado de forma manual. Abono no incluido.	1,00	0,12	0,12
MT5BINA	m ² Binado M2 de binado mediante replanteo y trabajos manuales de deshierbado, volteado de la capa superficial de al menos 10 cm., rasanteado y nivelado. Totalmente terminado.	1,00	1,30	1,30
MT5BP80	m ² Abonado inorgánico parterre arbustivas (40 gr/m2) Ud. de abonado de parterres arbustivas mediante aplicación de abono inorgánico (40 gr/ud), aplicado de forma manual. Abono no incluido.	1,00	0,13	0,13
MT5BS80	m Abonado inorgánico seto (80gr/m.l.) Ud. de abonado de seto mediante aplicación de abono inorgánico (80 gr/ml), aplicado de forma manual. Abono no incluido.	1,00	0,17	0,17
MT5CA	a Abonado de césped (>3kg/a) a. de abonado con fertilizante inorgánico (>3kg/area) mediante replanteo y aporte manual, incluso tte. hasta obra.	1,00	2,46	2,46

PRESUPUESTO

ANEXO I: Mantenimiento y Conservación de Espacios Ajardinados de Red de Carret. Navarra 2022

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MT5CESC	m² Trabajo de aplicación de recebo (5 kg/m2) en césped m2 de aplicación de recebo (5 kg/m2) en césped mediante transporte de recebo (5kg/m2) desde planta de compostaje a la obra y reparto de forma homogénea de la misma, incluso señalización de accesos. Material no incluido.	1,00	0,32	0,32
MT5CESCR	a Escarificado i/aporte de recebo a. de escarificado de césped mediante medios mecánicos (doble pasada) y aplicación de recebo en césped mediante transporte de recebo (arena y compost) (5kg/m2) desde planta de compostaje a la obra y reparto de forma homogénea de la misma, incluso señalización de accesos. Recebo no incluido.	1,00	67,05	67,05
MT6P100-CST	u Plantación mecánica hoyo 100×100×100 (i/compost, sustrato, tierra Ud. de plantación, incluyendo replanteo, localización, apertura mecánica de hoyo de dimensiones 1 x 1 x 1 m, así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, el aporte de una mezcla homogénea de 15 kg. de enmienda orgánica (compost), sustrato universal (50 l.), coadyuvante (1.5kg/ud.) y mezcla de tierra vegetal con arena de río (100 l.), justo antes de la plantación, plantación, sujeción, poda, si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, construyendo un alcorque para facilitar el riego.	1,00	74,38	74,38
MT6P100M	u Repos. plantación manual árbol (hoyo 100×100×100) Ud. de reposición de plantación de planta, incluyendo replanteo, localización, apertura manual de hoyo de dimensiones 1 x 1 x 1 m, así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, el aporte de una mezcla homogénea de 15 kg. de enmienda orgánica (compost) con tierra vegetal justo antes de la plantación, plantación, sujeción, poda, si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, construyendo un alcorque para facilitar el riego. Tanto planta como compost no está incluido.	1,00	63,20	63,20
MT6P100MEC	u Repos. plantación mecánica árbol (hoyo 100×100×100) Ud. de reposición de plantación de planta, incluyendo replanteo, localización, apertura de hoyo de dimensiones 1 x 1 x 1 m, así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, el aporte de una mezcla homogénea de 15 kg. de enmienda orgánica (compost) con tierra vegetal justo antes de la plantación, plantación, sujeción, poda, si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, construyendo un alcorque para facilitar el riego. Tanto planta como compost no está incluido.	1,00	44,71	44,71
MT6P40-50	u Plantación hoyo 40*40*40 cm. (<50 Ud) Ud. deplantación de planta arbustiva o plantón forestal, incluyendo replanteo, localización, apertura de hoyo de dimensiones 0,4 x 0,4 x 0,4 m, así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento,, plantación, sujeción, poda, si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, aplicación de coadyuvante (100 gr/ud.)construyendo un alcorque para facilitar el riego y colocación de acolchado orgánico. Tanto planta, coadyuvante como acolchado orgánico no está incluido. Nº ud. por zona; <50 ud.	1,00	2,01	2,01

PRESUPUESTO

ANEXO I: Mantenimiento y Conservación de Espacios Ajardinados de Red de Carret. Navarra 2022

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MT6P40-500	u Plantación hoyo 40×40×40 cm (50<x<500 ud.) Ud. deplantación de planta arbustiva o plantón forestal, incluyendo replanteo, localización, apertura de hoyo de dimensiones 0,4 x 0,4 x 0,4 m, así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento,, plantación, sujeción, poda, si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, aplicación de coadyuvante (100 gr/ud.)construyendo un alcorque para facilitar el riego y colocación de acolchado orgánico. Tanto planta, coadyuvante como acolchado orgánico no está incluido. Nº ud. por zona; 50<x<500 ud.	1,00	1,74	1,74
MT6P40-INF	u Plantación hoyo 40×40×40 cm. (>500 ud.) Ud. deplantación de planta arbustiva o plantón forestal, incluyendo replanteo, localización, apertura de hoyo de dimensiones 0,4 x 0,4 x 0,4 m, así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento,, plantación, sujeción, poda, si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, aplicación de coadyuvante (100 gr/ud.)construyendo un alcorque para facilitar el riego y colocación de acolchado orgánico. Tanto planta, coadyuvante como acolchado orgánico no está incluido. Nº ud. por zona; >500 ud.	1,00	1,63	1,63
MT6P60	u Repos. plantación árbol (hoyo 60×60×60) Ud. de reposición de plantación de planta , incluyendo replanteo, localización, apertura de hoyo de dimensiones 0,6 x 0,6 x 0,6 m, así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, el aporte de una mezcla homogénea de 5 kg. de enmienda orgánica (compost) con tierra vegetal justo antes de la plantación, plantación, sujeción, poda, si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, construyendo un alcorque para facilitar el riego. Tanto planta como compost no está incluido.	1,00	3,04	3,04
MT6P80	u Plantación mec. hoyo 80×80×80 cm. Ud. de plantación de tamaño grande, incluyendo replanteo, localización, apertura de hoyo mecánica de dimensiones 0,8x 0,8 x 0,8 m, así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, plantación, sujeción, poda, si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, aplicación de coadyuvante (500 gr.), construyendo un alcorque para facilitar el riego y colocación de acolchado orgánico. Tanto planta, coadyuvante como acolchado orgánico no está incluido.	1,00	7,20	7,20

PRESUPUESTO

ANEXO I: Mantenimiento y Conservación de Espacios Ajardinados de Red de Carret. Navarra 2022

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MT6P80-TV	u Plantación mec. hoyo 80*80*80 cm. i/ tierra veget. Ud. de plantación de tamaño grande, incluyendo replanteo, localización, apertura de hoyo mecánica de dimensiones 0,8x 0,8 x 0,8 m, así como aporte de 100 l. de tierra vegetal, el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, plantación, sujeción, poda, si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, construyendo un alcorque para facilitar el riego y aporte sobre este de 15 kg de compost. Tanto planta como compost no está incluido.	1,00	10,23	10,23
MT7XARB	m² Poda arbustivas (h<1m.) m2. de poda de parterres arbustivos (alt. <100 cm.) mediante replanteo, poda según indicación de D.O., recogida, carga y tte. a vertedero de restos, incluso señalización de seguridad. Totalmente acabado.	1,00	0,41	0,41
MT7XGR	m Poda seto >150 cm. m.l. de poda de seto (alt. >150 cm. anch. independ.) mediante replanteo, poda a tres caras, recogida, carga y tte. a vertedero de restos, incluso señalización de seguridad. Totalmente acabado.	1,00	1,13	1,13
MT7XPQ	m Poda seto <150 cm. m.l. de poda de seto (alt. <150 cm. anch. independ.) mediante replanteo, poda a tres caras, recogida, carga y tte. a vertedero de restos, incluso señalización de seguridad. Totalmente acabado.	1,00	0,71	0,71
MT8CHERB	a Tratamiento herbicida en césped a. de escarda química en césped mediante manual de herbicida incluso medios auxiliares y de seguridad. Herbicida no incluido.	1,00	15,02	15,02
MT9TPROT	u Colocación de protector y/o tutor ud. de colocación de protector y/o tutor mediante replanteo y colocación.	1,00	0,42	0,42
MT9Y11	m² Plantación parterre temporada 11 ud/m2 i/ mantenimiento M2 de plantación de parterre con planta de temporada con plantas herbáceas anuales en masa, con una densidad de 11 plantas/m2 (Tresbolillo 0,30), incluida retirada de restos vegetales, aporte de abono, laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y mantenimiento que incluye 4 escardas.	1,00	9,03	9,03
MT9Y25	m² Plantación parterre temporada 25 ud/m2 i/ mantenimiento m2 de plantación de parterre con planta de temporada con plantas herbáceas anuales en masa, con una densidad de 25 plantas/m2 (M.R. 0.2x0.2), incluida retirada de restos vegetales, aporte de abono, laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y mantenimiento que incluye 4 escardas.	1,00	15,54	15,54
MT9Y49	m² Plantación parterre temporada 49 ud/m2 i/ mantenimiento m2 de plantación de parterre con planta de temporada y/o plantas herbáceas anuales en masa, con una densidad de 49 plantas/m2 (M.R. 0.14x0.14 m.), incluida retirada de restos vegetales, aporte de abono, laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y mantenimiento que incluye 4 escardas.	1,00	23,06	23,06

PRESUPUESTO

ANEXO I: Mantenimiento y Conservación de Espacios Ajardinados de Red de Carret. Navarra 2022

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MT9YLIMP	m ² Prep. de parterre (pl. temporada) mediante limpieza m2 de preparación del terreno de parterres mediante eliminación de vegetación existente, nivelado, rastrillado, incluyendo remates por medios manuales, totalmente acabado.	1,00	0,38	0,38
MT9YPREP	m ² Prep. de parterre (pl. temporada) i/ aporte sustrato univ. m2 de preparación del terreno de parterres mediante eliminación de vegetación existente i/ Tte. a vertedero y suministro y extendido de 5 cm de sustrato, nivelado, rastrillado, incluyendo remates por medios manuales, totalmente acabado.	1,00	3,65	3,65
MTOMANTHERB	m ² Tratamiento herbicida en manta antihierba m2. de escarda química sobre manta antihierba mediante aplicación manual de herbicida incluso medios auxiliares y de seguridad. Herbicida no incluido.	1,00	0,07	0,07
PTOMACONEJ	m. Colocación malla conejera enterrada M.I. de colocación de malla conejera mediante apertura de zanja longitudinal y paralela a vallado perimetral y por la parte interior de este de dimensiones 50x50 cm., excavación manual en próximos a dados de hormigón de los postes, y zonas no mecanizables, colocación de malla triple torsión TT-25-0.75-200 enterrada en L 100 cm. y grapada al vallado perimetral lo otros 100 cm., incluso colocación con picas en zonas hormigonadas, y tapado final de la zanja, incluso accesos, pasos con apoyo de señalización, pequeñas reparaciones del vallado perimetral, todo ello ejecutado por equipo formado por dos miniretroexcavadoras 3TM. y maquinistas con experiencia y pericia, y dos operarios de montaje.	1,00	6,96	6,96
PT0PSEG	h Poda de seguridad h. de trabajos de poda de seguridad es decir arbolado o arbustos que impidan visibilidad, riesgo de generar algún riesgo, etc. mediante replanteo, corte con medios manuales o mecánicos y retirada de restos. Incluido señalización.	1,00	27,43	27,43
PT0RENOVRIEGOa.	Renovación de sistema de riego y sustitución de césped a. de renovación del sistema de riego mediante sustitución completa de tuberías y aspersores y difusores y mejora del césped mediante aplicación de enmienda orgánica, volteo y preparación, y siembra de césped	1,00	582,60	582,60
PT0SELVTRIT	a Tratamiento selvícola incluso triturado a. (100 m2) de tratamiento selvícola mediante eliminación de pies seleccionados por D.O. (alta densidad) y triturado de restos	1,00	33,10	33,10
PT0TSELVHA	ha Tratamiento selvícola Ha. de tratamiento selvícola de masa forestal o taludes de restauración mediante replanteo con D.O., trabajos de apeo, poda y troceado hasta lograr que los restos toquen permanentemente el suelo, ejecutado con las correspondientes medidas de seguridad y señalización, totalmente terminado.	1,00	1.323,69	1.323,69
RPH20	u Plantación de hoyo 20x20x20 cm. Ud. de plantación de planta vivaz o temporada, incluyendo replanteo, localización, apertura de hoyo de dimensiones 0,2 x 0,2 x 0,2 m, así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento,, plantación, sujeción, poda, si fuese necesario, aplicación de coadyuvante (10 gr/ud.). Tanto planta como coadyuvante no está incluido.	1,00	0,34	0,34

PRESUPUESTO

ANEXO I: Mantenimiento y Conservación de Espacios Ajardinados de Red de Carret. Navarra 2022

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL MANTENIMIENTO				6.006,74

PRESUPUESTO

ANEXO I: Mantenimiento y Conservación de Espacios Ajardinados de Red de Carret. Navarra 2022

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TRAB. × ADM. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN				
ADJ	h Trabajos de jardinero h. de trabajo de jardinería (podar, regar, escardar, segar, limpiezas, trat. fitosanitarios, etc.) realizado por operario cualificado incluso pequeñas herramientas manuales y eléctricas, incluido.	1,00	21,53	21,53
ADT	u Transporte de operarios a obra Ud de transporte de operarios a obra y vuelta de ella mediante vehículo berlina tipo Renault Kangoo o similar, conducción por parte de uno de ellos, con un máximo de cinco operarios incluso, incluido parte proporcional de gastos de mantenimiento, carburantes, etc. (Distancia media equivalente a 45').	1,00	22,05	22,05
ADJS	h Trabajo de motosierrista h. trabajo de motosierrista en labores propias de su condición, apeo de árboles, podas, etc. mediante operarios cualificado, motosierra acorde a las características del trabajo, incluidos medios auxiliares, medios de seguridad, carburantes, etc.	1,00	23,68	23,68
ADJD	h Trabajo de motodesbrozadora h. de trabajos de desbroce manual con motodesbrozadora realizado por personal cualificado incluso medios auxiliares, medidas de seguridad, etc.	1,00	23,68	23,68
ADTRV	h Trabajo de triturado de restos vegetales h. de trabajos de triturado de restos vegetales bien con trituradora forestal (tipo Serrat 2000) acoplada a los tres puntos y cardan de tractor agrícola o bien trituradora de restos de poda de jardinería acoplada a cardan del tractor	1,00	72,72	72,72
ADJDM	h Trabajo de desbroce por medios mecánicos h. de trabajos de desbroce con medios mecánicos (cortacesped o segadora rend.>4000 m2/h), manejo por operarios cualificado incluso medios auxiliares, carburante, etc.	1,00	29,04	29,04
ADESC	h Trabajo de escarificado del césped h. de trabajo de escarificado mediante cortacesped (> 15C.V.) adaptado a cabezal de escarificado ejecutado por personal cualificado, incluso medios auxiliares, carburantes, etc.	1,00	29,04	29,04
ADTM	h. Transporte de materiales (Dumper 20Tm) h. de trabajo de transporte de mercancías mediante Dumper (20 Tm.) realizado por personal cualificado incluso medios auxiliares, carburante, gastos de mantenimiento, seguros, etc.	1,00	62,01	62,01
ADTMG	h Transporte de mat. i/ grua en carga y descarga (Dumper 20TM) h. de trabajo de transporte de mercancías mediante Dumper (20 Tm.) dotado de grua pudiéndose realizar carga y descarga con la misma, realizado por personal cualificado incluso medios auxiliares, carburante, gastos de mantenimiento, seguros, etc.	1,00	68,25	68,25
ADJP	h Trabajo de poda h. de trabajos de poda mediante cortasetos manual (> 2 C.V.), realizado por operarios cualificado incluso medios auxiliares, material de seguridad, etc.	1,00	23,68	23,68
TOTAL TRAB. × ADM.....				375,68

PRESUPUESTO

ANEXO I: Mantenimiento y Conservación de Espacios Ajardinados de Red de Carret. Navarra 2022

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
OBRAS PEQUEÑA	OBRAS PEQUEÑAS			
REV-TRAB	Trabajos de revetación			
MT6P80-TV	u Plantación mec. hoyo 80*80*80 cm. i/ tierra veget. Ud. de plantación de tamaño grande, incluyendo replanteo, localización, apertura de hoyo mecánica de dimensiones 0,8x 0,8 x 0,8 m, así como aporte de 100 l. de tierra vegetal, el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, plantación, sujeción, poda, si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, construyendo un alcorque para facilitar el riego y aporte sobre este de 15 kg de compost. Tanto planta como compost no está incluido.	1,00	10,23	10,23
MT6P80	u Plantación mec. hoyo 80*80*80 cm. Ud. de plantación de tamaño grande, incluyendo replanteo, localización, apertura de hoyo mecánica de dimensiones 0,8x 0,8 x 0,8 m, así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, plantación, sujeción, poda, si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, aplicación de coadyuvante (500 gr.), construyendo un alcorque para facilitar el riego y colocación de acolchado orgánico. Tanto planta, coadyuvante como acolchado orgánico no está incluido.	1,00	7,20	7,20
RPH60	u Plantación hoyo 60*60*60 cm. Ud. de plantación de mediano tamaño, incluyendo replanteo, localización, apertura de hoyo de dimensiones 0,6x 0,6 x 0,6 m, así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, plantación, sujeción, poda, si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, aplicación de coadyuvante (200 gr.), construcción de un alcorque para facilitar el riego y colocación de acolchado orgánico. Tanto planta, coadyuvante como acolchado orgánico no está incluido.	1,00	3,73	3,73
MT6P40-50	u Plantación hoyo 40*40*40 cm. (<50 Ud) Ud. deplantación de planta arbustiva o plantón forestal, incluyendo replanteo, localización, apertura de hoyo de dimensiones 0,4 x 0,4 x 0,4 m, así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento,, plantación, sujeción, poda, si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, aplicación de coadyuvante (100 gr/ud.)construyendo un alcorque para facilitar el riego y colocación de acolchado orgánico. Tanto planta, coadyuvante como acolchado orgánico no está incluido. N° ud. por zona; <50 ud.	1,00	2,01	2,01
P01AT	m² Acondicionamiento del terreno M2 de acondicionamiento del terreno para siembras y plantaciones, incluyendo retirada de piedras y transporte a vertedero , desbroce, pase de fresadora, aporte de materia orgánica (Compost 2º, 10 kg/m2), extendido y reperfilado del terreno dejándolo preparado para realizar siembra ornamental, etc.	1,00	0,73	0,73

PRESUPUESTO

ANEXO I: Mantenimiento y Conservación de Espacios Ajardinados de Red de Carret. Navarra 2022

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
RPT3S	u Sujeción (tres tirantes) Ud de sujeción de árbol mediante tres tirantes con sendas piquetas piquetas clavadas en el suelo. Las piquetas (piqueta acacia 100×4×4 cm. será totalmente clavada en el suelo colocando a continuación un tirante metálico plastificado y anillo plastico suficientemente holgado en unión con el árbol.	1,00	5,80	5,80
V2GC9	m² Gravas naturales (0.07 m3/m2) M2 de extendido de gravas naturales (canto rodado, gravas de cantera lavadas, zahorras naturales cribadas y lavadas, etc.) (0.07 m3/m2), elección de la D.O. (50 €/m3) mediante carga, transporte, acopio, extendido y rasanteado, incluso materiales.	1,00	4,33	4,33
RPTVEG	m3 Tierra vegetal (p/obra) m3 de tierra vegetal incluido carga, transporte, descarga, extendido y reperfilado. Totalmente terminado.	1,00	17,96	17,96
P01SP	m² Siembra ornamental (i/1 año siegas y mant.) M2 de siembra de césped, incluyendo la unidad de obra las siguientes labores: replanteo de la zona y preparación del terreno mediante rotavateado, incluyendo labores de despedregado de piedras mayores de 50 mm. y rastrillado. Aporte de la semilla 45 gr./m2, aporte de abono inorgánico de liberación lenta tipo 14×9×15×2 o similar previo a la siembra, 60 gr./m2 y aplicación de mantillo tras la siembra (3 kg/m2). Siembra propiamente dicha. Posteriormente se pasará el rulo para compactar la tierra. ESPECIES A EMPLEAR: será determinada por la Dirección de Obra en el momento de la actuación. Incluso un periodo de mantenimiento y garantía de un año comprendiendo labores de culturales como siegas, aplicación de abono, tratamientos fitosanitarios y mantenimiento de una buena estructura del suelo.	1,00	1,01	1,01
P02AA	u Apeo árbol Ud. de apeo de árbol mediante corte, desramado, trozado y colocar en emplazamiento indicado por la D.O.	1,00	7,81	7,81
P03E	m³ Excavación m3 de excavación en cualquier tipo de terreno mediante replanteo, retirada de capa vegetal y excavación de restos.	1,00	27,57	27,57
P03RRE	m3 Retirada restos a escombrera m3 de carga y transporte de escombros a escombrera, incluso tasas de vertido.	1,00	6,65	6,65
P03AGR	m³ Aporte gravas M3 de aporte de gravas mediante carga, tte., descarga, extendido, nivelado y remates por medios manuales.	1,00	26,88	26,88
P04SEÑ	h Señalización h. de señalización mediante carro de señalización traccionado y señales de obra, mediante colocación, señalización y retirada.	1,00	10,05	10,05
MT6P100-CST	u Plantación mecánica hoyo 100×100×100 (i/compost, sustrato, tierra) Ud. de plantación, incluyendo replanteo, localización, apertura mecánica de hoyo de dimensiones 1 x 1 x 1 m, así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento, el aporte de una mezcla homogénea de 15 kg. de enmienda orgánica (compost), sustrato universal (50 l.), coadyuvante (1.5kg/ud.) y mezcla de tierra vegetal con arena de río (100 l.), justo antes de la plantación, plantación, sujeción, poda, si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, construyendo un alcorque para facilitar el riego.	1,00	74,38	74,38

PRESUPUESTO

ANEXO I: Mantenimiento y Conservación de Espacios Ajardinados de Red de Carret. Navarra 2022

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
V2GC10	m² Grava de colores (0,05 m3/m2) M2 de extendido de gravas de colores (0.05 m3/m2), elección de la D.O. (300 €/m3 p/obra) mediante carga, transporte, acopio, extendido y rasanteado, incluso materiales.	1,00	16,40	16,40
V2GC11	m² Corteza de pino (0.1 m3/m2) M2 de extendido de corteza de pino (0.1 m3/m2), mediante carga, transporte, acopio, extendido y rasanteado, incluso materiales.	1,00	6,95	6,95
V3PA1	m² Adoquinado M2 de adoquinado mediante replanteo, excavación con una profundidad de 30 cm., cama de arena de río, colocación de adoquin de forma manual y sellado mediante arena fina.	1,00	84,29	84,29
R01SUJ	u Sujeción (según pliego de condiciones) Ud de sujeción de árbol mediante tres tutores-piqueta clavados en el suelo. Las piquetas serán clavados un mínimo de 50 cm. y fuera de la hoyo y posteriormente se colocará los amarres.	1,00	22,70	22,70
P01AT15KG	m² Acondicionamiento del terreno (15 kg/m2) M2 de acondicionamiento del terreno para siembras y plantaciones, incluyendo retirada de piedras y transporte a vertedero , desbroce, pase de fresadora, aporte de materia orgánica (Compost 2º, 15 kg/m2), extendido y reperfilado del terreno dejándolo preparado para realizar siembra ornamental, etc.	1,00	0,94	0,94
RPPT4M2	m² Plantación de vivaces (4 ud/m2) de plantación de macizo de vivaces a densidad de 4 ud/m2 (M.R. 0,50x0,50), incluidos laboreo del terreno y aplicación de abono (N-P-K 18-4-18 Lib. lenta; 15 gr/m2), agujereado de la manta anti-hierba y un periodo de garantía de una año comprendiendo labores culturales y reposición.	1,00	2,52	2,52
HIDROS3P	m² Hidrosiembra 3 pasadas m2 de de hidrosiembra con semillas de herbáceas en tres pasadas, incluyendo la unidad de obra las siguientes labores a realizar: replanteo, hidrosiembra, labores complementarias. La primera fase o base de hidrosiembra con mulch (120 gr/m2), estabilizador orgánico (6gr/m2), fase de siembra, semillas de herbáceas: 30 gr/m2. Especies a utilizar: Lolium perenne 15%, Lolium rigidum 20%, Festuca rubra 35%, Lotus corniculatus 15%, Medicago sativa 15%, Trifolium fragiferum 5%, Onobrychis vicifolia 5% y Sanguisorba minor 5% (todas variedades enanas), abono complejo de liberación lenta14/9/15/2 o similar, 60 gr/m2, Mulch 60 gr/m2 y estabilizador orgánico 6 gr/m2 y fase de tapado, Mulch 20 gr/m2 y estabilizador orgánico 3 gr/m2.	1,00	1,12	1,12

PRESUPUESTO

ANEXO I: Mantenimiento y Conservación de Espacios Ajardinados de Red de Carret. Navarra 2022

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
HIDROS2P	m² Hidrosiembra 2 pasadas m2 de de hidrosiembra con semillas de herbáceas en dos pasadas, incluyendo la unidad de obra las siguientes labores a realizar: replanteo, hidrosiembra, labores complementarias. Especies a utilizar: Lolium perenne 15%, Lolium rigidum 15%, Festuca rubra 25%, Medicago sativa 25%, Trifolium fragiferum 5%, Onobrychis viciifolia 7'5% y Sanguisorba minor 7'5% (30 gr/m2), además de mezcla de arbóreas y arbustivas; pinus halepensis (1 gr/m2), pinus pinea (0'5 gr/m2), cupressus sempervirens (1 gr/m2), spartium junceum (0'5 gr/m2) , abono complejo de liberación lenta 14/9/15/2 o similar, 60 gr/m2, Mulch 60 gr/m2 y estabilizador orgánico 6 gr/m2 y fase de tapado, Mulch 20 gr/m2 y estabilizador orgánico 3 gr/m2.	1,00	0,53	0,53
HIDROS2PRIBER	m² Hidrosiembra 2 pasadas (Zona Sur-Ribera) m2 de de hidrosiembra con semillas de herbáceas en tres pasadas, incluyendo la unidad de obra las siguientes labores a realizar: replanteo, hidrosiembra, labores complementarias. La primera fase o base de hidrosiembra con mulch (120 gr/m2), estabilizador orgánico (6gr/m2), fase de siembra, semillas de herbáceas: 30 gr/m2. Especies a utilizar: Lolium perenne 15%, Lolium rigidum 20%, Festuca rubra 35%, Lotus corniculatus 15%, Medicago sativa 15%, Trifolium fragiferum 5%, Onobrychis viciifolia 5% y Sanguisorba minor 5% (todas variedades enanas), abono complejo de liberación lenta 14/9/15/2 o similar, 60 gr/m2, Mulch 60 gr/m2 y estabilizador orgánico 6 gr/m2 y fase de tapado, Mulch 20 gr/m2 y estabilizador orgánico 3 gr/m2.	1,00	0,62	0,62
RPPT11M2	m² Plantación de temporada (11 ud/m2) M2 de plantación de plantas herbáceas anuales en masa, con una densidad de 11 plantas/m2 (Tresbolillo 0,30), incluida retirada de restos vegetales, laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y mantenimiento que incluye 4 escardas según condiciones del Pliego.	1,00	10,32	10,32
RPPT49M2	m² Plantación de temporada (49 ud/m2)	1,00	26,13	26,13
RPH20	u Plantación de hoyo 20x20x20 cm. Ud. deplatación de planta vivaz o temporada, incluyendo replanteo, localización, apertura de hoyo de dimensiones 0,2 x 0,2 x 0,2 m, así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento,, plantación, sujeción, poda, si fuese necesario, aplicación de coadyuvante (10 gr/ud.). Tanto planta como coadyuvante no está incluido.	1,00	0,34	0,34
V2GC12	m² Aporte gravas (Arena silicea 0.03 m3/m2) M2 de extendido de arena silicea (0.03 m3/m2), elección de la D.O. (200 €/m3 p/obra) mediante carga, transporte, acopio, extendido y rasanteado, incluso materiales.	1,00	6,95	6,95
V2LA325GRM2	m Colocación lamina antiraices (tipo Rootbarrier) (prof. 65 cm) M.l. de colocación de lamina antiraices de 65 cm. de profundidad (geotextil polipropileno 325 gr/m2 tipo rootbarrier Projar) mediante apertura de zanja, con una profundidad mínima de 70 cm. montaje de lamaina y tapado	1,00	31,64	31,64
RCCM7.5CM	m Chapa metálica 7.5 cm. (colocada) M.l. de colocación de chapa metálica, incluida la chapa, de 7,5 cm de altura y 2,5 mm de espesor, acabado con pintura resistente a la corrosión, totalmente instalado y perfilado.	1,00	18,00	18,00

PRESUPUESTO

ANEXO I: Mantenimiento y Conservación de Espacios Ajardinados de Red de Carret. Navarra 2022

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
V2GC13	m ³ Aporte gravas (gravas 500€/m ³ 0.03 m ³ /m ²)	1,00	16,40	16,40
RCIND75-75	u Cierre individual plantación de 150×75-75 cm. Ud. de cierre individual de plantación sección cuadrada 75-75 mediante cuatro postes (madera tratada 200×8# cm.), clavados hasta dejar una altura de poste de 150 cm., cierre perimetral con malla (galvanizado 120-8-15), colocación de dos bandas de listones de madera a 75 y 140 cm. del suelo e incluso manta antihierbas en el alcorque. Correctamente terminado	1,00	34,65	34,65
REMPKIWI	m Emparrado kiwi M.l. de emparrado (tipo kiwi) consistiendo en poste (madera tratada nivel IV) 250×10# cm. clavado 50 cm., listón de 50 cm. clavado en parte alta del poste y extendido y sujeción de 6 sirgas a 50, 100, 150 y 200 (3 ud., izda., centro y drcha.). Totalmente acabado	1,00	21,51	21,51
V2GC14	m ³ Astilla de pino (0.1m ³ /m ²) M2 de extendido de astilla de pino o similar (0.1 m ³ /m ²), mediante carga, transporte, acopio, extendido y rasanteado, incluso materiales.	1,00	7,48	7,48
P01SPSM	m ² Siembra ornamental (sin mantenimiento) M2 de siembra de césped, incluyendo la unidad de obra las siguientes labores: replanteo de la zona y preparación del terreno mediante rotavateado, incluyendo labores de despedregado de piedras mayores de 50 mm. y rastrillado. Aporte de la semilla 45 gr./m ² , aporte de abono inorgánico de liberación lenta tipo 14×9×15×2 o similar previo a la siembra, 60 gr./m ² y aplicación de mantillo tras la siembra (3 kg/m ²). Siembra propiamente dicha. Posteriormente se pasará el rulo para compactar la tierra. ESPECIES A EMPLEAR: determina la Dirección de Obra en el momento de la actuación. Incluso primer corte cuando la hierba alcanza 10 cm..	1,00	0,74	0,74
P01ATNRSU	m ² Acondicionamiento terreno (no incluido material R.S.U.) M2 de acondicionamiento del terreno para siembras y plantaciones, incluyendo retirada de piedras y transporte a vertedero, desbroce, pase de fresadora, aporte de materia orgánica (Compost 2º, 15 kg/m ²) pero coste material no incluido, extendido y reperfilado del terreno dejándolo preparado para realizar siembra ornamental, etc.	1,00	0,56	0,56
P01RSUOBRA	kg Compost (p/obra)	1,00	0,04	0,04
P01ATSUBS40	m ² Subsulado (Prof. 40 cm.) M2 de subsulado del terreno mediante subsolador, grada, chisel, etc. traccionado con tractor agrícola, alcanzando una profundidad de trabajo de al menos 40 cm., con volteado o sin volteado, incluso despedregado.	1,00	0,28	0,28
P02AAGD	u Apeo árbol grandes dimensiones Ud de apeo de árbol de grandes dimensiones (diámetro mayor 40 cm. y alt. mínima de 15 m.) mediante señalización, apeo, desramado, troceado del tronco, carga y tte. a vertedero autorizado o similar. Incluso atirantado por medios mecánicos si fuera necesario. Indispensable personal especializado.	1,00	55,37	55,37
P02AAPD	u Apeo árbol dimensiones medias Ud de apeo de árbol de dimensiones medianas (diámetro entre 10 y 40 cm. y alt. entre 5 y 15 m.) mediante señalización, apeo, desramado, troceado del tronco, carga y tte. a vertedero autorizado o similar. Incluso atirantado por medios mecánicos si fuera necesario. Indispensable personal especializado.	1,00	27,69	27,69

PRESUPUESTO

ANEXO I: Mantenimiento y Conservación de Espacios Ajardinados de Red de Carret. Navarra 2022

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P02DT	u Destoconado Ud de destococonado mediante escarbado perimetral al tocón, corte de este a una profundidad al menos 5 cm. por debajo de rasante y tapado con tierra hasta terminarlo a nivel de rasante del terreno.	1,00	24,08	24,08
V2GC15	m² Corteza de pino (0.05 m3/m2) M2 de extendido de corteza de pino (0.05 m3/m2), mediante carga, transporte, acopio, extendido y rasanteado, incluso materiales.	1,00	3,80	3,80
V2GC16	m² Astila de pino (0.05 m3/m2) M2 de extendido de astilla de pino o similar (0.05 m3/m2), mediante carga, transporte, acopio, extendido y rasanteado, incluso materiales.	1,00	4,07	4,07
P01SU5CM	m² Sustrato universal (0.05 m3/m2). Suministrado y extendido M2 de suministro y extendido de 5 cm de sustrato, nivelado, rastrillado, incluyendo remates por medios manuales, totalmente acabado.	1,00	4,18	4,18
RPHBULBO	ud. Plantación de bulbo Ud de plantación de bulbo mediante replanteo, marcado y enterrado del bulbo (este se colocará vertical y a una profundidad tal que quede tapado tanto como su diametro). Totalmente terminado.	1,00	0,04	0,04
V2BE18CM	m Bordura de parterres (EcoRub 180x5 mm. flexible o similar) M.I. de bordillo de parterres flexible (tipo Ecorub 5000x180x5 mm. o similar siempre origen ecológico), mediante replanteo a límite de parterre, extendido, colocado y sujeción contra tierras o sustrato, debiendo quedar expuesto al menos 50% (9 cm. o más).	1,00	4,52	4,52
MT6P40-500	u Plantación hoyo 40x40x40 cm (50<x<500 ud.) Ud. deplantación de planta arbustiva o plantón forestal, incluyendo replanteo, localización, apertura de hoyo de dimensiones 0,4 x 0,4 x 0,4 m, así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento,, plantación, sujeción, poda, si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, aplicación de coadyuvante (100 gr/ud.)construyendo un alcorque para facilitar el riego y colocación de acolchado orgánico. Tanto planta, coadyuvante como acolchado orgánico no está incluido. Nº ud. por zona; 50<x<500 ud.	1,00	1,74	1,74
MT6P40-INF	u Plantación hoyo 40x40x40 cm. (>500 ud.) Ud. deplantación de planta arbustiva o plantón forestal, incluyendo replanteo, localización, apertura de hoyo de dimensiones 0,4 x 0,4 x 0,4 m, así como el almacenamiento y traslado de la planta hasta su último emplazamiento,, plantación, sujeción, poda, si fuese necesario, relleno de hoyo en tongadas, aplicación de coadyuvante (100 gr/ud.)construyendo un alcorque para facilitar el riego y colocación de acolchado orgánico. Tanto planta, coadyuvante como acolchado orgánico no está incluido. Nº ud. por zona; >500 ud.	1,00	1,63	1,63
TOTAL REV-TRAB				644,57
TOTAL OBRAS PEQUEÑA				644,57
TOTAL.....				7.026,99