PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

11 de Enero de 2022

PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 CUBRICIÓN Y ADECUACIÓN DE TERRAZA EXTERIOR								
	SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS								
01.01.02	**m3 PERFILADO MEC.TALUD T.FLOJO**								
	Perfilado de talud y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con avance de la excavación a pie de talud para la colocación de cad de superficie (no incluido en este precio) realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.								
	Talud	1	8,50	1,00	4,30	36,55			
							36,55	10,20	372,81
01.01.03	**m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.**								
	Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, previo corte húmedo con disco de Widia con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.								
	Zapata riostra N21-N24	1	8,50	0,20		1,70			
	P2	1	1,40	1,40		1,96			
	N8	1	0,80	0,80		0,64			
	perímetro para cimentación murete	1	3,80	0,60		2,28			
		1	12,75	0,20		2,55			
							9,13	32,60	297,64
01.01.04	**M3 EXCAVACION CIMENTACION**								
	P2	1	1,40	1,40	0,60	1,18			
	N24	1	0,80	0,80	0,60	0,38			
	N8	1	0,80	0,80	0,60	0,38			
	N21-N24	1	7,30	0,60	0,50	2,19			
	N21-N23	1	13,75	0,60	0,50	4,13			
	N23-N8	1	3,20	0,60	0,50	0,96			
							9,22	22,00	202,84
01.01.05	**M3 EXCAV. MECÁN/MANU. ZANJAS T. FLOJOS**								
	Excavación de zanjas en terrenos de consistencia floja mediante medios mecánicos con extracción de tierras a zona de talud para su perfilado, incluido en este precio. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución								
	ACOMETIDA PLUVIALES								
	Acometida de bajante a arquetas	3	1,00	0,40	0,40	0,48			
	Trasera	1	9,40	0,40	0,40	1,50			
	Lateral	1	14,40	0,40	0,40	2,30			
	Acometida a pozo (estimación)	1	14,00	0,40	0,40	2,24			
	Arquetas	3	0,60	0,60	0,60	0,65			
							7,17	45,00	322,65
01.01.06	**M3 CARGA DE ESCOMBROS S/CAMIÓN Y TRASPORTE**								
	Carga en camión de los diferentes materiales del derribo una vez seleccionados por su naturaleza: material pétreo inerte, madera, aluminio, vidrio, metal, vasijas sanitarias, grifería, cableado, tuberías, máquinas de clima, aislamientos, etc, todo ello según normativa de notas previas, realizado por medios manuales y mecánicos y con p.p. de medios auxiliares y de limpieza final. INCLUYENDO la carga a contenedor.								
	DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.								
	Zapata riostra N21-N24	1	8,50	0,20	0,20	0,34			
	P2	1	1,40	1,40	0,20	0,39			
	N8	1	0,80	0,80	0,20	0,13			
	perímetro para cimentación murete	1	3,80	0,60	0,20	0,46			
		1	12,75	0,20	0,20	0,51			
	EXCAV. MECÁN/MANU. ZANJAS T.FLOJOS								
	ACOMETIDA PLUVIALES								
	Acometida de bajante a arquetas	3	1,00	0,40	0,40	0,48			
	Trasera	1	9,40	0,40	0,40	1,50			
	Lateral	1	14,40	0,40	0,40	2,30			
	Acometida a pozo (estimación)	1	14,00	0,40	0,40	2,24			

PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Arquetas	3	0,60	0,60	0,60	0,65			
							9,00	30,00	270,00
01.01.07	**UD ALQ CONTENEDOR 5 M3 M.INERTE**								
	Cúbicos	1	9,00			9,00			
	Esponjamiento	0,25	9,00			2,25			
	Contenedores de 5M3	-1	9,25			-9,25			
							2,00	225,00	450,00
01.01.08	**UD ALQ CONTENEDOR 5 M3 MEZCLA**								
	Resto obra								
	Resto obra	1				1,00			
							1,00	280,00	280,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES Y.....								**2.195,94**
	SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURA								
01.02.01	**M3 HORMIGON DE LIMPIEZA**								
	P2	1	1,40	1,40	0,10	0,20			
	N24	1	0,80	0,80	0,10	0,06			
	N8	1	0,80	0,80	0,10	0,06			
	N21-N24	1	7,30	0,60	0,10	0,44			
	N21-N23	1	13,75	0,60	0,10	0,83			
	N23-N8	1	3,20	0,60	0,10	0,19			
							1,78	120,00	213,60
01.02.02	**M3 HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/IIA ZAPATAS PILARES**								
	Hormigonado de zapata con hormigón armado HA-25/B/20/IIA elaborado en obra, armado con malla electrosoldada de 15x15ø8, marcado, vertido, vibrado y colocado, medido el volumen s/cotas definidas en planos. Según normas NTE-EME y EHE-08. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución								
	N24	1	0,800	0,800	0,500	0,320			
	P2	1	1,400	1,400	0,500	0,980			
	N8	1	0,800	0,800	0,500	0,320			
							1,62	350,00	567,00
01.02.03	**m3 HORMIGON HA-25/B/20/IIA VIGAS RIOSTRAS**								
	N21-N24	1	7,30	0,60	0,40	1,75			
	N21-N23	1	13,75	0,60	0,40	3,30			
	N23-N8	1	3,20	0,60	0,40	0,77			
							5,82	350,00	2.037,00
01.02.04	**M3 HORMIGON MURETES ARRANQUE FACHADA**								
	fachada trasera	1	8,10	0,20	0,75	1,22			
	fachada lateral	1	12,95	0,20	0,75	1,94			
	fachada frontal	1	1,95	0,20	0,75	0,29			
		1	0,30	0,20	0,75	0,05			
							3,50	450,00	1.575,00
01.02.05	**m2 REPOSICIÓN SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6**								
	Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.								
	P2	1	1,40	1,40		1,96			
	N8	1	0,80	0,80		0,64			
	perímetro para cimentación murete	1	3,80	0,60		2,28			
							4,88	24,60	120,05

PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.02.06	**Ud PIE DE PILAR**								
	UD. Placa de anclaje atornillada con taco mecánico ø10 mm con varilla roscada de ø 16 regulable, colocados sobre solera de hormigón, i/replanteo y nivelado. Totalmente instalado y terminado, listo para recibir el pilar de madera. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Apoyos pié pilares	1				1,00			
							1,00	58,00	58,00
01.02.07	**m3 HORMIGON ZUNCHO PERIMETRAL**								
	Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en zunchos, i/p.p. de armadura y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	fachada trasera	1	8,10	0,20	0,20	0,32			
	fachada lateral	1	12,90	0,20	0,20	0,52			
	fachada frontal	1	4,20	0,20	0,20	0,17			
							1,01	650,00	656,50
01.02.08	**M3 ESTRUCTURA MADERA EN VIGAS CABIOS Y PILARES .**								
	Madera aserrada DOUGLAS de conífera C 24, i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje, sin contemplar el tratamiento en autoclave protección fungicida, tintada y lasurada, instalada. Según CTE-SE-M. Incluido el mecanizado de la estructura y transporte. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Por ser local de PÚBLICA CONCURRENCIA, cumple EI-90 minutos.								
	Viga anclada a muro	1	9,60	0,20	0,30	0,58			
	Durmiente	1	14,70	0,24	0,30	1,06			
	Viga central	1	14,70	0,24	0,36	1,27			
	CABIOS	24	5,05	0,10	0,16	1,94			
		16	4,40	0,10	0,16	1,13			
	PILARES	1	3,40	0,24	0,24	0,20			
							6,18	1.352,00	8.355,36
01.02.09	**UD PIEZAS REMATE ENTRECABIOS Y AISLAMIENTO**								
	Suministro y colocación de piezas de remate en formación de doble tabica de cierre entrecabios y remate de aislamientos consistente en tabla de abeto de 3.2cm de grueso cepillada. Incluye rebajes laterales. Incluidos los medios auxiliares para su colocación.								
	Tabica doble entrecabios	2	14,30	0,03	0,20	0,17			
		1	14,50	0,03	0,20	0,09			
	CABIOS	2	5,45	0,03	0,20	0,07			
							0,33	649,92	214,47
01.02.10	**M3 TRATAMIENTO AUTOCLAVE**								
	Tratamiento de la madera en AUTOCLAVE, realizado por doble vacío, lijado y aplicación de dos manos de LASUR.								
	CUBIERTA TERRAZA								
	VIGAS	4	7,30	0,30	0,45	3,94			
	DURMIENTE	1	9,75	0,25	0,30	0,73			
		1	14,50	0,30	0,40	1,74			
	CABIOS	25	5,45	0,12	0,20	3,27			
		17	4,35	0,12	0,20	1,77			
	PILARES	2	3,40	0,20	0,20	0,27			
		1	2,40	0,20	0,20	0,10			
		3	2,15	0,20	0,20	0,26			
	VIGA SOBRE VENTANAL ENTRADA	1	3,95	0,15	0,30	0,18			
	PIEZAS REMATES								
	Tabica doble entrecabios	2	14,30	0,03	0,20	0,17			
		1	14,50	0,03	0,20	0,09			
	CABIOS	2	5,45	0,03	0,20	0,07			
	TARIMA								
	Cubierta terraza	1	14,60	5,45	0,03	2,39			
		1	9,80	4,35	0,03	1,28			
							16,26	115,00	1.869,90

PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.02.11	**UD MONTAJE ESTRUCTURA**								
	Estructura cubierta	1				1,00			
							1,00	2.300,00	2.300,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURA								**17.966,88**
	SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERIA								
01.03.01	**m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x15 cm**								
	Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15m, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-8, según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, mocheas, ejecución de encuentros, replanteo y nivelación, limpieza. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	CERRAMIENTO TRASERO	1	23,00			23,00			
	CERRAMIENTO LATERAL	1	28,50			28,50			
	CERRAMIENTO FRONTAL	1	9,10			9,10			
	DESCUENTO VENTANAS	-6	1,50		1,35	-12,15			
							48,45	49,60	2.403,12
01.03.02	**M2 RECIBIDO PREMARCOS EN MUROS EXTERIORES**								
	Recibido y aplomado de marcos o premarcos de madera o metálicos en muros exteriores, con mortero de cemento y arena de río 1/4, totalmente colocado y aplomado, incluso apertura de huecos para patillas o pletinas, retacado de mortero, material auxiliar, medida la superficie de fuera a fuera del premarco. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Acceso	1	1,75		2,10	3,68			
	Ventanas V1	6	1,50		1,35	12,15			
							15,83	12,00	189,96
01.03.03	**M2 ENFOSCADO EXTERIOR FACHADA**								
	Enfoscado, maestreado y fratasado con mortero de cemento especial fachadas hidrofugado en masa aplicado con 15mm de espesor en paramentos verticales, incluye el salpicado previo del paramento p.p. de juntas, malla Raltec de 30cm en cambios de soporte, guardavivos de PVC o aristas y remates en general correctamente perfilados, regleado sacando aristas y rincones con maestras cada 3m, andamiaje y acabado lucido con el mismo mortero. Medición deduciendo huecos. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	CERRAMIENTO TRASERO	1	23,20			23,20			
	CERRAMIENTO LATERAL	1	28,50			28,50			
	CERRAMIENTO FRONTAL	1	9,10			9,10			
	DESCUENTO VENTANAS	-6	1,50		1,35	-12,15			
							48,65	22,15	1.077,60
01.03.04	**M2 AISLAMIENTO LANA DE ROCA 100mm 0,034**								
	Suministro y colocación de aislamiento de lana de roca de 100mm con un landa de 0,034W/(mK) colocado directamente sobre el trasdós del levante de bloque o zuncho-muro de hormigón. Incluye parte proporcional de sujeciones y cintas para juntas.								
	trasdosado fachada	1	10,50			10,50			
		1	35,00			35,00			
		1	27,00			27,00			
	descuento ventanas	-6	1,50		1,35	-12,15			
							60,35	13,81	833,43
01.03.05	**M2 TRASDOS.AUTOPORT.e=63mm./400PE 15(46)+LM 60mm 0,034**								
	Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm y 60mm de lana de roca de espesor con un ancho total de 63 mm. con una conductividad de 0,034 clase de reacción al fuego A1 l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución..								
	trasdosado fachada	1	10,51			10,51			
		1	35,00			35,00			

PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	27,00			27,00			
	MURO HORMIGON FRONTON	1	5,70		2,34	13,34			
	descuento ventanas	-6	1,50		1,35	-12,15			
							73,70	30,60	2.255,22
01.03.06	**M2 TABIQUE SENCILLO (15/70+LR/15) e=100 mm.**								
	Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., con aislamiento de lana de roca de 60 mm. y 0,034W/(mK), l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido a cinta corrida.								
	cierre almacén	1	3,00		4,00	12,00			
		1	4,10		3,40	13,94			
							25,94	41,60	1.079,10
01.03.07	**UD REFUERZOS EN PERFILERÍA RADIADORES/MUEBLES**								
	Suministro y colocación de chapa de acero, colocada entre la placa final y la perfilería, atornillado a la misma mediante tirafondos roscachapa. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	COMEDOR TERRAZA								
	Radiadores	8				8,00			
	televisor	1				1,00			
							9,00	10,65	95,85
01.03.08	**M ALFEIZAR PREFABR.RESINAS POLIMERICAS**								
	Alfeizar prefabricado de resinas polimericas color blanco, del tipo Ulma, recibido con mortero o cemento cola, i/rejuntado y sellado, medida la longitud ejecutada. Está incluido en la partida, el tratamiento del apoyo del alfeizar con mortero de cemento, para crear la pendiente necesaria.								
	Ventanas V1	6	1,60			9,60			
							9,60	27,20	261,12
01.03.09	**UD AYUDA ALB. ELECTRICIDAD**								
	Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Zona afectad por derribos, rozas nueva iluminación y puntos de f	1				1,00			
							1,00	150,00	150,00
01.03.10	**UD AYUDA ALB. CALEFACCIÓN**								
	Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, necesaria para la correcta ejecución de las instalaciones de calefacción, i/porcentaje estimado para pequeño material. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Comedor terraza	1				1,00			
							1,00	490,00	490,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERIA								**8.835,40**
	SUBCAPÍTULO 01.04 CUBIERTA								
01.04.01	**M2 TARIMA DE ABETO**								
	Entarimado con tarima de Abeto tratada V 14*2 cm de espesor, clavada sobre cabios de cubierta, totalmente colocada. Incluido los medios auxiliares necesarios para su colocación.								
	Cubierta terraza	1	14,60	5,45		79,57			
		1	9,80	4,35		42,63			
							122,20	26,80	3.274,96

PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.04.02	**M2 BARRERA PARAVAPOR**								
	Suministro y colocación de lámina paravapor en la cara caliente con una resistencia térmica 2,85 m²K/W y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 716, Euroclase. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cubierta terraza	1	14,60	5,45		79,57			
		1	9,80	4,35		42,63			
							122,20	5,20	635,44
01.04.03	**M2 AISLAM. FORJADO FLOORMATE 160mm**								
	Suministro y colocación de aislamiento térmico en cubierta mediante DOBLE placa rígida de poliestireno extruido FLOORMATE 200-A-30 de 100 y 60 mm. de espesor,conductividad térmica de 0,034 W / (m· K). Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cubierta terraza	1	14,60	5,45		79,57			
		1	9,80	4,35		42,63			
							122,20	23,38	2.857,04
01.04.04	**m. CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 533mm.**								
	Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco o similar, de sección cuadrada con un desarrollo de 533 mm., fijado al alero y fachada frontón mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	encuentro cubierta con muro de frontón	1	9,00			9,00			
							9,00	34,80	313,20
01.04.05	**Ml CANALÓN CHAPA PRELAC. DES. 333 mm.**								
	Suministro y colocación de canalón de chapa de acero prelacada, de sección circular con desarrollo de 333 mm., espesor 0,6 mm., fijado a alero mediante soportes o palomillas de acero colocadas cada 50 cm., totalmente equipado, i/ p.p. de piezas especiales, ingletes, salida universal, tapas y remates finales, soldaduras, sellados y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	faldon cubierta	1	15,00			15,00			
							15,00	25,70	385,50
01.04.06	**m2 CUB. CHAPA PRELACADA 0,6 mm.**								
	Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial prelacado por cara exterior, sobre correas de madera, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, . Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cubierta terraza	1	14,60	5,45		79,57			
		1	9,80	4,35		42,63			
	Cumbrera	1	14,55	0,30		4,37			
	Remates laterales cubierta invertida	1	4,35	0,50		2,18			
							128,75	29,80	3.836,75
01.04.07	**Ml BAJANTE CHAPA PRELAC. REDOND. 100 mm.**								
	Suministro y colocación de bajante de acero prelacada de sección circular, con un diámetro de 100 mm., y espesor 0,6 mm., con sistema de unión por acoplamiento de bocas ensanchadas, colocada con abrazaderas redondas de acero. Instalada, i/ p.p. de piezas especiales, codos, cubetas, completamente instalado. De vertido libre a jardín. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución								
	EJECUTADO								
	Conexionado con bajante general de cubierta y colocación de tubería sobre el muro medianil hasta la boca del canalón.								
	Bajantes cubierta	3	3,00			9,00			
		1	1,50			1,50			
							10,50	21,65	227,33

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.04.08	**MI BANDA IMPERMEABILIZANTE**								
	Suministro y colocación de banda impermeabilizante tipo Wakaflex en encuentros de tejado con fachada de edificio, elementos singulares. Solapes, soldaduras, totalmente colocado y fijado al soporte mediante perfil de chapa, incluido el sellado. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Frente fachada bar	1	9,00			9,00			
	Chimenea calefacción	1	1,00			1,00			
							10,00	28,60	286,00
01.04.09	**UD FORMACION DE CHIMENEA EN CUBIERTA**								
	Apertura de hueco en cubierta e instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada y colocación de sombrerete anti lluvia en acero inoxidable, fijada y colocada sobre la cubierta de madera. Incluido los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cubierta	1				1,00			
							1,00	295,00	295,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 CUBIERTA								**12.111,22**
	SUBCAPÍTULO 01.05 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS								
01.05.01	**m. CANAL TRAP.DESAG.H.PRE.25/30x12**								
	Canal de desagüe, formado por piezas trapezoidales prefabricadas de hormigón en masa de 25/30 cm. de base/boca y 12 cm. de altura, colocadas directamente sobre firme compactado, i/p.p. de junta de sellado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación.								
	Fachada trasera	1	8,50			8,50			
							8,50	33,60	285,60
01.05.02	**ud IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 30x30**								
	Imbornal de hormigón prefabricado de 30x30 cm., y 30 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Fachada trasera	1				1,00			
							1,00	175,00	175,00
01.05.03	**M2 SOL.GRES PORCEL.. 20 €/m2**								
	Solado de gres porcelánico en baldosas de grano fino elegida por la PROPIEDAD, recibido con adhesivo especial NO LIMIT, sobre superficie seca ya preparada y valorada en otra partida del presupuesto, i/rejuntado y limpieza, medida la superficie ejecutada. PVP del material en almacén: 20€/m2. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Comedor terraza	1	81,00			81,00			
							81,00	45,60	3.693,60
01.05.04	**m RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO**								
	Rodapié biselado de gres porcelánico, de altura aprox de 10 cm, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución								
	Terraza comedor	1	42,00			42,00			
	almacen	1	13,00			13,00			
	Descuento ventanal acceso	-1	1,85			-1,85			
	Descuento puertas	-1	0,95			-0,95			
							52,20	17,20	897,84

PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.05.05	**M2 FELPUDO ENCASTRADO**								
	entrada	1	2,00	1,00		2,00			
							2,00	132,00	264,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 PAVIMENTOS Y.....								**5.316,04**
	SUBCAPÍTULO 01.06 CARPINTERÍA EXTERIOR								
01.06.01	**ud VENTANA V1**								
	Suministro y colocación de ventana de aluminio serie UNNOTHERMIC de TECHNAL o similar, lacada RAL 7016 con dos hojas una oscilo practicable colocada sobre premarco de aluminio y acristalado con vidrio aislante bajo emisivo 3+3/16/4, colocado con goma. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Fachadas terraza	6				6,00			
							6,00	983,60	5.901,60
01.06.02	**ud PUERTA DE ACCESO**								
	Suministro y colocación de UNA PUERTA P1 DE ALUMINIO SERIE UNNOTHERMIC REFORZADA DE TECHNAL LACADA RAL 7016 DE 1.750 x 2.100 CON DOS HOJAS PRACTICABLES, CERRADURA, TIRADOR DOBLE DE BARRA DE ACERO INOX MATE, MUELLE DORMA TS-92 CON GUIA, COLOCADA SOBRE PREMARCO DE ALUMINIO Y ACRISTALADA CON VIDRIO AISLANTE 3+3-14-GUARDIAN SUN3+3 CON CAMARA DE ARGON CON INTERCALARIO DE SWISSPACER COLOCADO CON GOMA. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Entrada a comedor terraza	1				1,00			
							1,00	2.685,30	2.685,30
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 CARPINTERÍA EXTERIOR.....								**8.586,90**
	SUBCAPÍTULO 01.07 INST. DE SANEAMIENTO								
01.07.01	**ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm**								
	Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundición con formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre cama de gravas, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Lateral terraza	2				2,00			
							2,00	120,60	241,20
01.07.02	**m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 150mm**								
	Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 150 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares incluido el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.								
	RED PLUVIALES								
	Trasera	1	9,40			9,40			
	Lateral	1	14,40			14,40			
	Acometida a pozo (estimación)	1	14,00			14,00			
							37,80	28,30	1.069,74
01.07.03	**UD CONEXION DE TUBO A POZO EXISTENTE**								
	Conexionado o entronque de tubo de PVC según diámetros de proyecto de red de desagüe de pluviales particular a red o pozo municipal existente, incluida la rotura de hormigón y o piezas necesarias para su empalme y su porterior tapado del entronque. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Pluviales	1				1,00			
							1,00	460,00	460,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.07.04	**m TUBO POROSO DRENAJE + GRAVA**								
	fachada trasera	1	8,50			8,50			
	fachada lateral	1	13,50			13,50			
	fachada frontal	1	4,50			4,50			
							26,50	26,68	707,02
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 INST. DE SANEAMIENTO								**2.477,96**

SUBCAPÍTULO 01.08 INSTALACION ELECTRICA

01.08.01 **UD INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y ENCHUFES**

Circuito de distribución desde caja de acometida hasta comedor en instalación de iluminación de la zona de comedor incluyendo tubos de PVC , manguitos, curvas, accesorios de fijación, cajas de conos, metros de cable y el suministro y colocacion de los siguientes elementos:
2 PUNTO DE 1 ACCIONAMIENTO PARA 1 PUNTOS DE LUZ
1 PUNTO DE 1 ACCIONAMIENTO PARA 4 PUNTOS DE LUZ
1 PUNTO DE 1 ACCIONAMIENTO PARA 5 PUNTOS DE LUZ
4 INTERRUPTOR UNIPOLAR NIESSEN ZENIT BLANCO
5 PUNTO PARA TOMA DE ENCHUFE 16A 3x2,5mm2
5 BASES DE ENCHUFE 10/16A NIESSEN ZENIT BLANCO
1 TOMA DE TV NIESSEN ZENIT BLANCO
1 TOMA DE RED RJ45CAT6 NIESSEN ZENIT BLANCO
1 REPARTIDOR DE SEÑAL TV DE TELEVES
1 LATIGUILLO AEREO RJ45 CAT6
Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.

	Comedor terraza	1				1,00			
							1,00	662,30	662,30
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 INSTALACION ELECTRICA...								**662,30**

SUBCAPÍTULO 01.09 ILUMINACIÓN Y PROTECCION INCENDIOS

01.09.01 **UD ILUMINACION INTERIOR**

Suministro y colocación de luminaria colgante lineal led blanca 1200MM 50w 3000k 97º ip20 irc>80 CLASE ENEGETICA A+. Incluye Kit de suspensión h max 2m.

		9				9,00			
							9,00	155,00	1.395,00

01.09.02 **UD ILUMINACION EXTERIOR**

Suministro y colocación de plafón exterior sobre puerta de acceso 30W blanco 3000K.

		1				1,00			
							1,00	88,00	88,00

01.09.03 **UD FLUORESCENTES**

Suministro y colocación de lámpara de 1 tubo LED fluorescente 4000K

	Almacén	1				1,00			
							1,00	64,32	64,32

01.09.04 **ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA 1 H 100 LUM**

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 100 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

		3				3,00			
							3,00	73,78	221,34

PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.09.05	**ud CARTEL LUMINISCENTE**								
		3				3,00			
							3,00	7,15	21,45
01.09.06	**UD EXTINTOR POLVO ABC 6 KG**								
		1				1,00			
							1,00	28,20	28,20
01.09.07	**UD CARTELES EXTINTOR**								
		1				1,00			
							1,00	6,60	6,60
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 ILUMINACIÓN Y PROTECCION.....								**1.824,91**
	SUBCAPÍTULO 01.10 INSTALACION DE VENTILACION								
01.10.01	**UD SISTEMA VENTILACION**								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACION COMPUESTO POR: RECUPERADOR DE CALOR MODELO KRC 2+ DPE BP EVO-PH SH DE 1780 m3/h IN-CLUYENDO LA INSTALACION DE RED DE CONDUCTOS DE CHAPA HELICOIDAL, CON REJILLAS DE IMPULSION Y RETORNO PARA ZONA DE COMEDOR Y ALMACEN. INCLIUDOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU INSTALACION.								
		1				1,00			
							1,00	6.464,83	6.464,83
01.10.02	**ud EXTRACTORES DE TECHO**								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTORES DE TECHO PARA CADA ESTANCIA SILENT 200 CRZ , INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE CONDUCTOS.								
		3				3,00			
							3,00	140,51	421,53
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 INSTALACION DE VENTILACION								**6.886,36**
	SUBCAPÍTULO 01.11 CALEFACCION								
01.11.01	**UD TUBERIA RETICULADA MULTICAPA 22,18 y 16mm**								
	Canalización con tubería de polietileno reticulado MULTICAPA aislada, UNE 53-381 serie 5 de 22,18 y 16 mm de diámetro, en red general de distribución de agua para calefacción, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios, abrazaderas, soportes y pequeño material, incluyendo la mano de obra de colocación y montaje. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Comedor terraza	1				1,00			
							1,00	1.980,00	1.980,00
01.11.02	**UD ELEMENTOS RADIADOR ALUMINIO XIAN-60 N**								
	Radiador de ALUMINIO mod. XIAN- 60 N, o similar al existente con una necesidad calórica de 20 elementos repartidos en 6 radiadores distribuidos bajo ventanas y zonas frías. Elementos incluso so-portes de empotrar, totalmente colocado. Incluso p.p. de medios auxiliares								
	Comedor terraza	1	80,00			80,00			
							80,00	19,60	1.568,00
01.11.03	**UD KIT RADIADOR**								
	Comprendiendo: Llave de radiador termostatizable de doble reglaje micrométrico, marca ROCA serie 200, de 1/2" de diámetro, para conexión a escuadra, roscada. Detentor marca ROCA, de 1/2" de diámetro, para conexión a escuadra, roscada, incluso racores. Purgador de aire manual, de 1/4" de diámetro, marca ROCA nº4, para conexión roscada.								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Incluso p.p. de medios auxiliares								
	Radiadores	8				8,00			
							8,00	53,20	425,60
01.11.04	**UD SOPORTES ACCESORIOS PRUEBAS**								
	Soportes, accesorios y mano de obra de montaje, pruebas y puesta en marcha de la instalación. Incluso p.p. de medios auxiliares								
		1				1,00			
							1,00	194,00	194,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 CALEFACCION.....								**4.167,60**
	SUBCAPÍTULO 01.12 PINTURA								
01.12.01	**M2 PINTURA PLASTICA INTERIOR SOBRE CARTÓN YESO LISA COLOR MATE**								
	Pintura plástica lisa mate color en paramentos interiores horizontales y verticales, aplicada sobre carton yeso o enlucido de yeso, lavable dos manos, i/preparado de soporte, forrado, mano de imprimación con plástico diluido, plastecido, lijado y acabado, medida la superficie deduciendo huecos.								
	TRASDOSADO								
	trasdosado fachada	1	10,50			10,50			
		1	35,00			35,00			
		1	27,00			27,00			
	MURO HORMIGON FRONTON	1	5,70		2,34	13,34			
	descuento ventanas	-6	1,50		1,35	-12,15			
							73,69	7,05	519,51
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 PINTURA.....								**519,51**
	TOTAL CAPÍTULO 01 CUBRICIÓN Y ADECUACIÓN DE TERRAZA EXTERIOR.....								**71.551,02**

PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 02 ADECUACIÓN BAÑOS Y COCINA								
	SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS								
02.01.02	**UD MEDIDAS DE PROTECCIÓN**								
	Protección de pavimentos anexos a las zonas de trabajo, realizada con cartón ondulado fijado al soporte con cinta de papel y colocación puntual de tablero de 6 mm de aglomerado en derribos de tabique, limpieza diaria, desde la fase de derribo, hasta la conclusión de las obras. Retirada de todos los elementos de protección. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Unidad completa de protección	1				1,00			
							1,00	250,00	250,00
02.01.03	**UD RETIRADA DE AMUEBLAMIENTO DE COCINA**								
	Desmontaje y retirada del amueblamiento industrial de cocina, con y sin recuperación. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Amueblamiento cocina	1				1,00			
							1,00	180,00	180,00
02.01.04	**UD DESMONTAJE CUADRO ELECTRICO**								
	Desmontaje y retirada del cuadro eléctrico existente, previa identificación de líneas, para su recolocacion en el nuevo cuarto de instalaciones. Incluido los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cuarto de instalaciones	1				1,00			
							1,00	430,00	430,00
02.01.05	**M2 DEMOLICION DE REVESTIMIENTO CERÁMICO**								
	Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pellada de mortero o cemento cola, por medios manuales, incluso limpieza. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Aseo frontón	2	0,95		2,60	4,94			
		1	1,70		2,40	4,08			
	Descuento puertas	-1	0,90		2,05	-1,85			
	Baño bar	1	6,50		2,40	15,60			
	Descuento puertas	-1	0,90		2,05	-1,85			
	Cocina	1	7,80		2,40	18,72			
	Descuento puertas	-1	0,90		2,05	-1,85			
							37,79	6,50	245,64
02.01.06	**M2 DEMOL. FALSO TECHO**								
	Demolición por medios manuales de falso techo continuo de placas de escayola suspendida, incluido el material de sujeción así como la p.p. de cenefas y tabicas, limpieza. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cocina	1	7,20			7,20			
	Baño bar	1	4,85			4,85			
	Aseo frontón	1	1,55			1,55			
							13,60	12,10	164,56
02.01.07	**m2 DEMOL.F.T.DESM.FIBRA Y.CON REC.**								
	Demolición de falsos techos desmontables de fibra o material similar, por medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado , incluso limpieza. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cuarto de instalaciones	1	14,65			14,65			
							14,65	14,20	208,03
02.01.08	**UD LEVANT.PUERTAS METÁLI..EN TABIQUES A MANO**								
	Levantado de puerta metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cuarto instalaciones	1				1,00			
							1,00	115,00	115,00

PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.01.09	**UD DESMONTADO CARPINTERIA INTERIOR**								
	Levantado de carpintería interior de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales. Limpieza, sin incluir la retirada de escombros a pie de carga. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución								
	MARCOS y PUERTAS								
	Aseo frontón	1				1,00			
	Baño bar	2				2,00			
							3,00	88,00	264,00
02.01.10	**M2 DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA INTERIOR**								
	Demolición de levante de fábrica de ladrillo hueco sencillo <de 10 cm de espesor, incluyendo el revestimiento de mortero, yeso o cerámica, realizado por medios manuales y mecánicos. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Aseo-cuarto instalaciones	1	1,70		3,55	6,04			
	Cocina-baño bar	1	3,10		3,55	11,01			
	Baño-ante baño bar	1	1,50		3,55	5,33			
	Descuento puerta	-1	0,90		2,05	-1,85			
	Apertura de puerta de cocina a almacen	1	1,00		2,10	2,10			
							22,63	20,20	457,13
02.01.11	**m2 DEM.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART.**								
	Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso apuntalamiento de cabezal, limpieza. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cuarto de instalaciones -acceso	1	1,40		3,55	4,97			
	Ventana cocina a terraza	1	1,50		1,20	1,80			
							6,77	43,25	292,80
02.01.12	**M2 RETIRADA DE PAVIMENTO CERÁMICO + SOLERA**								
	Demolición de baldosas cerámicas y capa de compresión, cualquiera que sea su naturaleza, con un espesor máximo de 10 cm, realizado por medios manuales y mecánicos. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cocina	1	7,20			7,20			
	Baño bar	1	4,85			4,85			
	Aseo frontón	1	1,55			1,55			
	Cuarto de instalaciones	1	6,50			6,50			
							20,10	19,20	385,92
02.01.13	**UD RETIRADA DE APARATOS SANITARIOS**								
	Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, sin recuperación de los mismos .Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	ASEO FRONTÓN								
	Vertedero	1				1,00			
	BAÑO BAR								
	Lavabo	1				1,00			
	Inodoro	1				1,00			
							3,00	30,00	90,00
02.01.14	**UD DESMONT. INST.FONTANERÍA**								
	Desmontado de red de instalación fontanería sin recuperación de elementos, tubos, llaves, mecanismos, desconexiones de aparatos. etc. realizado por medios manuales. Con p.p. de medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Baño bar	1				1,00			
	Cocina	1				1,00			
	Sala de instalaciones	2				2,00			
	Aseo frontón	0,5				0,50			
							4,50	125,00	562,50

PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.01.15	**UD DESMONTAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA**								
	Desmontado de red de instalación eléctrica con bajo grado de complejidad en tabiques a demoler y zonas húmedas (baños y cocina) sin recuperación de elementos, tubos, luminarias, mecanismos, etc.. realizado por medios manuales .Con p.p. de medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Baño, aseo y cocina	1				1,00			
							1,00	150,00	150,00
02.01.16	**ud LEVANTADO INSTAL. DE GAS COCINA.**								
	Levantado de tuberías de gas y fijaciones en una cocina, por medios manuales, incluso limpieza, realizada por instalador autorizado. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cocina	1				1,00			
							1,00	120,00	120,00
02.01.17	**ud DESMONTAJE DE REJILLA EN FACHADA**								
	Desmontaje de rejilla en fachada sobre puerta de acceso del bar a la terraza para su posterior ajuste en tamaño y recolocación. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
		1				1,00			
							1,00	205,00	205,00
02.01.18	**M3 CARGA DE ESCOMBROS S/CAMIÓN Y TRASPORTE**								
	Carga en contenedor de los diferentes materiales del derribo una vez seleccionados por su naturaleza: material pétreo inerte, madera, aluminio, vidrio, metal, vasijas sanitarias, grifería, cableado, tuberías, aislamientos, etc, todo ello según normativa de notas previas, realizado por medios manuales y mecánicos y con p.p. de medios auxiliares y de limpieza final. INCLUYENDO la carga a contenedor. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	DEMOLICION DE REVESTIMIENTO CERÁMICO								
	Aseo frontón	2	0,95	0,03	2,60	0,15			
		1	1,70	0,03	2,40	0,12			
	Descuento puertas	-1	0,90	0,03	2,05	-0,06			
	Baño bar	1	6,50	0,03	2,40	0,47			
	Descuento puertas	-1	0,90	0,03	2,05	-0,06			
	Cocina	1	7,80	0,03	2,40	0,56			
	Descuento puertas	-1	0,90	0,03	2,05	-0,06			
	DEMOL. FALSO TECHO								
	Cocina	1	7,20	0,03		0,22			
	Baño bar	1	4,85	0,03		0,15			
	Aseo frontón	1	1,55	0,03		0,05			
	DEMOL.F.T.DESM.FIBRA Y.CON REC.								
	Cuarto de instalaciones	0,4	14,65	0,03		0,18			
	LEVANT.PUERTAS METÁLI..EN TABIQUES A MANO								
	Cuarto instalaciones	1	2,10	0,10	2,10	0,44			
	DESMONTADO CARPINTERIA INTERIOR MARCOS y PUERTAS								
	Aseo frontón	1	0,10			0,10			
	Baño bar	2	0,10			0,20			
	DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA INTERIOR								
	Aseo-cuarto instalaciones	1	1,70	0,10	3,55	0,60			
	Cocina-baño bar	1	3,10	0,10	3,55	1,10			
	Baño-ante baño bar	1	1,50	0,10	3,55	0,53			
	Descuento puerta	-1	0,90	0,10	2,05	-0,18			
	Apertura de puerta de cocina a terraza	1	1,00	0,10	2,10	0,21			
	RETIRADA DE PAVIMENTO CERÁMICO + SOLERA								
	Cocina	1	7,20	0,10		0,49			
	Baño-bar	1	4,85	0,10		0,72			
	Aseo frontón	1	1,55	0,10		0,16			
	Cuarto de instalaciones	1	6,50	0,10		0,65			
	RETIRADA DE APARATOS SANITARIOS ASEO FRONTÓN								
	Vertedero	1	0,20			0,20			

PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	BAÑO BAR								
	Lavabo	1	0,20			0,20			
	Inodoro	1	0,20			0,20			
	DESMONT. INSTALACIONES	1	0,20			0,20			
							7,54	30,00	226,20
02.01.19	**UD ALQ CONTENEDOR 5 M3 M.INERTE**								
	Cúbicos	1	4,50			4,50			
	Esponjamiento	0,25	4,50			1,13			
	Contenedores de 5M3	-1	4,00			-4,00			
							1,63	225,00	366,75
02.01.20	**UD ALQ CONTENEDOR 3 M3 MADERA**								
	Retirada de puertas interiores, estanterías, rodapié, etc..								
	Cúbicos	1	2,89			2,89			
	Esponjamiento	0,25	2,89			0,72			
	Contenedores	-1	2,61			-2,61			
							1,00	160,00	160,00
02.01.21	**UD ALQ CONTENEDOR 5 M3 MEZCLA**								
	Resto obra	1				1,00			
							1,00	280,00	280,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES Y.....								**5.153,53**
	SUBCAPÍTULO 02.02 ALBAÑILERIA								
02.02.01	**M2 1/2 PIE LADRILLO HUECO 24x12x8**								
	Suministro y colocación de ladrillo hueco doble de 24x12x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado, limpieza. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cierre aseo frontón	1	1,00		2,10	2,10			
	Baño-acceso	1	1,40		3,55	4,97			
							7,07	37,60	265,83
02.02.02	**m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.**								
	Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 42,5 N y arena de río M-15, en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cierre aseo frontón	2	1,00		2,10	4,20			
	Baño-acceso	1	1,40		3,55	4,97			
							9,17	15,60	143,05
02.02.03	**m2 TABIQUE SENCILLO (15+70+15) E=100mm./400**								
	Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., con aislamiento de lana de roca de 70 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Baños-C.Instalaciones	2	3,80		3,55	26,98			
	Aseo-Distribuidor	1	1,70		3,55	6,04			
	Baño-Distribuidor	1	2,10		3,55	7,46			
	Descuento puertas	-3	0,90		2,05	-5,54			
							34,94	41,60	1.453,50

PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02.04	**M2 RECIBIDO PREMARCOS EN MUROS EXTERIORES**								
	Recibido y aplomado de marcos o premarcos de madera o metálicos en muros exteriores, con mortero de cemento y arena de río 1/4, totalmente colocado y aplomado, incluso apertura de huecos para patillas o pletinas, retacado de mortero, material auxiliar, medida la superficie de fuera a fuera del premarco. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Ventana V2	1	1,50		1,20	1,80			
	Puerta acceso a almacén	1	0,85		2,05	1,74			
							3,54	12,00	42,48
02.02.05	**M ALFEIZAR PREFABR.RESINAS POLIMERICAS**								
	Alfeizar prefabricado de resinas polimericas color blanco, del tipo Ulma, recibido con mortero o cemento cola, i/rejuntado y sellado, medida la longitud ejecutada. Está incluido en la partida, el tratamiento del apoyo del alfeizar con mortero de cemento, para crear la pendiente necesaria.								
	Ventana V2	1	1,55			1,55			
							1,55	27,20	42,16
02.02.06	**UD RECIBIDO DE CERCOS PUERTAS CORREDERAS TIPO SCRIGNO**								
	Suministro y recibido y aplomado de cercos especiales, armazones y mallas necesarias para posterior revestimiento, en puertas correderas sistema Scrigno en tabiquería interior. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Baños	2				2,00			
							2,00	190,00	380,00
02.02.07	**ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10**								
	Suministro y colocación puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cuarto de instalaciones	1				1,00			
	Almacén	1				1,00			
	Cocina	1				1,00			
							3,00	260,00	780,00
02.02.08	**M2 SUPLEMENTO PLACA ANTIHUMEDAD**								
	Suplemento por instalación de placa antihumedad WA en formación de tabiques, falsos techos o trasdosados de cuartos húmedos.								
	Baños	5	2,00		3,55	35,50			
	Descuento puertas	-2	0,90		2,05	-3,69			
	TECHOS								
	Cocina	1	12,50			12,50			
	Almacén	1	10,70			10,70			
	Baños	1	9,65			9,65			
							64,66	3,25	210,15
02.02.09	**M2 FALSO TECHO CONTINUO PLADUR VISTO**								
	Falso techo continuo con placa cartón-yeso tipo PLADUR e=13 mm., atornillada a una estructura de acero galvanizado cada 40 cm, suspendida del forjado de chapa colaborante de 1,00 mts de altura, i/replanteo auxiliar, limpieza y nivelación, con sellado y lucido de juntas, ajuste a paredes, acabado según normas del fabricante y listo para pintar. Medida la superficie realmente ejecutada. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cocina	1	12,50			12,50			
	Almacén	1	10,70			10,70			
	Baños	1	9,65			9,65			
							32,85	26,30	863,96

PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02.10	**m2 Rec.F.TECHO YESO LAM. REGIS. 60x60 PV**								
	Recolocación de falso techo previamente retirado, registrable de placas de yeso laminado DES-MONTABLE de 60x60cm.Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cuarto de instalaciones	1	6,50			6,50			
							6,50	20,20	131,30
02.02.11	**M2 AISL PANEL ARENA SOBRE F/TECHO**								
	Suministro y colocación de panel rígido de lana mineral ISOVER ARENA BASIC de 60 mm de espesor, recibido sobre falso techo, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W / (m· K), clase de reacción al fuego A2-s1,d0. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cocina	1	12,50			12,50			
	Almacén	1	10,70			10,70			
	Baños	1	9,65			9,65			
	Cuarto de instalaciones	1	6,50			6,50			
							39,35	9,80	385,63
02.02.12	**ml TABICA VERTICAL h<0,20m P 13mm STD**								
	Suministro y colocación de tabica vertical para altura menos o igual que 0,20m en cambios de nivel, remates o cortineros en falsos techos formada por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a los cuales se atornilla una placa de pladur standar de 13mm de espesor. Incluye la p.p. de anclajes, tornilleria, pasta y encintado de juntas, incluso los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
		1				1,00			
							1,00	28,30	28,30
02.02.13	**UD REPASOS EN TECHOS Y PAREDES EN YESO**								
	Reparación y lucido de paredes demolidas, desconchados y remiendos en yeso o mortero de cemento, por retirada de tabiques o retirada de elementos fijados a pared que en su retirada produzcan daños al soporte . Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
		1				1,00			
							1,00	200,00	200,00
02.02.14	**UD AYUDA ALB. FONTANERÍA, GAS Y SANEAMIENTO**								
	Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de fontanería, gas y saneamiento, i/porcentaje estimado para pequeño material. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Baño	1				1,00			
	Cocina	1				1,00			
							2,00	250,00	500,00
02.02.15	**UD AYUDA ALB. ELECTRICIDAD**								
	Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Zona afectad por derribos, rozas nueva iluminación y puntos de f	1				1,00			
							1,00	420,00	420,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ALBAÑILERIA								**5.846,36**
	SUBCAPÍTULO 02.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS								
02.03.01	**M2 FORMACIÓN SOLERA CUARTOS HÚMEDOS**								
	Formación de solera de mortero, con una dosificación de 200 kg/m3 en toda la superficie como base de solado de baldosa de gres y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cocina	1	7,20			7,20			
	Baño bar	1	4,85			4,85			
	Aseo frontón	1	1,55			1,55			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Cuarto de instalaciones	1	14,63			14,63			
							28,23	24,60	694,46
02.03.02	**M2 SOL.GRES PORCEL.. 20 €/m2**								
	Solado de gres porcelánico en baldosas de grano fino elegida por la PROPIEDAD, recibido con adhesivo especial NO LIMIT, sobre superficie seca ya preparada y valorada en otra partida del presupuesto, i/rejuntado y limpieza, medida la superficie ejecutada. PVP del material en almacén: 20€/m2. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cocina	1	12,50			12,50			
	Almacén	1	10,70			10,70			
	Baños	1	9,65			9,65			
							32,85	46,20	1.517,67
02.03.03	**M2 ALICATADO CERAMICO BAÑO (blanco)**								
	Alicatado con azulejo elegido por la PROPIEDAD, recibido con adhesivo especial NO LIMIT , i/p.p. de cortes, piezas especiales, cantoneras de aluminio, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza, medida la superficie deduciendo huecos. PVP del material en almacén: 20 €/m2.. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cocina	1	12,60		2,50	31,50			
	Baños	1	13,70		2,50	34,25			
		2	2,10		2,50	10,50			
		2	2,00		2,50	10,00			
	Descuento puerta	-2	0,90		2,05	-3,69			
							82,56	46,20	3.814,27
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 PAVIMENTOS Y.....								**6.026,40**
	SUBCAPÍTULO 02.04 CARPINTERÍA EXTERIOR								
02.04.01	**ud VENTANA GUILLOTINA**								
	Suministro y colocación de ventana tipo guillotina de madera de pino del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar bastidor, acristalada con vidrio aislante 3+3/14/6 guías y herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Ventana de cocina	1				1,00			
							1,00	880,00	880,00
02.04.02	**ud AJUSTE REJILLA EXTERIOR Y RECOLOCACION**								
	Ajuste en su dimensión longitudinal de la rejilla existente sobre la puerta de acceso al bar desde la terraza, para su posterior colocación en la misma ubicación. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Rejilla ventilación	1				1,00			
							1,00	421,00	421,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 CARPINTERÍA EXTERIOR.....								**1.301,00**
	SUBCAPÍTULO 02.05 CARPINTERIA INTERIOR								
02.05.01	**UD PUERTA CORRESDERA CIEGA 92**								
	Suministro y colocación de puerta corredera ciega mod. 4000 de 2050x925x3,5 cm, colocada sobre premarco metálico tipo Scrigno , tapetas de 70x16 y 70x12mm, kit lacado en blanco de Olamendi, colocada con uñero en inox. Incluida la condena interior. Totalmente terminada. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	BAÑO	1				1,00			
							1,00	385,60	385,60

PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.05.02	**UD PUERTA CORREDERA CIEGA 82**								
	Suministro y colocación de puerta corredera ciega mod. 4000 de 2050x825x3,5 cm, colocada sobre premarco metálico tipo Scrigno , tapetas de 70x16 y 70x12mm, kit lacado en blanco de Olamendi, colocada con uñero en inox. Incluida la condena interior. Totalmente terminada. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Aseo	1				1,00			
							1,00	370,60	370,60
02.05.03	**UD MODIFICACION BARRA BAR**								
	Modificación de la barra de bar consistente en su ampliación haciendo "L" en la zona de acceso a la cocina, incluyendo cierre vertical, barra y balda interior a la altura de la existente, todo ello en la misma madera y con la misma terminación que la existente. Incluyendo los medios necesarios para su colocación.								
		1				1,00			
							1,00	360,00	360,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 CARPINTERIA INTERIOR								**1.116,20**
	SUBCAPÍTULO 02.06 INST. DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO								
02.06.01	**Ud ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm ESTANCA**								
	Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de aluminio estanca con junta de goma. Totalmente terminada.								
	Baño	1				1,00			
							1,00	260,52	260,52
02.06.02	**m TUBERIA PVC 110 mm. ENTERRADA**								
	Ml. Tubería de PVC de 110 mm de diámetro, unión por adhesivo, color gris UNE 53.112 y UNE-EN 1.452, colocada sobre cama de arena, i/ p.p. de piezas especiales, i/ excavación de zanja, relleno, sin transporte de tierras a vertedero.								
	Conexión arqueta interior a exterior baños	1	5,20			5,20			
	Modificación de red de sumidero	1	3,40			3,40			
							8,60	38,80	333,68
02.06.03	**ud INST. SANEAM. FONT. AGUA F/C COCINA**								
	Instalación de saneamiento y fontanería (fría/caliente) de cocina con tubería de PVC (saneamiento) y Polibutileno (fontanería) para abastecer los siguientes elementos: - Lavavajillas y fregadero. Incluido las llaves de corte y llaves de escuadra por aparato, la conexión a las lineas generales del edificio. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución								
	Cocina	1				1,00			
							1,00	520,24	520,24
02.06.04	**PAJ INSTALACIÓN DE GAS**								
	PAJ, de recolocación de la instalación de gas a la nueva ubicación de cocina, sin contemplar los elementos de seguridad, sondas de detección de fugas, colocación de extintores o centralitas electrónicas. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Cocina	1				1,00			
							1,00	480,00	480,00
02.06.05	**UD DESVIO DE SALIDA DE CAMPANA EXTRACTORA EXISTENTE**								
	Desvio del conducto de chimenea existente de Acero Inox a la nueva ubicación de campana, sin incluir aperturas de nuevos pasatubos en cubierta, con aprovechamiento de piezas y aporte de las necesarias para su nueva localización. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución..								
		1				1,00			
							1,00	435,00	435,00

PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.06.06	**ud CONEXIÓN CAMPANA EXTR.**								
	Ml. Conexionado de campana industrial en cocina a el conducto de chimenea existente, realizada entre el falso techo interior y el forjado de cubierta mediante la colocación de conducto circular aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada, incluido codos y o manguitos necesarios para su conexión, no está contemplado el dimensionado de conducto de salida al exterior. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	cocina	2				2,00			
							2,00	250,00	500,00
02.06.07	**Ud INST. DE A.F.S. EN BAÑOS**								
	Instalación de saneamiento y fontanería (fría/caliente) de baños con tubería de PVC, sifones independientes por aparato (saneamiento) y Polibutileno (fontanería) para abastecer los siguientes elementos: -2 lavabos. -2 inodoros. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Baño	1				1,00			
							1,00	869,00	869,00
02.06.08	**UD EXTRACTOR BAÑO**								
	Suministro y colocación de extractor mod. Sodeca en baños y aseos de bajo nivel sonoro (25db), con temporizador y caudal 95m3/h, con puerta antirretorno, luz piloto de funcionamiento, motor monofásico de bajo consumo 230V 50Hz, con protector térmico para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Baños	2				2,00			
	Cocina	1				1,00			
							3,00	135,00	405,00
02.06.09	**ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO**								
	Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Modelo GAP OFERTADO: MODELO ACCESS TANQUE C/TAPA BLANCO DOBLE PULSADOR ALIM INFERIOR Y ASIENTO Y TAPA C/ARO ABIERTO P/TAZA APERTURA FRONTAL								
	Baños	1				1,00			
							1,00	256,00	256,00
02.06.10	**ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.**								
	Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando. OFERTADO: MODELO ACCESS LAVABO 640X550 BLANCO CON SIFON BLANCO CON MONOMANDO CAPRI EVO LAVABO PALANCA MEDICA CROMO STILLO.								
	Baño	1				1,00			
							1,00	200,00	200,00
02.06.11	**UD INODORO ROCA MODELO GAP**								
	Suministro y colocación de inodoro ROCA modelo GAP, completo compacto adosado a pared con salida dual, cisterna de alimentación inferior y tapa amortiguada. Incluye llave de es cuadra tipo NILL, conectador WC de PVC D-90 mm con junta de goma para desagüe. Totalmente instalado y probado. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Baño	1				1,00			
							1,00	456,00	456,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.06.12	**ud LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO.**								
	Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	Baño	1				1,00			
							1,00	210,00	210,00
02.06.13	**UD BARRAS DISCAPACITADOS INODORO**								
							2,00	110,00	220,00
02.06.14	**UD MODIFICACION EN LA INSTALACION DE SALA DE INSTALACIONES**								
	Modificación de la instalación de tubería de cobre en el cuarto de instalaciones a consecuencia del cambio de ubicación dentro del mismo cuarto del acumulador de ACS existente incluyendo: Replanteo y adaptación del nuevo circuito de ida y retorno a los circuitos existentes, recolocación de bombas de recirculación y conexionado al circuito existente, conexión eléctrica, llenado y pruebas de funcionamiento, incluido el pequeño material necesario para su ejecución.								
		1				1,00			
							1,00	1.268,00	1.268,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 INST. DE FONTANERIA Y.....								**6.413,44**
	SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACION ELECTRICIDAD								
02.07.01	**UD REUBICACION CUADRO ELECTRICO**								
	Instalación de cuadro eléctrico existente en nueva ubicación, una vez desmontado. Incluye la instalacion de registro de conexiones para reconectar circuitos y lanzado a nueva ubicación de todas las cargas alimentadas desde bornas de cuadro, y la instalación de canalización hasta nueva ubicación y conexión de todas las cargas de bornas del cuadro. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
		1				1,00			
							1,00	615,48	615,48
02.07.02	**UD CUARTO INSTALACIONES**								
	Suministro y colocación de: 1 PUNTO DE 1 ACCIONAMIENTO PARA 1 PUNTO DE LUZ 1 INTERRUPTOR UNIPOLAR NIESSEN ZENIT BLANCO Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
		1				1,00			
							1,00	44,90	44,90
02.07.03	**UD BAÑOS**								
	Modificación y desplazado de registro de conexiones existente para atender a la nueva instalación consistente en: Suministro y colocación de: 3 PUNTO DE 1 ACCIONAMIENTO PARA 1 PUNTOS DE LUZ 3 DETECTORES DE MOVIMIENTO DE EMPOTRAR LUXOMAT PD3N-1C Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
		2				2,00			
							2,00	460,19	920,38
02.07.04	**UD COCINA-ALMACÉN**								
	Modificación y desplazado de registro de conexiones existente para atender a la nueva instalación consistente en: Suministro y colocación de: 1 PUNTO DE 1 ACCIONAMIENTO PARA 1 PUNTO DE LUZ 1 PUNTO DE 1 ACCIONAMIENTO PARA 2 PUNTOS DE LUZ 2 INTERRUPTOR UNIPOLAR NIESSEN ZENIT BLANCO 8 PUNTO PARA TOMA DE ENCHUFE 16A 3X2.5mm2 12 BASE DE ENCHUFE 10/16A NIESSEN ZENIT BLANCO								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	1 PUNTO PARA TOMA DE ENCHUFE 25A 3X6mm2 1 BASE DE ENCHUFE 25A NIESSEN BLANCO 1 CLAVIJA MACHO 25A Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución. NOTA: Es posible que haya que instalar algún circuito más y alguna protección para los nuevos servicios, pero no se sabrá hasta iniciar la obra y ver la instalación. En cualquier caso si esto fuera necesario la instalación no debería superar los 320€								
	Cocina y almacén	1				1,00			
							1,00	643,55	643,55
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACION ELECTRICIDAD									**2.224,31**
	SUBCAPÍTULO 02.08 ILUMINACIÓN Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS								
02.08.01	**UD DOWNLIGHT 200 PLANO LED**								
	Suministro y colocación de DOWNLIGHTS extraplano LED de 200mm de diámetro, W 3000K WHITE. Incluido marcado, cableado, conexionado y montaje. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	aseos	3				3,00			
							3,00	54,84	164,52
02.08.02	**ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA 1 H 100 LUM**								
	Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 100 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.								
		6				6,00			
							6,00	73,78	442,68
02.08.03	**UD FLUORESCENTES**								
	Suministro y colocación de lámpara de 1 tubo LED fluorescente 4000K								
	Cuarto instalaciones	1				1,00			
	Cocina	2				2,00			
							3,00	64,32	192,96
02.08.04	**ud CARTEL LUMINISCENTE**								
		7				7,00			
							7,00	7,15	50,05
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 ILUMINACIÓN Y PROTECCION									**850,21**
	SUBCAPÍTULO 02.09 SEÑALETICA								
02.09.01	**UD SEÑALIZACION ASEOS**								
	Suministro y colocación de señales indicativas de aseos masculino y femenino y aseo adaptado.								
	aseos	2				2,00			
							2,00	30,60	61,20
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 SEÑALETICA.....									**61,20**

PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO 02.10 PINTURA								
02.10.01	*** M2 PINTURA PARAMENTOS VERTICALES/HORIZ.**								
	m2. Pintura Acrílica mate, plastificada calidad superior, aplicación con pistola o rodillo en paramentos verticales y horizontales en interiores, compuesto por una mano de fondo con plástico diluido y acabado con 2 manos. Incluidos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.								
	TECHOS								
	Cocina	1	12,50			12,50			
	Almacén	1	10,70			10,70			
	Baños	1	9,65			9,65			
	Cuarto instalaciones	1	6,30			6,30			
	TABIQUES								
	Cuarto instalaciones	1	10,95		2,50	27,38			
	Almacén	1	13,30		2,50	33,25			
	Fachada almacén	1	7,15		4,00	28,60			
	Pasillo acceso a frontón	1	5,15		2,50	12,88			
	Descuento puertas	-4	0,90		2,05	-7,38			
							133,88	7,05	943,85
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 PINTURA.....								**943,85**
	TOTAL CAPÍTULO 02 ADECUACIÓN BAÑOS Y COCINA.....								**29.936,50**

PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD								
03.01	**ud Ensayo hormigón control normal**								
	Ensayo estadístico para la determinación de la resistencia estimada del hormigón, para un control a nivel normal, mediante ensayos de lotes de cimentación y muretes, (resistencia de 4 probetas y 1 cono de Abrams cada uno); incluso emisión del acta de resultados.								
	Cimentación y muretes	1				1,00			
							1,00	160,00	160,00
03.02	**ud Control recepción materiales**								
	Control para la recepción de los materiales de la obra, con recogida de albaranes y fichas técnicas de todos ellos y aporte de los mismos a la D.O.								
		1				1,00			
							1,00	130,00	130,00
	TOTAL CAPÍTULO 03 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD								**290,00**
	CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS								
04.01	**ud Coste de contenedor, alquileres...**								
	Coste de contenedor de materiales inertes generados por la obra. Incluido la documentación aportada por la empresa autorizada en cuanto a la gestión de los residuos.								
		1				1,00			
							1,00	365,00	365,00
	TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS								**365,00**
	CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD								
05.01	**UD Seguridad y salud**								
		1				1,00			
							1,00	420,00	420,00
	TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD								**420,00**

RESUMEN DE PRESUPUESTO

AMPLIACION DEL BAR DEL FRONTON DEL CONCEJO DE IMARCOAIN

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C01	CUBRICIÓN Y ADECUACIÓN DE TERRAZA EXTERIOR	71.551,02	69,76
C02	ADECUACIÓN BAÑOS Y COCINA	29.936,50	29,19
C03	PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	290,00	0,28
C04	GESTION DE RESIDUOS	365,00	0,36
C05	SEGURIDAD Y SALUD	420,00	0,41
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	**102.562,52**	
	3,00 % Gastos generales	3.076,88	
	3,00 % Beneficio industrial	3.076,88	
	SUMA DE G.G. y B.I.	6.153,76	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**108.716,28**	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con VENTIOCHO CÉNTIMOS sin incluir el IVA

PAMPLONA, 11 de Enero de 2022.