

TRABAJOS FORESTALES EN LOS MONTES COMUNALES DE BERA. CAMPAÑA 2021-2022

Lote 3. Resto de infraestructuras

Ud	Resumen	Cant	Coste	Importe
	MODALIDAD D. INFRAESTRUCTURAS			
	Pista Sarralla			
m	Repaso explanación, terreno de tránsito, con retroexcavadora	3.550	2,68	9.514,00
u	Drenaje natural sup. transversal en vías for., t. tránsito	33	35,44	1.169,52
m	Limpieza cunetas, c/retroexcavadora.	320	1,35	432,00
m	Limpieza de caños	7	21,87	153,09
m ³	Construcción de capa de base-rodadura, ZA(40), D. riego<=10km	190,8	33,66	6.422,33
	Pista Uslaka			
m	Repaso explanación, terreno de tránsito, con retroexcavadora	3.077	2,92	8.984,84
m ³	Exc. en roca, vol. discontinuos, medios mecánicos. v<=1m ³ .	20	22,66	453,20
u	Drenaje natural sup. transversal en vías for., t. tránsito	60	35,44	2.126,40
m ³	Construcción pavimento de hormigón en masa, pndte>10%, HF-35	18,87	158,20	2.985,23
ml	Relleno de cantos de pavimento	37	2,14	79,18
	Pista Postas			
m	Repaso explanación, terreno de tránsito, con retroexcavadora	410	1,94	795,40
m	Limpieza cunetas, c/retroexcavadora.	360	1,35	486,00
	Pista Intzola			
m	Construc. caño hormigón d= 80cm, mal acceso, franco- tránsito	9,6	197,12	1.892,35
Ud	Limpieza, prolongación y reubicación de paso de agua d= 80cm, mal acceso, franco- trá	1	837,86	837,86
	Pista Usategieta-Landagaita			
m	Repaso explanación, terreno de tránsito, con retroexcavadora	1.690	2,74	4.630,60
m	Limpieza cuneta hormigón, c/retroexcavadora.	1.690	1,66	2.805,40
m	Construc. caño hormigón d= 60cm, buen acceso, franco- tránsito	28,8	113,27	3.262,18
m	Reparación-construcción cuneta hormigón	20	21,60	432,00
u	Drenaje natural sup. transversal en vías for., t. tránsito	6	35,44	212,64
m ³	Construcción de capa de base-rodadura, ZA(40), D. riego<=10km	370,8	34,79	12.900,13
m	Desbr. mecanizado y manual en márgenes de caminos	1.690	0,94	1.588,60
<i>Presupuesto de ejecución material</i>				62.162,95
16% gastos generales y beneficio industrial				9.946,07
<i>Presupuesto de ejecución por contrata</i>				72.109,02
21% IVA				15.142,90
Presupuesto total				87.251,92