

**Resumen de capítulos**

Clave/ código	Título	Importe
1	ACTUACIONES PREVIAS	43.862,40
2	PAVIMENTACION	182.021,31
3	SEGURIDAD Y SALUD	4.175,00
4	GESTION DE RESIDUOS	2.919,64
	Total presupuesto	232.978,35
	10%Gastos Generales y Beneficio Industrial	23.297,84
	Total Ejecución por Contrata	256.276,19
	21%IVA	53.818,00
	El importe de la obra asciende a la cantidad de TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ Y NUEVE céntimos.	310.094,19



**Presupuesto y medición detallada**

Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe
-------	-------------	----------	--------	---------

1 **ACTUACIONES PREMIAS**

1.1 M2. Perfilado y Compactado de firme en tierras, con aporte de 5 cm de zahorra artificial,

Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
CAMINO ACCESO TRASEO CEMENTERIO	1,00	1.100,00	-	-	1.100,00	
	-	-	-	-	0,00	
					<u>1.100,00</u>	

1,74 1.914,00

1.2 M2. Fresado de firme de calzada de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente en roderas y zonas localizadas de deterioro del firme, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo, canon de vertido y gestión de residuos, así como p.p de señalización y peon señalista para mantenimiento de tráfico.

Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
AVDA ZARAGOZA ( PASEO PAMPLONA -ROTONDA CUESTA LORETO)	1,00	3.850,00	1,00	-	3.850,00	
VIARIOS	1,00	300,00	1,00	-	300,00	
	-	-	-	-	0,00	
					<u>4.150,00</u>	

6,25 25.937,50

1.3 m2. Reparación y saneo de blandones para una superficie inferior a 10 m2 en pavimento de calzada, con una profundidad de 40 cm, incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con 28 cm de zahorra artificial, extendidas y compactadas, incluyendo excavación y refino y acabado a base de MBC formada por 5 cm D12 en capa de rodadura y 7 cm de S-12 en capa base, áridos silíceos, extendido y compactado, incluso p.p de riego de imprimación y adherencia, con transporte de productos sobrantes a vertedero. canon de vertido y gestión de residuos, así como p.p de señalización provisional, peon señalista para mantenimiento de tráfico y reposición de señalización horizontal existente con pintura de dos componentes, totalmente acabado.

Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
	1,00	10,00	1,00	-	10,00	
					<u>10,00</u>	

10,00 56,00 560,00

1.4 m2. Reparación y saneo de blandones para una superficie superior a 10 m2 en pavimento de calzada, con una profundidad de 40 cm, incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con 28 cm de zahorra artificial, extendidas y compactadas, incluyendo excavación y refino y acabado a base de MBC formada por 5 cm D12 en capa de rodadura y 7 cm de S-12 en capa base, áridos silíceos, extendido y compactado, incluso p.p de riego de imprimación y adherencia, con transporte de productos sobrantes a vertedero. canon de vertido y gestión de residuos, así como p.p de



Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe
-------	-------------	----------	--------	---------

señalización provisional, peon señalista para mantenimiento de tráfico y reposición de señalización horizontal existente con pintura de dos componentes, totalmente acabado.

Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
------------	--------	----------	---------	--------	---------	----------

HUNDIMIENTO XIMENEZ DE

RADA (FRENTE Nº6) 1,00 125,00 1,00 - 125,00

VARIOS 1,00 10,00 1,00 - 10,00

135,00

41,50

5.602,50

- 1.5 m2 Simple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 2,45 kg/m<sup>2</sup>, con árido 13/7 y dotación 9 l/m<sup>2</sup>, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los Ángeles < 25.

Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
------------	--------	----------	---------	--------	---------	----------

ENTORNO CEMENTERIO

(ACCESO TRASERO) 1,00 996,00 1,00 - 996,00

VUELTA MEJANA 1,00 350,00 1,00 - 350,00

CAMINO DEL RAPE (COM. DESDE HUERTAS M) 1,00 150,00 4,00 - 600,00

LATERAL VALETI

LATERAL DCHO DIRREC. TUDELA) 1,00 400,00 2,50 - 1.000,00

APARC. EN TIERRAS C. CARTAT 1,00 90,00 5,00 - 450,00

- - - - 0,00

3.396,00

2,90

9.848,40

Total capítulo

43.862,40



Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe
-------	-------------	----------	--------	---------

2 **PAVIMENTACION**

21 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C Tipo AC16 SURF 50/70 D en capa rodadura de 5 cm de espesor, arido siliceo, filler, extendida y compactada, incluso fresado previo, riegos asfálticos y betun, así como p.p de señalización provisional, peon señalista para mantenimiento de tráfico y reposición de la señalización horizontal mediante pintura de dos componentes, totalmente acabado.

Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
VALEROSKI PTO 1-2-3 CUESTA DE LOS LABRADORES HUND. 1-2 AMPL. LAT PASO PEATONES TRIGO DULCE	1,00	464,00	-	-	464,00	
ENCTRA CORELLA ADAPT. PASO ELEVADO	1,00	18,00	-	-	18,00	
VAL MERINDADES Nº39 CALLE ALJANTO	1,00	85,00	-	-	85,00	
	1,00	24,00	-	-	24,00	
						754,00

19,75

14.891,50

22 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C Tipo AC 16 SURF 50/70 S en capa rodadura de 5 cm de espesor, en superficie superior a 250 m2, arido siliceo, filler, extendida y compactada, incluso riego asfáltico y betun, así como p.p de fresado de encajes y chuleteado, señalización provisional, peon señalista para mantenimiento de tráfico y reposición de la señalización horizontal a base de pintura dos componentes, totalmente terminado.

Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
AVDA ZARAGY ENTRONQUES (TRAMO PASEO PAMPLONA A ROTONDA CUESTA ESTACION)	1,00	4.235,00	-	-	4.235,00	
ANGELOTE (ALMAJARES A BARRIO) Y ARCO IRIS FINAL CARLOS III EL NOBLE ( SANCHO ABARCA A AVDA ZARAGOZA)	1,00	985,00	-	-	985,00	
PRINCIPE DE VIANA (INCLUSO CRUCE J.FDEZ POLIGLA BARRENA (CANAL DE NAVARRA)	1,00	1.081,00	-	-	1.081,00	
AVDA DEL BARRIO (TORR MONREAL A CUESTA LORETO)	1,00	1.215,00	-	-	1.215,00	
	1,00	2.035,00	-	-	2.035,00	
						10.252,00

9,53

97.701,56

23 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C tipo AC8 Surf. 50/70D de 3 cm de espesor, con aridos siliceos, extendida y compactada, incluido barrido de la superficie existente, riego asfáltico, filler de recuperación y betun, así como



Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe
-------	-------------	----------	--------	---------

p.p de fresado de encajes y chuleteado, señalización provisional, peon señalista para mantenimiento de tráfico y reposición de la señalización horizontal a base de pintura dos componentes, totalmente terminado.

Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
------------	--------	----------	---------	--------	---------	----------

MANUEL ALTO AGUIRRE ( DESDE C/ RALBERTI A VIAL MERIND.)  
MANUEL ALTOAGUIRRE 2  
MANUEL ALTOAGUIRRE 3

1,00	900,00	1,00	-	900,00
1,00	2.178,00	1,00	-	2.178,00
1,00	1.983,00	1,00	-	1.983,00

5.061,00

7,22

36.540,42

- 24 M. Sellado de grietas y juntas de dilatación en pavimento asfáltico de calzada rodada mediante masilla bituminosa a base de betun elastomero de aplicación en caliente, incluso limpieza previa y arena lavada, p.p de trabajos de señalización de tráfico, totalmente terminada la actuación.

Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
------------	--------	----------	---------	--------	---------	----------

VIAL EROSKI	1,00	5.520,00	-	-	5.520,00
CUESTA LABRADORES	1,00	495,00	-	-	495,00
MERINDADES (ENTRE VIAL ETI Y C/ LOR)	1,00	1.559,00	-	-	1.559,00
A.JUSTIFICAR	1,00	400,00	-	-	400,00

7.974,00

1,78

14.193,72

- 25 Ud. Puesta a oca de marcos y tapas de arquetas existentes, incluso recrecido de arquetas, pozos, precorte del asfalto, incluso rellenos perimetrales con asfalto en caliente, hasta quedar totalmente terminada.

Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal
------------	--------	----------	---------	--------	---------	----------

139,00	-	-	-	139,00
--------	---	---	---	--------

139,00

134,49

18.694,11



