

LOURDES PORQUET FERRER
Arquitecta

C/ J.A.Fernández, 40, Bajo
31.500 TUDELA (Navarra)

ANEXO 1 PARA LA ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE LA MEMORIA VALORADA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CORRALES PORTÁTILES
EN CALLE NAVAS DE TOLOSA DE BUÑUEL

SITUACIÓN: BUÑUEL (NAVARRA)

PROMOTOR: M. I. AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

ARQUITECTA: DÑA. LOURDES PORQUET FERRER

AGENTES

Promotor:

M.I. Ayuntamiento de Buñuel.

Proyectista:

LOURDES PORQUET FERRER
C/ Juan Antonio Fernández, nº 40 – Bajo, TUDELA - NAVARRA
Telf. 948 848 708

INFORMACIÓN PREVIA

Antecedentes y condicionantes de partida:

Se recibe por parte del M.I. Ayuntamiento de Buñuel la redacción del presente anexo para la adecuación del presupuesto la memoria valorada, para la construcción de corrales portátiles en la Calle Navas de Tolosa de Buñuel, debido al incremento del acero del 20% desde que se redactó la memoria hasta la actualidad.

RESUMEN ECONÓMICO

El Presupuesto de Ejecución Material de la Obra asciende a la cantidad de 38.111,38 €. (Ver resumen de presupuesto).

Total presupuesto Contrata 45.733,90 €

Honorarios Redacción Memoria Valorada 1.524,45 €

Honorarios Dirección de Obra 1.524,45 €

Total honorarios.....3.048,90 €


Total 48.782,80 €

I.V.A. 21% 10.244,38 €

PRESUPUESTO TOTAL 59.027,18 €

Tudela, a 02 de Marzo de 2022

LA ARQUITECTA



FDO.: LOURDES PORQUET FERRER

MEDICIONES Y PRESUPUESTO ACTUALIZADO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

SUSTITUCIÓN DE VALLADO DEL ENCIERRO. BUÑUEL.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 CORRALES									
01.01	UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CORRALES con PUERTAS y con PASARELA en ALTURA Ud. Suministro y colocación completo para corral de vacas, compuesto por paneles exteriores contruidos con tubos de acero y chapados en su cara interna, con medidas de 1.51x2.40 m de alto, excepto 4 paneles que serán de 1x2.40 m. marcos para formar los paneles exteriores en tubos de acero de 40x30x1.5mm, tubos interiores de estos paneles en 30x30 1.5 mm; marcos para formar los paneles interiores de 30x30x1.5 mm y los tubos interiores de estos paneles interiores de 30x15x1.5 mm, Marcos unidos por herrajes de unión adecuados para fijación de los mismos. Cada módulo contará con un elemento metálico con un agujero que facilite su anclaje al suelo con tornillos Hilti (No incluidos en este precio). Los paneles que dividen los corrales con el pasillo estarán chapados en sus dos caras. Se incluye suministro y colocación de puertas de 1.20 m aproximadamente de ancho, colocadas según la documentación gráfica. Se incluye suministro y colocación de pasarela en altura colocada en la parte superior de los corrales con sus correspondientes barandillas para evitar caídas, y proceder a la apertura y cierre de puertas. Totalmente instalado i/ p.p de materiales y medios auxiliares necesarios para su correcta instalación y puesta en obra.								
	Corral completo	1					1	41.958	41.958
01.02	UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN de TORNILLOS HILTI Ud. Suministro y colocación de tornillos hilti para cada elemento metálico que sujeta los módulos, según indicaciones del suministrador. i/ p.p de materiales y medios auxiliares necesarios para su correcta instalación.								
	Tornillos Hilti	122					122	30.95	3.775,90
CAPÍTULO 01 SUSTITUCIÓN DEL VALLADO DEL ENCIERRO								45.733,90	

