

Código	Descripción	Precio
PTDCAB100	Modulo transmodulador de Wisi OV75M 4041 Remultiplexor 1xCOFDM	927,6
PTDCAB101	Modulo transmodulador de Wisi OV75M 7041 Modulador ASI-IN a 1xCOFDM	996
PTDCAB102	Modulo procesador Terrestre Analogico/Digital Wisi OV45D	438
PTDCAB103	Modulo procesador FM Wisi OV22	376,8
PTDCAB104	Modulo base cabecera Wisi OV50A Unidad Base Cabecera Topline	609
PTDCAB105	Cabecera programable con 32 filtros procesadores y satélite AVANTX P-SAT FM-4x(U/V)-FI//FM-DAB-3xU-FI , tipo TELEVES	280
PTDCAB200	Receptor óptico sin satélite con CAG RX FO vivienda MATV OLC 1550nm , tipo TELEVES	66
PTDCAB201	Transmisión 1 salida 20 db con satélite FIBREDT.AMPLIF. 1550nm 1S "SC/APC" 20dBm+WDM tipo TELEVES	1.350
PTDCAB202	Transmisión 1 salida 20 db con satélite TX.F.O. 1550nm 5dBm "SC/APC" S/RET 1U tipo TELEVES	530
PTDCAB203	Transmisión 4 salidas 14 db CON SATÉLITE FIBREDT.AMPLIF. 1550nm 4S "SC/APC" 14dBm+WDM	1.450
PTDCAB204	SmartVMUX AMP x4 GPON(1490nm+1310nm) WDM Coupler + EDFA	1.000
PTDCAB205	SmartRF Converter x1 Modulador RF óptico 1550nm Conversor RF	850
PTDCAB206	Receptor óptico sin satélite con CAG RX FO vivienda WaveTV 101+ tipo TELNET	50
PTDCAB300	Fuente de telealimentacion VA-34A 60V Ac 5 amp.	142
PTDCAB301	Inyector de Corriente Wisi XC01 o similar.	15
PTDCAB302	Ud. elemento de protección contra sobretensiones transitorias, marca Taylor, modelo DC100K, incluso accesorios de instalación y conexión.	22
PTDCAB303	Bandeja rejiband 100x60 mm	17,52
UTDCAB001	Suministro e instalación de antena de recepción, 16 dBi de ganancia BIV-V.	127,96
UTDCAB002	Suministro e instalación de antena de omnidireccional para recepción de FM, marca Wisi.	41,3
UTDCAB003	Ud. de suministro e instalación de mástil de antena de 4 metros de longitud y 60 mm de diámetro, galvanizado en caliente, incluso soportes en V reforzados, instalado sobre apoyo.	42,86
UTDCAB004	Ud. Suministro e instalación de preamplificador G=10 dB de 1 entrada y 6 salidas Wisi VX87.	104
UTDCAB005	Ud. Suministro e instalación de preamplificador de mástil G = 19 dB y figura de ruido menor de 4 dB modelo Mrv-240Bs marca Hirschmann, instalado.	94,65
UTDCAB006	Ud. Suministro e instalación de inyector de corriente para amplificador previo, modelo PI-15 de la marca tratec o similar.	21,84
UTDCAB304	Ud. Toma de tierra compuesta por pica de 1,5 metros de longitud y 14,8 m m de diámetro, recubierta de cobre electrolítico con expesor de 50 um, abarcón de cobre, cable de 16 mm, etc, instalada y cableada incluso con tubo de acero.	80,5
PTDCOA100	Carga cierre laton 5/8" macho 75 Ohm (5/8M-R75)	7,06
PTDCOA101	Carga cierre F antirrobo alta seguridad 75 Ohm (LT-R75-ST)	1,83
PTDCOA102	Conector 5/8" macho coax 4	29,27
PTDCOA103	Conector F macho compresion para RG6.	29,45
PTDCOA104	Conector F macho compresion estanco para cable RG11 (FM-RG11-CX3)	4,18
PTDCOA105	Conector 5/8" mahco coax 4	19,4
PTDCOA106	Adaptador 5/8" Macho doble tuerca a 5/8" macho laton (5/8MU 5/8M). (Empalme)	11,97
PTDCOA107	Adaptador de 5/8" macho a 5/8" macho (5/8M 5/8M)	22,06
PTDCOA108	Adaptador 5/8" hembra a 5/8" hembra (5/8F 5/8F). (Empalme)	22,06
PTDCOA109	Empalmador 2 piezas coax3 (SP-46)	52,68
PTDCOA110	Empalmador 2 piezas coax4 (SP-413)	41,21
PTDCOA111	Empalmador F hembra a F hembra (F81)	3,92
PTDCOA112	Adaptador 5/8" macho a F hembra con bloqueo de corriente 60VAC (GF625CHDCB)	19,31
PTDCOA113	Adaptador 90º 5/8" macho doble tuerca a 5/8" hembra (90-5/8MU) 3	4,5
PTDCOA114	Adaptador 90º 5/8" mahco doble tuerca a 5/8" hembra extension 3 (90-5/8MU-3) 4	5,27
PTDCOA115	Adaptador 90º F macho a F hembra (90-FM-FF)	4,97
PTDCOA117	Pinzas de amarre para cable autosoportado (DNT11)	19,68
PTDCOA200	Derivador direccional Magnabox 8-TFC-XX (OSSXX, ODCM-XX)	57,81
PTDCOA201	Distribuidor interior 2 vías 5-2400MHz (AS2)	6,01
PTDCOA202	Distribuidor interior 3 vías 5-2400MHz (AS3)	7,11
PTDCOA203	Distribuidor interior 4 vías 5-2400MHz (AS4)	7,68
PTDCOA204	TAP 2/XX exterior 2 Salidas	11,52
PTDCOA205	TAP 4/XX exterior 4 Salidas	13,08
PTDCOA206	TAP 8/XX exterior 8 Salidas	18
PTDCOA207	Atenuador fijo	1,72
PTDCOA404	Amplificador WISI, VX53 AMPLIF. CATV 1.2 GHz TRONCAL Y DISTR. 15 - 40 dB, telealim.	598,8
PTDCOA405	Insertable VX53 (Filtro diplexor XE50-0650 o XM 51).	46
PTDCOA406	Amplificador de colectiva 20, 29 y 40 dB Wisi modelo VX 86.	42
UCBCEL003	Manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2.5mm2	2,67
UCBCEL004	Manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV de 3G1.5mm2	2,29
UTDCOA001	Ud. Suministro e instalación de cable de acometida RG6, Series 6 (m.l.)	3,55
UTDCOA002	Ud. Suministro e instalación de cable RG11 (m.l.)	5,33
UTDCOA003	Ud. Suministro e instalación de cable coax4 (m.l.)	7,42
UTDCOA004	Ud. Suministro e instalación de cable coax3 (m.l.)	10,56
UTDCOA005	Ud. Suministro e instalación de cable coax RG6 para interiores (m.l.)	3,03
UTDCOA006	Acometida vertical desde zanja a obra.	49,66
UTDCOA400	Ud. de conexión a usuario totalmente instalada, compuesta de: conector tipo "F" modelo GFWL66-AHS-USA, 30 mts de cable de usuario, tipo 0,7/4,8 ó 1,1/5,0, Manguito de tubo termorretráctil, Toma tipo Edu-2503-B con marco Ar-20 y tapa Ad-350	130,68
UTDCOA401	Ud. Suministro e instalación de toma final sin continuidad de linea.	15,68
UTDCOA402	Ud. Suministro e instalación de toma intermedia con continuidad de linea.	15,68
UTDCOA403	Ud. Instalacion de amplificador entregado por NASERTIC	115
UTDFTH400	Alta hasta 80 metros, con materiales incluidos excepto ONTs y routers, para clientes después de la ejecución del despliegue.	160
OATMOP003	Hora de trabajo de técnico instalador de cableado en cualquier horario, en días laborables, fines de semana y festivos, previa autorización de la dirección de obra y a justificar mediante partes de trabajo correspondientes.	25
OATMOP004	Hora de trabajo de técnico especializado en cualquier horario, en días laborables, fines de semana y festivos, previa autorización de la dirección de obra y a justificar mediante partes de trabajo correspondientes.	33
OATMOP011	Hora de trabajo de Ingenier@/Licenciad@ con experiencia en cualquier horario, en días laborables, fines de semana y festivos.	42,525
UCBCAN001	Canaleta para distribución,de PVC,rígida blanca reforzada,60x110	16,79
UCBCAN008	Bandeja portacables metálica galvanizada 100x70	11,41

UCBCAN009	Bandeja portacables metálica galvanizada 200x70	15,58
UCBCAN014	Tubo de acero roscado, galvanizado, M 40 para montaje intemperie	8,96
UCBCAN015	Tubo flexible eje acero galvanizado, M 36 para montaje intemperie	8
UOCVAR002	Subida de canalización a fachada	94,29
UOCVAR007	Pasamuros en pared o techo	90
UOCVAR043	Despeje y desbroce del terreno.	2,29
UOCVAR041	Poda de arbolado.	1,51
UOCPOS010	Suministro e instalación de Poste de hormigón HVH 9m. 1.600 DaN	2.130,84
UOCPOS011	Suministro e instalación de Poste de hormigón HVH 13m. 1.600 DaN	2.451,74
UOCPOS012	Suministro e instalación de Poste de hormigón HVH 17m. 1.600 DaN	3.236,30
UOCPOS013	Suministro e instalación de poste de hormigón HV 11m. 630 DaN.	1.935,30
UFOCOR101	Suministro e instalación de latiguillo en canalización existente BIFIBRA de 2 m de fibra monomodo G-652.	10
UFOCOR102	Suministro e instalación de latiguillo en canalización existente BIFIBRA de 3 m de fibra monomodo G-652.	11
UFOCOR103	Suministro e instalación de latiguillo en canalización existente BIFIBRA de 5 m de fibra monomodo G-652.	13
UFOCOR104	Suministro e instalación de latiguillo en canalización existente BIFIBRA de 10 m de fibra monomodo G-652.	15
UFOCOR105	Suministro e instalación de latiguillo en canalización existente BIFIBRA de 10 m de fibra monomodo G-652.	18
UFOCOR106	Suministro e instalación de latiguillo en canalización existente BIFIBRA de 20 m de fibra monomodo G-652.	21
UFOBAN001	Bandeja FO con 4 conectores	116,4
UFOBAN002	Bandeja FO con 8 conectores	214
UFOBAN003	Bandeja FO con 12 conectores	302
UFOBAN004	Bandeja FO con 16 conectores	378
UFOBAN005	Bandeja FO con 20 conectores	441
UFOBAN006	Bandeja FO con 24 conectores	490
UFOBAN007	Roseta de fibra optica para interior de edificio.	34,6
UFOBAN008	Caja terminal optica en interior o exterior completa	146,93
UFOBAN009	Caja CTO Mini 32.	119,02
PFOCAB902	Cable FO PKP 64 fo G.652.D (8x8f) CBL-PKP-SM9-G652-64	1,72
PFOCAB903	Cable FO TKT 24 fo G.652.D (6x4f)	1,2
PFOCAB905	Cable FO ADSS aéreo 64 FO Vano largo <= 200m	1,76
PFOCAB906	Cable FO ADSS 64 fo Vano corto <= 100m	1,6
PFOCAB907	Cable FO FVT 24 fo G.652.D (6x4f)	0,9
PFOCAB908	Cable FO PKP 24 fo G.652.D (6x4f)	1,14
PFOCAB910	Cable FO TKT 64 fo G.652.D (8x8f)	1,89
PFOCAB915	Cable de acometida exterior monomodo bifibra sin conectores en los extremos.	1,02
PFOCAB922	Cable FO KP 128 fo G.652.D (16x8f)	2,17
PFOCAB917	Cable FO KP 16 fo G.652.D (4x4f)	0,9
PFOCAB918	Cable FO KP 24 fo G.652.D (6x4f)	1,14
PFOCAB919	Cable FO KP 32 fo G.652.D (4x2f)	0,94
PFOCAB920	Cable FO KP 48 fo G.652.D (8x4f)	1,3
PFOCAB921	Cable FO KP 64 fo G.652.D (8x8f)	1,72
PFOCAB916	Cable FO KP 8 fo G.652.D (4x2f)	0,72
UFOINS001	Tendido en Canalización Subterránea de cable de hasta 24 FO	1,2
UFOINS002	Tendido aéreo en línea de postes de cable de hasta 64 fibras ópticas	3,2
UFOINS004	Tendido en Canalización Subterránea de MINICABLE de hasta 72 fibras ópticas	0,8
UFOINS005	Tendido en Canalización Subterránea de cable de hasta 64 FO	1,4
UFOINS007	Tendido en fachada o aéreo de cable de hasta 64 fibras ópticas (accesorios incluidos)	2,2
UFOINS008	Tendido en interior de edificio de cable de hasta 64 fibras ópticas (accesorios incluidos)	2,7
UFOINS009	Valona de 25 m. de minicable cubierto con un tubo corrugado de polietileno	80
UFOINS010	Suministro e instalación de obturador para Ø<=63 mm.	6,07
UFOINS011	Suministro e instalación de obturador para 63 mm<Ø<125 mm.	19
UFOINS012	Limpieza de arqueta existente	30
UFOINS013	Mandrilado	0,85
UFOINS030	Desinstalación de cable de fo de cualquier número de fibras para chatarra	0,65
UFOINS031	Desinstalación de cable de hasta 24 FO	0,84
UFOINS032	Desinstalación de cable de hasta 64 FO	0,94
UFOINS033	Desinstalación de cable de hasta 96 FO	1,08
UFOINS034	Desinstalación de cable de hasta 128 FO	1,2
UFOINS035	Desinstalación de cable de más de 128 FO	1,3
UFOINS041	Soportes Metálicos Reserva Cable Fibra Óptica	29,42
UFOINS047	Suministro e instalación de subconducto 40 mm en canalización existente	2,75
UFOINS048	Desmontaje de tendido existente de cable aéreo en linea de postes.	0,29
UFOINS049	Instalación de acometida de fibra optica en fachada completa.	2,2
UFOINS050	Instalación de acometida de fibra optica en postes completa.	3,2
UFOINS051	Instalación de acometida de fibra óptica en canalización completa	2,2
UFOINS052	Instalación de acometida de fibra optica en fachada en interior completa.	2,2
UFOINS053	Tendido aéreo en línea de postes de cable de hasta 128 fibras ópticas.	3,8
UFOINS059	Suministro e instalación de Gancho de Tiro Pletina de anclaje cuadrada para sujetar mediante 4 tornillos cable de salto aereo e	18
UFOEMP001	Suministro e instalación de caja de empalme hasta 224 fusiones	520
UFOEMP002	Suministro e instalación de caja de empalme hasta 96 fusiones	300
UFOEMP003	Realización de empalmes por fusión hasta 4 fibras	20,8
UFOEMP004	Realización de empalmes por fusión hasta 24 fibras	14,87
UFOEMP005	Realización de empalmes por fusión más de 64 fibras	8,87
UFOEMP007	Preparación de punta de cable de 24 fibras ópticas	62,82
UFOEMP008	Preparación de punta de cable de 64 fibras ópticas	82,82
UFOEMP009	Preparación de punta de cable de hasta 96 fibras ópticas	98,82
UFOEMP010	Preparación de punta de cable de hasta 128 fibras ópticas	114,82
UFOEMP011	Preparación de punta de cable de hasta 256 fibras ópticas	178,82
UFOEMP012	Preparación para sangrado de cable de hasta 24 fibras ópticas	94,12
UFOEMP013	Preparación para sangrado de cable de hasta 64 fibras ópticas	123,78

UFOEMP014	Preparación para sangrado de cable de hasta 96 fibras ópticas	147,69
UFOEMP015	Preparación para sangrado de cable de hasta 128 fibras ópticas	171,6
UFOEMP016	Preparación para sangrado de cable de hasta 256 fibras ópticas	267,24
UFOEMP017	Preparación para sangrado de fibras en tubo holgado	70,59
UFOEMP018	Suministro e instalación de termoretráctil para acceso de cable en caja de empalme.	56
UFOEMP019	Realización de empalmes por fusión hasta 64 fibras	10,63
UFOEMP020	Suministro e instalación de caja de empalme hasta 320 fusiones	830
UFOEMP021	Suministro e instalación de caja empalmes/terminal/repartidora mural de 4 fibras ópticas COMPLETA, para intemperie.	180
UFOEMP022	Suministro e instalación de caja de empalmes/terminal/repartidora mural de 8 fibras ópticas COMPLETA, para intemperie.	282
UFOEMP023	Suministro e instalación de caja empalmes/terminal/repartidora mural de 12 fibras ópticas COMPLETA, para intemperie.	378
UFOEMP024	Suministro e instalación de caja terminal mural repartidora de 16 fibras ópticas COMPLETA, para intemperie, con capacidad para	458
UFOEMP025	Suministro e instalación de empalmes/terminal/repartidora mural de 20 fibras ópticas COMPLETA, para intemperie.	520
UFOEMP026	Suministro e instalación de empalmes/terminal/repartidora mural de 24 fibras ópticas COMPLETA, para intemperie.	600
UFOMED001	Medida reflectométrica de una FO, en ambos sentidos, conector en ambos extremos	10,28
UFOMED002	Medida reflectométrica de una FO, en ambos sentidos, conector en un sólo extremo	19,15
UFOMED003	Medida reflectométrica de una FO, en ambos sentidos, cable en punta en ambos extremos	28,02
UFOMED004	Medida reflectométrica de una FO, en un solo sentido, con conector	5,14
UFOMED005	Medida reflectométrica de una FO, en un sólo sentido con cable en punta	14,01
UFOMED010	Medida de potencia de una FO, conectores en ambos extremos	2,98
UFOMED011	Medida de pérdidas de inserción de un conector	3,97
UFOMED007	Ensayo de Reflectometría en bobina de 72 FO	225
UFOMED008	Ensayo de Reflectometría en bobina de 64 FO	200
UFOMED009	Ensayo de Reflectometría en bobina de 24 FO	125
UFOMED012	Ensayo de Reflectometría en bobina de 96 FO	284
CSSPRV001	Medicina preventiva y primeros auxilios	63,01
CSSCOL001	Protecciones colectivas	208,8
CSSIND001	Protecciones individuales para 1 operario	87,54
CSSINS001	Instalaciones provisionales personal	625,72
CSSSRV001	Servicios de prevención de obra	196,16
PTVINS029	Transmisor óptico WISI LT1531L08 1550nm CATV + EDFA 8x20dBm, conectores.	5.467,65
PTVINS030	CATV-Reciver with WDM modelo GLR01W de WISI	26,31
PFOCAB013	Cable de acometida exterior monomodo monofibra sin conectores en los extremos.	1,02
UFOEMP027	Suministro e instalación de repartidor óptico modular con frontal extraíble y posibilidad de limpieza de conectores desde el fre	146,93
PFOCOR102	Pigtail SC/APC 0.9mm, Monomodo, LSZH, 1.5mts, Color amarillo, Easy strip	1,5
PFOBAN008	Divisor/Splitter fibra óptica 1x4 PLC, cassette estándar LGX, SC/APC, monomodo	45
PFOBAN007	Suministro de Bartidor para montaje en rack deslizante de 1U gabinete de fibra LGX descargado, admite hasta 3 casetes LGX	80
UTVINS029	Ud.Instalación y configuración equipamiento cabecera RF Overlay.	500
UTVINS030	Ud. de Complemento alta por instalación ONT de usuario	50
UOCVAR900	Trabajos varios de obra civil a realizar bajo presupuesto previo a petición de NASERTIC	