Nueva Sala Maternal en el Consultorio de Gorraiz

PRESUPUESTO

Taller Básico de Arquitectura

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

2206 Gorraiz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	**ALBAÑILERÍA**							
01.01	**m2 TRASD. PLADUR METAL 13+13/46-400**							
	Trasdosado autoportante de placa de yeso laminado (PYL), formado por dos placas de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm. de espesor atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., y dimensión total de 72 mm. fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 400 mm., i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza, suministro y colocación de junta de fieltro entre pavimento y canal, aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de 4 cm de espesor entre perfileria, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9. Incluso realización de soportes para elementos y aparatos sanitarios (soporte sanitario, soporte para cisterna, montante, montante telescópico...) empleándose los soportes recomendados por el fabricante en cada caso y previa aceptación por parte de la DF y para el soporte del mobiliario una chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, conformada según las exigencias del elemento a sustentar, suspendida de unos soportes conformados también en chapa de acero de 0,6 mm, con una serie de troqueles que permiten elegir la posición donde anclar las patillas de la chapa, en función del fondo de los elementos. Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones definidas en proyecto. La altura es variable, se toma la más desfavorable.							
		1	3,25		0,75	2,44		
		1	5,25		0,75	3,94		
		1	3,70		0,75	2,78		
						9,16	42,67	390,86
01.02	**m2 TRASD. PLADUR METAL 13+13/70-400**							
	Trasdosado autoportante de placa de yeso laminado (PYL), formado por dos placas de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm. de espesor atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 70 mm., y dimensión total de 96 mm. fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 400 mm., i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza, suministro y colocación de junta de fieltro entre pavimento y canal, aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de 7 cm de espesor entre perfileria, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9. Incluso realización de soportes para elementos y aparatos sanitarios (soporte sanitario, soporte para cisterna, montante, montante telescópico...) empleándose los soportes recomendados por el fabricante en cada caso y previa aceptación por parte de la DF y para el soporte del mobiliario una chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, conformada según las exigencias del elemento a sustentar, suspendida de unos soportes conformados también en chapa de acero de 0,6 mm, con una serie de troqueles que permiten elegir la posición donde anclar las patillas de la chapa, en función del fondo de los elementos. Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones definidas en proyecto.							
	parte superior AV2	1	5,30		0,95	5,04		
						5,04	44,55	224,53

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.03	**m2 PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR BLANCO RAL 9010**							
	Pintura plástica blanca RAL 9010 mate para interior, ALPHATEX SF MATE de SIKKENS de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Dos manos, incluso mano de fondo, imprimación. Medida la superficie. La altura es variable, se toma la más desfavorable.							
	trasdosado inferior	1	3,25		0,75	2,44		
		1	5,25		0,75	3,94		
		1	3,70		0,75	2,78		
	parte superior AV2	1	5,30		0,95	5,04		
						14,20	7,38	104,80
	TOTAL 01							**720,19**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	**REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO**							
02.01	**m2 RECRECIDO MORTERO CT-C2,5**							
	Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de espesor variable, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, maestreado, sobre el suelo existente. Medido la superficie en proyección horizontal.							
		1	18,00			18,00		
						18,00	11,52	207,36
02.02	**m2 PAV. AUTONIVELANTE DE ALTA NIVELACIÓN**							
	Realización o reparación de pavimento existente con mortero autonivelante, con necesidad de alta nivelación, para acabados en moqueta, PVC, parquet, etc. con baja alcalinidad y alta resistencia a compresión sup. 25 MPa, previa realización de nivelación con capa de relleno fluida con NIVELPLAN 500 de 10 a 50 mm, aplicación de la imprimación adherente PRELATEX 300 SCA y posterior bombeo del mortero autonivelante COPSAPLAN 50, en espesor medio de 5 mm, en capa continua, respetando las juntas estructurales (con su sellado), s/NTE-RSC-10.							
		18				18,00		
						18,00	22,99	413,82
02.03	**m2 PAVIMENTO EPOXY ÁRIDOS COLOREADOS MORTERO**							
	Suministro y puesta en obra del Sistema Decorativo de Mortero Epoxi MASTERTOP 1250 Polykit, con un espesor de 5,0 mm, consistente en una capa de imprimación epoxi MASTERTOP 1200 o similar (rendimiento 0,400 kg/m²); formación de capa con mortero epoxi y árido de cuarzo coloreado MASTERTOP F11 con una granulometría 0,7-1,2 mm (rendimiento 10,0 kg/m²); sellado con la resina epoxi transparente MASTERTOP 1200 o similar mezclada con un agente tixotropante (rendimiento 0,500 kg/m²), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Mezclas estándar de áridos coloreados.							
		18				18,00		
						18,00	68,99	1.241,82
02.04	**m RODAPIE DM LACADO BLANCO RAL 9010**							
	Rodapie realizado con DM hidrófugo de 70x20 mm, recibido pegado con adhesivo, incluso sellado de juntas, cortes, ingletes y piezas auxiliares, acabado lacado en color blanco RAL 9010, con p.p. de recortes y pérdidas, limpieza, s/NTE-RSF. Medida la longitud totalmente suministrada y colocada.							
		1	3,20			3,20		
		1	5,30			5,30		
		1	3,70			3,70		
						12,20	15,10	184,22
02.05	**m PERFIL L ACERO GALVANIZADO SUJECION CORTINA**							
	Suministro y colocación de PERFIL de acero galvanizado acabado lacado blanco RAL 9010, en forma de L de dimensiones 50.50 mm y 3 mm de espesor, para sujeción de cortina, según detalle de planos. Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. Medida la longitud teórica del perfil.							
		1	17,00			17,00		
						17,00	54,00	918,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.06	**m2 ESTOR ENROLLABLE PREMIUM PLUS CADENA**							
	ESTOR ENROLLABLE PREMIUM PLUS CADENA, todos en tejido POLYSCREEN ref. PS351/473 a elegir. Colocación con soportes a FRENTE/TECHO Contrapeso oculto dentro del tejido Accionada mediante motor. Medida la superficie.							
	v1	1	1,40		2,30	3,22		
						3,22	210,65	678,29
02.07	**m2 ESTOR ENROLLABLE PREMIUM PLUS CADENA**							
	ESTOR ENROLLABLE PREMIUM PLUS CADENA, todos en tejido POLYSCREEN ref. PS351/473 a elegir. Colocación con soportes a FRENTE/TECHO Contrapeso oculto dentro del tejido Accionada mediante motor. Medida la superficie.							
	v2	1	2,65		2,15	5,70		
						5,70	348,40	1.985,88
02.08	**m2 ESTOR ENROLLABLE PREMIUM PLUS CADENA**							
	ESTOR ENROLLABLE PREMIUM PLUS CADENA, todos en tejido POLYSCREEN ref. PS351/473 a elegir. Colocación con soportes a FRENTE/TECHO Contrapeso oculto dentro del tejido Accionada mediante motor. Medida la superficie.							
	v2	1	2,65		2,25	5,96		
						5,96	354,55	2.113,12
02.09	**m2 ESTOR ENROLLABLE PREMIUM PLUS CADENA**							
	ESTOR ENROLLABLE PREMIUM PLUS CADENA, todos en tejido POLYSCREEN ref. PS351/473 a elegir. Colocación con soportes a FRENTE/TECHO Contrapeso oculto dentro del tejido Accionada mediante motor. Medida la superficie.							
	v3	1	1,05		3,00	3,15		
	frente existente	1	1,05		3,00	3,15		
						6,30	201,95	1.272,29
02.10	**m2 ESTOR ENROLLABLE PREMIUM PLUS CADENA**							
	ESTOR ENROLLABLE PREMIUM PLUS CADENA, todos en tejido POLYSCREEN ref. PS351/473 a elegir. Colocación con soportes a FRENTE/TECHO Contrapeso oculto dentro del tejido Accionada mediante motor. Medida la superficie.							
	v3	1	1,60		3,00	4,80		
	frente existente	2	1,60		3,00	9,60		
						14,40	293,10	4.220,64
	TOTAL 02							**13.235,44**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	**CARPINTERÍA Y VIDRIO**							
03.01	**NOTA PREVIA CARP. ACERO EXTERIOR**							
	Cierres con perfiles de acero JANSEN de la serie JANISOL ARTE formado por perfiles de acero calidad S250GD+ZF100RA-o, según la EN 10346 laminados, de 1,5 mm de espesor y 60 mm de profundidad en marco y hoja normal y 66 en hoja central e inversor en ventanas de dos hojas y tratamiento Sendzimir (zincado en caliente). Rotura de puente térmico de 30mm entre elementos de perfil mediante almas continúas en material poliamida con fibra de vidrio.Junquillos de aluminio lacados en el mismo color que la carpintería clipados sobre piezas metálicas que ocultan la fijación. Estanquidad del sistema mediante junta de EPDM de alta calidad fijada directamente al perfil y junta central de poliamida. Acabado en color a definir por la DF mediante lacado al horno Fabricación e instalación según método JANSTEEL -Ajunquillado para vidrio de 26 mm. de espesor (incluido) -Puerta con bisagras atornillables, cerradura y cremona.							
						0,00	0,00	0,00
03.02	**ud AV1 FIJO 1,35x2,28 M**							
	Ventana AV1 (1,35x2,28 m), formada por un fijo para acristalar con vidrio doble con junquillos rectos. Según detalle de planos. Incluso p.p. de maquinaria y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente colocada.							
		1				1,00		
						1,00	1.673,90	1.673,90
03.03	**ud AVb FIJO 0,50x0,16 M**							
	Ventana AVb (0,50x0,16 m), formada por un fijo para acristalar con vidrio doble con junquillos rectos. Según detalle de planos. Incluso p.p. de maquinaria y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente colocada.							
		1				1,00		
						1,00	617,50	617,50
03.04	**ud AV2 2 FIJOS 2,63xALTURA VARIABLE 1,95a2,21 M**							
		1				1,00		
						1,00	3.282,25	3.282,25
03.05	**ud AV3 FIJO 1,54x2,97+ABATIBLE 1,05x2,97 M + AV3b FIJO 0,69x1,09 M**							
		1				1,00		
						1,00	5.026,45	5.026,45
03.06	**m A9 CHAPA PLEGADA ACERO GALV. LACADO GRIS GRAFITO MATE**							
	Suministro y colocación de chapa plegada de acero galvanizado acabado lacado gris grafito mate igual a la carpintería, en forma y dimensiones según detalles de planos y 2 mm de espesor, para remates carpintería, según detalle de planos. Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. Medida la longitud teórica del perfil.							
	parte superior AV3 y AV3b	1	3,30			3,30		
	lateral AV1	1	2,30			2,30		
	lateral AV3	1	2,97			2,97		
						8,57	50,00	428,50

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.07	**m A13 U ACERO GALV. LACADO GRIS GRAFITO MATE**							
	Suministro y colocación de perfil U de acero galvanizado acabado lacado gris grafito mate igual a la carpintería, en forma y dimensiones 40.50.40 mm o según detalles y planos de dimensiones similares y 3 mm de espesor, para anclaje de carpintería y formación de entrecalle, según detalle de planos. Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. Medida la longitud teórica del perfil.							
	parte superior AV2	1	5,35			5,35		
	parte superior AV3 y AV3b	1	3,30			3,30		
						8,65	45,00	389,25
03.08	**m A14 L ACERO GALV. LACADO GRIS GRAFITO MATE**							
	Suministro y colocación de perfil L de acero galvanizado acabado lacado gris grafito mate igual a la carpintería, en forma y dimensiones 35.38 mm o según detalles y planos de dimensiones similares y 3 mm de espesor, para anclaje de carpintería y formación de entrecalle, según detalle de planos. Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. Medida la longitud teórica del perfil.							
	lateral AV1	1	2,30			2,30		
	lateral AV3	1	2,97			2,97		
						5,27	40,00	210,80
03.09	**m A15 CUADRADILLO ACERO GALV. LACADO GRIS GRAFITO MATE**							
	Suministro y colocación de perfil cuadradillo de acero galvanizado acabado lacado gris grafito mate igual a la carpintería, en forma y dimensiones según detalles de planos y 3 mm de espesor, para anclaje de carpintería y formación de entrecalle, según detalle de planos. Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. Medida la longitud teórica del perfil.							
	parte superior AV1 y AVb	1	1,90			1,90		
	parte inferior AV1	1	1,36			1,36		
	parte inferior AV2	1	5,30			5,30		
	parte inferior AV3	1	2,60			2,60		
						11,16	50,00	558,00
03.10	**m A17 L ACERO GALV. LACADO BLANCO RAL 9010**							
	Suministro y colocación de perfil L de acero galvanizado acabado lacado blanco RAL 9010, en forma y dimensiones 15.15 mm según detalles de planos y 1 mm de espesor, para remate de placas de yeso laminado, según detalle de planos. Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. Medida la longitud teórica del perfil.							
	parte superior AV2	1	5,30			5,30		
						5,30	25,00	132,50
03.11	**m A20 CHAPA PLEGADA ACERO GALV. LACADO BLANCO RAL 9010**							
	Suministro y colocación de chapa plegada de acero galvanizado acabado lacado blanco RAL 9010, en forma y dimensiones según detalles de planos y 2 mm de espesor, para remates carpintería, según detalle de planos. Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. Medida la longitud teórica del perfil.							
	parte inferior AV1	1	1,36			1,36		
	parte inferior AV2	1	5,30			5,30		
	parte inferior AV3	1	2,60			2,60		
						9,26	55,00	509,30

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.12	**m2 AISL. TÉRM. POL. EXPAN. e=2 cm**							
	Aislamiento térmico de placa rígida de poliestireno expandido EPS para rotura de puentes térmicos de 20 mm de espesor de mecanizado lateral recto y superficie lisa, fijado mediante adhesivo al perfil, con una resistencia térmica 0,60 m²K/W, conductividad térmica de 0,032 W/ m*K y una reacción al fuego Euroclase E, incluso p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza, totalmente terminado. Medida la superficie.							
	parte superior AV3 y AV3b	1	3,30	0,06		0,20		
	lateral AV1	1	2,30	0,03		0,07		
	lateral AV3	1	2,97	0,03		0,09		
	parte inferior AV1	1	1,36	0,03		0,04		
	parte inferior AV2	1	5,30	0,03		0,16		
	parte inferior AV3	1	2,60	0,03		0,08		
						0,64	12,10	7,74
03.13	**m2 VIDRIO 6+6/12/5+5**							
	AV1	1	1,35	2,28		3,08		
	AV2	1	5,35	2,21		11,82		
	AV3	1	2,58	2,97		7,66		
	AV3b	1	0,69	1,09		0,75		
	AVb	1	0,50	0,16		0,08		
						23,39	250,00	5.847,50
03.14	**ud REPARACIÓN Y LIMPIEZA ELEMENTO SUPERIOR CARPINTERIA EXISTENTE**							
	Reparación y limpieza de elemento superior carpintería de conexión existente con el edificio. Incluso limpieza y medios auxiliares. Medida la unidad.							
		1				1,00		
						1,00	265,00	265,00
	TOTAL 03							**18.948,69**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04	**ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO**							
04.01	**ud MODIFICACIÓN TRAZADO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA**							
	Modificación del trazado de canalización eléctrica, formada por retirada y reubicar por suelo. Incluso picado de roza para alojar nueva canalización y taladro en muro de hormigón para sacarla fuera del ámbito. Totalmente terminado. Medida la unidad.							
		1				1,00		
						1,00	500,00	500,00
04.02	**m LUMINARIA ZEN 2 DE BIABIZUNO**							
	Suministro y colocación de luminaria C2 VIABIZZUNO, con led de 25w/m, CRI90, 2700K, incluso p.p. de alimentadores remotos con regulación. Luminarias fabricadas a medida de proyecto incluso ingletes. Medida la longitud.							
		17				17,00		
						17,00	118,00	2.006,00
04.03	**ud BASE DE ENCHUFE 16 A EMPOTRADO JUNG LS990 BLANCO ALPINO**							
	Suministro de base de enchufe de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS990 Blanco Alpino, incluso marco. Fijada al paramento, conectada, probada para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas necesarias y la parte proporcional de cable de alimentación de 3x2,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico flexible, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro a caja. Según memoria y planos.							
		5				5,00		
						5,00	65,06	325,30
04.04	**ud BASE ENCHUFE 25A LEGRAND**							
	Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado M 32/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 6 mm², (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.							
		1				1,00		
						1,00	69,46	69,46
04.05	**ud BASE DE ENCHUFE 16 A CON TAPA Y JUNTA IP44 JUNG LS990 BLANCO ALPINO**							
	Suministro de base de enchufe con tapa de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS990 Blanco Alpino, modelo AL1521KI KL, incluso marco y junta estanca IP44 ref 551WU. Fijada al paramento, conectada, probada para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas necesarias y la parte proporcional de cable de alimentación de 3x2,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico flexible, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro a caja. Según memoria y planos.							
		1				1,00		
						1,00	72,58	72,58

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.06	**ud PUNTO LUZ SENCILLO LUMINOSO JUNG LS 990 BLANCO ALPINO**							
	Punto de luz sencillo unipolar con regulación luminosa JUNG LS 990 Blanco Alpino, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, mecanismo interruptor 501 U, lámpara de neón, y marco y tecla con visor en acabado Aluminio. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.							
		1				1,00		
						1,00	54,66	54,66
04.07	**ud TOMA DE TELEVISIÓN JUNG LS990 JUNG BLANCO ALPINO**							
	Suministro de toma de televisión ejecución empotrada, marca JUNG modelo placa AL 2990 TV, Blanco Alpino, más toma de televisión final modelo 5230, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, los soportes y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación, así como la parte proporcionan de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja. Según memoria y planos.							
		1				1,00		
						1,00	61,00	61,00
04.08	**ud TOMA DE TELÉFONO JUNG LS990 BLANCO ALPINO**							
	Suministro de toma de teléfono ejecución empotrada, marca JUNG modelo placa AL 2969-1 UA, Blanco Alpino, más tomaRJ45 modelo UAE8UPO, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, los soportes y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación, así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja. Según memoria y planos.							
		3				3,00		
						3,00	63,48	190,44
04.09	**ud TOMA DATOS RJ-45 1 TOMA CAT. 6 JUNG LS 990 BLANCO ALPINO**							
	Toma de red para acceso a servicio de datos con doble conexión estándar RJ-45 Cat. 6, JUNG LS 990 Blanco Alpino, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado multipar de cobre de 4 pares (8x0,5 mm2) de tipo FTP Categoría 5, y mecanismo de toma de datos UAE 8 UPOK6, con acabado y marco en Aluminio. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte).							
		3				3,00		
						3,00	57,55	172,65

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.10	**ud TERMOSTATO PARA CALEFACCIÓN JUNG**							
	Termostato de ambiente electrónico para instalaciones de calefacción y refrigeración, programado para conmutador exterior centralizado invierno/verano, campo de regulación 5-30ºC, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido mecanismo electrónico termostato calefacción Jung-TR D LS 1790 WW y caja registro, totalmente instalado.							
		1				1,00		
						1,00	225,85	225,85
04.11	**ud EMERGENCIA DISALUX IZAR SM N30**							
	KIT de emergencia integrado en sistema de iluminación de lineas LED Luminaria formada por tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y baterías. El conjunto óptico, basado en LED + lente, que se integrará en los perfiles de iluminación previstos con unas medidas internas mínimas de 22 ancho x 29 alto x 80 longitud (mm). Módulo electrónica+baterías. Características: • Funcionamiento: No permanente LED • Autonomía (h): 1 • Lámpara en emergencia: MHBLED • Piloto testigo de carga: LED • Grado de protección: IP 43/20; IK04 • Aislamiento eléctrico: Clase II • Dispositivo verificación: No • Conexión telemando: Si • Tipo batería: NiCd Acabados: Tono Color LED: Blanco Frío estándar Blanco cálido como opción (WW) Color: Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.							
		1				1,00		
						1,00	100,12	100,12
04.12	**m CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V)**							
	Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2x2,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.							
		1	50,00			50,00		
						50,00	6,95	347,50
04.13	**ud CAJA DE REGISTRO/DERIVACIÓN EMPOTRABLE DE 160x130x45 mm**							
	Caja de registro/derivación empotrable con tapa autoextingible marca de primera calidad, para cartón-yeso, incluso material auxiliar, mano de obra, totalmente instalada.							
		1				1,00		
						1,00	30,12	30,12

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.14	**ud LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 2(1x1,5)+1x1,5 mm2, ALUMBRADO**							
	Línea de distribución para alumbrado de 2(1x1,5)+1x1,5 mm2 en cobre flexible con aislamiento en 750V, tubo de forroplast diámetro 16 PG-13 longitud media 25 ml. de clase de reaccion al fuego minima Cca-s1b,d1,a1, tubo en superficie de color RAL a elegir por la DF, incluso material auxiliar y mano de obra totalmente instalado.							
		1				1,00		
						1,00	110,49	110,49
04.15	**ud LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 2(1x2,5)+1x2,5 mm2, OTROS USOS**							
	Línea de distribución para otros usos de 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 en cobre flexible con aislamiento en 750V, tubo de forroplast diámetro 20 PG-13 longitud media 25 ml. de clase de reaccion al fuego minima Cca-s1b,d1,a1, tubo en superficie de color RAL a elegir por la DF, incluso material auxiliar y mano de obra totalmente instalado.							
		1				1,00		
						1,00	100,86	100,86
04.16	**ud GASTOS TRAMITACIÓN-CONTRATACIÓN kW MONOFASICO**							
	Gastos tramitación contratación (extensión, derecho y enganche) en monofásico por kW con la Compañía para el suministro al edificio desde sus redes de distribución, incluido derechos de acometida, enganche y verificación en la contratación de la póliza de abono. (precio aproximado por ser variable en función de la potencia a contratar, ver tabla).							
		1				1,00		
						1,00	41,73	41,73
04.17	**ud BOLETÍN ELÉCTRICO EDIFICIO DE 0-50 M²**							
	Expedición del boletín electrico, incluso la presentación en industria de la comunidad autónoma correspondiente y pago de la tasa, de un edificio entre 0-50 m² de superficie construida.							
		1				1,00		
						1,00	214,00	214,00
	TOTAL 04							**4.622,76**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05	**CLIMATIZACIÓN**							
05.01	**ud BOMBA DE CALOR DAIKIN 1x1 SPLIT CON UNIDAD DE SUELO R-32**							
	Bomba de calor Daikin 1x1 Split con unidad de suelo R-32 Sistema para producción de frío y calor independiente al resto de espacios, compuesto por unidad exterior RXM50R y unidad interior FWXM50A La unidad exterior irá colocada siguiendo el criterio del resto de unidades exteriores existentes en el edificio, sobre bancada de hormigón. La unidad interior será de suelo (parte inferior de pared) replanteada in situ. La instalación contará con termostato para regulación independiente. Esta partida incluye todos los elementos necesarios y auxiliares para el funcionamiento del sistema de frio/calor. Tales como: _bancada de hormigón ejecutada sobre protección previa de la losa de cubierta (la protección de telas y aislamientos queda incluída en esta partida) *bancada: 100x50cm *tela protectora: 100x50cm *aislamiento: 100x50cm _unidad exterior RXM50R _unidad interior 5 kW FWXM50A _conexión unidad exterior-unidad interior: trazado de conducto por tubo de acero galvanizado junto a la carpintería existente. *conexión conducto *tubo galvanizado h 280cm *trazado de conducto hasta unidad interior *incluye todos los sellados necesarios en el paso del conducto de la unidad exterior al Split interior _conexión a cuadro eléctrico existente: trazado de nueva línea con diferencial y todos los trabajos y elementos eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de climatización. Medida la unidad completamente colocada y en funcionamiento.							
						1,00		
						1,00	5.950,00	5.950,00
	TOTAL 05							**5.950,00**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06	**CONTROL DE CALIDAD**							
06.01	**ud CONTROL DE CALIDAD**							
		1				1,00		
						1,00	800,00	800,00
	TOTAL 06							**800,00**

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

2206 Gorraiz

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07	**SEGURIDAD Y SALUD**							
07.01	**ud SEGURIDAD Y SALUD**							
		1				1,00		
						1,00	700,00	700,00
	TOTAL 07							**700,00**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08	**GESTIÓN DE RESIDUOS**							
08.01	**ud GESTIÓN DE RESIDUOS**							
		1				1,00		
						1,00	500,00	500,00
	TOTAL 08							**500,00**
	TOTAL							**45.477,08**

RESUMEN DE PRESUPUESTO

2206 Gorraiz

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	ALBAÑILERÍA	720,19	1,58
02	REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO	13.235,44	29,10
03	CARPINTERÍA Y VIDRIO	18.948,69	41,67
04	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO	4.622,76	10,17
05	CLIMATIZACIÓN	5.950,00	13,08
06	CONTROL DE CALIDAD	800,00	1,76
07	SEGURIDAD Y SALUD	700,00	1,54
08	GESTIÓN DE RESIDUOS	500,00	1,10
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**45.477,08**	
	5,00 % Gastos generales 2.273,85		
	5,00 % Beneficio industrial 2.273,85		
	Suma	4.547,70	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	**50.024,78**	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCUENTA MIL VEINTICUATRO con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Valle de Egües, 10 de agosto 2022.

17723281X JAVIER PEREZ (R: B31849847)
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0398/PUESTO 1/53647/16112020075400,
serialNumber=IDCES-17723281X, givenName=JAVIER, sn=PEREZ HERRERAS,
cn=17723281X JAVIER PEREZ (R: B31849847), 2.5.4.97=VATES-B31849847,
o=TALLER BASICO DE ARQUITECTURA SLP, c=ES
2022.08.11 13:50:55 +02'00'