

TRABAJOS FORESTALES EN EL MONTE COMUNAL DE BERA. CAMPAÑA 2022-2023

Lote 1. MODALIDAD A1. Repoblaciones forestales

Ud	Resumen	Cant	Coste	Importe
	MODALIDAD A1. REPOBLACIÓN FORESTAL			
	<i>Reposición de faltas</i>			
ud	Planta de roble del país (<i>Quercus robur</i>)			
	Arregi 1 y 2	1.450	0,75	1.087,50
ud	Plantación T2, t. suelto-trans, pndte>50%, d>=700pl/ha			
	Arregi 1 y 2	1.450	0,61	884,50
ud	Colocación tubo protector 120cm de altura con tutor			
	Arregi 1 y 2	1.450	7,06	10.237,00
Ud	Reposición de faltas con alerce híbrido (<i>Larix eurolepis</i>)			
	Intzola	301		
	Zamarneko Borda	284		
	Bordatxuri	2.921		
		3.506	2,34	8.203,38
Ud	Reposición de faltas con secuoya (<i>Sequoia sempervirens</i>)			
	Intzola	125	2,34	292,83
Ud	Reposición de faltas con cedro japonés (<i>Cryptomeria japonica</i>)			
	Intzola	1.167	2,14	2.498,20
Ud	Reposición de faltas con Pinus taeda (<i>Pinus taeda</i>)			
	Zamarneko Borda	523	1,94	1.014,30
	<i>Mantenimiento de repoblaciones</i>			
ha	Limpieza por filas en repo., d<=1200pl/ha, veg herbácea-maleza.			
	Arregi	7,49		
	Komiziarra 2	16,84		
	Sarralla	4,82		
		29,15	424,81	12.383,21
ha	Limpieza areal en repo., d<=1200pl/ha, veg maleza-herbácea.			
	Errekaundi	1,01		
	Gaztelu	3,9		
	Gondendiaga	1		
	Santa Bárbara	2,19		
	Intzola	7,6		
	Bordatxuri	7,41		
		23,11	683,06	15.785,52
	<i>Presupuesto de ejecución material</i>			52.386,44
	16% gastos generales y beneficio industrial			8.381,83
	<i>Presupuesto de ejecución por contrata</i>			60.768,27
	10% IVA s/ todas las partidas excepto protectores			4.889,33
	21%IVA s/protectores			2.493,73
	Presupuesto Lote 1 Modalidad A1 repoblaciones			68.151,34

TRABAJOS FORESTALES EN EL MONTE COMUNAL DE BERA. CAMPAÑA 2022-2023

Lote 2. MODALIDAD A2. Labores selvícolas

<i>Ud</i>	<i>Resumen</i>	<i>Cant</i>	<i>Coste</i>	<i>Importe</i>
	MODALIDAD A2. LABORES SELVÍCOLAS			
ha	Clareo no select, Ni<=1200p/ha, pndte>=50%, peso fuerte, ø12/20cm Bordako Erreka (rodales 79f y 80b)	3,70	656,91	2.430,57
ha	Desbr. c/tractor forestal T4; pndte>10%;dif.media/FCC>50y<=80% Komiziarra	5,43	675,82	3.669,70
ha	Desbr. c/motodesbr; ø<=3cm; mat. duro; pndte<=50%, FCC>50y<=80% Uxane	2,63	817,70	2.150,55
m	Retirada de cierre forestal, condiciones intermedias Komiziarra	1.540		
	Errekaundi 1	210		
	Errekaundi 2	940		
	Errekaundi 3	840		
		3.530	1,70	6.001,00
m	Retirada de cierre forestal, condiciones desfavorables Armala	1100	2,08	2.288,00
<i>Presupuesto de ejecución material</i>				16.539,82
16% gastos generales y beneficio industrial				2.646,37
<i>Presupuesto de ejecución por contrata</i>				19.186,19
10% IVA s/ todas las partidas excepto retirada de cierres				957,10
21%IVA s/retirada de cierres				2.019,20
Presupuesto Lote 2 Modalidad labores selvícolas				22.162,49