

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE PARQUE DE JUEGOS EN INGURUARTE

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	PUMPTRACK	49.975,00	98,39
2	GESTION DE RESIDUOS.....	200,40	0,39
3	SEGURIDAD Y SALUD	619,00	1,22
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		50.794,40	
6,00 % Gastos generales.....		3.047,66	
6,00 % Beneficio industrial.....		3.047,66	
SUMA DE G.G. y B.I.		6.095,32	
21,00 % I.V.A.		11.946,84	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		68.836,56	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		68.836,56	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Leitza, Diciembre de 2022

El promotor

La dirección facultativa

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE PARQUE DE JUEGOS EN INGURUARTE

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%	
CAPÍTULO 01 PUMPTRACK				
01.01	UD PUMPTRACK			
Ud. Ejecución de pista PUMPTRACK incluyendo los siguientes trabajos. 1.- Movimiento de tierras;Excavación del terreno, retirada de tierra vegetal y acopio a su lateral para posterior reutilización.Relleno y compactación a cielo abierto para taludes de peraltes y saltos, mediante el extendido en tongadas de espesor nosuperior a 30 cm. de material de la propia excavación y posterior compactación mediante equipo mecánico. Incluso apor_te de material adecuado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo.Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén.Pre- paración de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. 2.-Base de Pavimento: Zahorra artificial T0/T20-C en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre- paración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgas- te de los ángeles de los áridos < 30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 3.- Tubo de drenahe corrugado: TUB.DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE CIRCULAR SN2 125 mm: Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nomi- nal 125mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de are- na derío de 10 cm de espesor, revestida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm porencima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til).Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex cavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis_ ma por encima de la grav a. 4.-M.B.C. EX TENDIDA A MANO EN CAPAS DE 10 cm DE ESPESOR. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-11 SURF 35/50 (IV-A), fabricada y puesta en obra, ex tendi- do y compactación a mano. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re- glamento (UE) 305/2011. 5.-TRAT.SUPERF.SLURRY COLOR 4 kg/m2. Recubrimiento de superficies pav imentadas peato- nales de hormigón o asfalto con slurry de color (verde), ex tendido a mano en capa uniforme con rastras de banda de goma, en dos capas, inv irtiendo en total una media de 4 kg/m2. de producto, i/remates y limpieza, terminado. 6.- MARCA VIAL SPRAY 13 cm: Marca vial reflex iva continua/discontinua blanca, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura termo- plástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, ex- cepto premarcaje.		1,00	49.975,00	49.975,00
TOTAL CAPÍTULO 01 PUMPTRACK.....				49.975,00
CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS				
02.01	UD GESTION DE RESIDUOS	1,00	200,40	200,40
TOTAL CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS.....				200,40
CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD				
03.01	UD SEGURIDAD Y SALUD	1,00	619,00	619,00
TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD.....				619,00
TOTAL				50.794,40