



ANEXO 4

LOTE 2: ELIMINACIÓN DE PUNTOS NEGROS EN CAMINOS MUNICIPALES 2023

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
CVTT_04	LOTE 2: PUNTOS NEGROS	17.914,14	100,00
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	17.914,14	
	5,00 % Gastos generales	895,71	
	5,00 % Beneficio industrial	895,71	
	Suma	1.791,42	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	19.705,56	
	21% IVA	4.138,17	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	23.843,73	
	Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS		
	, febrero 2023.		

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CVTT_04	LOTE 2: PUNTOS NEGROS			
P1	ml PUNTO 1- CAJERO EN HORMIGÓN Y AMPLIACIÓN CAMINO			
	Descomposición			
	B001_00016 m3 ha250	0,600	80,00	48,00
	B001_00116 kg Acero AEH-500	18,000	2,50	45,00
	A001_00001 h Encargado	0,100	23,16	2,32
	OOF01 h Oficial de Primera	1,500	19,20	28,80
	OPO01 h Peón Ordinario	3,000	20,00	60,00
	B001_00012 m3 Madera para encofrar y accesorios	0,100	156,16	15,62
	B001_00013 m2 Amortizacion del encofrado prefabrica	1,000	4,14	4,14
	%00010600 % Costos indirectos e imprevistos	2,039	6,00	12,23
	C001_00014 h Vibrador	0,060	1,77	0,11
	M07W080 t km transporte tierras en obra	10,000	0,47	4,70
	M07N032 m3 Suelo seleccionado de cantera	3,000	15,85	47,55
	Total cantidades alzadas	48,00		
		48,00	268,47	12.886,56
P2	ml PUNTO 2 - AMPLIACIÓN DE CAMINO Y MEDIA CAÑA DE HORMIGÓN EN RIEGO			
	Descomposición			
	OCAP01 h Capataz	1,000	25,00	25,00
	OPO01 h Peón Ordinario	1,000	20,00	20,00
	M05EC050 h Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV	0,010	93,50	0,94
	M07W080 t km transporte tierras en obra	10,000	0,47	4,70
	M07N032 m3 Suelo seleccionado de cantera	2,000	15,85	31,70
	M08NM010 h Motoniveladora de 135 CV	0,010	60,13	0,60
	M08RN050 h Rodillo compactador mixto 18 t a=222 cm	0,005	46,43	0,23
	M08CA130 h Camión cisterna de agua 8 m3	0,001	38,79	0,04
	%0001 % Costos indirectos e imprevistos, transporte, calidad, doc. f.o. y	0,832	8,00	6,66
	hm200 Hormigón hm200	0,150	70,00	10,50
	Total cantidades alzadas	37,00		
		37,00	100,37	3.713,69
P3	ud PUNTO 3 - AMPLIACIÓN DE CAMINO Y CUBRICION CAJERO			
	Descomposición			
	B001_00016 m3 ha250	1,000	80,00	80,00
	B001_00116 kg Acero AEH-500	40,000	2,50	100,00
	A001_00001 h Encargado	0,100	23,16	2,32
	OOF01 h Oficial de Primera	1,500	19,20	28,80
	OPO01 h Peón Ordinario	3,000	20,00	60,00
	B001_00012 m3 Madera para encofrar y accesorios	0,100	156,16	15,62
	B001_00013 m2 Amortizacion del encofrado prefabrica	1,000	4,14	4,14
	%00010600 % Costos indirectos e imprevistos	2,909	6,00	17,45
	C001_00014 h Vibrador	0,060	1,77	0,11
	M07W080 t km transporte tierras en obra	10,000	0,47	4,70
	M07N032 m3 Suelo seleccionado de cantera	33,000	15,85	523,05
	M05EC050 h Retroexcavadora hidráulica cadenas 350 CV	2,000	93,50	187,00
	M08NM010 h Motoniveladora de 135 CV	2,000	60,13	120,26
	M08RN050 h Rodillo compactador mixto 18 t a=222 cm	2,000	46,43	92,86
	M08CA130 h Camión cisterna de agua 8 m3	2,000	38,79	77,58
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	1.313,89	1.313,89
	TOTAL CVTT_04.....			17.914,14
	TOTAL			17.914,14

