

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ACIONIONAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA LOTE nº 1 trabajos PINTURA, COLCHONETA FRONTIS y EVACUACIÓN

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	PINTURA.....	28.708,21	70,23
2	MOBILIARIO.....	8.584,06	21,00
3	INCENDIOS.....	766,08	1,87
4	MEDIOS AUXILIARES.....	2.475,60	6,06
5	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	130,00	0,32
6	SEGURIDAD Y SALUD.....	216,00	0,53
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		40.879,95	
2,00% Gastos generales.....		817,60	
2,00% Beneficio industrial.....		817,60	
SUMA DE G.G. y B.I.		1.635,20	
21,00% I.V.A.....		8.928,18	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		51.443,33	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		51.443,33	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Sangüesa, a 26 de Febrero de 2023.

La dirección facultativa



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACIONIONAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA trabajos PINTURA, COLCHONETA FRONTIS y EVACUACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 PINTURA									
01.01	M2 PINTURA FRONTÓN								
	M2. Pintura especial tipo acrílico sobre cancha de frontón, gradas y zócalo paredes resto instalación, comprendiendo limpieza de superficies, neutralización, lijado de soporte, imprimación selladora, plastecido de grietas, afinado, mano de fondo y dos manos de pintura en acabado de color verde.								
	Frontis	1	10,00		10,00	100,00			
	Rebote	1	10,00		10,00	100,00			
	Pared	1	36,00		10,00	360,00			
	Suelo	1	36,00	10,00		360,00			
	Gradas	1	36,00	3,60		129,60			
	Zócalo	2	14,07		2,50	70,35			
							1.119,95	17,50	19.599,13
01.02	M2 PINTURA RESTO FRONTÓN								
	m2. Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de resto de frontón, i/limpieza de superficie y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24								
	Resto paredes	1	36,00		3,10	111,60			
		2	25,13		13,10	658,41			
	- Frontis y rebote	-2	10,00		10,00	-200,00			
	- Zócalo	-2	14,07		2,50	-70,35			
		1	36,00		13,10	471,60			
	- Ventanas	-8	4,00		2,00	-64,00			
		-16	1,60		1,20	-30,72			
		-5	2,00		1,10	-11,00			
	- Puertas	-1	3,00		3,00	-9,00			
		-1	2,50		2,50	-6,25			
	- Gradass	-1	33,50		2,50	-83,75			
							766,54	8,50	6.515,59
01.03	ML ESMALTE BARANDILLA								
	ML.Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Medida la longitud total desarrollada.								
	Barandilla	1	20,00			20,00			
		2	3,60			7,20			
							27,20	15,76	428,67
01.04	UD MARCAJE PELOTA								
	UD. Marcaje y señalización de frontón en paredes y suelo, en color blanco, con pintura a base de poliuretano, según normas de la Federación Española de pelota.								
	Marcaje pelota	1				1,00			
							1,00	697,75	697,75
01.05	UD MARCAJE FUTBOL SALA								
	UD. Marcaje y señalización de suelo con líneas en color amarillo, continuas o discontinuas de campo de fútbol sala, a base de pintura de poliuretano, según normas de la Federación Española.								
	Marcaje Futbol sala	1				1,00			
							1,00	617,93	617,93
01.06	UD PINTURA ESCUDO AYUNTAMIENTO								
	UD. Partida alzada a justificar de restauración y pintado de nombre frontón y escudo del Ayuntamiento de Sangüesa existente, totalmente acabado según diseño preexistente. Incluso parte proporcional de medios auxiliares necesarios.								
	Logo ayuntamiento	1				1,00			
							1,00	849,14	849,14
TOTAL CAPÍTULO 01 PINTURA.....									28.708,21

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACIONIONAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA trabajos PINTURA, COLCHONETA FRONTIS y EVACUACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 MOBILIARIO									
02.01	M2 COLCHONETAS FRONTIS								
	UD. Fabricación de bastidor de madera, colocación de espuma de 50mm, tapizado con lona TIR, con logo impreso en colchoneta inferior. Totalmente colocado.								
	Colchonetas	1	10,00		1,00	10,00			
		1	0,80		10,00	8,00			
		1	10,00		0,50	5,00			
							23,00	373,22	8.584,06
	TOTAL CAPÍTULO 02 MOBILIARIO.....								8.584,06

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACIONIONAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA trabajos PINTURA, COLCHONETA FRONTIS y EVACUACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 INCENDIOS									
03.01	UD LUMINARIA EMERGENCIA								
	UD. Luminaria de emergencia, marca Legrand mismo modelo que el colocado en otras dependencias del frontón. Totalmente colocada. Incluso la conexión eléctrica.								
	Puertas salida	2				2,00			
							2,00	376,04	752,08
03.02	UD SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN								
	UD. Señal luminiscente para indicación de la evacuación de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.								
	Puertas evacuación	2				2,00			
							2,00	7,00	14,00
TOTAL CAPÍTULO 03 INCENDIOS.....									766,08

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACIONAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA trabajos PINTURA, COLCHONETA FRONTIS y EVACUACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 MEDIOS AUXILIARES									
04.01	UD PLATAFORMA ELEVADORA								
	UD. Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diésel, de 15 m de altura máxima de trabajo.								
		15				15,00			
							15,00	129,04	1.935,60
04.02	ud PROTECCIÓN SUELO FRONTÓN								
	M2. Protección mediante lonas, láminas de polietileno y tableros de madera, de todos aquellos elementos constructivos del suelo, que pudieran verse afectados mientras duren de los trabajos de acondicionamiento del frontón. Incluso posterior retirada de las protecciones, limpieza, acopio, recogida y carga manual sobre camión o contenedor.								
	Suelo frontón	1				1,00			
							1,00	540,00	540,00
TOTAL CAPÍTULO 04 MEDIOS AUXILIARES.....									2.475,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACIONIONAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA trabajos PINTURA, COLCHONETA FRONTIS y EVACUACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS									
05.01	GESTION DE RESIDUOS								
	UD . Partida alzada para la gestión de los residuos de la obra, en cumplimiento del decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos y de demolición.								
	Presupuestos anteriores					1,00			
							1,00	130,00	130,00
	TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.....								130,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACIONAMIENTO FRONTON CANTOLAGUA trabajos PINTURA, COLCHONETA FRONTIS y EVACUACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD									
06.01	ud SEG. Y SALUD								
	M2. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, por m2 , con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.								
	Presupuestos anteriores						1,00		
								1,00	216,00
									216,00
	TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.....								216,00
	TOTAL.....								40.879,95