

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIONES DONIBANE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 ATECA								
	SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS								
01.01.01	m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO								
	Aulateca	1	157,00			157,00			
							157,00	3,60	565,20
01.01.02	m2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA								
	Suministro y colocación de cierre de seguridad en obra, compuesto por tableros aglomerados de vi-rutas, de 19 mm de espesor y rastreles de madera para su fijación o trasdodasdo de pladur. Taparà completamente el àrea de acceso a la zona de trabajo hasta la colocaci3n de las puertas definitivas. Estarà firmemente anclado a las paredes de fàbrica de ladrillo mediante anclajes de expansi3n mecànica y sellado, de modo que proporcione estanqueidad frente al paso de cascotes y polvo. Incluso p.p. d epuerta de paso para la obra con cerradura.								
	Pasillo	1	15,00		2,60	39,00			
							39,00	20,00	780,00
01.01.03	U DESMONTAJE, MARCAJE Y RECUPERA INSTALACIONES								
	Desmontaje de instalaciones, retirada de la parte que no se va a usar, guardado y etiquetado de lo que se mantiene para vover a conectarlo, incluso marcado de instal, cortes y tasponados, incluidos accesorios a recuperar								
							1,00	140,00	140,00
01.01.04	m2 DEMOLICION TABIQUERIA C/REVESTIMENTOS Y PUERTAS Y REMIENDOS								
	Demolici3n de tabiqueria inteior con revestimientos y puertas, corte previo de tabique y falsos techos y remiendos posteriores con yeso, cantoneras, dejàndolo listo para pintar..., incluso desmontaje de alicatado para aprovechamiento si fuera necesario apra textil, apeos necesarios, carga y porte a con-tenedor. y medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, segùn NTE/ADD-9.								
	Sala multiusos y almacén	1	12,40		4,00	49,60			
	Almacén y pasillo	1	5,10		4,00	20,40			
	Acceso a pasillo	1	1,85		4,00	7,40			
							77,40	22,50	1.741,50
01.01.05	m2 DEMOLICI3N DE FALSOS TECHOS								
	Desmontaje de falso techo existente liso, o registrable de escayola, pladur o metàlico, por medios manuales, manteniendo la subestructura metàlica de soporte, incluso traslado y apilado para reutiliza-ci3n o vertido a vertedero, medios auxiliares, segùn NTE/ADD.								
	Sala multiusos y almacén	1	12,40	2,00		24,80			
	Almacén y pasillo	1	5,10	2,00		10,20			
	Acceso a pasillo	1	1,85	2,00		3,70			
	Tabica frente a cajones persiana	1	17,80	2,00		35,60			
							74,30	8,60	638,98
01.01.06	m2 DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA								
	Desmontaje de puerta de madera con marco y vidrios, corte previo de tabique, falsos techos..., ape-os necesarios, retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte y canon de vertedero y me-dios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, segùn NTE/ADD-9.								
	Acceso a pasillo	1	2,00		2,10	4,20			
	Usos multiples a almacén	1	1,00		2,10	2,10			
							6,30	24,72	155,74
01.01.07	m2 DESMONTAJE Y RETIRADA DE VENTANA								
	Desmontaje de ventanas con marco y vidrios de 360x180 cm de dimensi3n, corte previo de tabique, falsos techos..., apeos necesarios, retirada de escombros a contenedor de obra y medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, segùn NTE/ADD-9.								
		4				4,00			
							4,00	90,64	362,56
01.01.08	m2 LEVANTADO PAVIMENTO DE PVC								
	Lev antado, por medios manuales, de pavimento de PVC, goma o moqueta pegados/recibidos sobre solera base (a mantener) dejàndolo lijmpio para colocar el nuevo, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, segùn NTE/ADD-10.								
	Sal3n de actos	1	94,63			94,63			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIONES DONIBANE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Oficina ventas	1	4,00	1,00		4,00			
	Almacén	1	39,92			39,92			
							145,75	1,96	285,67
01.01.09	m LEVANTADO RODAPIE DE MADERA								
	Levantado, por medios manuales, de rodapie de madera clavado a pared, i/retirada de escombros a pie de carga y vertido a contenedor, p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.								
	Salón de actos	2	17,80			35,60			
		2	6,40			12,80			
	Vestíbulo	2	4,95			9,90			
		2	3,20			6,40			
	Almacén	2	7,42			14,84			
		2	3,20			6,40			
	puertas	-4	1,00			-4,00			
							81,94	1,96	160,60
01.01.10	U DESMONTAJE DE PROYECTOR Y PANTALLA								
	Proyector	1				1,00			
							1,00	50,00	50,00
01.01.11	U RETIRADA DE RADIADORES DE ACERO c/ RECOLOCACIÓN								
	Desconexión, retirada y acopio de los radiadores de acero de chapa para su posterior recolocación en su misma posición (incluida en la partida), i/pp de taponado provisional de llaves de corte, prolongación de las tomas a su nueva posición, detentores y refuerzo en trasdosado y soporte para su fijación.								
	Sala audiovisuales	7				7,00			
							7,00	215,00	1.505,00
01.01.12	m2 DESMONTAJE DE TARIMA DE MADERA								
	Desmontaje de tarima de madera de profesorado de dimensión aproximada 7500x300x80 cm de largo, ancho y alto respectivamente, corte previo de tabique,..., retirada de escombros a pie de cargaa contenedor y medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.								
	Tarima	1				1,00			
							1,00	195,70	195,70
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES Y									6.580,95

SUBCAPÍTULO 01.02 ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA

01.02.01	m2 TABIQUE YESO LAMINADO 130/400								
	Tabique autoportante formado por dos placas en cada cara: 15+15+70+15+15, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atomillan dos placas de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) y aislamiento de lana de roca de 70 mm de espesor, dando un ancho total del tabique terminado de 130 mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, arriotramiento necesario, encintado, tratamiento de juntas, junta elástica de espuma de polibretano, totalmente terminado y listo para imprimir, pintar o decorar. Según normas UNE 102040 IN y 102041 IN. 102043:2013.								
	Orejas puertas	3	1,00		3,20	9,60			
	Superior puerta doble	1	2,00		1,20	2,40			
							12,00	58,00	696,00
01.02.02	m2 TRASDOSADO AUTO. 15+15+70 AISLAMIENTO								
	Trasdosado autoportante, formado por 2 placaS de cartón yeso tipo N, de 15 mm. de espesor, con estructura interna de acero galvanizado de 70 mm de espesor con canales en suelo y techo, y montantes cada 40 cm. de separación entre ellos y refuerzos bajo ventanas. Se incluye panel semirrígido de lana de roca de 70 mm. 0,036 W/mK, tratamiento de juntas,encintado, banda de estanqueidad y banda elástica de separación con el pavimento. Se deberán colocar placas hidrófugas en cuarto húmedos. Totalmente terminado y listo para pintar. Se incluye en el precio las mermas. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Includo refuerzos de carpintería y refuerzos de cuelgue de radiadores. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.								
	Forrado pilares	5	2,00		3,00	30,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIONES DONIBANE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Oficina ventas	1	4,00	1,00		4,00			
		1	6,40		3,00	19,20			
		1	4,81		3,00	14,43			
		1	3,41		3,00	10,23			
	Ventanas	-4	3,60		1,80	-25,92			
							101,49	42,00	4.262,58

01.02.03 m2 BARRERA FÓNICA S/ FALSO TECHO

Insonorización mediante barrera fónica para baja, media y alta frecuencia formado por estructura autportante con perfiles en C de acero galvanizado de 46 mm, cada 60 cms, ancladas al forjado superior con remaches de acero, panel de lana de roca de 40 mm de grosor y 70 Kg/m/3 de densidad embutida en la estructura, 3 placas de PLADUR-N de 15 mm atomilladas a cada lado de la estructura y 2x3 membranas acústicas Danosa de 4 mm intercaladas entre las planchas de PLADUR; sellado de juntas y totalmente instalado. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y limpieza final. Según especificaciones del fabricante, proyecto, CTE y normativa aplicable.
Medida la superficie colocada.

Sobre mampara	1	5,10	1,00	5,10			5,10	82,81	422,33
---------------	---	------	------	------	--	--	------	-------	--------

01.02.04 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando ladrillo rcibido con mortero de cemento 1/4, acabado con yeso y lucido listo para pintar, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.

Ventanas	4	3,60	1,80	25,92			25,92	27,84	721,61
----------	---	------	------	-------	--	--	-------	-------	--------

01.02.05 U AYUDAS ALBAÑ. INSTALACIONES LOCAL

Ayudas de albañilería necesarios para la correcta ejecución y montaje de las instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción (o climatización) y especiales en local, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares.

1,00	160,53	160,53
------	--------	--------

01.02.06 m AMPLIACIÓN FOSEADO DE FALSO TECHO

Desmontaje de tapeta de madera en foseado para cortinero, corte de la tabica y ejecución de una nueva despalzada para que entren las persianas nuevas.

20,00	70,00	1.400,00
-------	-------	----------

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ALBAÑILERIA Y TABIQUERIA..... 7.663,05

SUBCAPÍTULO 01.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

01.03.01 m2 FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, perforaciones para luminarias y demás, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Reposición laterales tabiques	1	12,30	2,00	24,60					
Sala multiusos y almacén	1	12,40	2,00	24,80					
Almacén y pasillo	1	5,10	2,00	10,20					
Acceso a pasillo	1	1,85	2,00	3,70					
Tabica frente a cajones persiana	1	17,80	2,00	35,60					
							98,90	45,00	4.450,50

01.03.02 U REGISTRO OCULTO FALSO TECHO 60x60

Suministro y montaje de trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 KNAUF o similar, de 600x600 mm, formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para falso techo continuo de placas de yeso laminado, incluso accesorios de montaje, tornillería, cintas y pastas para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimir, pintar o decorar. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y limpieza final. Según especificaciones del fabricante, manual de ATEDY, proyecto, CTE y normativa aplicable.

3,00	90,33	270,99
------	-------	--------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIONES DONIBANE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.03.03	m2 F01: FALSO TECHO MODULAR ACUSTICO 60X60 M2. Falso techo acústico tipo ARMSTRONG serie ULTIMA+ VECTOR o similar, de 600x600x19 mm en color blanco, instalado con periferia oculta en color blanco de 24 mm, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, faja perimetral de yeso laminado, ángulo de borde, recibido de perfil led, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación, completamente instalado. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y limpieza final. Según especificaciones del fabricante, proyecto, CTE y normativa aplicable. Medida la superficie instalada.								
							3,00	20,21	60,63
01.03.04	m2 NIVELANTE REGULARIZADOR MORTERO C/KERALEVEL® ECO LR ALTA RESISTE Nivelante regularizador interior de mortero mineral certificado de elevada adherencia y resistencia bajo paramentos horizontales con mortero Keralevel® Eco LR de Kerakoll, con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza del soporte estable y seco, preparación con batidor helicoidal y aplicado con llana americana o paleta lisa. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, con colocación de junquillos de trabajo. Para un rendimiento de 7,5 kg/m2. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.								
	Ateca	1	157,00			157,00			
							157,00	23,10	3.626,70
01.03.05	m2 REPARACIÓN PAVIMENTO ANTIGUO C/MORTERO AUTONIVELANTE Preparación de solera con mortero autonivelante ULTRAPLAN, tráfico intenso, en 4 mm de grosor medio, sobre soporte limpio, liso y seco, previa aplicación de puente de adherencia ECOPRINT para superficies no porosas, aplicada en 1 mano.								
	Bajo tabiques	2	12,30			24,60			
							24,60	52,80	1.298,88
01.03.06	m2 PAVIMENTO PVC ECLIPSE PREMIUM ROLLO 2mm Suministro e instalación rev estimiento v inlico homogéneo ECLIPSE PREMIUM PUR 2mm, presentado en rollos de 2m de ancho. Clasificación al fuego de Bfl s1 . Resbaladicidad clase 2 Clasificación al uso EN 685 34-43., instalado con adhesiv o acrílico sobre superficie limpia lisa y seca (en caso de ser necesario preparación del soporte, se valorará aparte).								
	Ateca	1	157,00			157,00			
							157,00	39,44	6.192,08
01.03.07	m RODAPIÉ ALUMINIO COLOR GRIS 100x15 mm Rodapié de ALUMINIO lacado en gris de 100x10 mm adherido a paramentos, s/NTE-RSR-27, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.								
		2	18,08			36,16			
		2	9,63			19,26			
	puertas	-2	1,80			-3,60			
							51,82	30,26	1.568,07
01.03.08	m CANALETA ABS PROTECCIÓN PARA CABLEADO 40x90 mm Canal protectora de policarbonato, ABS y compuesto termoplástico libre de halógenos, color blanco RAL 9010, de 40x90 mm, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, con grados de protección IP4X e IK08, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 2 compartimento, incluso p.p de piecerio, cortes repanteo.								
		2	17,64			35,28			
		2	9,60			19,20			
							54,48	34,00	1.852,32
01.03.09	m PERFIL TRANSICIÓN ENTRE PAVIMENTOS Suministro y colocación de perfil de transición adherido al soporte base para tratamiento de juntas entre pav imentos de distinta naturaleza, compuesto por pletina de acero inoxidable acabado brillo.								
							2,00	35,00	70,00
01.03.10	m REPOSICIÓN PAVIMENTO DE PVC Reposición de pavimento de PVC igual al existente bajo tabique								
	Bajo tabiques	2	12,30			24,60			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIONES DONIBANE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							24,60	65,00	1.599,00
01.03.11	m3 AISLAMIENTO ISOVER SISTEMA INSUVER RELLENO CÁMARAS Aislamiento térmico y acústico en paramentos de doble hoja, relleno de la cámara de aire existente (a partir de 4 cm de espesor de cámara), por exterior o interior, mediante insuflado de nódulos de lana mineral comprimida en sacos de 17,5 kg cada uno, Sistema Insuver, aplicado con máquina específica, cumpliendo la norma UNE EN14064 y UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación, con una conductividad térmica de 0,037 W/(m·K), con densidad entre 50 kg/m3 y reacción ante el fuego clasificación A1. Incluye p.p. de apertura de huecos en fachada y posterior tapado de los mismos.								
	Fachadas	1	17,85	0,10	3,00	5,36			
		1	6,40	0,10	3,00	1,92			
		1	4,81	0,10	3,00	1,44			
		1	3,41	0,10	3,00	1,02			
	Ventanas	-4	3,60	0,10	1,80	-2,59			
							7,15	229,02	1.637,49
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PAVIMENTOS Y									22.626,66
SUBCAPÍTULO 01.04 CARPINTERÍA Y VIDRIOS									
01.04.01	U PUERTA DOBLE DE MADERA LACADA 160x203 cm Puerta doble de madera de paso de 2x80 cm de ancho y 203 de alto , con herrajes de colgar, manillas y cerradura.								
		1				1,00			
							1,00	280,00	280,00
01.04.02	U VENTANA ALUMINIO 360 x 180 cm C/VIDRIOS Y PERSIANA Ventana tipo block, bicolor según memoria de calidades, con rotura de puente térmico en aluminio lacado,s/memoria descriptiva y correspondiendo incluso vidrio doble bajo emisivo 4/16/6 sup y 3+3/16/6 inf, compuesta por una hoja oscilobatiente, una batiente y un fijo inferior, incluido doble butiral si la caída supera los 12 m, con persiana motorizada incluida en el precio de lamas de aluminio con espuma de poliuretano interior. Cajon de persiana aislado y vidrios incluidos en el precio. lamina lamitherm incluida en el precio. Cumpliendo CTE HE con una trasmitancia inferior a U< 1,8 W/m2K. Incluso sellado perimetral, sellados necesarios y jambas interiores de 70mm de anchura.								
		4				4,00			
							4,00	2.100,00	8.400,00
01.04.03	m2 TABIQUE MODULAR DE VIDRIO Suministro y montaje de partición desmontable formada por mampara modular de vidrio laminar de seguridad 6+6 con butiral translúcido, Supra Startight "DESMON", junta entre vidrios con silicona, sin perfiles entre módulos, perfiles vistos superiores de 35x45 mm e inferiores de 60x45 mm, de aluminio anodizado o lacado estándar. Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada.								
		1	5,10	2,60	13,26				
							13,26	345,50	4.581,33
01.04.04	U PUERTA DOBLE DE VIDRIO TEMPLADO MAMPARA MODULAR Puerta interior de vidrio templado transparente de 10 mm de espesor, de 2100x800 mm, perfiles verticales vistos de aluminio, fijo superior de vidrio laminar de seguridad 5+5, perfiles superiores vistos de aluminio anodizado o lacado estándar; para mampara modular. Incluso p/p de herrajes, manillas con cerradura, remates y sellado de juntas.								
							2,00	1.730,00	3.460,00
01.04.05	m2 BASTIDOR FIJACCION TABIQUE MODULAR/MAMPARA Bastidor para fijación de mampara de vidrio compuesto por perfil 50.3 galvanizado atornillado a forjado, con p.p. de tirantes en diagonal, replanteo, nivelado alineado.								
		1	11,38	0,60	6,83				
		1	1,90	0,60	1,14				
							7,97	65,00	518,05

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIONES DONIBANE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.04.06	U BASTIDOR SOPORTE BIE Bastidor de soporte de la Bie existente de acero galvanizado a base de perfiles 120.3 en forma de cuadrado bajo la misma, atornillado al suelo y a la BIE						1,00	340,00	340,00
01.04.07	U RECERCADO ALUMINIO EN VENTANAS Recercado perimetral en huecos de ventanas compuesto por tapeta de madera contrachapada de 10 mm de espesor fijada a las mochetas y forro de chapa de aluminio lacado igual a la carpintería fijada con adhesivo a la tapeta de 150 mm de desarrollo, incluso pliegues y sellados						4,00	450,00	1.800,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 CARPINTERÍA Y VIDRIOS.....									19.379,38
SUBCAPÍTULO 01.05 INSTAL.ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN									
01.05.01	U REDISTRIBUCION ILUMNACION Redistribucion de iluminación consistente en: desmontaje de luminarias, redistribución de las mismas y de la alimentación y líneas en su nueva posición e instalación.						1,00	110,00	110,00
01.05.02	Ud CIRCUITO ALUMBRADO P.C. 3X1,5 Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 mm. y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.						1,00	260,00	260,00
01.05.03	U CIRCUITO ALUMBRADO EMERGENCIA Circuito de alumbrado de emergencia hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 mm. y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.						1,00	90,00	90,00
01.05.04	Ud CIRCUITO DE TOMAS DE CORRIENTE						1,00	110,00	110,00
01.05.05	Ud PUNTO LUZ SENCILLO SIMON-75 Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar SIMON-75 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.						0,00	21,63	0,00
01.05.06	U PUNTO LUZ SENC.-MULT.SIMON-75 Punto de luz sencillo múltiple, realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750V y sección 1,5mm2, incluido:cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar SIMON-75 y marco respectivo , totalmente montado e instalado.						3,00	34,00	102,00
01.05.07	u PUNTO LUZ SENCILLO NIESSEN ZENIT BL						0,00	31,25	0,00
01.05.08	Ud TOMA TELEFONO SIMON-75 Ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado de D=13 incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono SIMON-75, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.						0,00	17,15	0,00
01.05.09	Ud TOMA TV-FM SIMON-75 Ud. Toma TV-FM realizada en canalización PVC corrugado de D=13 mm., incluyendo únicamente la toma TV-FM SIMON-75, caja de mecanismo y alambre galvanizado.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIONES DONIBANE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							0,00	22,48	0,00
01.05.10	U BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMON-75 Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm ² ., (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-75, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.						10,00	21,20	212,00
01.05.11	U PUNTO TRIFÁSICO 16A + BASE						1,00	48,50	48,50
01.05.12	U PUNTO ENCHUFE NIESSEN ZENIT BL						0,00	27,15	0,00
01.05.13	U EMER. DAISALUX HIDRA N5S 211 LUM Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado D=13/gp5 y conductores rígidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750V. de 1'5mm ² . incluido Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 211 lm. modelo DAISALUX serie HYDRA N5S, superficie máxima que cubre 42,2 m ² (con nivel 5 lux.), grado de protección IP42 IK04, con base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v. construidos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 320x 111x65,5 mm., y/lámpara fluorescente FL.8W, base de enchufe, cableado, cajas de registro, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y conexiónado.						8,00	73,14	585,12
01.05.14	U PUNTO UTP CAT 6+COLCOAR WIFI NO INLCUYE REPETIDOR WIFI						1,00	95,00	95,00
01.05.15	U CUADFRO GENERAL DISTRIBUCION COMPUESTO 2 DIF ABB F202 40/2/30mA APR - 2 DIF ABB FH 40/2/30mA -3 MAG ABB SH 1P+N 16A - 2 MAG ABB SH 1P+N 10A - 1 ARMARIO 36M.						1,00	650,00	650,00
01.05.16	U PUNTO ALIMENTACIÓN PROYECTOR 230V						1,00	29,00	29,00
01.05.17	U PUNTO ALIMENTACIÓN PROYECTOR UTP CAT6						1,00	65,00	65,00
01.05.18	U PUNTO SALIDA CABLE + INTERCONEXIÓN HDMI 10m						1,00	115,00	115,00
01.05.19	m DERIVACIÓN INDIVIDUAL RZ1 5G6mm						50,00	12,23	611,50
01.05.20	U AMPLIACIÓN PUNTO LUZ						6,00	11,00	66,00
01.05.21	U LÍNEA ALIMENTACIÓN 5x2,5mm TOMA TRIFÁSICA						1,00	135,00	135,00
01.05.22	U CIRCUITO TRIFÁSICO RZ1-K 5G16 mm Cu 0.6/1kV Circuito trifásico, instalado con cable multipolar de cobre de cinco conductores, aislamiento RZ1-K de 16 mm ² Cu 0.6/1kV, bajo tubo empotrado o bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde cuadro de BT origen hasta el último receptor suministrado						1,00	320,00	320,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIONES DONIBANE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.05.23	m BANDEJA REJILLA ACERO INOX 200x60 mm Suministro y colocación de bandeja portacables de acero inoxidable AISI304, de 60mm de ala y 200mm de ancho, de rejilla, para alojamiento de cables de baja tensión. Incluso mano de obra, transporte, retirada de residuos, p. p. de accesorios, soportes, sujeciones, fijaciones, sellantes, embalajes, protecciones, manuales, certificados, ayudas en general, material complementario y pequeno material. Cumpliendo normas, reglamentaciones y especificaciones particulares. segun planos y hoja de especificaciones. Medida la unidad ejecutada, conexionada, probada, aprobada y operativa						0,00	43,00	0,00
01.05.24	m TUBO RIGIDO METALICO ACERO INOX DN 20 mm Suministro e instalación de tubo rígido de acero inoxidable AISI 304DN20, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 4000 N, con unión enchufada y montado superficialmente, para alojamiento de cables de baja tensión, Incluso mano de obra, transporte, retirada de residuos, p. p. de accesorios, soportes, sujeciones, fijaciones, sellantes, embalajes, protecciones, manuales, certificados, ayudas en general, material complementario y pequeno material. Cumpliendo normas, reglamentaciones y especificaciones particulares. segun planos y hoja de especificaciones. Medida la unidad ejecutada, conexionada, probada, aprobada y operativa						0,00	18,00	0,00
01.05.25	m TUBO RIGIDO PVC DIAM 20 mm Suministro e instalación de tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro exterior nominal, libre de halogenos, con unión enchufada y montado superficialmente, para alojamiento de cables de baja tensión, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT. Incluso mano de obra, transporte, retirada de residuos, p. p. de accesorios, soportes, sujeciones, fijaciones, sellantes, embalajes, protecciones, manuales, certificados, ayudas en general, material complementario y pequeno material. Cumpliendo normas, reglamentaciones y especificaciones particulares. segun planos y hoja de especificaciones. Medida la unidad ejecutada, conexionada, probada, aprobada y operativa						0,00	9,70	0,00
01.05.26	U PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA ELECTRICAS Realización de pruebas funcionamiento de instalación eléctrica, con la protecciones (resistencia a tierra), tomas de corriente (resistencia a tierra y tensiones de contacto), interruptores diferenciales (tiempos de disparo y tensión de contacto) y mediciones de aislamiento de conductores y de factor de potencia según R.B.T. 2002 y RVE 2000, realizado por Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) y legalizacion de la instalacion ante la delegacion de industria						1,00	230,00	230,00
01.05.27	U DESMONTAR - TIMBRAR - MARCAR - MONTAR RACK INFORMÁTICO						1,00	350,00	350,00
01.05.28	m CANALETA ABS PROTECCIÓN PARA CABLEADO 40x90 mm Canal protectora de policarbonato, ABS y compuesto termoplástico libre de halógenos, color blanco RAL 9010, de 40x90 mm, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, con grados de protección IP4X e IK08, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 2 compartimento, incluso p.p de piecerio, cortes repanteo.	2	17,64			35,28			
		2	9,60			19,20			
							54,48	34,00	1.852,32
01.05.29	U COLUMNA DE ALUMINIO 70x60 3 METROS K45 Columna de aluminio 70x60 mm de 3 metros de alto K45 SIMON ALK 1100/8 incluso 4 bases chucko de enchufe y dos tomas de red RJ45						2,00	295,00	590,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 INSTAL.ELECTRICIDAD E									6.626,44

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIONES DONIBANE

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
SUBCAPÍTULO 01.06 INSTAL.TELECOMUNICASCIONES										
01.06.01	m CABLE 4 PARES UTP CAT 6									
	Cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Suministro e instalacion de cable de 4 pares, FTP CAT6 libre de halogenos, 4 pares, 23AWG. Incluso mano de obra, transporte, retirada de residuos, p. p. de accesorios, soportes, sujeciones, fijaciones, sellantes, embalajes, protecciones, manuales, certificados, ayudas en general, material complementario y pequeno material. Cumpliendo normas, reglamentaciones y especificaciones particulares. segun planos y hoj						70,00	2,00	140,00	
01.06.02	U PUESTO TRABAJO SUPERFICIE: 4 ENCHUFES 2 de ellos SAI Y 2 TOMAS R									
	PUESTO TRABAJO SIMON CONNECT SUPERFICIE COMPUESTO DE: 4 ENCHUFES, 2 de ellos SAI Y 2 TOMAS RJ45. Las dimensiones de la caja son 142 x 213 x 62, tiene un grado de protección IP40 y un IK 08. Además, está certificada por las normativas CE, RoHS, REACH y es libre de halógenos, por lo que no propaga la llama. Caja para empotrar mecanismos en canaletas Color: Blanco Válida para la instalar en canaletas mecanizables Dimensiones: 142 x 213 x 62 4 Enchufes 2 Tomas RJ45 cat.6 Suministro y colocación de caja superficie para pared de 2 mód. dobles de medidas 142 x 213 x 62, material autoextinguible y libre de halógenos, incluye cubeta, marco y separador energía-datos, de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para sai con led y obturador y placa de 2 conectores RJ11-RJ45 y placa ciega, precableada en fábrica, curvas..etc.Incluso mano de obra, transporte, retirada de residuos, p. p. de accesorios, soportes, sujeciones, fijaciones, sellantes, embalajes, protecciones, manuales, certificados, ayudas en general, material complementario y pequeno material. Cumpliendo normas, reglamentaciones y especificaciones particulares. segun planos y hoja de especificaciones. Medida la unidad ejecutada, conexionada, probada, aprobada y operativa.						12,00	127,00	1.524,00	
01.06.03	m CANALETA UNEX 93021-2									
	CANALETEA UNEX 93021-2. INCLUYE TAPA 50x100 - TABIQUE SEPARADOR - ANGULOS Y TAPAS FINALES.									
								0,00	38,43	0,00
01.06.04	U DESMONTAR - TIMBRAR - MARCAR - MONTAR RACK INFORMÁTICO									
								0,00	350,00	0,00
01.06.05	U ARMARIO RACK 12U									
	RACK 12U COMPUESTO DE: 1 RACK 12U 580x540x600 - 2 PANEL PACHPANNEL 24U - 2 GUIA PASACABLES - 1 TIRA ENCHUFES. Sumunistro e instalacion de armario rack 19" 24U para voz y datos, dotado de regletero con bases electricas tipo shucko, 2T+TT lateral, de 16A con interruptor y unidad de ventilacion de 1 ventilador. Puerta de cristal sobre marco de chapa, abisagrada y desmontable, con posibilidad de apertura a ambos lados. Entradas para cable inferior y superior. Respiraderos laterales y frontales para ventilacion pasiva y forzada. Todos los componentes se afianzan en el rack atornillados a tuercas enjauladas estandar. Cerradura con llave para proteccion frente a accesos no autorizados. Incluso mano de obra, transporte, retirada de residuos, p. p. de accesorios, soportes, sujeciones, fijaciones, sellantes, embalajes, protecciones, manuales, certificados, ayudas en general, material complementario y pequeno material. Cumpliendo normas, reglamentaciones y especificaciones particulares. segun planos y hoja de especificaciones. Medida la unidad ejecutada, conexionada, probada, aprobada y operativa..						1,00	720,00	720,00	
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06									2.384,00	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIONES DONIBANE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.07 INSTAL.VENTILACION									
01.07.01	* Ud SISTEMA DE VENTILACION DE LOCAL								
	Sistema completo de ventilación para área de público de local, formado por: Caja de ventilación de S&P CKB 1000 con temporizador automático, para caudal de 662 m3/h totalmente colocado, suspendido de forjado de techo mediante sinemblocks; conducciones mediante tubería de acero helicoidal de 200 mm de diámetro y 4 rejillas de aluminio de 400x200 mm o circulares de 400 mm de diámetro; y 2 rejillas de entrada de aire de aluminio de 60x20 y conductos de acero galvanizado helicoidal de 200 mm de diámetro. Todo ello con suspendido del forjado, abrazaderas, juntas de goma y p.p. de apertura de huecos en falso techo y recibido. Según detalle de planos. Según CTE-SU								
							1,00	5.500,00	5.500,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 INSTAL.VENTILACION								5.500,00
SUBCAPÍTULO 01.08 INSTAL.PROTECCION CONTRA INCENDIOS									
01.08.01	U DESPLAZAMIENTO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA								
	Desplazamiento de luminaria de emergencia, incluyendo desmontaje, guardado, revisión, y vuelta a colocar en su nueva ubicación, reibido conexionado, todo incluido.								
							4,00	31,00	124,00
01.08.02	U EMER. DAISALUX HIDRA N5S 211 LUM								
	Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado D=13/gp5 y conductores rígidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750V. de 1'5mm2. incluido Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 211 lm. modelo DAISALUX serie HYDRA N5S, superficie máxima que cubre 42,2 m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP42 IK04, con base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v. construidos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 320x111x65,5 mm., y lámpara fluorescente FL.8W, base de enchufe, cableado, cajas de registro, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.								
							3,00	73,14	219,42
01.08.03	U FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 24 V 5 A (17 Ah)								
	Fuente de alimentación conmutada cortocircuitable de 24 Vcc-5 A, bitensión 230/115 Vac-50-60 Hz, provista de indicaciones luminosas de estado general de la fuente de alimentación, estado y carga de las baterías y de los fusibles de salida. Dispone de 2 salidas independientes protegidas contra cortocircuitos. Capacidad de 2 baterías 12 V-17 Ah. Equipo conforme a Norma EN 54-4. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.								
							1,00	472,73	472,73
01.08.04	U PUNTO + EMERGENCIA NORMALUX GS 100LM + RÓTULO								
	Bloque autónomo de emergencia NORMALUX, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 100 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, punto de conexión y conexionado y rótulo fotoluminiscente.								
							4,00	52,00	208,00
01.08.05	U DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL								
	Detector óptico de humos de bajo perfil, equipado con doble indicador luminoso, salida de alarma remota, zócalo y protector de polvo. Conexión a 2 hilos. Equipo conforme a Norma EN 54-7 y Certificado LPCB. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.								
							4,00	28,55	114,20
01.08.06	U SEÑAL FOTOLUMINISCENTE CLASE B EVACUACIÓN - EMERGENCIA 297x105 m								
	Señal de indicación de evacuación o de emergencia, fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x105 mm, conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB SI-3.								
							4,00	4,26	17,04
01.08.07	U DESPLAZAMIENTO DE BIE								
	Desplazamiento de BIE								

ADECUACIONES DONIBANE

29 de junio de 2023

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIONES DONIBANE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO 01.11 SEGURIDAD Y SALUD								
01.11.01	U Seguridad y salud								
							1,00	450,00	450,00
							TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 SEGURIDAD Y SALUD.....		450,00
							TOTAL CAPÍTULO 01 ATECA.....		77.831,15
							TOTAL.....		77.831,15