

ANEXO: DESGLOSE PREUPUESTO Y
MEDICIONES PARA PROPUESTA
ECONÓMICA

MEDICIONES

Codigo	Descripcion	Uds.	Cantidad	Parciales	Totales
A.01	Ud. Panel Informativo. Cartel de HPL de dimensiones vistas de 1.200 x 1.000 mm, encajado en canales de postes de madera de sección 90x90 mm. Altura de postes 2700 mm. Totalmente colocado con zapata de hormigón.	1	12,00	12,00	12,00
A.02	Ud. Cartel de atención. Cartel de tablero de HPL de dimensiones 420 x 800 mm, atornillado a poste de madera de sección 90x90 mm. y altura de 2.500 mm. No incluye alucobond impreso. Totalmente colocado con zapata de hormigón.	1	4,00	4,00	4,00
A.03	Ud. Cartel de convergencia. Cartel de tablero de HPL de dimensiones 420 x 800 mm, atornillado a poste de madera de sección 90x90 mm. y altura de 2.500 mm. No incluye alucobond impreso. Totalmente colocado con zapata de hormigón.	1	6,00	6,00	6,00
A.04	Ud. Hito temático. Tabla de HPL de 200 x 200 mm, atornillada a poste de madera de sección 90x90 mm. y altura de 1.500 mm. No incluye alucobond impreso. Totalmente colocado con zapata de hormigón.	1	85,00	85,00	85,00
A.111	Ud. Poste cilíndrico con flecha y vitola. Poste de 3.000x120 mm. de madera de pino tratada, con una flecha indicadora de HPL de 500x120 mm. Incluye grabación a bajorrelieve y chapa con logo. Totalmente colocado en zapata de hormigón.	1	3,00	3,00	3,00

Codigo	Descripcion	Uds.	Cantidad	Parciales	Totales
A.112	Ud. Poste cilíndrico con flecha y dos vitolas. Poste de 3.000x120 mm. de madera de pino tratada, con una flecha indicadora de HPL de 500x120 mm. Incluye grabación a bajorrelieve y chapa con logo. Totalmente colocado en zapata de hormigón.	1	2,00	2,00	2,00
A.121	Ud. Poste cilíndrico con dos flechas y vitola. Poste de 3.150x100 mm. de madera de pino tratada, con dos flechas indicadoras de HPL de 500x120 mm. Incluye grabación a bajorrelieve y chapa con logo. Totalmente colocado en zapata de hormigón.	1	12,00	12,00	12,00
A.122	Ud. Poste cilíndrico con dos flechas y dos vitolas. Poste de 3.150x100 mm. de madera de pino tratada, con dos flechas indicadoras de HPL de 500x120 mm. Incluye grabación a bajorrelieve y chapa con logo. Totalmente colocado en zapata de hormigón.	1	6,00	6,00	6,00
A.13	Ud. Poste cilíndrico con tres flechas y vitola. Poste de 3.300x100 mm. de madera de pino tratada, con tres flechas indicadoras de HPL de 500x120 mm. Incluye grabación a bajorrelieve y chapa con logo. Totalmente colocado en zapata de hormigón.	1	1,00	1,00	1,00
A.141	Ud. Baliza con vitola. Colocación de baliza de señalización en madera de pino tratada de 1500 mm de altura y 120 mm de diámetro. Incluye vitola de aluminio impresa. Totalmente colocada con zapata de hormigón.	1	23,00	23,00	23,00

Codigo	Descripcion	Uds.	Cantidad	Parciales	Totales
A.142	Ud. Baliza con dos vitolas. Colocación de baliza de señalización en madera de pino tratada de 1500 mm de altura y 120 mm de diámetro. Incluye vitola de aluminio impresa. Totalmente colocada con zapata de hormigón.	1	136,00	136,00	136,00
A.15	Ud. Flecha suelta. Flecha de HPL de 500x120 mm para colocar en postes y soportes existentes. Incluye tornillería y sistemas de sujeción	1	27,00	27,00	27,00
A.21	Ud. Vitola. Colocación de vitola de aluminio de dimensiones 377x10 mm y 1 mm de espesor impresa. Incluye tornillería colocación sobre soporte existente.	1	310,00	310,00	310,00
B.01	Seguimiento ambiental. Jornada de técnico especialista en seguimiento ambiental para la correcta instalación de soportes.	1	4,00	4,00	4,00
C.01	Ud Recolocación. Instalación de soporte existente (poste, baliza) en punto exacto, mediante zapata de hormigón.	1	23,00	23,00	23,00
C.03	Ud Eliminación panel. Retirada de panel en mal estado existente, con motosierra pequeña. Incluye transporte de materiales a vertedero autorizado	1	4,00	4,00	4,00
D.01	M2 desbroce. Desbroce para acondicionamiento de senda o superficie diversa mediante desbrozadora de discos.	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Codigo	Descripcion	Uds.	Cantidad	Parciales	Totales
D.02	Ud Retirada árbol. Troceado de árbol con motosierra y retirada de restos. Incluye transporte a vertedero autorizado.	1	2,00	2,00	2,00
E.01	Diseño, maquetación e impresión sobre HPL existente, de contenidos para cartel de 1200x1000 mm.	1	13,00	13,00	13,00
E.02	Diseño, maquetación e impresión sobre alucobond de contenidos para cartel de atención de 420x800 mm.	1	4,00	4,00	4,00
E.03	Diseño, maquetación e impresión sobre alucobond de contenidos para cartel de convergencia de 420x800 mm.	1	6,00	6,00	6,00
E.04	Diseño, maquetación e impresión sobre alucobond para hito temático de 200x200 mm.	1	85,00	85,00	85,00
E.05	Diseño, maquetación e impresión sobre alucobond para panel existente de 1800x1400 mm.	1	1,00	1,00	1,00

LISTADO MATERIALES

Codigo	ID Material	Uds	Descripcion
--------	-------------	-----	-------------

Diseño

6.03	MPM	UD	Maquetación cartel de convergencia de 800x600 mm.
6.05	MPE	UD	Maquetación panel de 1800x1200 mm
6.01	MPI	UD	Maquetación panel de 1200x1000 mm
6.04	MHI	UD	Maquetación cartel informativo de 200x200 mm.
6.02	MPT	UD	Maquetación cartel atención de 800x600 mm.

Impresión

7.02	IPT	UD	Impresión en alucobond de 420x800 mm.
7.05	IPE	UD	Impresión en alucobond de 1800x1200 mm.
7.04	IHI	UD	Impresión en alucobond de 200x200 mm.
7.01	IPI	UD	Impresión sobre HPL existente de 1000x1200 mm

Mano de obra

1.10	AST	HH	Técnico especialista en biología (vegetación y fauna)
1.08	MO	HH	Peón ordinario (incl. S.S.)
2.00	MA	%	Medios auxiliares
1.07	MO	HH	Peón especializado (incl. S.S.)

Maquinaria

3.20	MOS	HH	Motosierra pequeña
3.18	DES	M2	Desbrozadora de discos

Materiales

2.22	HOR	M3	Hormigón H-150, cons. Plastica y arido < 40 mm
2.33	HIT	UD	Hito en madera tratada de 1500x120 mm.
2.36	PINI	UD	Panel con letrero visto de HPL de 1200x1000 mm.
2.37	CAR	UD	Tabla de HPL de dimensiones 420x800 mm
2.40	POC	UD	Poste de sección cuadrada de 90x90 mm y 1500 mm de alt
2.43	POS	UD	Poste cilíndrico madera tratada, de 3000x120 mm
2.39	POC	UD	Poste de sección cuadrada de 90x90 mm y 2500mm de alt
2.11	VIT	UD	Vitola Impresa de aluminio de 1 mm. de 10x377 mm.
2.49	POS	UD	Poste cilíndrico madera tratada, de 3300x120 mm
2.48	POS	UD	Poste cilíndrico madera tratada, de 3150x120 mm
2.45	FLE	UD	Flecha de HPL 500x120 mm grabada a bajorrelieve. Incluy
2.38	HIT	UD	Tabla de HPL de dimensiones 200x200 mm.
2.46	TOR	UD	Sistema de anclaje y tornillería para instalación de flecha

LISTADO DE DESCOMPUESTOS

Codigo	Id. Mat.	DESCRIPCION	Uds	Precio	Cantidad	TOTAL
A.01		Ud. Panel Informativo. Cartel de HPL de dimensiones vistas de 1.200 x 1.000 mm, encajado en canales de postes de madera de sección 90x90 mm. Altura de postes 2700 mm. Totalmente colocado con zapata de hormigón.				
1.07	MO	Peón especializado (incl. S.S.)	HH	Eur.	1,2	Eur.
1.08	MO	Peón ordinario (incl. S.S.)	HH	Eur.	1,2	Eur.
2.00	MA	Medios auxiliares	%	Eur.	0,12	Eur.
2.22	HOR	Hormigón H-150, cons. Plastica y arido < 40 mm	M3	Eur.	0,2	Eur.
2.36	PINI	Panel con letrero visto de HPL de 1200x1000 mm.	UD	Eur.	1	Eur.

El total de la partida asciende a:

Eur.

A.02		Ud. Cartel de atención. Cartel de tablero de HPL de dimensiones 420 x 800 mm, atornillado a poste de madera de sección 90x90 mm. y altura de 2.500 mm. No incluye alucobond impreso. Totalmente colocado con zapata de hormigón.				
1.07	MO	Peón especializado (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,8	Eur.
1.08	MO	Peón ordinario (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,8	Eur.
2.00	MA	Medios auxiliares	%	Eur.	0,08	Eur.
2.22	HOR	Hormigón H-150, cons. Plastica y arido < 40 mm	M3	Eur.	0,1	Eur.
2.37	CAR	Tabla de HPL de dimensiones 420x800 mm	UD	Eur.	1	Eur.
2.39	POC	Poste de sección cuadrada de 90x90 mm y 2500mm de altura	UD	Eur.	1	Eur.

El total de la partida asciende a:

Eur.

Codigo	Id. Mat.	DESCRIPCION	Uds	Precio	Cantidad	TOTAL
A.03		Ud. Cartel de convergencia. Cartel de tablero de HPL de dimensiones 420 x 800 mm, atornillado a poste de madera de sección 90x90 mm. y altura de 2.500 mm. No incluye alucobond impreso. Totalmente colocado con zapata de hormigón.				
1.07	MO	Peón especializado (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,8	Eur.
1.08	MO	Peón ordinario (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,8	Eur.
2.00	MA	Medios auxiliares	%	Eur.	0,08	Eur.
2.22	HOR	Hormigón H-150, cons. Plastica y arido < 40 mm	M3	Eur.	0,1	Eur.
2.37	CAR	Tabla de HPL de dimensiones 420x800 mm	UD	Eur.	1	Eur.
2.39	POC	Poste de sección cuadrada de 90x90 mm y 2500mm de altura	UD	Eur.	1	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.

A.04		Ud. Hito temático. Tabla de HPL de 200 x 200 mm, atornillada a poste de madera de sección 90x90 mm. y altura de 1.500 mm. No incluye alucobond impreso. Totalmente colocado con zapata de hormigón.				
1.07	MO	Peón especializado (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,8	Eur.
1.08	MO	Peón ordinario (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,8	Eur.
2.00	MA	Medios auxiliares	%	Eur.	0,08	Eur.
2.22	HOR	Hormigón H-150, cons. Plastica y arido < 40 mm	M3	Eur.	0,1	Eur.
2.38	HIT	Tabla de HPL de dimensiones 200x200 mm.	UD	Eur.	1	Eur.
2.40	POC	Poste de sección cuadrada de 90x90 mm y 1500 mm de altura	UD	Eur.	1	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.

Codigo	Id. Mat.	DESCRIPCION	Uds	Precio	Cantidad	TOTAL
A.111		Ud. Poste cilíndrico con flecha y vitola. Poste de 3.000x120 mm. de madera de pino tratada, con una flecha indicadora de HPL de 500x120 mm. Incluye grabación a bajorrelieve y chapa con logo. Totalmente colocado en zapata de hormigón.				
1.07	MO	Peón especializado (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,8	Eur.
1.08	MO	Peón ordinario (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,8	Eur.
2.00	MA	Medios auxiliares	%	Eur.	0,08	Eur.
2.11	VIT	Vitola Impresa de aluminio de 1 mm. de 10x377 mm.	UD	Eur.	1	Eur.
2.22	HOR	Hormigón H-150, cons. Plastica y arido < 40 mm	M3	Eur.	0,1	Eur.
2.43	POS	Poste cilíndrico madera tratada, de 3000x120 mm	UD	Eur.	1	Eur.
2.45	FLE	Flecha de HPL 500x120 mm grabada a bajorrelieve. Incluye chapa con logo.	UD	Eur.	1	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.

A.112		Ud. Poste cilíndrico con flecha y dos vitolas. Poste de 3.000x120 mm. de madera de pino tratada, con una flecha indicadora de HPL de 500x120 mm. Incluye grabación a bajorrelieve y chapa con logo. Totalmente colocado en zapata de hormigón.				
1.07	MO	Peón especializado (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,8	Eur.
1.08	MO	Peón ordinario (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,8	Eur.
2.00	MA	Medios auxiliares	%	Eur.	0,08	Eur.
2.11	VIT	Vitola Impresa de aluminio de 1 mm. de 10x377 mm.	UD	Eur.	2	Eur.
2.22	HOR	Hormigón H-150, cons. Plastica y arido < 40 mm	M3	Eur.	0,1	Eur.
2.43	POS	Poste cilíndrico madera tratada, de 3000x120 mm	UD	Eur.	1	Eur.
2.45	FLE	Flecha de HPL 500x120 mm grabada a bajorrelieve. Incluye chapa con logo.	UD	Eur.	1	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.

Codigo	Id. Mat.	DESCRIPCION	Uds	Precio	Cantidad	TOTAL
A.121		Ud. Poste cilíndrico con dos flechas y vitola. Poste de 3.150x100 mm. de madera de pino tratada, con dos flechas indicadoras de HPL de 500x120 mm. Incluye grabación a bajorrelieve y chapa con logo. Totalmente colocado en zapata de hormigón.				
1.07	MO	Peón especializado (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,8	Eur.
1.08	MO	Peón ordinario (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,8	Eur.
2.00	MA	Medios auxiliares	%	Eur.	0,08	Eur.
2.11	VIT	Vitola Impresa de aluminio de 1 mm. de 10x377 mm.	UD	Eur.	1	Eur.
2.22	HOR	Hormigón H-150, cons. Plastica y arido < 40 mm	M3	Eur.	0,1	Eur.
2.45	FLE	Flecha de HPL 500x120 mm grabada a bajorrelieve. Incluye chapa con logo.	UD	Eur.	2	Eur.
2.48	POS	Poste cilíndrico madera tratada, de 3150x120 mm	UD	Eur.	1	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.

A.122		Ud. Poste cilíndrico con dos flechas y dos vitolas. Poste de 3.150x100 mm. de madera de pino tratada, con dos flechas indicadoras de HPL de 500x120 mm. Incluye grabación a bajorrelieve y chapa con logo. Totalmente colocado en zapata de hormigón.				
1.07	MO	Peón especializado (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,8	Eur.
1.08	MO	Peón ordinario (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,8	Eur.
2.00	MA	Medios auxiliares	%	Eur.	0,08	Eur.
2.11	VIT	Vitola Impresa de aluminio de 1 mm. de 10x377 mm.	UD	Eur.	2	Eur.
2.22	HOR	Hormigón H-150, cons. Plastica y arido < 40 mm	M3	Eur.	0,1	Eur.
2.45	FLE	Flecha de HPL 500x120 mm grabada a bajorrelieve. Incluye chapa con logo.	UD	Eur.	2	Eur.
2.48	POS	Poste cilíndrico madera tratada, de 3150x120 mm	UD	Eur.	1	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.

Codigo	Id. Mat.	DESCRIPCION	Uds	Precio	Cantidad	TOTAL
A.13		Ud. Poste cilíndrico con tres flechas y vitola. Poste de 3.300x100 mm. de madera de pino tratada, con tres flechas indicadoras de HPL de 500x120 mm. Incluye grabación a bajorrelieve y chapa con logo. Totalmente colocado en zapata de hormigón.				
1.07	MO	Peón especializado (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,8	Eur.
1.08	MO	Peón ordinario (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,8	Eur.
2.00	MA	Medios auxiliares	%	Eur.	0,08	Eur.
2.11	VIT	Vitola Impresa de aluminio de 1 mm. de 10x377 mm.	UD	Eur.	1	Eur.
2.22	HOR	Hormigón H-150, cons. Plastica y arido < 40 mm	M3	Eur.	0,1	Eur.
2.45	FLE	Flecha de HPL 500x120 mm grabada a bajorrelieve. Incluye chapa con logo.	UD	Eur.	3	Eur.
2.49	POS	Poste cilíndrico madera tratada, de 3300x120 mm	UD	Eur.	1	Eur.

El total de la partida asciende a:

Eur.

A.141		Ud. Baliza con vitola. Colocación de baliza de señalización en madera de pino tratada de 1500 mm de altura y 120 mm de diámetro. Incluye vitola de aluminio impresa. Totalmente colocada con zapata de hormigón.				
1.07	MO	Peón especializado (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,5	Eur.
1.08	MO	Peón ordinario (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,5	Eur.
2.00	MA	Medios auxiliares	%	Eur.	0,05	Eur.
2.11	VIT	Vitola Impresa de aluminio de 1 mm. de 10x377 mm.	UD	Eur.	1	Eur.
2.22	HOR	Hormigón H-150, cons. Plastica y arido < 40 mm	M3	Eur.	0,1	Eur.
2.33	HIT	Hito en madera tratada de 1500x120 mm.	UD	Eur.	1	0 Eur.

El total de la partida asciende a:

Eur.

Codigo	Id. Mat.	DESCRIPCION	Uds	Precio	Cantidad	TOTAL
A.142		Ud. Baliza con dos vitolas. Colocación de baliza de señalización en madera de pino tratada de 1500 mm de altura y 120 mm de diámetro. Incluye vitola de aluminio impresa. Totalmente colocada con zapata de hormigón.				
1.07	MO	Peón especializado (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,5	Eur.
1.08	MO	Peón ordinario (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,5	Eur.
2.00	MA	Medios auxiliares	%	Eur.	0,05	Eur.
2.11	VIT	Vitola Impresa de aluminio de 1 mm. de 10x377 mm.	UD	Eur.	2	Eur.
2.22	HOR	Hormigón H-150, cons. Plastica y arido < 40 mm	M3	Eur.	0,1	Eur.
2.33	HIT	Hito en madera tratada de 1500x120 mm.	UD	Eur.	1	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.
A.15		Ud. Flecha suelta. Flecha de HPL de 500x120 mm para colocar en postes y soportes existentes. Incluye tornillería y sistemas de sujeción				
1.07	MO	Peón especializado (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,5	Eur.
2.45	FLE	Flecha de HPL 500x120 mm grabada a bajorrelieve. Incluye chapa con logo.	UD	Eur.	1	Eur.
2.46	TOR	Sistema de anclaje y tornillería para instalación de flecha	UD	Eur.	1	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.
A.21		Ud. Vitola. Colocación de vitola de aluminio de dimensiones 377x10 mm y 1 mm de espesor impresa. Incluye tornillería colocación sobre soporte existente.				
1.07	MO	Peón especializado (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,5	Eur.
2.11	VIT	Vitola Impresa de aluminio de 1 mm. de 10x377 mm.	UD	Eur.	1	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.
B.01		Seguimiento ambiental. Jornada de técnico especialista en seguimiento ambiental para la correcta instalación de soportes.				
1.10	AST	Técnico especialista en biología (vegetación y fauna)	HH	Eur.	8	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.

Codigo	Id. Mat.	DESCRIPCION	Uds	Precio	Cantidad	TOTAL
C.01		Ud Recolocación. Instalación de soporte existente (poste, baliza) en punto exacto, mediante zapata de hormigón.				
1.07	MO	Peón especializado (incl. S.S.)	HH	Eur.	1	Eur.
1.08	MO	Peón ordinario (incl. S.S.)	HH	Eur.	1	Eur.
2.00	MA	Medios auxiliares	%	Eur.	0,1	Eur.
2.22	HOR	Hormigón H-150, cons. Plastica y arido < 40 mm	M3	Eur.	0,1	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.

C.03		Ud Eliminación panel. Retirada de panel en mal estado existente, con motosierra pequeña. Incluye transporte de materiales a vertedero autorizado				
1.07	MO	Peón especializado (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,75	Eur.
1.08	MO	Peón ordinario (incl. S.S.)	HH	Eur.	1	Eur.
2.00	MA	Medios auxiliares	%	Eur.	0,1	Eur.
3.20	MOS	Motosierra pequeña	HH	Eur.	1	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.

D.01		M2 desbroce. Desbroce para acondicionamiento de senda o superficie diversa mediante desbrozadora de discos.				
1.07	MO	Peón especializado (incl. S.S.)	HH	Eur.	0,015	Eur.
2.00	MA	Medios auxiliares	%	Eur.	0,003	Eur.
3.18	DES	Desbrozadora de discos	M2	Eur.	1	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.

D.02		Ud Retirada árbol. Troceado de árbol con motosierra y retirada de restos. Incluye transporte a vertedero autorizado.				
1.07	MO	Peón especializado (incl. S.S.)	HH	Eur.	3	Eur.
2.00	MA	Medios auxiliares	%	Eur.	0,3	Eur.
3.20	MOS	Motosierra pequeña	HH	Eur.	1	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.

Codigo	Id. Mat.	DESCRIPCION	Uds	Precio	Cantidad	TOTAL
E.01		Diseño, maquetación e impresión sobre HPL existente, de contenidos para cartel de 1200x1000 mm.				
6.01	MPI	Maquetación panel de 1200x1000 mm	UD	Eur.	1	Eur.
7.01	IPI	Impresión sobre HPL existente de 1000x1200 mm	UD	Eur.	1	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.
E.02		Diseño, maquetación e impresión sobre alucobond de contenidos para cartel de atención de 420x800 mm.				
6.02	MPT	Maquetación cartel atención de 800x600 mm.	UD	Eur.	1	Eur.
7.02	IPT	Impresión en alucobond de 420x800 mm.	UD	Eur.	1	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.
E.03		Diseño, maquetación e impresión sobre alucobond de contenidos para cartel de convergencia de 420x800 mm.				
6.03	MPM	Maquetación cartel de convergencia de 800x600 mm.	UD	Eur.	1	Eur.
7.02	IPT	Impresión en alucobond de 420x800 mm.	UD	Eur.	1	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.
E.04		Diseño, maquetación e impresión sobre alucobond para hito temático de 200x200 mm.				
6.04	MHI	Maquetación cartel informativo de 200x200 mm.	UD	Eur.	1	Eur.
7.04	IHI	Impresión en alucobond de 200x200 mm.	UD	Eur.	1	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.
E.05		Diseño, maquetación e impresión sobre alucobond para panel existente de 1800x1400 mm.				
6.05	MPE	Maquetación panel de 1800x1200 mm	UD	Eur.	1	Eur.
7.05	IPE	Impresión en alucobond de 1800x1200 mm.	UD	Eur.	1	Eur.
El total de la partida asciende a:						Eur.

PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo	Descripcion	Uds.	Cantidad	Parciales	Totales	Precio ud.	Total
A.01	Ud. Panel Informativo. Cartel de HPL de dimensiones vistas de 1.200 x 1.000 mm, encajado en canales de postes de madera de sección 90x90 mm. Altura de postes 2700 mm. Totalmente colocado con zapata de hormigón.	1	12,00	12,00	12,00	Eur.	ur.
A.02	Ud. Cartel de atención. Cartel de tablero de HPL de dimensiones 420 x 800 mm, atornillado a poste de madera de sección 90x90 mm. y altura de 2.500 mm. No incluye alucobond impreso. Totalmente colocado con zapata de hormigón.	1	4,00	4,00	4,00	Eur.	Eur.
A.03	Ud. Cartel de convergencia. Cartel de tablero de HPL de dimensiones 420 x 800 mm, atornillado a poste de madera de sección 90x90 mm. y altura de 2.500 mm. No incluye alucobond impreso. Totalmente colocado con zapata de hormigón.	1	6,00	6,00	6,00	Eur.	Eur.
A.04	Ud. Hito temático. Tabla de HPL de 200 x 200 mm, atornillada a poste de madera de sección 90x90 mm. y altura de 1.500 mm. No incluye alucobond impreso. Totalmente colocado con zapata de hormigón.	1	85,00	85,00	85,00	Eur.	Eur.

Codigo	Descripcion	Uds.	Cantidad	Parciales	Totales	Precio ud.	Total
A.111	Ud. Poste cilíndrico con flecha y vitola. Poste de 3.000x120 mm. de madera de pino tratada, con una flecha indicadora de HPL de 500x120 mm. Incluye grabación a bajorrelieve y chapa con logo. Totalmente colocado en zapata de hormigón.	1	3,00	3,00	3,00	Eur.	Eur.
A.112	Ud. Poste cilíndrico con flecha y dos vitolas. Poste de 3.000x120 mm. de madera de pino tratada, con una flecha indicadora de HPL de 500x120 mm. Incluye grabación a bajorrelieve y chapa con logo. Totalmente colocado en zapata de hormigón.	1	2,00	2,00	2,00	Eur.	Eur.
A.121	Ud. Poste cilíndrico con dos flechas y vitola. Poste de 3.150x100 mm. de madera de pino tratada, con dos flechas indicadoras de HPL de 500x120 mm. Incluye grabación a bajorrelieve y chapa con logo. Totalmente colocado en zapata de hormigón.	1	12,00	12,00	12,00	Eur.	Eur.
A.122	Ud. Poste cilíndrico con dos flechas y dos vitolas. Poste de 3.150x100 mm. de madera de pino tratada, con dos flechas indicadoras de HPL de 500x120 mm. Incluye grabación a bajorrelieve y chapa con logo. Totalmente colocado en zapata de hormigón.	1	6,00	6,00	6,00	Eur.	Eur.

Codigo	Descripcion	Uds.	Cantidad	Parciales	Totales	Precio ud.	Total
A.13	Ud. Poste cilíndrico con tres flechas y vitola. Poste de 3.300x100 mm. de madera de pino tratada, con tres flechas indicadoras de HPL de 500x120 mm. Incluye grabación a bajorrelieve y chapa con logo. Totalmente colocado en zapata de hormigón.	1	1,00	1,00	1,00	Eur.	Eur.
A.141	Ud. Baliza con vitola. Colocación de baliza de señalización en madera de pino tratada de 1500 mm de altura y 120 mm de diámetro. Incluye vitola de aluminio impresa. Totalmente colocada con zapata de hormigón.	1	23,00	23,00	23,00	Eur.	Eur.
A.142	Ud. Baliza con dos vitolas. Colocación de baliza de señalización en madera de pino tratada de 1500 mm de altura y 120 mm de diámetro. Incluye vitola de aluminio impresa. Totalmente colocada con zapata de hormigón.	1	136,00	136,00	136,00	Eur.	Eur.
A.15	Ud. Flecha suelta. Flecha de HPL de 500x120 mm para colocar en postes y soportes existentes. Incluye tornillería y sistemas de sujeción	1	27,00	27,00	27,00	Eur.	Eur.
A.21	Ud. Vitola. Colocación de vitola de aluminio de dimensiones 377x10 mm y 1 mm de espesor impresa. Incluye tornillería colocación sobre soporte existente.	1	310,00	310,00	310,00	Eur.	Eur.

Codigo	Descripcion	Uds.	Cantidad	Parciales	Totales	Precio ud.	Total
B.01	Seguimiento ambiental. Jornada de técnico especialista en seguimiento ambiental para la correcta instalación de soportes.	1	4,00	4,00	4,00	Eur.	Eur.
C.01	Ud Recolocación. Instalación de soporte existente (poste, baliza) en punto exacto, mediante zapata de hormigón.	1	23,00	23,00	23,00	Eur.	Eur.
C.03	Ud Eliminación panel. Retirada de panel en mal estado existente, con motosierra pequeña. Incluye transporte de materiales a vertedero autorizado	1	4,00	4,00	4,00	Eur.	Eur.
D.01	M2 desbroce. Desbroce para acondicionamiento de senda o superficie diversa mediante desbrozadora de discos.	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Eur.	Eur.
D.02	Ud Retirada árbol. Troceado de árbol con motosierra y retirada de restos. Incluye transporte a vertedero autorizado.	1	2,00	2,00	2,00	Eur.	Eur.
E.01	Diseño, maquetación e impresión sobre HPL existente, de contenidos para cartel de 1200x1000 mm.	1	13,00	13,00	13,00	Eur.	Eur.

Codigo	Descripcion	Uds.	Cantidad	Parciales	Totales	Precio ud.	Total
E.02	Diseño, maquetación e impresión sobre alucobond de contenidos para cartel de atención de 420x800 mm.	1	4,00	4,00	4,00	Eur.	Eur.
E.03	Diseño, maquetación e impresión sobre alucobond de contenidos para cartel de convergencia de 420x800 mm.	1	6,00	6,00	6,00	Eur.	Eur.
E.04	Diseño, maquetación e impresión sobre alucobond para hito temático de 200x200 mm.	1	85,00	85,00	85,00	Eur. Eur.	
E.05	Diseño, maquetación e impresión sobre alucobond para panel existente de 1800x1400 mm.	1	1,00	1,00	1,00	Eur.	Eur.
							Eur.
E.06	Diagnóstico anual para mantenimiento funcional incluyendo revisión del itinerario	1	1.00	1.00	1.00	Eur.	

PRESUPUESTO GENERAL

Capitulo	TOTAL POR CAPITULO
Acondicionamiento	Eur.
Diseño e impresión	Eur.
Señalización vertical	Eur.
Diagnóstico anual para mantenimiento funcional	Eur.
TOTAL EJECUCION	Eur. Eur.
IVA 21%:	. Eur.
TOTAL DE LOS TRABAJOS	Eur.