



AYUNTAMIENTO DE NOÁIN (VALLE DE ELORZ)  
NOAIN (ELORZ IBAR) UDALETXEA  
C.I.F.: P 31/08700J

## PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE "SUMINISTRO Y COLOCACION ELEMENTOS DE PARASOL EN LA ESCUELA DE MUSICA". EXP 940/2024

### I. OBJETO.

Se definen las condiciones técnicas mínimas que regirán el procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro de "SUMINISTRO Y COLOCACION ELEMENTOS DE PARASOL EN LA ESCUELA DE MUSICA".

### II. LOCALIZACIÓN

El edificio de la escuela de música se sitúa en la parcela 69 del polígono 2 de Noain y forma parte del Sistema General 4, Área 7 , uso Administrativo y Cultural del Plan Municipal de Noain valle de Elorz, vigente desde 17 de septiembre de 2001.

### III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

El edificio original construido en 1960 se amplió en 2008 . Se mantienen los paños de la edificación antigua. Parte de la fachada sur está dotada de un sistema de lamas que la protege frente al soleamiento y el resto de los huecos no dispone de elementos de protección solar.



**Vanos para proteger en la fachada sur.**

Se quiere dotar de un **sistema de protección solar por el exterior** para 19 vanos de la fachada sur del edificio de la Escuela de Música Julián Gayarre de Noain valle de Elorz.





AYUNTAMIENTO DE NOÁIN (VALLE DE ELORZ)  
NOAIN (ELORZ IBAR) UDALETXEA  
C.I.F.: P 31/08700J

Para una adecuada gestión de los recursos municipales y control del confort el sistema deberá estar **motorizado**.

El sistema previsto será una solución enrollable motorizada del tipo ***Cortina enrollable con cajón B-BOX 85/100 para EXTERIOR o similar***.

Se trata de un sistema de guiado que permita una resistencia al viento y durabilidad adecuada, sin interferir en el correcto funcionamiento del edificio docente de la Escuela de Música Julián Gayarre de Noain.

En cuanto al tejido parasol se prevé una solución del ***tipo Soltis 92 o similar***, adecuada a la estética del edificio con unas características de protección solar adecuadas y que permitan una permeabilidad visual desde el interior. Se estima como adecuado un 4% de coeficiente de apertura.

Las dimensiones de los huecos son las que vienen en la documentación de proyecto aportada ( alzados, plantas y sección). Se recomienda comprobar dichas medidas in situ para poder disponer de una información actualizada del edificio y comprobar la viabilidad de ejecución del sistema propuesto.

#### IV. **DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.**

PLANOS 5, 6 Y 7- DISTRIBUCIÓN PB. P1ª Y P2ª

PLANOS 9, 10 Y 11- DISTRIBUCIÓN ACOTADA PB. P1ª Y P2ª Y REFERENCIAS CARPINTERÍAS

PLANO 13- ALZADOS

PLANO 16- CARPINTERÍAS

En Noáin, en la fecha de la firma electrónica

Begoña Lausín Serrano  
Arquitecto Municipal  
Unidad Gestora

