



MEMORIA VALORADA. MEJORAS EN EL FRONTÓN MUNICIPAL SAN FRANCISCO JAVIER DE LODOSA. CALLE CENTRO PARROQUIAL Nº10 (PARC. 135, POL. 3).

Mayo 2024

Lodosa (Navarra)

PRESUPUESTO 4: PINTURA

PROMOTOR: Ayuntamiento de Lodosa

ARQUITECTO: Javier Senosiáin Paternáin

C/Señorío de Amocáin nº3 bajo
Pamplona (Navarra) CP: 31016
Telf.: 605 275153
E-mail: jsenpat@gmail.com



PRESUPUESTO PINTURA

C01.	PINTURA, MARCACIÓN LÍNEAS Y VARIOS	12.681,07 €
C02.	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	850,00 €
C03.	LOGÍSTICA, SEGURIDAD Y SALUD Y ANDAMIAJE.....	5.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL.....17.781,07 €

7 % GG Y BI 1.244,67 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (sin IVA).....19.025,74 €

21 % DE I.V.A. 3.995,41 €

TOTAL PRESUPUESTO ACTUACION 4.....23.021,15 €

Pamplona, mayo de 2024.

El Arquitecto

Javier Senosiáin Paternáin

Actuaciones de mejora en el Frontón de Lodosa

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	EURO	ImpEURO
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	---------	------	---------

CAPÍTULO 01 NOTAS PREVIAS AL INICIO DE OBRAS

01.01 * NOTAS PREVIAS GENERALES

NOTAS PREVIAS GENERALES a tener en cuenta en la confección del presente presupuesto y de la valoración de la obra. El Contratista dispondrá siempre del personal adecuado para la ejecución de cada unidad de obra, y siempre le advertirá de la forma de llevar a cabo su trabajo, de las dificultades o peligros en materia de seguridad, de cómo utilizar los medios colectivos y personales de seguridad, todos los cuales deberá proporcionarlos. En todo momento se mantendrá la obra en perfecto estado de limpieza y con todos los medios de seguridad (colectivos, personales, de bienestar, etc.) previstos en el Plan de Seguridad o los que sin constar en éste sean necesarios. No se invadirán en ningún momento los viales o aceras de uso público, excepción hecha de la entrada y salida de materiales o escombros, contando siempre con personal adecuado y debidamente identificado que guíe y facilite el paso de terceros (personas y vehículos), teniendo éstos de paso y uso al trasiego ocasionado por las obras. No se empezarán los trabajos si previamente no se ha hecho acopio de materiales suficientes, o no se dispone de los medios auxiliares adecuados o no están dispuestos los medios de seguridad. La D.F. se reserva el derecho de, sustitutoriamente, establecer las limpiezas y puestas en orden de los tajos que considere conveniente, con el objetivo de conseguir una mayor eficacia, una mejor ejecución de las unidades de obra y/o una mejora de las condiciones de seguridad, todo ello sin coste para la Propiedad. En general, todos los tajos quedarán acabados de tal modo que el trabajo siguiente en esa zona, o en ese componente del edificio, requiera únicamente su propia preparación y no trabajos complementarios derivados de haber dejado los primeros inacabados, desordenados o que resulten inadecuados.

0,00	0,00	0,00
------	------	------

TOTAL CAPÍTULO 01 NOTAS PREVIAS AL INICIO DE OBRAS..... 0,00

Actuaciones de mejora en el Frontón de Lodosa

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	EURO	ImpEURO
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	---------	------	---------

CAPÍTULO 02 PINTURA, MARCACIÓN LÍNEAS Y VARIOS

02.01 m2 Pintura Paredes

M2. Pintura lisa, para en paramentos verticales, satinado, color verde frontón y azul frontón a decidir por la Dirección Facultativa, con lijado de pequeñas adherencias, mano de fondo, plastecido de golpes, repaso con fondo de los plastecidos y proyección a pistola de pintura al temple y no separada, DOS MANOS DE PLASTICO SATINADO. Terminado. Medición superficie realmente ejecutada.

VERDE

frontis	1	10,00		10,00	100,00
pared izquierda	1	36,57		10,00	365,70
rebote	1	10,00		5,25	52,50

AZUL

frontis	1	22,43		13,36	299,66
desc. frontis verde	-1	10,00		10,00	-100,00
desc. puertas	-1	2,50		4,25	-10,63
	-1	2,85		4,25	-12,11
des. ventanal	-1	2,85		5,72	-16,30
pared izquierda	1	39,81		0,85	33,84
	1	3,09		4,90	15,14
trasera	1	22,43		13,36	299,66
desc. rebote verde	-1	10,00		5,27	-52,70
desc. 5 ventanas	-5	3,05		1,65	-25,16
desc. puerta rocódromo	-1	1,80		2,10	-3,78
pasillo superior gradas	1	40,02		2,50	100,05
pilares	3	2,00		4,10	24,60
*	1	10,00		4,00	40,00

1.110,47 9,19 10.205,22

02.02 ud Marcado líneas

Ud. Trabajos de pintura de líneas con cloro-caucho en pared vertical. Medida la unidad.

1

1,00

1,00 486,61 486,61

02.03 ud Rotulación logos Ayto. Lodosa y Caudal de Vida

Ud. Trabajos de rotulación de logotipos oficiales "AYUNTAMIENTO DE LODOSA - LODSAKO UDALA" y "CAUDAL DE VIDA" en pared vertical. Suministro y colocación de vinilos adhesivos de alto agarre con imágenes corporativas.

VINILO AYTO LODOSA: Escudo impreso a todo color en tamaño 200x140 cm y textos en vinilo de corte a color en tamaño 292x149 cm.

VINILO CAUDAL DE VIDA: logotipo impreso a todo color en tamaño 570x208 cm.

Medida la unidad completa de los dos logos.

logotipo

1

1,00

1,00 1.174,34 1.174,34

Actuaciones de mejora en el Frontón de Lodosa

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	EURO	ImpEURO
02.04	ud Marcado números								
	Ud. Trabajos de pintura de números en pared vertical. Medida la unidad.	10				10,00			
							10,00	6,49	64,90
02.05	ud Retirada y recolocación de colchonetas								
	Ud. Retirada y recolocación de colchonetas en la pared del frontis. Medida la unidad.	1				1,00			
							1,00	750,00	750,00
TOTAL CAPÍTULO 02 PINTURA, MARCACIÓN LÍNEAS Y VARIOS									12.681,07

Actuaciones de mejora en el Frontón de Lodosa

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	EURO	ImpEURO
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	---------	------	---------

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS

03.01 PA Gestión de Residuos

PA. Presupuesto correspondiente a los trabajos a realizar en la obra para la Gestión del reciclaje de los residuos RCDs procedentes de obra según el documento a realizar antes de comenzar las obras: Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Al finalizar la obra se justificará por parte de la empresa constructora la gestión de los residuos RCDs mediante los justificantes y facturas del mismo.

previsión EGR	1					1,00			
							1,00	100,00	100,00

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS **100,00**

Actuaciones de mejora en el Frontón de Lodosa

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	EURO	ImpEURO
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	---------	------	---------

CAPÍTULO 04 LOGÍSTICA, SEGURIDAD Y SALUD Y ANDAMIAJE

04.01 PA PAQUETE DE LOGÍSTICA, SEGURIDAD Y ANDAMIAJE

PA. Seguridad, logística y andamiaje perimetral necesarios para la realización de los trabajos presupuestados, según presupuesto desglosado en capítulos y partidas en el Estudio de Seguridad y Salud a realizar antes del comienzo de las obras.

previsión ESS	1					1			
							1,00	5.000,00	5.000,00

TOTAL CAPÍTULO 04 LOGÍSTICA, SEGURIDAD Y SALUD Y 5.000,00

TOTAL 17.781,07