

LOTE I: MEDIANAS EN LAS RONDAS DE PAMPLONA
 PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1-VTEBERRIO2Mediana Vte Berriozar				
TRAT-HERB	Tratamiento herbicida			
	Ud. de tratamiento de herbicida en gravas de mediana (>3000 m2) mediante aplicación de herbicida con mochila manual i/campana en dosis y producto indicado por la D.O. incluso apoyo de vehículo para señalización y dsitribución de agua y producto.			
Descomposición:				
MADJ	h Jardinero i/compl. peligrosidad	8,000	23,79	190,32
MTC	h Veh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)	4,000	12,00	48,00
HERB	l Herbicida (indicado D.O.)	1,500	4,00	6,00
%	Medios auxiliares	2,443	5,00	12,22
Medición				
Marzo 25	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	1	1,00	
Marzo 26		1	1,00	
	Subtotal		2,00	
		2,00	256,54	513,08
ACT-MEDIANA	Actuación básica en mediana			
	Ud. de actuación básica en mediana comprendiendo, montaje y retirada de corte de carril, incluido la colocación y retirada de baliza y radar, limpieza de basura, poda de arbustivas y arbolado, escarda, retirada de restos, tratamiento herbicida de repaso, revisión y reparación del sistema de riego, abonado y cuantas indicaciones establezca la D.O.			
Descomposición:				
MADJP	h Jardinero y motosierra-desbrozadora-cortasetos i/compl peligrosidad	24,000	26,10	626,40
MADJ	h Jardinero i/compl. peligrosidad	40,000	23,79	951,60
MCRTE	Corte de carril según DIP	1,000	595,80	595,80
MCRTE-RyB	Colocación de baliza y radar en corte de carril	1,000	100,00	100,00
MAT-MED	Materiales (abonos, fitosanitarios, material de riego, etc.)	1,000	100,00	100,00
MTC	h Veh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)	8,000	12,00	96,00
%	Medios auxiliares	24,698	5,00	123,49
Medición				
Inv 24-25	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	1	1,00	
Marzo 25		1,5	1,50	
Septiembre 25		1	1,00	
Mayo 26		1,5	1,50	
Septiembre 26		1	1,00	
	Subtotal		6,00	
		6,00	2.593,29	15.559,74
BERR-EXTRAS	Extras mediana Berriozar			
	Conjunto de Uds. de obra indicadas por la D.O. de acuerdo a precios unitarios del Encargo, incluso materiales indicados o justificados, tales como podas especiales, reparación de fugas en el sistema de riego, actuaciones de mejora ornamental de arbolado y arbustos, anomalías, incidencias, etc.			
Descomposición:				
MADJ	h Jardinero i/compl. peligrosidad	33,000	23,79	785,07
MADJP	h Jardinero y motosierra-desbrozadora-cortasetos i/compl peligrosidad	33,000	26,10	861,30
MTC	h Veh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)	33,000	12,00	396,00
Medición				
Año 2025	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	1	1,00	
Año 2026		1	1,00	
	Subtotal		2,00	
		2,00	2.042,37	4.084,74
TOTAL 1-VTEBERRIOZAR.....				20.157,56

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1-CORDOVILLMediana Cordovilla				
TRAT-HERB	Tratamiento herbicida			
Ud. de tratamiento de herbicida en gravas de mediana (>3000 m2) mediante aplicación de herbicida con mochila manual i/campana en dosis y producto indicado por la D.O. incluso apoyo de vehículo para señalización y dsitribución de agua y producto.				
Descomposición:				
MADJ	h Jardinero i/compl. peligrosidad	8,000	23,79	190,32
MTC	h Veh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)	4,000	12,00	48,00
HERB	l Herbicida (indicado D.O.)	1,500	4,00	6,00
%	Medios auxiliares	2,443	5,00	12,22
Medición				
		UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTURA
Marzo 25		1		1,00
Marzo 26		1		1,00
		Subtotal		2,00
		2,00	256,54	513,08
ACT-MEDIANA	Actuación básica en mediana			
Ud. de actuación básica en mediana comprendiendo, montaje y retirada de corte de carril, incluido la colocación y retirada de baliza y radar, limpieza de basura, poda de arbustivas y arbolado, escarda, retirada de restos, tratamiento herbicida de repaso, revisión y reparación del sistema de riego, abonado y cuantas indicaciones establezca la D.O.				
Descomposición:				
MADJP	h Jardinero y motosierra-desbrozadora-cortasetos i/compl peligrosidad	24,000	26,10	626,40
MADJ	h Jardinero i/compl. peligrosidad	40,000	23,79	951,60
MCRTE	Corte de carril según DIP	1,000	595,80	595,80
MCRTE-RyB	Colocación de baliza y radar en corte de carril	1,000	100,00	100,00
MAT-MED	Materiales (abonos, fitosanitarios, material de riego, etc.)	1,000	100,00	100,00
MTC	h Veh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)	8,000	12,00	96,00
%	Medios auxiliares	24,698	5,00	123,49
Medición				
		UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTURA
Inv 24-25		1		1,00
Marzo 25		1		1,00
Septiembre 25		1		1,00
Mayo 26		1		1,00
Septiembre 26		1		1,00
		Subtotal		5,00
		5,00	2.593,29	12.966,45
CORD-POL-ESC	Ud. de labores de escarda medianil			
Ud. de labores de escarda del medianil polígono				
Descomposición:				
MADJ	h Jardinero i/compl. peligrosidad	16,000	23,79	380,64
MTC	h Veh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)	2,000	12,00	24,00
%	Medios auxiliares	4,046	5,00	20,23
Medición				
		UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTURA
Inv 24-25		1		1,00
Mayo 25		1		1,00
Septiembre 25		1		1,00
Mayo 26		1		1,00
Septiembre 26		1		1,00
		Subtotal		5,00
		5,00	424,87	2.124,35
1-SETO-BAJO	m Poda seto <125 cm.			
M.I. de poda de seto (altura corte <125 cm.) incluido replanteo, señalización, corte de tres caras, biselado de angulos y recogida de restos.				
Descomposición:				
MTC	h Veh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)	0,008	12,00	0,10
MSD	h Cortasetos manual >2C.V.	0,040	2,75	0,11

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	OOJ	h	Operario jardinería i/compl Peligr	0,040	22,15	0,89
	%		Medios auxiliares	0,011	5,00	0,06
	Medición		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	Seto Diario Navarra		4 200,00	800,00		
	Seto Papelera Navarra		4 300,00	1.200,00		
	Seto Mapfre		4 220,00	880,00		
			Subtotal	2.880,00		
				2.880,00	1,16	3.340,80
CORD-EXTRAS	Extras mediana Cordovilla					
	Conjunto de Uds. de obra indicadas por la D.O. de acuerdo a precios unitarios del Encargo, incluso materiales indicados o justificados, tales como podas especiales, reparación de fugas en el sistema de riego, actuaciones de mejora ornamental de arbolado y arbustos, anomalías, incidencias, etc.					
	Descomposición:					
	MADJ	h	Jardinero i/compl. peligrosidad	24,000	23,79	570,96
	MADJP	h	Jardinero y motosierra-desbrozadora-cortasetos i/compl peligrosidad	24,000	26,10	626,40
	MTC	h	Veh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)	24,000	12,00	288,00
	Medición		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	Año 25		1	1,00		
	Año 26		1	1,00		
			Subtotal	2,00		
				2,00	1.485,36	2.970,72
TOTAL 1-CORDOVILLA						21.915,40

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1-COMARCA IIMediana Comarca II				
TRAT-HERB	Tratamiento herbicida			
Ud. de tratamiento de herbicida en gravas de mediana (>3000 m2) mediante aplicación de herbicida con mochila manual i/campana en dosis y producto indicado por la D.O. incluso apoyo de vehículo para señalización y dsitribución de agua y producto.				
Descomposición:				
MADJ	h Jardinero i/compl. peligrosidad	8,000	23,79	190,32
MTC	h Veh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)	4,000	12,00	48,00
HERB	l Herbicida (indicado D.O.)	1,500	4,00	6,00
%	Medios auxiliares	2,443	5,00	12,22
Medición				
		UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTURA
Marzo 25		0,5		0,50
Marzo 26		0,5		0,50
		Subtotal		1,00
		1,00	256,54	256,54
ACT-MEDIANA	Actuación básica en mediana			
Ud. de actuación básica en mediana comprendiendo, montaje y retirada de corte de carril, incluido la colocación y retirada de baliza y radar, limpieza de basura, poda de arbustivas y arbolado, escarda, retirada de restos, tratamiento herbicida de repaso, revisión y reparación del sistema de riego, abonado y cuantas indicaciones establezca la D.O.				
Descomposición:				
MADJP	h Jardinero y motosierra-desbrozadora-cortasetos i/compl peligrosidad	24,000	26,10	626,40
MADJ	h Jardinero i/compl. peligrosidad	40,000	23,79	951,60
MCRTE	Corte de carril según DIP	1,000	595,80	595,80
MCRTE-RyB	Colocación de baliza y radar en corte de carril	1,000	100,00	100,00
MAT-MED	Materiales (abonos, fitosanitarios, material de riego, etc.)	1,000	100,00	100,00
MTC	h Veh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)	8,000	12,00	96,00
%	Medios auxiliares	24,698	5,00	123,49
Medición				
		UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTURA
Inv 24-25		0,5		0,50
Marzo 25		0,75		0,75
Septiembre 25		0,5		0,50
Mayo 26		0,75		0,75
Septiembre 26		0,5		0,50
		Subtotal		3,00
		3,00	2.593,29	7.779,87
COMARCA-EXTRAS	Extras mediana Comarca II			
Conjunto de Uds. de obra indicadas por la D.O. de acuerdo a precios unitarios del Encargo, incluso materiales indicados o justificados, tales como podas especiales, reparación de fugas en el sistema de riego, actuaciones de mejora ornamental de arbolado y arbustos, anomalías, incidencias, etc.				
Descomposición:				
MADJ	h Jardinero i/compl. peligrosidad	15,000	23,79	356,85
MADJP	h Jardinero y motosierra-desbrozadora-cortasetos i/compl peligrosidad	15,000	26,10	391,50
MTC	h Veh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)	15,000	12,00	180,00
Medición				
		UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTURA
Año 2025		1		1,00
Año 2026		1		1,00
		Subtotal		2,00
		2,00	928,35	1.856,70
TOTAL 1-COMARCA II				9.893,11

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1-VTEORCOYEMediana Vte Orkoien				
ACT-MEDIANA	Actuación básica en mediana			
Ud. de actuación básica en mediana comprendiendo, montaje y retirada de corte de carril, incluido la colocación y retirada de baliza y radar, limpieza de basura, poda de arbustivas y arbolado, escarda, retirada de restos, tratamiento herbicida de repaso, revisión y reparación del sistema de riego, abonado y cuantas indicaciones establezca la D.O.				
Descomposición:				
MADJP	h Jardinero y motosierra-desbrozadora-cortasetos i/compl peligrosidad	24,000	26,10	626,40
MADJ	h Jardinero i/compl. peligrosidad	40,000	23,79	951,60
MCRTE	Corte de carril según DIP	1,000	595,80	595,80
MCRTE-RyB	Colocación de baliza y radar en corte de carril	1,000	100,00	100,00
MAT-MED	Materiales (abonos, fitosanitarios, material de riego, etc.)	1,000	100,00	100,00
MTC	h Veh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)	8,000	12,00	96,00
%	Medios auxiliares	24,698	5,00	123,49
Medición		UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTURA
Inv 24-25		1		1,00
Mayo 25		1		1,00
Septiembre 25		1		1,00
Mayo 26		1		1,00
Septiembre 26		1		1,00
		Subtotal		5,00
		5,00	2.593,29	12.966,45
ORKOIEN-EXTRAS	Extras mediana Vte Orkoien			
Conjunto de Uds. de obra indicadas por la D.O. de acuerdo a precios unitarios del Encargo, incluso materiales indicados o justificados, tales como podas especiales, reparación de fugas en el sistema de riego, actuaciones de mejora ornamental de arbolado y arbustos, anomalías, incidencias, etc.				
Descomposición:				
MADJ	h Jardinero i/compl. peligrosidad	10,000	23,79	237,90
MADJP	h Jardinero y motosierra-desbrozadora-cortasetos i/compl peligrosidad	10,000	26,10	261,00
MTC	h Veh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)	10,000	12,00	120,00
Medición		UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTURA
Año 2025		1		1,00
Año 2026		1		1,00
		Subtotal		2,00
		2,00	618,90	1.237,80
TOTAL 1-VTEORCOYEN.....				14.204,25

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1-SALIDAAGUMedianil Salida Pol Agustinos				
ACT-MED-AGUST	Medianil Pol Agustinos, actuación básica			
Ud. de actuación básica en medianil Salida Agustinos comprendiendo, montaje y retirada de corte de carril, limpieza de basura, poda de arbustivas, desbroce, soplado y retirada de restos, abonado y cuantas indicaciones establezca la D.O.				
Descomposición:				
MADJP	h Jardínero y motosierra-desbrozadora-cortasetos i/compl peligrosidad	8,000	26,10	208,80
MADJ	h Jardínero i/compl. peligrosidad	4,000	23,79	95,16
MCRTE	Corte de carril según DIP	1,000	595,80	595,80
MAT-POL. AG	Materiales (abonos, fitosanitarios, etc.)	1,000	35,00	35,00
MTC	h Veh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)	3,000	12,00	36,00
%	Medios auxiliares	9,708	5,00	48,54
Medición				
		UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTURA
Inv 24-25		1		1,00
Mayo 25		1		1,00
Septiembre 25		1		1,00
Mayo 26		1		1,00
Septiembre 26		1		1,00
		Subtotal		5,00
		5,00	1.019,30	5.096,50
ORKOIEN-EXTRAS	Extras mediana Vte Orkoien			
Conjunto de Uds. de obra indicadas por la D.O. de acuerdo a precios unitarios del Encargo, incluso materiales indicados o justificados, tales como podas especiales, reparación de fugas en el sistema de riego, actuaciones de mejora ornamental de arbolado y arbustos, anomalías, incidencias, etc.				
Descomposición:				
MADJ	h Jardínero i/compl. peligrosidad	10,000	23,79	237,90
MADJP	h Jardínero y motosierra-desbrozadora-cortasetos i/compl peligrosidad	10,000	26,10	261,00
MTC	h Veh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)	10,000	12,00	120,00
Medición				
		UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTURA
Año 2025		1		1,00
Año 2026		1		1,00
		Subtotal		2,00
		2,00	618,90	1.237,80
TOTAL 1-SALIDAAGUSTINOS				6.334,30
TOTAL LOTE I: MEDIANAS EN LAS RONDAS DE PAMPLONA.....				72.504,62

LOTE II; MANTENIMIENTO JARDÍN DE INTIA
PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
INTIA	INTIA Mantenimiento			
1-LIMP-INTIA	u Limpieza jardín INTIA Ud. de limpieza del jardín de Intia (operación exclusivamente de limpieza y coincidiendo con la semana que no se realizan labores de mantenimiento), incluido la limpieza y sustitución de bolsas de las papeleras y revisión general retirando todos los elementos extraños (plasticos, papeles, etc.) Descomposición: MADJhJardinero i/compl. peligrosidad1,00023,7923,79 MTC hVeh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)0,50012,006,00 %Medios auxiliares0,2985,001,49 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA Diciembre 202422,00 Enero-diciembre 2025, quincenal2626,00 Enero-Diciembre 2026, quincenal2626,00 Subtotal54,00	54,00	31,28	1.689,12
1-PERIODICA	u Labor periódica de Mantenimiento (Jardín INTIA) Ud. de labor periódica de mantenimiento del jardín de Intia incluido limpieza de papeleras y todo el recinto especialmente zona próxima al gatzetxe, siega (4000 m2 aprox.), escarda de zona de vides, escarda y mantenimiento de alcorques de arbolado, triturado de hoja caída en invierno, limpieza de registros y cad, y cuantas indicaciones realice la D.O. Descomposición: MADJhJardinero i/compl. peligrosidad2,00023,7947,58 MADJP hJardinero y motosierra-desbrozadora-cortasetos i/compl peligrosidad2,00026,1052,20 MTC hVeh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)0,50012,006,00 MSB hCortacesped (>4000m2/h)2,0007,6515,30 %Medios auxiliares1,2115,006,06 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA Diciembre 202422,00 Enero-diciembre 2025, quincenal2626,00 Enero-Diciembre 2026, quincenal2626,00 Subtotal54,00	54,00	127,14	6.865,56
1-SETO-ALT	m Poda seto >300 cm. M.I. de poda de seto (altura corte >300cm.) incluido replanteo, señalización, instalación de andamiaje (modelo universal incluido dos cuerpos, protecciones, barandillas, chapas todo el ancho y ruedas corte), poda de tres caras, biselado de angulos y recogida de restos. Descomposición: MTC hVeh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)0,05012,000,60 MSD hCortasetos manual >2C.V.0,1002,750,28 ANDAM UdAndamiaje1,0001,501,50 OOJ hOperario jardinería i/compl Peligr0,12022,152,66 %Medios auxiliares0,0505,000,25 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA Eleagnus, año 20258787,00 Viburnum, año 20259292,00 Muga Burlada, año 20259292,00 Eleagnus, año 20268787,00 Viburnum, año 20269292,00 Muga Burlada, año 20269292,00 Subtotal542,00	542,00	5,29	2.867,18
1-SETO-BAJO	m Poda seto <125 cm. M.I. de poda de seto (altura corte <125 cm.) incluido replanteo, señalización, corte de tres caras, biselado de angulos y recogida de restos. Descomposición:			

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	MTC	h	Veh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)	0,008	12,00	0,10
	MSD	h	Cortasetos manual >2C.V.	0,040	2,75	0,11
	OOJ	h	Operario jardineria i/compl Peligr	0,040	22,15	0,89
	%		Medios auxiliares	0,011	5,00	0,06
	Medición		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	Abelia, año 2025		95	95,00		
	Escallonia, año 2025		45	45,00		
	Abelia, año 2026		95	95,00		
	Escallonia, año 2026		45	45,00		
			Subtotal	280,00		
				280,00	1,16	324,80
1-MANT-INT	u	Mantenimiento Planta interior INTIA				
	Ud. de mantenimiento de todas las plantas de interior del edificio INTIA (oficinas, pasillos, etc.), mediante regado de jardineras, limpieza de hojas, retirada de hojas secas, abonado, podas y cuantas labores procedan y/o se indiquen.					
	Descomposición:					
	MADJ	h	Jardinero i/compl. peligrosidad	1,500	23,79	35,69
	MTC	h	Veh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)	0,500	12,00	6,00
	%		Medios auxiliares	0,417	5,00	2,09
	Medición		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	Diciembre 2024		1	1,00		
	Enero-diciembre 2025, quincenal		12	12,00		
	Enero-Diciembre 2026, quincenal		12	12,00		
			Subtotal	25,00		
				25,00	43,78	1.094,50
1-EXTRAS-INTIA	u	Extras Intia				
	Conjunto de uds. no contempladas inicialmente e indicadas por la D.O.					
	Descomposición:					
	MADJ	h	Jardinero i/compl. peligrosidad	45,000	23,79	1.070,55
	MTC	h	Veh. Tte. <3Tm. (Tipo R. Master)	10,000	12,00	120,00
	Medición		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	Año 2025		1	1,00		
	Año 2026		1	1,00		
			Subtotal	2,00		
				2,00	1.190,55	2.381,10
TOTAL INTIA.....						15.222,26
TOTAL LOTE II: MANTENIMIENTO JARDÍN DE INTIA.....						15.222,26