
**ESPACIO PARA CELEBRACION DE EVENTOS Y
ESPECTACULOS FESTIVOS EN SG-EL-05.**

PARCELA 52 POLÍGONO 1

ALLO

PROYECTO

OCTUBRE 2024

ARQUITECTOS

MIGUEL A. CASADO LARRASOAIN
ALICIA SANZ DE ACEDO PEREZ
MARTÍN SANZ DE ACEDO PEREZ
PABLO SANZ DE ACEDO RUIZ
JOSE RAMÓN CORTES MORENO

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALLO



PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Espacio espectáculos festivos

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
01	ESTRUCTURA METALICA	62.200,72
02	CARPINTERIA DE MADERA	100.232,85
03	METALISTERIA	27.946,70
04	TABLEROS DE CIERRE	14.520,00
05	OBRA CIVIL y VARIOS	250,00
06	MONTAJE Y DESMONTAJE	8.500,00
07	SEGURIDAD Y SALUD	3.500,00
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		217.150,27
8,00 % Beneficio industrial .		17.372,02
Suma		17.372,02
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		234.522,29

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Estella-Lizarra, para Allo, Octubre de 2024
Fdo.: Los Arquitectos.



Martín J. Sanz de Acedo Alicia Sanz de Acedo Pablo Sanz de Acedo Miguel Ángel Casado J. Ramón Cortés

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Espacio espectaculos festivos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 01 ESTRUCTURA METALICA

01.01	kg Acero perfiles metálicos. Cercha T1 Acero LAMINADO S275 JR, en perfiles huecos laminados en caliente de las series, cuadrado o rectangular, acabado con imprimación antioxidante con pintura de minio de plomo y acabado con esmalte en color rojo o similar, con uniones soldadas en taller en formación de cerchas. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Preparado para uniones atornilladas en obra en arriostramientos y gradas, i/p.p. de tornillos calibrados y piezas especiales. P.p de husillos con chapa en apoyos para nivelacion, incluso cajas para apoyo barandillas. Incluye perfiles de formación de peldaño para apoyo de tableros de gradas, soldados a los perfiles estructurales en taller.Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las piezas. Colocación Aplomado y nivelación Cerchas estructurales tipo T1, realizada según detalles de planos. Medido el peso de perfil realmente colocado.								
	Perfil 100.50.2	61	13,40		4,76		3.890,82		
	Perfiles formacion peldaño								
	perfil 20.50.2	61	2,25		2,15		295,09		
	U 25.50.25.3 y llanta 3	61	4,00		3,16		771,04		
	Adosado T1B	2	3,40		3,13		21,28		
	Arriostr 40.8	120	2,00		2,64		633,60		
								5.611,83	4,20 23.569,69
01.02	kg Acero perfiles metálicos. Cercha T2 Acero LAMINADO S275 JR, en perfiles huecos laminados en caliente de las series, cuadrado o rectangular, acabado con imprimación antioxidante con pintura de minio de plomo y acabado con esmalte en color rojo o similar, con uniones soldadas en taller en formación de cerchas. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Preparado para uniones atornilladas en obra en arriostramientos y gradas, i/p.p. perfiles de arriostramiento, de tornillos calibrados y piezas especiales. P.p de husillo con chapa en apoyos para nivelacion, incluso cajas para apoyo barandillas. Incluye perfiles de formación de peldaño para apoyo de tableros de gradas, soldados a los perfiles estructurales en taller. Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las piezas. Colocación Aplomado y nivelación Cerchas estructurales tipo T2, realizada según detalles de planos. Medido el peso de perfil realmente colocado.								
	Perfil 100.50.2	6	15,65		4,76		446,96		
	Perfiles formacion peldaño								
	perfil 20.50.2	6	1,84		2,15		23,74		
	U 25.50.25.3 y llanta 3	6	3,91		3,16		74,13		
	Arriostr 40.8	12	2,00		2,64		63,36		
								608,19	4,20 2.554,40
01.03	kg Acero perfiles metálicos. Cercha Escalera Acero LAMINADO S275 JR, en perfiles huecos laminados en caliente de las series, cuadrado o rectangular, acabado con imprimación antioxidante con pintura de minio de plomo y acabado con esmalte en color rojo o similar, con uniones soldadas en taller en formación de cerchas. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Preparado para uniones atornilladas en obra en arriostramientos y gradas, i/p.p. perfiles de arriostramiento, de tornillos calibrados y piezas especiales. P.p de husillo con chapa en apoyos para nivelacion, incluso cajas para apoyo barandillas. Incluye perfiles de formación de peldaño para apoyo de tableros de gradas, soldados a los perfiles estructurales en taller. Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las piezas. Colocación Aplomado y nivelación Cerchas estructurales en escalerra exterior, realizada según detalles de planos. Medido el peso de perfil realmente colocado.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Espacio espectaculos festivos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Perfil 100.50.2	4	20,25		4,76	385,56			
	Perfiles formacion peldañoado								
	perfil 20.50.2	4	2,08		2,15	17,89			
	U 25.50.25.3	8	5,25		2,17	91,14			
	Arriostr 40.8	8	1,60		2,64	33,79			
							528,38	4,20	2.219,20
01.04	kg Acero perfiles metálicos. Cercha Rampa								
	Acero LAMINADO S275 JR, en perfiles huecos laminados en caliente de las series, cuadrado o rectangular, acabado con imprimación antioxidante con pintura de minio de plomo y acabado con esmalte en color rojo o similar, con uniones soldadas en taller en formación de cerchas. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Preparado para uniones atornilladas en obra en arriostamientos y gradas, i/p.p. perfiles de arriostamiento, de tornillos calibrados y piezas especiales. P.p de husillo con chapa en apoyos para nivelacion, incluso cajas para apoyo barandillas. Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las piezas. Colocación Aplomado y nivelación								
	Cerchas estructurales en rampa de itinerario accesible, realizada según detalles de planos. Medido el peso de perfil realmente colocado.								
	Perfil 50.50.2	1	28,15		3,13	88,11			
	Perfiles formacion peldañoado								
	perfil 20.50.2	4	2,08		2,15	17,89			
	U 25.50.25.3 y llanta 3	1	14,75		3,16	46,61			
	Arriostr 30.6	2	22,35		1,98	88,51			
							241,12	4,20	1.012,70
01.05	kg Acero perfiles metálicos. Postes contrabarrera								
	Acero LAMINADO S275 JR, en perfiles huecos laminados en caliente de las series, cuadrado o rectangular, acabado con imprimación antioxidante con pintura de minio de plomo y acabado con esmalte en color rojo o similar, con uniones soldadas en taller en formación de cerchas. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Preparado para uniones atornilladas en obra a cerchas, i/p.p. de tornillos calibrados y piezas especiales. P.p piezas para sujeción superior del tablero de madera. Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las piezas. Colocación Aplomado y nivelación								
	Realizada según detalles de planos. Medido el peso de perfil realmente colocado.								
	Perfil 50.10	67	2,20	0,05	82,43	607,51			
	Perfil 38.50.38.2	134	1,80		2,59	624,71			
							1.232,22	4,00	4.928,88
01.06	ml Cable de acero sirgas								
	ml de suministro y colocacion de cable de acero trenzado de 8 mm de diametro, colocado en zona de contrabarrera, como remate de elemento de proteccion, incluyendo mordazas de agarre, totalmente terminado conforme a planos.								
	Sirgas	3	86,00			258,00			
							258,00	2,50	645,00
01.07	kg Acero perfiles metálicos. Perimetrado tableros								
	Acero LAMINADO S275 JR, en perfiles galvanizados en caliente en perimetrado y refuerzo de tableros fenolico posformado finladés, soldado al cerco de galzavizado en U de 2 mm incluido en la formación del tablero. Perimetrado formado por perfil en "S" en lateral corto de apoyoy perfil hueco 30.30.3 mm en laterales largos como refuerzo, según detalles de planos. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Preparado para uniones atornilladas a perfiles de peldañoado de cerchas, i/p.p. de tornillos calibrados y piezas especiales. Medido el peso de perfil realmente colocado.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Espacio espectaculos festivos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Cercha T1								
	Perfil S 3 mm	61	8,00		2,59	1.263,92			
	Perfil 30.30.3 mm	61	21,00		2,49	3.189,69			
	Cercha T2								
	Perfil S 3 mm	6	6,66		2,59	103,50			
	Perfil 30.30.3 mm	6	21,00		2,49	313,74			
	Rampa								
	Perfil S 3 mm	1	29,50		2,59	76,41			
	Perfil 30.30.3 mm	2	29,50		2,49	146,91			
							5.094,17	5,00	25.470,85
01.08	Ud Peldañeado chapa lagrimada								
	Ud de peldaño de chapa lagrimada 3/5 mm antideslizante, de acero galvanizado S235JR, de 3 mm de espesor nominal y de 5 mm de espesor total, masa nominal 26 kg/m², desarrollo 370 mm y 2 pliegues, para una anchura de 1,1 m en peldaños (25+3) y de 1,24 m en meseta, piezas de 25 cm. Uniones atornilladas en obra. El precio incluye los tornillos. Perfiles de de borde en "L" hasta completar peldaño de 28 cm, soldada a la chapa en taller. Incluye y piezas especiales de apoyo para montaje y desmontaje.								
	Peldaños	2	14,00			28,00			
	Meseta	2	7,00			14,00			
							42,00	25,00	1.050,00
01.09	Ud Peldañeado en cajón chapa lagrimada								
	Ud de peldaño de chapa lagrimada antideslizante 3/5 mm, de acero galvanizado S235JR, de 3 mm de espesor nominal y de 5 mm de espesor total, formando un cajón para peldaños de distribución de graderío, para una anchura de 1 m en peldaños (27,5x17,5). Incluye y piezas especiales de apoyo para montaje y desmontaje.								
	Peldaños	5	6,00			30,00			
							30,00	25,00	750,00
TOTAL CAPÍTULO 01 ESTRUCTURA METALICA									62.200,72

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Espacio espectaculos festivos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 02 CARPINTERIA DE MADERA

02.01 m2 TABLERO DE MADERA EN CONTRABARRERA

Tablero de madera en contrabarrera formada por tablones de madera de pino o de abeto, de sección de 20x4 cm, hasta una altura de 180 cm, listones de verticales de refuerzo y atado de sección 10x4 cm, para una anchura entre ejes de postes de 150 cm. longitud, con tratamiento en autoclave y acabado con pintura en color rojo o similar a decidir en obra, incluido en esta partida. La madera deberá disponer de sello de calidad, especificación de garantía y clase resistente, sin la cual no podrá ser suministrada, debiéndose acreditar la misma con carácter previo a su suministro. Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las piezas. Criterio de medición de según planos de proyecto.

Lado Largo	1	27,10	1,80	48,78				
Lado Corto	2	18,00	1,80	64,80				
Curvas	3	6,25	1,80	33,75				
	1	2,75	1,80	4,95				
						152,28	110,00	16.750,80

02.02 m2 TABLERO DE MADERA EN RUEDO

Tablero de madera en perímetro de ruedo formado por tablones de madera de pino o de abeto, de definitiva de 20x4 cm, hasta una altura de 150 cm, listones de verticales de refuerzo y atado de sección 10x4 cm, para una anchura entre guías de apoyo de 240 cm. como máximo, con tratamiento en autoclave y acabado con pintura en color rojo o similar a decidir en obra, incluido en esta partida. Incluye formación de estribos con tablero 10x4,5 cm y p.p. de perfilaría y tornillería de sujeción a tablero, i/ pletina encastrada 40x4 mm, según planos. Estribos pintados en color blanco. La madera deberá disponer de sello de calidad, especificación de garantía y clase resistente, sin la cual no podrá ser suministrada, debiéndose acreditar la misma con carácter previo a su suministro. Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las piezas. Perfiles en U para alojamiento del tablero incluidos en los postes. Criterio de medición de según planos de proyecto.

Lado Largo	2	27,10	1,50	81,30				
deducir	-2	0,64	1,50	-1,92				
Lado Corto	2	18,00	1,50	54,00				
deducir	-2	0,64	1,50	-1,92				
Curvas	8	2,00	1,50	24,00				
Burladeros	4	1,50	1,50	9,00				
deducir puertas	-1	3,60	1,50	-5,40				
	-1	2,80	1,50	-4,20				
						154,86	110,00	17.034,60

02.03 Ud POSTE RUEDO DE MADERA DE PINO 16x16

Poste de ruedo en madera de abeto o pino cepillado, de sección definitiva de 16x16 cm, de 1,50 m de altura vista y 0,50 cm empotrado en cimentación, sin nudos, contratamiento en autoclave y pintura en color rojo o similar a decidir en obra. La madera deberá disponer de sello de calidad, especificación de garantía y clase resistente, sin la cual no podrá ser suministrada, debiéndose acreditar la misma con carácter previo a su suministro. Se incluye la p.p. de transporte hasta lugar de acopio y recibido previo de piezas. Según CTE. Incluye perfiles en U para alojamiento del tablero, i/p.p. de cajado y tonillería necesaria. Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las piezas. Colocación Aplomado y nivelación. Criterio de medición de según planos de proyecto.

Postes	1	64,00	64,00					
						64,00	75,00	4.800,00

02.04 m2 PUERTAS TABLERO DE MADERA EN RUEDO

Formación de puertas en ruedo con tablero de madera en contrabarrera formada por tablones de madera de pino o de abeto, de definitiva de 20x4 cm,

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Espacio espectaculos festivos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	hasta una altura de 150 cm, listones de verticales de refuerzo y atado de sección 10x4 cm, según dimensiones de planos. Madera con tratamiento en autoclave y acabado con pintura en color rojo o similar a decidir en obra, incluido en esta partida. Incluye p.p. de perfilera, bisagras y herrajes de sujeción y cierre. La madera deberá disponer de sello de calidad, especificación de garantía y clase resistente, sin la cual no podrá ser suministrada, debiéndose acreditar la misma con carácter previo a su suministro. Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las piezas. Criterio de medición de según planos de proyecto.								
	Puertas	1	3,60		1,50	5,40			
		1	2,80		1,50	4,20			
							9,60	125,00	1.200,00
02.05	m2 TABLERO FENOLICO FINLANDES								
	Tablero contrachapado de abedul finlandés de alta densidad, antideslizante clase 3, recubierto con film fenólico, en color negro. Espesor 30 mm y cerco de acero galvanizado en U de 2mm, para formación de gradas, en asiento y tabica, soldado a perfiles de perimetrado, acero incluido en partida aparte, y encajado en perfil de apoyo de las cerchas estructurales según detalles. Criterio de medición de según planos de proyecto, corresponde a medición de tablero en cerco de U de 2 mm. Totalmente montado con cerco y perimetrado en taller, puesto en obra.								
	Cercha T1								
	Horizontal	6	1,50	0,52	59,00	276,12			
		1	1,50	0,48	59,00	42,48			
	Vertical	5	1,50	59,00	0,32	141,60			
	Cercha T2								
	Horizontal	6	1,50	0,52	6,00	28,08			
		1	1,50	0,48	6,00	4,32			
	Vertical	2	1,50	6,00	0,32	5,76			
		1	1,50	6,00	1,02	9,18			
	Lateral T1b	2	1,10		0,32	0,70			
		2	0,55		0,36	0,40			
	Rampa								
	meseta	2	1,50	1,12		3,36			
		1	1,50	1,27		1,91			
	rampa	1	2,00	1,38		2,76			
		1	8,00	1,12		8,96			
							525,63	115,00	60.447,45
	TOTAL CAPÍTULO 02 CARPINTERIA DE MADERA.....								100.232,85

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Espacio espectaculos festivos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 03 METALISTERIA

03.01 ml Barandilla Perimetral graderio

Barandilla de acero galvanizado en caliente, elaborada en taller para montaje en cajas preparadas en cerchas estructurales. Barandilla perimetral con una altura aproximada de 100 cm. desde suelo terminado, perfiles 60.20.2 en bastidor vertical y horizontal, perfil 30.15.1,5 en barrotes verticales. l/p.p. de cuñas, casquillos, tornillería de unión entre tramos. Tramos de una anhuera 150 cm en partes rectas y 174 en poligonal de curva. Separación máxima libre entre barrotes 10 cm.

Medida la unidad ejecutada por metro lineal en proyección horizontal

Lateral largo	1	27,10	27,10
deducir	-1	1,50	-1,50
Lateral corto	2	18,00	36,00
deducir	-2	1,50	-3,00
Curvas	3	12,25	36,75
	1	5,25	5,25
Lateral /rampa	2	2,15	4,30
Lateral extremo	2	3,95	7,90
Separacion accesible	1	10,50	10,50
deducir	-1	1,50	-1,50

121,80	150,00	18.270,00
--------	--------	-----------

03.02 ml Barandilla Accesos

Barandilla de acero galvanizado en caliente, elaborada en taller para montaje en cajas preparadas en cerchas estructurales. Barandilla perimetral con una altura aproximada de 90 cm. desde suelo terminado, perfiles 30.30.2 en bastidor vertical y horizontal, perfil 15.15.1,5 en barrotes verticales. l/p.p. de cuñas, casquillos, tornillería de unión entre tramos. Tramos de una anhuera 150 cm en partes rectas y 174 en poligonal de curva. Separación máxima libre entre barrotes 10 cm.

Medida la unidad ejecutada por metro lineal en proyección horizontal

Lateral escal zona discap	2	1,05	2,10
Escalera exterior	4	3,90	15,60
	2	1,61	3,22
	2	1,05	2,10
Rampa	1	12,00	12,00
	1	10,50	10,50
	2	2,25	4,50
	1	1,50	1,50

51,52	150,00	7.728,00
-------	--------	----------

03.03 m2 Puerta de acceso chapa

Puerta de acceso exterior en chapa de acero laminado S275 JR, en perfiles huecos laminados en caliente de las series, cuadrado o rectangular, acabado con imprimación antioxidante con pintura de minio de plomo y acabado con esmalte en color rojo o similar, incluido en esta partida, con uniones soldadas en taller en formación de bastidor y hoja en chapa lisa de 1 mm de espesor. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, bisagras, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Formado por dos hojas de dimensiones según planos, bastidor 50.50.2, perfil transversal 30.30.2. Postes verticales 100.50.2, anclados en caja metálica dispuesta en suelo, i/p.p. de piezas especiales, pasadores y cerradura y herrajes de cierre. Incluye Incluye: Replanteo, colocación, aplomado y nivelación

Puerta	1	4,47	2,20	9,83
--------	---	------	------	------

9,83	130,00	1.277,90
------	--------	----------

03.04 m2 Cierre chapa fijo

Tramo fijo exterior en chapa de acero laminado S275 JR, en perfiles huecos laminados en caliente de las series, cuadrado o rectangular, acabado con imprimación antioxidante con pintura de minio de plomo y acabado con esmalte en color rojo o similar, incluido en esta partida, con uniones soldadas en taller en formación de bastidor y hoja en chapa lisa de 1 mm de espesor. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, bisagras, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Formado por dos hojas de dimensiones según planos, bastidor 50.50.2, perfil transversal 30.30.2. Postes verticales 100.50.2, anclados en caja metálica dispuesta en

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Espacio espectaculos festivos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	suelo, i/p.p. de piezas especiales, pasadores y cerradura y herrajes de cierre. Incluye Incluye: Replanteo, colocación, aplomado y nivelación								
	Tramo fijo	1	2,54		2,20	5,59			
							5,59	120,00	670,80
	TOTAL CAPÍTULO 03 METALISTERIA								27.946,70

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Espacio espectaculos festivos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 04 TABLEROS DE CIERRE

04.01

m2 TABLERO CIERRE EXTERIOR

Tablero para cierre exterior mediante paneles de madera y cemento en color rojo, acabado en bruto, de 19 mm de espesor. Colocado entre cerchas estructurales en perfil U e tramos de 1,5 m, colocado en guillotina. Totalmente montado, cortes p.p de perfil de acero en U, y perimetrado en taller, puesto en obra.Panel de madera y cemento, de 2600x1250 mm y 16 mm de espesor, color rojo, acabado en bruto

Lateral largo	1	27,10	2,50	67,75		
deducir	-1	1,50	2,50	-3,75		
Lateral corto	2	18,00	2,50	90,00		
Curva-poligonal	24	1,75	2,50	105,00		
Testeros	1	4,00	1,25	5,00		
					264,00	55,00
						14.520,00

TOTAL CAPÍTULO 04 TABLEROS DE CIERRE.....

14.520,00

Espacio espectáculos festivos

CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL y VARIOS

ud ARQUETA COMPLETA PARA ANCLAJE POSTES

Formación de arqueta para anclaje para postes de madera del ruedo o postes metálicos de cierre. Incluye caja registrable con tapa y marco de fundición clase C250 de 30x30 cm, en caso de poste de madera. Incluso excavación, hormigonado de solera en su base y en perímetro.

NOTA: Esta partida se define en este presupuesto y en la documentación gráfica correspondiente, pero se ejecutará en la urbanización o pavimentación previa necesaria para la instalación del espacio para espectáculos taurinos. Por tanto no se valora aquí.

05.02

ud SEÑALIZACION ACCESIBILIDAD

Formación de arqueta para anclaje para postes de madera del ruedo o postes metálicos de cierre. Incluye caja registrable con tapa y marco de fundición clase C250 de 30x30 cm, en caso de poste de madera. Incluso excavación, hormigonado de solera en su base y en perímetro. Totalmente acabado, replanteo según planos.

TOTAL CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL y VARIOS	250,00
--	---------------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Espacio espectaculos festivos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 06 MONTAJE Y DESMONTAJE

06.01	ud	MONTAJE IN SITU							
		Montaje y desmontaje de graderío y ruedo para espectáculos taurinos							
		Montaje	1				1,00		
		Desmontaje	1				1,00		
							2,00	4.250,00	8.500,00
		TOTAL CAPÍTULO 06 MONTAJE Y DESMONTAJE.....							8.500,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Espacio espectaculos festivos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD

07.01	SEGURIDAD Y SALUD. COMPLETO MONTAJE						1,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.....									3.500,00
TOTAL.....									217.150,27