

ANEXO IV (a incluir en el sobre C, solamente en el caso de ofertas al lote 1)

1.- CAMARA PLAZA SAN JAIME			
Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio Total
Albañilería / Trabajos auxiliares			
Metro lineal de colocación de bandeja PVC 40x60 en interior para la posterior conducción de cableado	30	-	-
Cableado FO			
Metro lineal de tendido aéreo sobre fachada o canal existente de manguera exterior 8 FO monomodo	120	-	-
Panel de parcheo de fibra rack 19", con fusión 4 FO monomodo LC	1	-	-
Caja de parcheo de fibra, con fusión 4 FO monomodo LC	1	-	-
Latiguillos de parcheo duplex monomodo LC - LC, 1 metro	2	-	-
Cableado Eléctrico			
Metro lineal de tendido aéreo sobre fachada o canal existente de manguera eléctrica 3x2,5 color negro	120	-	-
Protección de línea en cabecera: magnetotérmico 16A y diferencial superinmunizado, bifásicos en cuadro existente	1	-	-
Toma schuko hembra en punto de servicio, conectorizada	1	-	-
Cuadro de servicio para cámara			
Suministro y colocación en fachada de caja de intemperie, 500x400x150, con fijación a pared, y 3 racords inferiores para entrada de cables	1	-	-
TOTAL		€	-

2.- CAMARA CALLE CARNICERIAS			
Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio Total
Cableado Cobre			
Metro lineal de tendido aéreo sobre fachada o canal existente de cable FTP exterior Cat. 5E	90	-	-
Toma RJ45 FTP hembra en nodo o punto de servicio, conectorizada	2	-	-
Latiguillos de parcheo UTP, Cat. 5E, 1 metro	2	-	-
Cableado Eléctrico			
Metro lineal de tendido aéreo sobre fachada o canal existente de manguera eléctrica 3x2,5 color negro	90	-	-

Toma schuko hembra en punto de servicio, conectorizada	2	-	-
Cuadro de servicio para cámara			
Suministro y colocación en fachada de caja de intemperie, 500x400x150, con fijación a pared, y 3 racords inferiores para entrada de cables	1	-	-
TOTAL			
		€	-

3.- CAMARA CALLE JORGE BURGALETA

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio Total
Albañilería / Trabajos auxiliares			
Metro lineal de colocación de bandeja PVC 40x60 en interior para la posterior conducción de cableado	40	-	-
Cableado Cobre			
Metro lineal de tendido aéreo sobre fachada o canal existente de cable FTP exterior Cat. 5E	40	-	-
Toma RJ45 FTP hembra en nodo o punto de servicio, conectorizada	2	-	-
Latiguillos de parcheo UTP, Cat. 5E, 1 metro	2	-	-
Cableado Eléctrico			
Metro lineal de tendido aéreo sobre fachada o canal existente de manguera eléctrica 3x2,5 color negro	40	-	-
Protección de línea en cabecera: magnetotérmico 16A y diferencial superinmunizado, bifásicos en cuadro existente	1	-	-
Toma schuko hembra en punto de servicio, conectorizada	2	-	-
Cuadro de servicio para cámara			
Suministro y colocación en fachada de caja de intemperie, 500x400x150, con fijación a pared, y 3 racords inferiores para entrada de cables	1	-	-
TOTAL			
		€	-

4.- CAMARA PASEO MERCADAL, ARCHIVO

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio Total
Cableado Cobre			
Metro lineal de tendido aéreo sobre fachada o canal existente de cable FTP exterior Cat. 5E	10	-	-

Metro lineal de tendido Cable FTP exterior Cat. 5E por canalización de alumbrado	45	-	-
Toma RJ45 FTP hembra en nodo o punto de servicio, conectorizada	2	-	-
Latiguillos de parcheo UTP, Cat. 5E, 1 metro	2	-	-
Cableado Eléctrico			
Metro lineal de tendido aéreo sobre fachada o canal existente de manguera eléctrica 3x2,5 color negro	10	-	-
Metro lineal de tendido de manguera eléctrica 3x2,5 por canalización alumbrado	45	-	-
Protección de línea en cabecera: magnetotérmico 16A y diferencial superinmunizado, bifásicos en cuadro existente	1	-	-
Toma schuko hembra en punto de servicio, conectorizada	1	-	-
Cuadro de servicio para cámara			
Suministro y colocación en fachada de caja de intemperie, 500x400x150, con fijación a pared, y 3 racords inferiores para entrada de cables	1	-	-
Albañilería			
Conexión arqueta y tubo metálico para enlazar cableado subterráneo y aéreo, tramo horizontal menor de 2 metros	1	-	-
TOTAL			
		€	-

5.- CAMARA PASEO MERCADAL, CASTEL RUIZ			
Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio Total
Cableado Cobre			
Metro lineal de tendido aéreo sobre fachada o canal existente de cable FTP exterior Cat. 5E	35	-	-
Toma RJ45 FTP hembra en nodo o punto de servicio, conectorizada	2	-	-
Latiguillos de parcheo UTP, Cat. 5E, 1 metro	2	-	-
Albañilería / Trabajos auxiliares			
Metro lineal de colocación de bandeja PVC 40x60 en interior para la posterior conducción de cableado	40	-	-
TOTAL			
		€	-

6.- CAMARA HERRERIAS 24			
Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio Total

Cableado Cobre			
Metro lineal de tendido aéreo sobre fachada o canal existente de cable FTP exterior Cat. 5E	40	-	-
Metro lineal de tendido Cable FTP exterior Cat. 5E por canalización de alumbrado	35	-	-
Toma RJ45 FTP hembra en nodo o punto de servicio, conectorizada	2	-	-
Latiguillos de parcheo UTP, Cat. 5E, 1 metro	2	-	-
Cableado Eléctrico			
Metro lineal de tendido aéreo sobre fachada o canal existente de manguera eléctrica 3x2,5 color negro	40	-	-
Metro lineal de tendido de manguera eléctrica 3x2,5 por canalización alumbrado	35	-	-
Toma schuko hembra en punto de servicio, conectorizada	2	-	-
Cuadro de servicio para cámara			
Suministro y colocación en fachada de caja de intemperie, 500x400x150, con fijación a pared, y 3 racords inferiores para entrada de cables	1	-	-
Albañilería			
Conexión arqueta y tubo metálico para enlazar cableado subterráneo y aéreo	1	-	-
Metro lineal de picado de acera para unión de arquetas, incluido tubo o conducto de diámetro 50 mm	5	-	-
TOTAL			
		€	-

7.- CAMARA HERRERIAS PLAZA SAN JUAN			
Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio Total
Cableado Cobre			
Metro lineal de tendido aéreo sobre fachada o canal existente de cable FTP exterior Cat. 5E	95	-	-
Toma RJ45 FTP hembra en nodo o punto de servicio, conectorizada	2	-	-
Latiguillos de parcheo UTP, Cat. 5E, 1 metro	2	-	-
Cableado Eléctrico			
Metro lineal de tendido aéreo sobre fachada o canal existente de manguera eléctrica 3x2,5 color negro	95	-	-
Toma schuko hembra en punto de servicio, conectorizada	2	-	-
Cuadro de servicio para cámara			

Suministro y colocación en fachada de caja de intemperie, 500x400x150, con fijación a pared, y 3 racords inferiores para entrada de cables	1	-	-
TOTAL		€	-

8.- CAMARA HERRERIAS 12			
Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio Total
Albañilería / Trabajos auxiliares			
Metro lineal de colocación de bandeja PVC 40x60 en interior para la posterior conducción de cableado	65	-	-
Cableado Cobre			
Metro lineal de tendido aéreo sobre fachada o canal existente de cable FTP exterior Cat. 5E	65	-	-
Toma RJ45 FTP hembra en nodo o punto de servicio, conectorizada	2	-	-
Latiguillos de parcheo UTP, Cat. 5E, 1 metro	2	-	-
Cableado Eléctrico			
Metro lineal de tendido aéreo sobre fachada o canal existente de manguera eléctrica 3x2,5 color negro	95	-	-
Protección de línea en cabecera: magnetotérmico 16A y diferencial superinmunizado, bifásicos en cuadro existente	1	-	-
Toma schuko hembra en punto de servicio, conectorizada	1	-	-
Cuadro de servicio para cámara			
Suministro y colocación en fachada de caja de intemperie, 500x400x150, con fijación a pared, y 3 racords inferiores para entrada de cables	1	-	-
TOTAL		€	-

9.- CAMARA HERRERIAS 4			
Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio Total
Cableado Cobre			
Metro lineal de tendido aéreo sobre fachada o canal existente de cable FTP exterior Cat. 5E	60	-	-
Toma RJ45 FTP hembra en nodo o punto de servicio, conectorizada	2	-	-
Latiguillos de parcheo UTP, Cat. 5E, 1 metro	2	-	-
Cableado Eléctrico			

Metro lineal de tendido aéreo sobre fachada o canal existente de manguera eléctrica 3x2,5 color negro	60	-	-
Toma schuko hembra en punto de servicio, conectorizada	2	-	-
Cuadro de servicio para cámara			
Suministro y colocación en fachada de caja de intemperie, 500x400x150, con fijación a pared, y 3 racords inferiores para entrada de cables	1	-	-
TOTAL			
		€	-

10.- CAMARA PLAZA TRES CULTURAS			
Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio Total
Cableado FO			
Metro lineal de tendido aéreo sobre fachada o canal existente de manguera exterior 8 FO monomodo	380	-	-
Panel de parcheo de fibra rack 19", con fusión 4 FO monomodo LC	1	-	-
Caja de parcheo de fibra, con fusión 4 FO monomodo LC	1	-	-
Latiguillos de parcheo duplex monomodo LC - LC, 1 metro	2	-	-
Cableado Eléctrico			
Protección de línea en cabecera: magnetotérmico 16A y diferencial superinmunizado, bifásicos en cuadro existente	1	-	-
Toma schuko hembra en punto de servicio, conectorizada	1	-	-
Albañilería			
Conexión arqueta y tubo metálico para enlazar cableado subterráneo y aéreo	1	-	-
Metro lineal de picado de acera para unión de arquetas, incluido tubo o conducto de diámetro 50 mm	5	-	-
TOTAL			
		€	-

ELECTRONICA DE RED			
Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio Total
Conmutadores			
Switch tipo: 8 puertos Gigabit PoE+ con uplinks SFP	9	-	-
Transceptores ópticos			
Transceiver SFP Gigabit LX	4	-	-

Servicios			
Instalación conmutador y coordinación con el departamento de Sistemas del Ayuntamiento de Tudela	9	-	-
TOTAL			
		€	-

TOTAL LOTE 1		
Descripción	Unidades	Precio Total
1.- CAMARA PLAZA SAN JAIME	1	-
2.- CAMARA CALLE CARNICERIAS	1	-
3.- CAMARA CALLE JORGE BURGALETA	1	-
4.- CAMARA PASEO MERCADAL, ARCHIVO	1	-
5.- CAMARA PASEO MERCADAL, CASTEL RUIZ	1	-
6.- CAMARA HERRERIAS 24	1	-
7.- CAMARA HERRERIAS PLAZA SAN JUAN	1	-
8.- CAMARA HERRERIAS 12	1	-
9.- CAMARA HERRERIAS 4	1	-
10.- CAMARA PLAZA TRES CULTURAS	1	-
ELECTRONICA DE RED	1	-
TOTAL		
		€ -