



Resumen de capítulos

Clave / código	Título	Importe
1	ACTUACIONES PREVIAS	17.609,20
2	PAVIMENTACION	156.759,00
3	SEGURIDAD Y SALUD	3.000,00
4	GESTION DE RESIDUOS	3.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL	180.368,20
	10% GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL	18.036,82
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA	198.405,02
	21% IVA	41.665,05
	El importe de la obra asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA EUROS con SIETE céntimos.	240.070,07
	Tudela, 24 de FEBRERO 2025	

SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES



Presupuesto y medición detallada

Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe																																																	
1	ACTUACIONES PREVIAS																																																				
1.1	M2. Fresado de firme de calzada de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente en roderas y zonas localizadas de deterioro del firme, incluso carga, barrido y transporte a vetedero o lugar de empleo, canon de vertido y gestión de residuos, así como p.p de señalización y peon señalista para mantenimiento de tráfico.																																																				
<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td>ROSA CHACEL</td><td>1,00</td><td>720,00</td><td>1,00</td><td>-</td><td>720,00</td><td></td></tr><tr><td>CAMINO CARITAT, MENORES</td><td>1,00</td><td>380,00</td><td>1,00</td><td>-</td><td>380,00</td><td></td></tr><tr><td>ECAJE ROTONDA CTA LORETO Y GRISERAS</td><td>1,00</td><td>680,00</td><td>1,00</td><td>-</td><td>680,00</td><td></td></tr><tr><td>C/ TORRE MONREAL</td><td>1,00</td><td>580,00</td><td>1,00</td><td>-</td><td>580,00</td><td></td></tr><tr><td>ENCUENTROS Y PASO ELEVADO CENTRAL</td><td>1,00</td><td>300,00</td><td>1,00</td><td>-</td><td>300,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>2.660,00</td><td></td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal	ROSA CHACEL	1,00	720,00	1,00	-	720,00		CAMINO CARITAT, MENORES	1,00	380,00	1,00	-	380,00		ECAJE ROTONDA CTA LORETO Y GRISERAS	1,00	680,00	1,00	-	680,00		C/ TORRE MONREAL	1,00	580,00	1,00	-	580,00		ENCUENTROS Y PASO ELEVADO CENTRAL	1,00	300,00	1,00	-	300,00							2.660,00	
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																															
ROSA CHACEL	1,00	720,00	1,00	-	720,00																																																
CAMINO CARITAT, MENORES	1,00	380,00	1,00	-	380,00																																																
ECAJE ROTONDA CTA LORETO Y GRISERAS	1,00	680,00	1,00	-	680,00																																																
C/ TORRE MONREAL	1,00	580,00	1,00	-	580,00																																																
ENCUENTROS Y PASO ELEVADO CENTRAL	1,00	300,00	1,00	-	300,00																																																
					2.660,00																																																
						6,62	17.609,20																																														
Total capítulo							17.609,20																																														



Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe																																																																																																									
2	PAVIMENTACION																																																																																																												
2.1	M2. Suministro y puesta en obra de M.B.C Tipo AC16 SURF 50/70 D o mezcla densa mas fina a criterio de la direccion facultativa en capa rodadura de 5 cm de espesor, arido siliceo, filler, extendida y compactada, incluso fresado previo, riegos asfálticos y betun, .asi como p.p de señalizacion provisional, peon señalista para mantenimiento de trafico y reposicion de la señalización horizontal mediante pintura de dos componentes, totalmente acabado.																																																																																																												
<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td>A JUSTIFICAR</td><td>1,00</td><td>600,00</td><td>-</td><td>-</td><td>600,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>600,00</td><td></td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal	A JUSTIFICAR	1,00	600,00	-	-	600,00							600,00																																																																																					
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																																																																																							
A JUSTIFICAR	1,00	600,00	-	-	600,00																																																																																																								
					600,00																																																																																																								
						20,77	12.462,00																																																																																																						
2.2	M2. Suministro y puesta en obra de M.B.C Tipo AC 16 SURF 50/70 D o mezcla densa mas fina a criterio de la direccion facultativa en capa rodadura de 5 cm de espesor, en superficie superior a 250 m2, arido siliceo, filler, extendida y compactada, incluso riego asfáltico y betun, .asi como p.p de fresado de encajes y chuleteado, señalizacion provisional, peon señalista para mantenimiento de trafico y reposición de la señalizacion horizontal a base de pintura dos componentes, totalmente terminado.																																																																																																												
<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td>ROSA CHACEL</td><td>1,00</td><td>720,00</td><td>-</td><td>-</td><td>720,00</td><td></td></tr><tr><td>ARCAS DE CALTAN Y</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJARBE</td><td>1,00</td><td>1.911,00</td><td>-</td><td>-</td><td>1.911,00</td><td></td></tr><tr><td>CAMINO CARITAT (</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CARLOS III A PASO ELEV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>COLEGIO)</td><td>1,00</td><td>2.186,00</td><td>-</td><td>-</td><td>2.186,00</td><td></td></tr><tr><td>C/ TORRE MONREAL</td><td>1,00</td><td>580,00</td><td>-</td><td>-</td><td>580,00</td><td></td></tr><tr><td>ROTONDA CUESTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>LORETO-MERINDADES</td><td>1,00</td><td>2.076,00</td><td>-</td><td>-</td><td>2.076,00</td><td></td></tr><tr><td>JUAN ANTONIO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FERNANDEZ</td><td>1,00</td><td>1.122,00</td><td>-</td><td>-</td><td>1.122,00</td><td></td></tr><tr><td>AQUILES CUADRA Y</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ANTONIA CAPARROSO</td><td>1,00</td><td>2.450,00</td><td>-</td><td>-</td><td>2.450,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>11.045,00</td><td></td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal	ROSA CHACEL	1,00	720,00	-	-	720,00		ARCAS DE CALTAN Y							EJARBE	1,00	1.911,00	-	-	1.911,00		CAMINO CARITAT (							CARLOS III A PASO ELEV.							COLEGIO)	1,00	2.186,00	-	-	2.186,00		C/ TORRE MONREAL	1,00	580,00	-	-	580,00		ROTONDA CUESTA							LORETO-MERINDADES	1,00	2.076,00	-	-	2.076,00		JUAN ANTONIO							FERNANDEZ	1,00	1.122,00	-	-	1.122,00		AQUILES CUADRA Y							ANTONIA CAPARROSO	1,00	2.450,00	-	-	2.450,00							11.045,00	
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																																																																																							
ROSA CHACEL	1,00	720,00	-	-	720,00																																																																																																								
ARCAS DE CALTAN Y																																																																																																													
EJARBE	1,00	1.911,00	-	-	1.911,00																																																																																																								
CAMINO CARITAT (																																																																																																													
CARLOS III A PASO ELEV.																																																																																																													
COLEGIO)	1,00	2.186,00	-	-	2.186,00																																																																																																								
C/ TORRE MONREAL	1,00	580,00	-	-	580,00																																																																																																								
ROTONDA CUESTA																																																																																																													
LORETO-MERINDADES	1,00	2.076,00	-	-	2.076,00																																																																																																								
JUAN ANTONIO																																																																																																													
FERNANDEZ	1,00	1.122,00	-	-	1.122,00																																																																																																								
AQUILES CUADRA Y																																																																																																													
ANTONIA CAPARROSO	1,00	2.450,00	-	-	2.450,00																																																																																																								
					11.045,00																																																																																																								
						11,60	128.122,00																																																																																																						
2.3	Ml. Sellado de grietas y juntas de dilatación en pavimento asfáltico de calzada rodada mediante masilla bituminosa a base de betun elastomero de aplicación en caliente, incluso limpieza previa y arena lavada, p.p de trabajos de señalización de trafico, totalmente terminada la actuación.																																																																																																												
<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>6.000,00</td><td>-</td><td>-</td><td>6.000,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>6.000,00</td><td></td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	6.000,00	-	-	6.000,00							6.000,00																																																																																					
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																																																																																							
	1,00	6.000,00	-	-	6.000,00																																																																																																								
					6.000,00																																																																																																								
						1,50	9.000,00																																																																																																						
2.4	Ud. Puesta a cota de marcos y tapas de arquetas existentes, incluso recrecido de arquetas, pozos, precorte del asfalto, incluso rellenos perimetrales con asfalto en caliente, hasta quedar totalmente terminada.																																																																																																												

Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe					
4	GESTION DE RESIDUOS								
4.1	UD. P.Alzada de Abono integro para Gestión de residuos.								
Comentario		Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		
		1,00	-	-	-	1,00			
							1,00	3.000,00	3.000,00