



Resumen de capítulos

Clave / código	Título	Importe
1	ACTUACIONES PREVIAS	2.253,00
2	VALLADO	13.500,00
	TOTAL PRESUPUESTO	15.753,00
	10% GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL	1.575,30
	TOTAL EJECUCION POR CONTRATA	17.328,30
	21% IVA	3.638,94
	El importe de la obra asciende a la cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO céntimos.	20.967,24
	Tudela, 14 de FEBRERO de 2024	

M.I AYTO DE TUDELA
SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES



Presupuesto y medición detallada

Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe
1	ACTUACIONES PREVIAS			
1.1	M1. Desmontaje de vallado tipo hercules o similar por medios mecanicos o manuales de altura h<2.00 m. anclado a muro de hormigón o pared de fabrica de ladrillo, desmontaje de postes de sustentación,, retirada de placas de anclaje, malla metalica o panel , traslado a lugar de acopio, apilado, incluso p.p de vallado provisional, limpieza y retirada de escombros a vertedero, canon de vertido y gestion de rsiduos. y con p.p. de medios auxiliares, y medidas de protección colectivas.			



Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe																					
2	VALLADO																								
2.1	UD. P.A Abono integro`para trabajos de metalisteria en adaptacion de 3 puertas exteriores a nueva altura h<2.50 m, consistente en colocación de nueva perfilera soldada similar al la existente acabado pintado, restauracion de la existente y nuevo pintado de la misma color a elegir ,nuevos anclajes si fuesen necesarios, totalmente colocadas.																								
<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																			
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00																				
						1,00																			
						2.500,00	2.500,00																		
2.2	MI. Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x2,00 m, acabado galvanizado y plastificado color verde/blanco y postes de perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x2 mm, fijados con tornillos sobre muros de fábrica u hormigón. Incluso bases para el atornillado directo de postes y accesorios para la fijación de los paneles de malla electrosoldada modular a los postes metálicos, incluso p.p de refuerzo antipalanca en en los puntos medios de cada panel totalmente colocado.																								
<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>200,00</td><td>-</td><td>-</td><td>200,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>200,00</td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	200,00	-	-	200,00								200,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																			
	1,00	200,00	-	-	200,00																				
						200,00																			
						55,00	11.000,00																		
Total capítulo					13.500,00																				