

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CASETA MUNICIPAL, PARCELA 1906 POL 4, SUELO NO URBANIZABLE

CENTRO RURAL POLIVALENTE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES									
0101	M2 DEMOL.CUBIERTA ENTREVIGADO TEJAS CHIMENEA EXTERIOR Demolición de CUBIERTA EXISTENTE, RETIRADA DE TEJAS, ENTREVIGADO, CHIMENEA EXTERIOR por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. INCLUIDO GESTION DE RESIDUOS AUTORIZADO.						85,00	13,18	1.120,30
0102	M2 Demolición de solera de hormigón 15 cm M2. Demolición de solera de hormigón armado, de espesor 15-20 cm., con martillo compresor de 2.000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-19. INCLUIDO LEVANTADO DE SOLADOS.						85,00	20,00	1.700,00
0103	M2 Picado de revestimiento de fachada Picado de revestimiento de fachada dejando el paramento listo para recibir un nuevo revoco, incluso retirada de escombros a pie de carga y transporte de los mismos a vertedero. EXISTENTE 27,26 M2 X 2 + (6,33 M X 2,46 M) X 2 = 86 M2						86,00	16,00	1.376,00
0104	Ud. Desmontado puerta de paso Desmontaje y desencarcelado de puerta de una hoja de eje vertical, normalizadas o no normalizadas, incluso marcos, jambas, anclajes y parte proporcional de desescombrado y retirada a pie de carga. P.INTERUIRES P.ENTRADA Y VENTANAS	1 1				1,00 4,00			
0105	M2. Picado de revestimientos interiores Picado de revestimientos interiores dejando el paramento listo para recibir uno nuevo, incluso retirada de escombros a pie de carga. EXISTENTE 27,26 M2 X 2 + (5,83 M X 2,46 M) X 2 + (5,83 X 4,31 M) X 2 = 133,45 M2						5,00	21,63	108,15
0106	UD LIMPIEZA INTERIOR, CHIMENEA Y RETIRADA DE TUBO 1					1,00			
							1,00	400,00	400,00
TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES									6.839,65

[Escriba texto]

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CASETA MUNICIPAL, PARCELA 1906 POL 4, SUELO NO URBANIZABLE									
CENTRO RURAL POLIVALENTE									
CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS									
0201	M3 Rebaje general de solera								
	Excavación con medios mecánicos en rebaje general de solera, con carga de material sobrante a camión y transporte a vertedero, incluso parte proporcional de achiques de agua, pequeñas entibaciones, contenciones de muros colindantes, etc, si son precisas, completa y acabada. (La medición se realizará sobre perfiles de cimentación y sin contar taludes, esponjamientos, etc.)								
	25 M2 X 0,15 M = 3,75 M3						3,75	26,05	97,68
TOTAL CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.....									97,68

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CASETA MUNICIPAL, PARCELA 1906 POL 4, SUELO NO URBANIZABLE

CENTRO RURAL POLIVALENTE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 3 EJECUCION DE PORCHE									
0301	Ud. Ejecución de porche de madera								
	Ejecución de porche de madera formado or cuatro pilares de madera laminada 15 x 15 cm, vigas de 2 metros de pilares a muro de cerramiento, correas cada 50 cm entre vigas, y colocación de entablonado de madera de 806 cm x 200 cm, panel sándwich teja sobre las correas completamente terminada y ejecutada incluso p. p. de anclajes, sujeciones, uniones, etc, acabado completamente, incluso mano de imprimación y protección de la madera totalmente terminado y ejecutado..								
	Fecales	1				1,00			
							1,00	2.460,00	2.460,00

TOTAL CAPÍTULO 3 EJECUCION DE PORCHE 2.460,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CASETA MUNICIPAL, PARCELA 1906 POL 4, SUELO NO URBANIZABLE

CENTRO RURAL POLIVALENTE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 4 CIMENTACION									
0402	M3 Hormigón de limpieza Hormigón en masa H-20 N/mm2 elaborado con áridos machacados de 28 mm., agua, cemento CEM II-A-M 42,5 arena, etc., con un espesor mínimo de 10 cm, o el necesario hasta la cota de apoyo de zapatas o pozos y zanjas, incluso encofrados, achiques de aguas en caso necesario, desencofrados necesarios en madera, vertido y puesta en obra del hormigón, completo y acabado como hormigón de limpieza en cimentaciones. 5,80 m2 x 0,15 m = 0,87 m3						0,87	131,65	115,55
0403	m3 H. arm H.35+ Qc en cimientos Hormigón armado HA-35+Qc N/mm2., Tmáx.24 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura , vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE zapatas riostros	4 1	0,50 12,00	0,50 0,50	0,50 0,40	0,50 2,40			
							2,90	290,00	841,00
TOTAL CAPÍTULO 4 CIMENTACION									956,55

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CASETA MUNICIPAL, PARCELA 1906 POL 4, SUELO NO URBANIZABLE

CENTRO RURAL POLIVALENTE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 6 CUBIERTAS									
0601	m2 Teja ceramica Cubrición de teja cerámica curva en color a elegir por DF, colocadas en hiladas perpendiculares al alero, con solapes y colocada sobre rastreles i/p.p. de piezas especiales, rastreles, cumbreras (20,00 m), limas, tejas de ventilación y remates de borde, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12, limpieza del lugar de trabajo. Medida en verdadera magnitud. Según Pliego de Condiciones de Proyecto.Incluso rastreles, INCLUSO FORMACION DE CHIMENEA CON LADRILLO Y TERMINACIÓN totalmente acabada y probada.Incluido impermeablizaciones con paramentos verticales, chi-Meneas, incluso formación de aleros de madera con pernos, etc. Totalmente terminada, acabada y probada 8,46 m x 6,49 m = 55 m2						55,00	65,00	3.575,00
0602	m2 Aislamiento de lana de roca cubierta + impermeabilizante Aislamiento térmico ROCKWOOL mod. Roulrock 16 cm de espesor, más impermeabilizante para forjado bajocubierta, de Teja, incluso formación de entablonado de madera sobre solivos de madera,. i/pp de cortes y colocación, medios auxiliares y costes indirectos.						55,00	74,00	4.070,00
TOTAL CAPÍTULO 6 CUBIERTAS									7.645,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CASETA MUNICIPAL, PARCELA 1906 POL 4, SUELO NO URBANIZABLE

CENTRO RURAL POLIVALENTE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 7 FACHADAS, ALBAÑILERÍA y AISLAMIENTO									
0703	M2 Trasdosado semidirecto Pladur N-15 mm M2. Trasdosado semidirecto de muros, formado por una estructura a base de maestras de chapa metálica galvanizada de 82 cm. de ancho, separadas 400 mm. entre ellas y ancladas directamente al muro, a la cual se atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), incluso replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimir, pintar o decorar. INCLUIDO AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE 8 CM., medición descontando huecos de fachada. EXISTENTE 27,26 M2 X 2 + (5,83 M X 2,46 M) X 2 + (5,83 X 4,31 M) X 2 = 133,45 M2						133,45	46,10	6.152,05
0704	MI. Cabezal de vigueta de hormigón Cabezal en huecos exteriores formado por vigueta de hormigón pretensado de 12 cm. de canto, recibido con mortero 1/6 de cemento II/A-M 42,5 R y arena lavada, a los muros laterales, completo y acabado. VENTANAS 1 + 0,8 + 0,72						2,52	35,06	88,35
0705	M2 Revestimiento de canto de río en muro de fachada Enfoscado de mortero 1/6 de cemento II/A-M 42,5 R y arena lavada, aplicado a golpe de llana, con piedra de canto rodado de río, y un espesor medio de 8 cm, sobre paramento de los muros de cerramiento de fachada, incluso mochetes completo y terminado, medición descontando huecos de fachada. EXISTENTE 27,26 M2 X 2 + (6,33 M X 2,46 M) X 2 = 86 M2						86,00	96,00	8.256,00
0706	Ud. Recibido de cercos exteriores Recibido de cercos en muros exteriores, para huecos de cualquier medida, incluso aplomado, materiales auxiliares, mortero, completo y terminado.						3,00	25,51	76,53
0708	Ud. Recibido puerta acceso Recibido de cerco de puerta exterior de acceso a la caseta de dimensiones medidas en planos, incluso aplomado, materiales auxiliares, morteros, etc, completo y terminado. 1					1,00			
0709	Ud. Recibido de cercos interiores Recibido de cercos interiores para puertas y armarios de cualquier medida, incluso aplomado, materiales auxiliares, morteros, etc., completos y terminados.						1,00	76,17	76,17
0710	Ud Remiendo de albañilería Remiendo de albañilería necesaria en la rehabilitación, para diversas zonas del edificio, con material auxiliar, mortero, ladrillos y cuantos materiales fueran necesarios. PARTIDA . A JUSTIFICAR. 1					1,00			
0713	Ud. Ayuda de albañilería a la FONTANERÍA Ayuda de albañilería a las instalaciones de FONTANERÍA Y SANEAMIENTO vertical de una vivienda, incluso materiales auxiliares, apertura y cierre de rozas, etc, completa y acabada. 1						1,00	376,15	376,15
							1,00	200,00	200,00

[Escriba texto]

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CASETA MUNICIPAL, PARCELA 1906 POL 4, SUELO NO URBANIZABLE

CENTRO RURAL POLIVALENTE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0714	MI tubo helicoidal en chimenea d300 Ml. Tubo helicoidal de chapa galvanizada, para conexión desde salida de la chimenea-campana hogar hasta el tubo vertical de salida de humos de 300 mm de diámetro, i/ p.p. de abrazaderas y forrado del mismo con malla metálica recubierta de pasta de yeso.						1,00	55,50	55,50
0716	ud formacion chimenea Formación de chimeneas para la cocina ladrillo macizo hidrofugo de 25x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento M-40, enfoscado por el interior i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cer-cos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90. Incluso colocación de remate de aspirador estatico de chapa totalmente instalado de la casa IMS o si-milar, totalmente instalado. Medidas según planos.Incluido salidas laterales, rejillas etc.						1,00	350,00	350,00
0718	ud rejillas Rejillas ventilacion de dimensiones 20x20 en pl 1 de acero color negra ya pintada en taller totalmente Colocada, incluso p. p. de albañilería correspondiente.						1,00	29,40	29,40
TOTAL CAPÍTULO 7 FACHADAS, ALBAÑILERÍA y AISLAMIENTO									15.683,66

[Escriba texto]

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CASETA MUNICIPAL, PARCELA 1906 POL 4, SUELO NO URBANIZABLE

CENTRO RURAL POLIVALENTE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS									
0803	M2 Enfoscado, maestreado de mortero para paramentos verticales interiores Enfoscado, maestreado en paramentos verticales interiores, según NTE-RPE-7, con mortero 1/6 de cemento II/A-M 42,5 R y arena lavada para un espesor medio de 1.5 cm., listo para recibir los alicatados, aplacados, enrastrelados de madera, etc., completo y terminado. Criterio de medición: con descuento de huecos y sin medir mochetas. EXISTENTE 27,26 M2 X 2 + (5,83 M X 2,46 M) X 2 + (5,83 X 4,31 M) X 2 = 133,45 M2						133,45	20,00	2.669,00
0805	UD LIMPIEZA TRATAMIENTO Y PINTADO VIGAS-COND. YESO LAM.FOC Limpieza, tratamieno y pintado ignífugo de vigas de madera existentes nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.						1,00	490,00	490,00
TOTAL CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.....									3.159,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CASETA MUNICIPAL, PARCELA 1906 POL 4, SUELO NO URBANIZABLE									
CENTRO RURAL POLIVALENTE									
CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 9 PAVIMENTOS									
0901	mL Peldaño de porcelanico (huella + tabica) mL. Peldaño de porcelanico, similar al pavimento, con zanquines de porcelánico colocados en el lado de la pared, i/p.p de piezas especiales totalmente colocado. PRECIO COMPRA 30 EUROS.								
	SALIDA PORCHE						1,00	70,41	70,41
0902	M2 Formación de solera de Hormigón sobre base compactada de zahorras al 100% P.M. con hormigón armado HF – 35 Kp/cm2 de resistencia flexotracción, consistencia plástica y tamaño máximo árido 20 mm con acabado superficial raspado, maestrado ó rayado, incluso suministro, vertido y vibrado con regla motorizada fratasado manual y mecánico (helicóptero), curado con agua ó aditivos homologados, con un espesor de de 15 cm, extendido, regleado, vibrado, pendientes, encofrado de borde, curado, armado con fibras de polipropileno 0,6 kg/m3 PREFIB multifilamento de 12 mm. de COPSA y lamina de polietileno galga 400 entre base compactada y hormigón, incluso p. p. de disposición de juntas de contracción con sierra de disco, cada 4 m. ó su aserrado y dilatación y 5 cm de calado mínimo de corte, encuadrando paños máximis de 6x6 m. y consolidación del hormigón y nivelado con llana grande talocha; así protección Hormigón de limpieza de 10 cm en la subbase y lámina de EPDM sobre el hormigón de limpieza con 10 cm de solape en paramento vertical a partir de la cara superior de la solera de hormigón definitiva de 15 cm de espesor,, totalmente termnada pulida y limpieza de paramentos colindantes. Medición por superficie realmente ejecutada en acabado de zanjas. Superficie solera = 85 m2								
							85,00	76,00	6.460,00
TOTAL CAPÍTULO 9 PAVIMENTOS									6.530,41

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CASETA MUNICIPAL, PARCELA 1906 POL 4, SUELO NO URBANIZABLE

CENTRO RURAL POLIVALENTE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO Y CERRAJERÍA									
10.01	carpinterías exteriores Carpinterías de aluminio lacado de clase 3 s/ UNE-EN 12207 (permeabilidad < 9 m3/h·m2), con RPT, Um<1,80 W/m2·K con vidrios dobles con cámara intermedia 6/16/4, tipo Climalit y Stadip o similar 4+4/16/3+3 en zonas con riesgo de impacto, Uv<1,80 W/m2·K. Tiradores y herrajes,etc, incluido tapajuntas y la totalidad necesaria para su perfecto acabado. Selladas en su contorno con las fachadas con masilla acrílica. Se incluirán en todas las unidades la caja y la persiana totalmente colocada.						0,00	1,00	0,00
10.02	m2 Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color marrón oscuro al exterior con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en ventana de dos hojas, oscilobatiente, perfilaría con guía de persiana y certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, con rotura de puente térmico; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de compacto térmico incorporado (monoblock), vidrio interior incoloro + cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y sellado perimetral (junta plástica) + vidrio exterior incoloro, climalit 6-16-4 mm de espesor, persiana enrollable de lamas de aluminio, con poliuretano inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor equipada con todos sus accesorios, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada según NTE-FCL. Limpieza del lugar de trabajo y pp de medios auxiliares, con microventilación y rotura de puente termico Hueco de obra en fachada = 124 cm. altura x 100 cm. anchura. 1UD = 1,24 M2 Hueco de obra en fachada = 90 cm. altura x 72 cm. anchura., 1UD = 0,65 Hueco de obra en fachada = 96 cm. altura x 80 cm. anchura., 1UD = 0,77						2,66	400,00	1064,00
10.03	UD Elemento de carpintería PUERTA EXTERIOR Elemento de carpintería de aluminio lacado, con rotura de puente térmico, color COMO LAS EXISTENTES, con perfiles para acristalar, con premarco de aluminio, cierres en hojas, asa tirador, desagüe en el marco inferior, junquillos, juntas de neopreno según espesores del acristalamiento, tiradores lacados en color de la carpintería, herrajes, ruletas, jambas y tapajuntas en uniones a muros de fachada, cabezales y vierteaguas así como a raseos interiores, espumado perimetral de poliuretano, juntas y materiales auxiliares, todo fabricado según detalles y montado en obra para.INCLUIDOS VIDRIOS. - Puerta balconera tipo B1 con 2 HOJA OSCILOBATIENTE . .dimensiones aproximadas 110 x 90 cm.PUERTA DE PASO DE 90 cm ANHO LIBRE -Aperturas y vidrio indicados en planos - Vidrios de seguridad 4+4/16/3+3						1,00	1.398,27	1.398,27
TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y CERRAJERÍA.....									2.462,27

[Escriba texto]

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CASETA MUNICIPAL, PARCELA 1906 POL 4, SUELO NO URBANIZABLE									
CENTRO RURAL POLIVALENTE									
CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA									
1101	ud Puerta P1 abatible 205x82.5								
	Puerta de paso abatible ciega semimaciza y lacada de 205x82,5, precercos de pino,galces y tapa-juntas con tiradores y herrajes de colgar. Una con condena manipulable desde el exterior. Reilla de ventilación en parte inferior, según plano.Totalmente colocada.SIMILAR A CARPINTERIAS EXIS-						1,00	399,90	399,00
TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE MADERA									399,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CASETA MUNICIPAL, PARCELA 1906 POL 4, SUELO NO URBANIZABLE

CENTRO RURAL POLIVALENTE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 12 PINTURAS Y VIDRIOS								
1201	M2 Pintura plástica lisa en paredes								
	Pintura plástica lisa de 1ª calidad de JUNO, con una mano de imprimación con emulsión acrílica HI-DROCRIL y dos manos de pintura plástica JUNORAL B-20 en acabado liso, previa preparación de paredes, protección de carpinterías y suelos, emplastecidos, limpieza final, etc., incluso p.p. de re-cortes de color, toda acabada y ejecutada en techos. Incluso la pintura de molduras.								
	EXISTENTE 27,26 M2 X 2 + (5,83 M X 2,46 M) X 2 + (5,83 X 4,31 M) X 2 = 133,45 M2								
							133,45	6,11	815,38
	TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURAS Y VIDRIOS								815,38

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CASETA MUNICIPAL, PARCELA 1906 POL 4, SUELO NO URBANIZABLE									
CENTRO RURAL POLIVALENTE									
CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO									
1301	Ud. Fregadero								
	Fregadero en cerámica vitrificada en color blanco marca Roca, con pedestal, dotado de grifería monomando, con sifón individual, conexión a la red de saneamiento mediante tubería de PVC, material auxiliar, llaves de regulación, latiguillos, soportes de acero galvanizado, colocación, etc., completo y terminado..	1,00							
							1,00	239,79	239,79
TOTAL CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO									239,79

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CASETA MUNICIPAL, PARCELA 1906 POL 4, SUELO NO URBANIZABLE

CENTRO RURAL POLIVALENTE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS									
1401	ud Extintor 6kg polvo ABC Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. Totalmente montado.	8				1,00			
							1,00	61,37	61,37
1402	ud Luminaria de emergencia Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 210 lúmenes.	2				2,00			
							2,00	30,74	61,48
1403	ud Señal. polipropileno 210x210 fotoluminiscente Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad instalada.	2				,200			
							2,00	3,62	7,24
TOTAL CAPÍTULO 14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS									130,09

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CASETA MUNICIPAL, PARCELA 1906 POL 4, SUELO NO URBANIZABLE									
CENTRO RURAL POLIVALENTE									
CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESÍDUOS									
0001	UD ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS	1				1,00			
							1,00	500,00	500,00
TOTAL CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESÍDUOS									500,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CASETA MUNICIPAL, PARCELA 1906 POL 4, SUELO NO URBANIZABLE

CENTRO RURAL POLIVALENTE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD									
D1701	UD SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA	1				1,00			
E28PCF020	ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.						1,00	1,00	1,00
E28PCF030	ud EXTINTOR CO2 5 kg. Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.						1,00	15,20	15,20
E28PIA010	ud CASCO DE SEGURIDAD Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						1,00	15,52	15,52
E28PIA060	ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS Pantalla para protección contra partículas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						3,00	1,00	3,00
E28PIA070	ud GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						3,00	0,68	2,04
E28PIA090	ud GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						3,00	1,68	5,04
E28PIA100	ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						3,00	0,44	1,32
E28PIA130	ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						3,00	4,44	13,32
E28PIC090	ud MONO DE TRABAJO Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						3,00	0,76	2,28
E28PIC100	ud TRAJE IMPERMEABLE Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						3,00	4,40	13,20
E28PIM040	ud PAR GUANTES DE USO GENERAL Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						3,00	4,56	13,68
E28PIM070	ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						3,00	0,76	2,28

[Escriba texto]

PRESUPUESTO Y MEDICIONES CASETA MUNICIPAL, PARCELA 1906 POL 4, SUELO NO URBANIZABLE

CENTRO RURAL POLIVALENTE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E28PIP020	ud PAR BOTAS DE AGUA C. CREMALLERA Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						1,00	4,76	4,76
E28PIP030	ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.						3,00	4,56	13,68
17017	m andamios						3,00	4,56	13,68
							18,00	10,00	180,00
	TOTAL CAPÍTULO C16 SEGURIDAD Y SALUD								336,00

CENTRO RURAL POLIVALENTE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

RESUMEN PRESUPUESTO

TOTAL PRESUPUESTO 48.254,48 €

21% I.V.A.....10.133,44 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA. I.V.A. INCLUIDO.....58.387,92 €

Asciende el presente presupuesto de CONTRATA a CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS, I.V.A. INCLUIDO

Villafranca, a noviembre de 2.024

[Escriba texto]