

## Armarios

| Código    | Resumen                                                                                              | Descripción larga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Precio/Ud  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| UCBARM001 | Armario concentrador tipo Rack mural, 19 pulgadas, 6U, 560mm profundidad, (suministro e instalación) | Ud. de suministro y colocación de armario concentrador tipo Rack mural de superficie de 19 pulgadas, de 6U de altura, con regleta de 8 enchufes y elementos de fijación a pared, incluso tapa posterior y puesta a tierra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 264,14 €   |
| UCBARM002 | Armario concentrador Rack mural, 19", 560mm de profundidad, 9U (suministro e instalación)            | Ud. de suministro y colocación de armario concentrador tipo Rack mural de superficie de 19 pulgadas, de 9U de altura y mínimo 560mm de profundidad, con regleta de 8 enchufes y elementos de fijación a pared, incluso tapa posterior y puesta a tierra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 340,64 €   |
| UCBARM003 | Armario concentrador Rack mural, 19", 560mm de profundidad, 12U (suministro e instalación)           | Ud. de suministro y colocación de armario concentrador tipo Rack mural de superficie de 19 pulgadas, de 12U de altura y mínimo 560 mm de profundidad, con regleta de 8 enchufes y elementos de fijación a pared, incluso tapa posterior y puesta a tierra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 366,14 €   |
| UCBARM004 | Suministro e instalación de Panel pasahilos estándar 5 liras metálicas                               | Suministro e instalación de panel pasahilos estándar de 5 liras metálicas, incluido pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29,90 €    |
| UCBARM008 | Armario concentrador Rack mural, 19",15U, 560mm de profundidad, (suministro e instalación)           | Ud. de suministro y colocación de armario concentrador tipo Rack mural de superficie de 19 pulgadas, de 15U de altura y 560 mm de profundidad, con regleta de 8 enchufes y elementos de fijación a pared, incluso tapa posterior y puesta a tierra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 438,39 €   |
| UCBARM010 | Suministro e instalación de pasahilos lateral 1U (izqda y dcha) 10cm.                                | Suministro e instalación de una unidad de pasahilos lateral frontal de alta densidad, tamaño 1U. Medidas profundidad x altura x anchura en mm 98,05 x 43,80 x 62,53. Para lateral izquierdo y/o derecho. Fabricante: AMP-COMMSCOPE. Referencia: 2269081-1. High-Density Front-Loading Cable Manager Shallow Kit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,80 €    |
| UCBARM011 | Suministro e instalación de regleta 8 enchufes Schuko 1U RACK 19" negra                              | Suministro e instalación de regleta de corriente de 1 U para rack 19" con 8 enchufes de corriente bipolares con toma de tierra tipo schuko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49,18 €    |
| UCBARM012 | Suministro e instalación de bandeja fija frontal 2U x 400mm para rack 19"                            | Suministro e instalación de bandeja de fijación frontal de altura 2U y fondo 400 milímetros para Rack de 19"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39,23 €    |
| UCBARM013 | Armario concentrador Rack mural VERTICAL, 19 pulgadas, 5U (suministro e instalación)                 | Ud. de suministro y colocación de armario concentrador tipo Rack mural VERTICAL de 19 pulgadas, de 5U de capacidad y 600 mm de profundidad, con elementos de fijación a pared, incluso puesta a tierra. Medidas: Altura 540mm Largo (profundidad): 600mm Ancho: 300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 398,22 €   |
| UCBARM014 | Armario concentrador Rack de suelo, 19", 800x800mm, 42U (suministro e instalación)                   | Suministro e instalación de armario concentrador 42U, 19 pulgadas, 800x800mm, con puerta de hoja simple o doble, zócalo inferior y regleta 8 bases 19". Totalmente instalado y electrificado. Características mínimas: - Organizadores laterales para el cableado y ventanas protectoras que permiten el acceso del cableado hacia el interior del armario protegiéndolo del roce con la chapa. - Zócalos superior e inferior de acero de mínimo 1,5 mm. - Perfiles de 19 pulgadas desplazables en acero de mínimo 2 mm de espesor. - Paneles laterales accesibles de acero de mínimo 1,2 mm de espesor con posibilidad de cerradura. - Techo con ranuras de ventilación superior lateral frontal y trasero en acero de mínimo 1,2 mm de espesor. - Puerta frontal de chapa metálica o cristal de seguridad de mínimo 4 mm. de espesor, encastrado en perfiles metálicos con cerradura y ranuras de ventilación, cerradura incluida. - Puerta trasera con cerradura construido en chapa de acero de mínimo 1,2 mm de espesor. - Patas niveladoras de baquelita negra flexible, con espárrago M 10 y extensible para nivelar el armario. - Acceso frontal por puerta de chapa o cristal con marcos laterales y cerradura. - Acceso posterior trasero por puerta de acero ranurada montada sobre el panel inferior. - Entrada de cables por el zócalo, techo central, parte frontal y trasera, además otro acceso por la parte trasera inferior o superior. - Proceso de pintura en polvo, desengrasado, fosfatado, secado al horno, acabados color negro (RAL7016) o gris (RAL7035) micro-texturado. - Toma de tierra por tornillo electro soldado de cobre de M 6 en cada una de las partes de su estructura         | 1.762,05 € |
| UCBARM015 | Armario concentrador Rack de suelo, 19", 800x600mm, 42U (suministro e instalación)                   | Suministro e instalación de armario concentrador 42U, 19 pulgadas, 800x600mm, con puerta de hoja simple o doble, zócalo inferior y regleta 8 bases 19". Totalmente instalado y electrificado. Características mínimas: - Organizadores laterales para el cableado y ventanas protectoras que permiten el acceso del cableado hacia el interior del armario protegiéndolo del roce con la chapa. - Zócalos superior e inferior de acero de mínimo 1,5 mm. - Perfiles de 19 pulgadas desplazables en acero de mínimo 2 mm de espesor. - Paneles laterales accesibles de acero de mínimo 1,2 mm de espesor con posibilidad de cerradura. - Techo con ranuras de ventilación superior lateral frontal y trasero en acero de mínimo 1,2 mm de espesor. - Puerta frontal de chapa metálica o cristal de seguridad de mínimo 4 mm. de espesor, encastrado en perfiles metálicos con cerradura y ranuras de ventilación, cerradura incluida. - Puerta trasera con cerradura construido en chapa de acero de mínimo 1,2 mm de espesor. - Patas niveladoras de baquelita negra flexible, con espárrago M 10 y extensible para nivelar el armario. - Acceso frontal por puerta de chapa o cristal con marcos laterales y cerradura. - Acceso posterior trasero por puerta de acero ranurada montada sobre el panel inferior. - Entrada de cables por el zócalo, techo central, parte frontal y trasera, además otro acceso por la parte trasera inferior o superior. - Proceso de pintura en polvo, desengrasado, fosfatado, secado al horno, acabados color negro (RAL7016) o gris (RAL7035) micro-texturado. - Toma de tierra por tornillo electro soldado de cobre de M 6 en cada una de las partes de su estructura         | 1.298,81 € |
| UCBARM016 | Panel pasacables con cepillo guiacables para rack 19", 1U (suministro e instalación)                 | Suministro e instalación de panel pasacables con cepillo para rack 19", altura 1U, de acero, con perforaciones para sujetar el cableado con bridas, color negro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28,53 €    |
| UCBARM017 | Armario concentrador Rack mural, 19", 560mm de profundidad, 18U (suministro e instalación)           | Ud. de suministro y colocación de armario concentrador tipo Rack mural de superficie de 19 pulgadas, de 18U de altura y 560 mm de profundidad, con regleta de 8 enchufes y elementos de fijación a pared, incluso tapa posterior y puesta a tierra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 682,39 €   |
| UCBARM018 | Armario concentrador Rack de suelo, 19", 800x800mm, 24U (suministro e instalación)                   | Suministro e instalación de armario concentrador 24U, 19 pulgadas, 800x800mm, con puerta de hoja simple o doble, zócalo inferior y regleta 8 bases 19 pulgadas. Totalmente instalado y electrificado. Características mínimas: - Organizadores laterales para el cableado y ventanas protectoras que permiten el acceso del cableado hacia el interior del armario protegiéndolo del roce con la chapa. - Zócalos superior e inferior de acero de mínimo 1,5 mm. - Perfiles de 19 pulgadas desplazables en acero de mínimo 2 mm de espesor. - Paneles laterales accesibles de acero de mínimo 1,2 mm de espesor con posibilidad de cerradura. - Techo con ranuras de ventilación superior lateral frontal y trasero en acero de mínimo 1,2 mm de espesor. - Puerta frontal de chapa metálica o cristal de seguridad de mínimo 4 mm. de espesor, encastrado en perfiles metálicos con cerradura y ranuras de ventilación, cerradura incluida. - Puerta trasera con cerradura construido en chapa de acero de mínimo 1,2 mm de espesor. - Patas niveladoras de baquelita negra flexible, con espárrago M 10 y extensible para nivelar el armario. - Acceso frontal por puerta de chapa o cristal con marcos laterales y cerradura. - Acceso posterior trasero por puerta de acero ranurada montada sobre el panel inferior. - Entrada de cables por el zócalo, techo central, parte frontal y trasera, además otro acceso por la parte trasera inferior o superior. - Proceso de pintura en polvo, desengrasado, fosfatado, secado al horno, acabados color negro (RAL7016) o gris (RAL7035) micro-texturado. - Toma de tierra por tornillo electro soldado de cobre de M 6 en cada una de las partes de su estructura | 1.560,84 € |
| UCBARM019 | Armario concentrador Rack de suelo, 19", 800x800mm, 32U (suministro e instalación)                   | Suministro e instalación de armario concentrador 32U, 19 pulgadas, 800x800mm, con puerta de hoja simple o doble, zócalo inferior y regleta 8 bases 19". Totalmente instalado y electrificado. Características mínimas: - Organizadores laterales para el cableado y ventanas protectoras que permiten el acceso del cableado hacia el interior del armario protegiéndolo del roce con la chapa. - Zócalos superior e inferior de acero de mínimo 1,5 mm. - Perfiles de 19 pulgadas desplazables en acero de mínimo 2 mm de espesor. - Paneles laterales accesibles de acero de mínimo 1,2 mm de espesor con posibilidad de cerradura. - Techo con ranuras de ventilación superior lateral frontal y trasero en acero de mínimo 1,2 mm de espesor. - Puerta frontal de chapa metálica o cristal de seguridad de mínimo 4 mm. de espesor, encastrado en perfiles metálicos con cerradura y ranuras de ventilación, cerradura incluida. - Puerta trasera con cerradura construido en chapa de acero de mínimo 1,2 mm de espesor. - Patas niveladoras de baquelita negra flexible, con espárrago M 10 y extensible para nivelar el armario. - Acceso frontal por puerta de chapa o cristal con marcos laterales y cerradura. - Acceso posterior trasero por puerta de acero ranurada montada sobre el panel inferior. - Entrada de cables por el zócalo, techo central, parte frontal y trasera, además otro acceso por la parte trasera inferior o superior. - Proceso de pintura en polvo, desengrasado, fosfatado, secado al horno, acabados color negro (RAL7016) o gris (RAL7035) micro-texturado. - Toma de tierra por tornillo electro soldado de cobre de M 6 en cada una de las partes de su estructura         | 1.661,22 € |

## Cajas mecanismos

| Código    | Resumen                                                                                   | Descripción larga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Precio/Ud |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| UCBCAJ006 | CAJA TERMINAL UNIVERSAL 1 RJ-45 Cat. 6                                                    | Ud. de caja terminal apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por placa placa con guardapolvo para 1 conector RJ-45 , cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.                                                                                                                              | 42,91 €   |
| UCBCAJ007 | CAJA TERMINAL UNIVERSAL 2 RJ-45 Cat 6                                                     | Ud. de caja terminal apantallada compuesta por 2 conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado conexionado y mano de obra.                                                                                                                                                                                                     | 55,07 €   |
| UCBCAJ008 | CAJA TERMINAL UNIVERSAL 4x16 A II+TT y 2 RJ-45 Cat.6                                      | Ud. de caja terminal apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 2 conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.                                                   | 114,20 €  |
| UCBCAJ009 | CAJA TERMINAL UNIVERSAL 4x16 A II+TT y 4 RJ-45 Cat.6                                      | Ud. de caja terminal apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 4conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.                                                    | 132,24 €  |
| UCBCAJ010 | CAJA TERMINAL UNIVERSAL 6X16 A II+TT y 4 RJ-45 Cat.6                                      | Ud. de caja terminal apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 6 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 4 conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.                                                   | 170,80 €  |
| UCBCAJ011 | Modificación Caja para Duplicado de puesto de trabajo 4TC+2RJ45 a 4T+4RJ45                | Ud. Modificación Caja existente para duplicado de un puesto de trabajo con 4 tomas de corriente de 16A (2 de color rojo y 2 de color blanco)II+TT y 2 conectores RJ-45, en edificio con red existente a un puesto de trabajo con 4 tomas de corriente de 16A (2 de color rojo y 2 de color blanco)II+TT y 4 conectores RJ-45 . Suministro de materiales y Mano de obra de instalación y montaje de mecanismos incluida.                                                | 85,45 €   |
| UCBCAJ017 | CAJA TERMINAL EMPOTRAR 1 RJ-45 Cat. 6                                                     | Ud. de caja terminal de empotrar apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por placa placa con guardapolvo para 1 conector RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.                                                                                                                   | 64,06 €   |
| UCBCAJ018 | CAJA TERMINAL EMPOTRAR 2 RJ-45 Cat 6                                                      | Ud. de caja terminal de empotrar apantallada compuesta por 2 conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado conexionado y mano de obra.                                                                                                                                                                                         | 73,08 €   |
| UCBCAJ019 | CAJA TERMINAL EMPOTRAR 4x16 A II+TT y 2 RJ-45 Cat.6                                       | Ud. de caja terminal de empotrar apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 2 conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.                                       | 121,47 €  |
| UCBCAJ020 | CAJA TERMINAL EMPOTRAR 4x16 A II+TT y 4 RJ-45 Cat.6                                       | Ud. de caja terminal de empotrar apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 4conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.                                        | 139,51 €  |
| UCBCAJ021 | CAJA TERMINAL EMPOTRAR 6X16 A II+TT y 4 RJ-45 Cat.6                                       | Ud. de caja terminal de empotrar apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 6 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 4 conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.                                       | 174,53 €  |
| UCBCAJ022 | CAJA TERMINAL UNIVERSAL 6 RJ-45 Cat.6                                                     | Ud. de caja terminal apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por placas planas con guardapolvo para 6 conectores RJ-45, cat.6 Todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado). Incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.                                                                                                                             | 108,83 €  |
| UCBCAJ023 | CAJA TERMINAL DE SUELO 3mód. 4x16A y 4xRJ45 Cat.6                                         | Suministro e instalación de caja terminal para suelo técnico de 3 módulos compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT (de color rojo y/o blanco con piloto indicador) y placas planas o anguladas con guardapolvo para 4 conectores RJ-45 Cat.6. Todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado). Incluidos mecanizado de baldosa, accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra. | 198,75 €  |
| UCBCAJ024 | CAJA TERMINAL DE SUELO 3mód. 4x16A y 2xRJ45 Cat.6                                         | Suministro e instalación de caja terminal para suelo técnico de 3 módulos compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT (de color rojo y/o blanco con piloto indicador) y placas planas o anguladas con guardapolvo para 2 conectores RJ-45 Cat.6. Todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado). Incluidos mecanizado de baldosa, accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra. | 180,71 €  |
| UCBCAJ025 | CAJA TERMINAL UNIVERSAL 4x16 A II+TT y 6 RJ-45 Cat.6                                      | Ud. de caja terminal apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT(de color rojo con piloto indicador) y placas planas con guardapolvo para 6 conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.                                                   | 170,66 €  |
| UCBCAJ026 | Caja terminal superficie INCLINADA 1 RJ-45 Cat.6 (para APs)                               | Suministro e instalación de caja terminal con 1 RJ45, apantallada, con lámina practicable de blindaje, totalmente instalada, compuesta por: Caja de pared superficie de 1 módulo, Marco y bastidor, Placa VD inclinada para 1 conector RJ45, Módulo adaptador para conector otras marcas (Panduit), Conector RJ-45 Cat.6 autogrimpable. Incluye Accesorios de colocación, Etiquetado normalizado, Conexionado y Mano de obra.                                          | 55,14 €   |
| UCBCAJ029 | Caja terminal universal 1x16 A II+TT y 1 RJ-45 Cat 6                                      | Ud. de caja terminal apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por una toma de corriente de 16A II+TT y placas planas con guardapolvo para un conector RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.                                                                                       | 59,36 €   |
| UCBCAJ030 | Caja terminal empotrar 1x16 A II+TT y 1 RJ-45 Cat 6                                       | Ud. de caja terminal de empotrar apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por una toma de corriente de 16A II+TT y placas planas con guardapolvo para un conector RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.                                                                           | 75,01 €   |
| UCBCAJ031 | Caja mecanismos Ofiblock Compact de 5 elementos (para mesas)                              | Suministro e instalación de caja mecanismos Ofiblock Compact de 5 elementos (para mesas), compuesta por 2 tomas de corriente de 16A II+TT y placas planas con guardapolvo para 2 conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.                                                                    | 101,02 €  |
| UCBCAJ032 | Caja mecanismos Ofiblock Compact de 6 elementos (para mesas)                              | Suministro e instalación de caja mecanismos Ofiblock Compact de 6 elementos (para mesas), compuesta por 3 tomas de corriente de 16A II+TT y placas planas con guardapolvo para 2 conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.                                                                    | 116,56 €  |
| UCBCAJ033 | Caja mecanismos Ofiblock Compact de 7 elementos (para mesas)                              | Suministro e instalación de caja mecanismos Ofiblock Compact de 7 elementos (para mesas), compuesta por 4 tomas de corriente de 16A II+TT y placas planas con guardapolvo para 2 conectores RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.                                                                    | 129,77 €  |
| UCBCAJ034 | Columna aluminio de 1 cara, 3 metros de longitud, con mecanismos para puestos de trabajo  | Suministro e instalación de columna aluminio de 1 cara, 3 metros de longitud, con mecanismos para puestos de trabajo compuesto por 4 tomas de corriente de 16A II+TT y placas planas con guardapolvo para 2 conectores RJ-45, cat 6. Todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.                                         | 618,78 €  |
| UCBCAJ035 | Columna aluminio de 2 caras, 3 metros de longitud, con mecanismos para puestos de trabajo | Suministro e instalación de columna aluminio de 2 caras, 3 metros de longitud, con mecanismos para puestos de trabajo compuesto por 4 tomas de corriente de 16A II+TT y placas planas con guardapolvo para 2 conectores RJ-45, cat 6, en cada cara. Todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.                          | 952,05 €  |
| UCBCAJ036 | Caja terminal universal 2x16 A II+TT y 1 RJ-45 Cat 6                                      | Ud. de caja terminal apantallada y con lámina practicable de blindaje, compuesta por dos tomas de corriente de 16A II+TT y placas planas con guardapolvo para un conector RJ-45, cat 6, todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación, etiquetado normalizado, conexionado y mano de obra.                                                                                      | 74,29 €   |

## Canalizacion

| Código    | Resumen                                                           | Descripción larga                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Precio/Ud |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| UCBCAN001 | Canaleta para distribución de PVC libre de halógenos 60x110       | M.L. Suministro e instalación de canaleta para distribución de PVC rígida blanca reforzada libre de halógenos, con tapa, de 60x110mm, con un tabique separador, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecero especial y mano de obra de montaje e instalación.                       | 25,86 €   |
| UCBCAN002 | Canaleta para distribución de PVC libre de halógenos 40x60        | M.L. Suministro e instalación de canaleta para distribución de PVC rígida blanca reforzada libre de halógenos, con tapa, de 40x60 mm, con tabique separador, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecero especial y mano de obra de montaje e instalación.                          | 13,73 €   |
| UCBCAN003 | Canaleta para distribución de PVC libre de halógenos 20x50        | M.L. de moldura para distribución de PVC rígida blanca reforzada libre de halógenos, con su tapa, de 20x50 mm, con un tabique separador, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecero especial y mano de obra de montaje e instalación.                                              | 7,68 €    |
| UCBCAN004 | Canaleta para distribución de PVC libre de halógenos 20x30        | M.L. de moldura para distribución de PVC rígida blanca reforzada libre de halógenos, con su tapa, de 20x30mm, con un tabique separador, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecero especial y mano de obra de montaje e instalación.                                               | 6,21 €    |
| UCBCAN005 | Canaleta para adaptar mecanismos de PVC libre de halógenos 50x100 | M.L. de canaleta para adaptar mecanismos de PVC rígida blanca reforzada libre de halógenos, con su tapa, de 50x100 mm, de una cubierta, con tabique separador, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecero especial y mano de obra de montaje e instalación.                        | 24,20 €   |
| UCBCAN006 | Canaleta para adaptar mecanismos de PVC libre de halógenos 50x150 | M.L. de canaleta para adaptar mecanismos, de PVC rígida blanca reforzada libre de halógenos, con su tapa, de 50x150 mm, con doble cubierta (una para electricidad y otra para datos), incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecero especial y mano de obra de montaje e instalación. | 39,04 €   |
| UCBCAN007 | Canaleta distribución media caña, tapa 75x18 tabique separador    | M.L. de canaleta de PVC de media caña para distribución en suelo, con su tapa, de 75x18 mm, con tabique separador (una para electricidad y otra para datos), incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecero especial y mano de obra de montaje e instalación.                          | 14,75 €   |
| UCBCAN008 | Bandeja portables metálica galvanizada 100x70                     | ML. Suministro e instalación de bandeja portables metálica, galvanizada, de 100x70 mm, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecero especial y mano de obra de montaje e instalación.                                                                                                | 39,92 €   |
| UCBCAN009 | Bandeja portables metálica galvanizada 200x70                     | ML. Suministro e instalación de bandeja portables metálica, galvanizada, de 200x70 mm, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecero especial y mano de obra de montaje e instalación.                                                                                                | 58,29 €   |
| UCBCAN010 | Tubo de PVC corrugado de doble envoltura de M 16                  | M.L. De tubo de PVC corrugado de doble envoltura de M 16, en montaje empotrado en paramentos y falsos techos, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.                                                                                       | 2,20 €    |
| UCBCAN011 | Tubo de PVC corrugado de doble envoltura de M 20                  | M.L. De tubo de PVC corrugado de doble envoltura de M 20, en montaje empotrado en paramentos y falsos techos, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.                                                                                       | 2,28 €    |
| UCBCAN012 | Tubo de PVC corrugado de doble envoltura de M 25                  | M.L. De tubo de PVC corrugado de doble envoltura de M 25, en montaje empotrado en paramentos y falsos techos, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.                                                                                       | 2,43 €    |
| UCBCAN013 | Tubo de PVC corrugado de doble envoltura de M 32                  | M.L. De tubo de PVC corrugado de doble envoltura de M 32, en montaje empotrado en paramentos y falsos techos, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.                                                                                       | 2,89 €    |
| UCBCAN014 | Tubo de acero roscado, galvanizado, M 40 para montaje intemperie  | ML. Suministro e instalación de tubo de acero roscado, galvanizado, M 40, para montaje intemperie, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.                                                                                                  | 18,55 €   |
| UCBCAN015 | Tubo flexible eje acero galvanizado, M 36 para montaje intemperie | ML. Suministro e instalación de tubo flexible con fleje de acero galvanizado y cubierta de pvc, M 36, para montaje intemperie, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.                                                                      | 14,31 €   |
| UCBCAN016 | Canaleta ranurada de 60x40mm libre de halógenos                   | Suministro e instalación de metro lineal de canaleta ranurada de 60x40mm libre halógenos, con tapa desmontable manualmente, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecero especial y mano de obra de montaje e instalación.                                                           | 16,63 €   |
| UCBCAN017 | Tubo de PVC corrugado de doble envoltura de M 40                  | M.L. De tubo de PVC corrugado de doble envoltura de M 40, en montaje empotrado en paramentos y falsos techos, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.                                                                                       | 3,41 €    |
| UCBCAN023 | Tubo PVC rígido M 16                                              | M.L. Suministro e instalación de tubo de PVC rígido M 16, en montaje exterior, en paramentos y falsos techos, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.                                                                                       | 6,01 €    |
| UCBCAN024 | Tubo PVC rígido M 20                                              | M.L. Suministro e instalación de tubo de PVC rígido M 20, en montaje exterior, en paramentos y falsos techos, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.                                                                                       | 6,65 €    |
| UCBCAN025 | Tubo PVC rígido M 25                                              | M.L. Suministro e instalación de tubo de PVC rígido M 25, en montaje exterior, en paramentos y falsos techos, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.                                                                                       | 7,98 €    |
| UCBCAN026 | Tubo PVC rígido M 32                                              | M.L. Suministro e instalación de tubo de PVC rígido M 32, en montaje exterior, en paramentos y falsos techos, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.                                                                                       | 9,84 €    |
| UCBCAN027 | Tubo PVC rígido M 40                                              | M.L. Suministro e instalación de tubo de PVC rígido M 40, en montaje exterior, en paramentos y falsos techos, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.                                                                                       | 12,87 €   |
| UCBCAN028 | Tubo PVC rígido M 50                                              | M.L. Suministro e instalación de tubo de PVC rígido M 50, en montaje exterior, en paramentos y falsos techos, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.                                                                                       | 18,50 €   |
| UCBCAN029 | Canaleta distribución media caña, tapa 50x12 tabique separador    | M.L. Suministro e instalación de canaleta distribución media caña, tapa 50x12 tabique separador.                                                                                                                                                                                                         | 10,87 €   |
| UCBCAN030 | Canaleta para distribución de PVC libre de halógenos 60x230       | M.L. Suministro e instalación de canaleta para distribución de PVC rígida blanca reforzada libre de halógenos, con tapa, de 60x230mm, con un tabique separador, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecero especial y mano de obra de montaje e instalación.                       | 46,19 €   |
| UCBCAN031 | Canaleta para distribución de PVC libre de halógenos 60x150       | M.L. Suministro e instalación de canaleta para distribución de PVC rígida blanca reforzada libre de halógenos, con tapa, de 60x150mm, con un tabique separador, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecero especial y mano de obra de montaje e instalación.                       | 34,26 €   |
| UCBCAN032 | Canaleta para distribución de PVC libre de halógenos 60x90        | M.L. Suministro e instalación de canaleta para distribución de PVC rígida blanca reforzada libre de halógenos, con tapa, de 60x90mm, con un tabique separador, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecero especial y mano de obra de montaje e instalación.                        | 18,32 €   |
| UCBCAN033 | Canaleta para distribución de PVC libre de halógenos 40x90        | M.L. Suministro e instalación de canaleta para distribución de PVC rígida blanca reforzada libre de halógenos, con tapa, de 40x90mm, con un tabique separador, incluso p.p de accesorios de unión, derivación, ángulos, piecero especial y mano de obra de montaje e instalación.                        | 17,06 €   |
| UCBCAN034 | Tubo de acero roscado, galvanizado, M 25 para montaje intemperie  | ML. Suministro e instalación de tubo de acero roscado, galvanizado, M 25, para montaje intemperie, incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra de montaje e instalación.                                                                                                  | 16,24 €   |
| UCBCAN035 | Columna aluminio de 1 cara, 3 metros de longitud                  | Suministro e instalación de columna aluminio de 1 cara, 3 metros de longitud, incluidos accesorios y mano de obra de montaje e instalación.                                                                                                                                                              | 522,01 €  |

## Cableado electrico

| Código    | Resumen                                              | Descripción larga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Precio/Ud |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| UCBCEL001 | Manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 3G6mm2   | M.L. suministro y colocación de manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV de 3 G 6 mm2, colocado en canalización, incluso su conexión a protecciones, terminales, tornillería, pequeño material y mano de obra de instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,18 €    |
| UCBCEL002 | Manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 3G4mm2   | M.L. suministro y colocación de manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV de 3 G 4 mm2, colocado en canalización, incluso su conexión a protecciones, terminales, tornillería, pequeño material y mano de obra de instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,94 €    |
| UCBCEL003 | Manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 3G2.5mm2 | M.L. suministro y colocación de cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV de 3 G 2,5 mm2, colocado en canalización, incluso su conexión a protecciones, terminales, tornillería, pequeño material y mano de obra de instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,97 €    |
| UCBCEL004 | Manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 3G1.5mm2 | M.L. suministro y colocación de manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV de 3 G 1,5 mm2, colocado en canalización, incluso su conexión a protecciones, terminales, tornillería, pequeño material y mano de obra de instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,35 €    |
| UCBCEL005 | Cable de cobre ES0721-K de 3x6mm2                    | M.L. de instalación de línea de alimentación general a tomas de corriente de ORDENADORES, I+N+TT, constituida por cable de cobre ES0721-K de 3x6 mm2, instalado en canalización, incluso p.p. de cajas de derivación, bornas y pequeño material, accesorios, mano de obra de instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,24 €    |
| UCBCEL006 | Cable de cobre ES0721-K de 3x4mm2                    | M.L. de instalación de línea de alimentación general a tomas de corriente de ORDENADORES, I+N+TT, constituida por cable de cobre ES0721-K de 3x4 mm2, instalado en canalización, incluso p.p. de cajas de derivación, bornas y pequeño material, accesorios, mano de obra de instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,50 €    |
| UCBCEL007 | Cable de cobre ES0721-K de 3x2.5mm2                  | M.L. de instalación de línea de alimentación general a tomas de corriente de ORDENADORES, I+N+TT, constituida por cable de cobre ES0721-K de 3x2,5 mm2, instalado en canalización, incluso p.p. de cajas de derivación, bornas y pequeño material, accesorios, mano de obra de instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,91 €    |
| UCBCEL008 | Cable de cobre ES0721-K de 3x1.5mm2                  | M.L. de instalación de línea de alimentación al armario secundario, constituida por cable de cobre ES0721-K de 3x1,5 mm2, instalado en canalización, incluso p.p. de cajas de derivación, bornas y pequeño material, accesorios, mano de obra de instalación, conexión y pruebas. Esta línea acabará en una base múltiple de cuatro enchufes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,35 €    |
| UCBCEL009 | Cable de cobre ES0721-K de 5x6mm2                    | M.L. Suministro y tendido de línea trifásica por metro lineal con neutro formada por 5 cables H0721-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida de 450/750V de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre exible de 6mm2 de sección para las fases y 6mm2 para el cable de tierra, con aislamiento termoplástico (sin cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.   | 10,70 €   |
| UCBCEL010 | Cable de cobre ES0721-K de 5x4mm2                    | M.L. Suministro y tendido de línea trifásica por metro lineal con neutro formada por 5 cables H0721-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida de 450/750V de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre exible de 4mm2 de sección para las fases y 6mm2 para el cable de tierra, con aislamiento termoplástico (sin cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento electrotécnico de Baja Tensión 2002.   | 8,27 €    |
| UCBCEL011 | Manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 5G6mm2   | M.L. suministro y colocación de manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV de 5 G 6 mm2, colocado en canalización, incluso su conexión a protecciones, terminales, tornillería, pequeño material y mano de obra de instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,08 €   |
| UCBCEL025 | Manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 5G4mm2   | M.L. suministro y colocación de manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV de 5 G 4 mm2, colocado en canalización, incluso su conexión a protecciones, terminales, tornillería, pequeño material y mano de obra de instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,69 €    |
| UCBCEL026 | Manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 5G2.5mm2 | M.L. suministro y colocación de manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV de 5 G 2,5 mm2, colocado en canalización, incluso su conexión a protecciones, terminales, tornillería, pequeño material y mano de obra de instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,76 €    |
| UCBCEL027 | Cable de cobre ES0721-K de 5X2.5mm2                  | M.L. Suministro y tendido de línea trifásica por metro lineal con neutro formada por 5 cables H0721-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida de 450/750V de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre exible de 2,5mm2 de sección para las fases y 6mm2 para el cable de tierra, con aislamiento termoplástico (sin cubierta), instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento electrotécnico de Baja Tensión 2002. | 6,10 €    |

Latiguillos

| Código    | Resumen                                                                | Descripción larga                                                                                                                                                   | Precio/Ud |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| UCBLAT008 | Latiguillo UTP Cat 6 de 1 m con conectores RJ45 para interconexiones   | Ud. suministro e instalación de latiguillo UTP Cat 6 de 1m, con conectores RJ-45 para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.  | 3,33 €    |
| UCBLAT009 | Latiguillo UTP Cat 6 de 2 m con conectores RJ45 para interconexiones   | Ud. suministro e instalación de latiguillo UTP Cat 6 de 2m, con conectores RJ-45 para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.  | 4,56 €    |
| UCBLAT010 | Latiguillo UTP Cat 6 de 3 m con conectores RJ45 para interconexiones   | Ud. suministro e instalación de latiguillo UTP Cat 6 de 3m, con conectores RJ-45 para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.  | 5,79 €    |
| UCBLAT011 | Latiguillo UTP Cat 6 de 5 m con conectores RJ45 para interconexiones   | Ud. suministro e instalación de latiguillo UTP Cat 6 de 5m, con conectores RJ-45 para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados.  | 8,23 €    |
| UCBLAT012 | Latiguillo UTP Cat 6 de 10 m con conectores RJ45 para interconexiones  | Ud. suministro e instalación de latiguillo UTP Cat 6 de 10m, con conectores RJ-45 para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados. | 14,16 €   |
| UCBLAT013 | Latiguillo UTP Cat 6 de 15 m con conectores RJ45 para interconexiones  | Ud. suministro e instalación de latiguillo UTP Cat 6 de 15m, con conectores RJ-45 para interconexiones entre paneles y concentradores, etiquetados e identificados. | 31,25 €   |
| UCBLAT032 | Latiguillo UTP Cat 6A de 1 m con conectores RJ45 para interconexiones  | Ud. suministro e instalación de Latiguillo UTP Cat 6A de 1 m con conectores RJ45 para interconexiones                                                               | 4,49 €    |
| UCBLAT033 | Latiguillo UTP Cat 6A de 2 m con conectores RJ45 para interconexiones  | Ud. suministro e instalación de Latiguillo UTP Cat 6A de 2 m con conectores RJ45 para interconexiones                                                               | 6,15 €    |
| UCBLAT034 | Latiguillo UTP Cat 6A de 3 m con conectores RJ45 para interconexiones  | Ud. suministro e instalación de Latiguillo UTP Cat 6A de 3 m con conectores RJ45 para interconexiones                                                               | 7,82 €    |
| UCBLAT035 | Latiguillo UTP Cat 6A de 5 m con conectores RJ45 para interconexiones  | Ud. suministro e instalación de Latiguillo UTP Cat 6A de 5 m con conectores RJ45 para interconexiones                                                               | 11,10 €   |
| UCBLAT036 | Latiguillo UTP Cat 6A de 10 m con conectores RJ45 para interconexiones | Ud. suministro e instalación de Latiguillo UTP Cat 6A de 10 m con conectores RJ45 para interconexiones                                                              | 19,11 €   |
| UCBLAT037 | Latiguillo UTP Cat 6A de 15 m con conectores RJ45 para interconexiones | Ud. suministro e instalación de Latiguillo UTP Cat 6A de 15 m con conectores RJ45 para interconexiones                                                              | 38,83 €   |

Paneles

| Código    | Resumen                                                            | Descripción larga                                                                                                                                                                                                                                                                         | Precio/Ud |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| UCBPAN003 | Suministro e Instalación de panel parcheo mod. metálico            | Suministro e Instalación de panel parcheo                                                                                                                                                                                                                                                 | 63,81 €   |
| UCBPAN005 | Suministro e Instalación de conector RJ45 autogrimpado cat.6       | Suministro e Instalación de 1 conector RJ-45 , cat 6e, en caja terminal o panel de parcheo todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado) , incluso accesorios de colocación. Incluye conector y 8 minutos de técnico instalador.      | 8,52 €    |
| UCBPAN025 | Suministro e Instalación de conector RJ45 autogrimpado cat.6A      | Suministro e Instalación de 1 conector RJ-45 , cat 6A, en caja terminal o panel de parcheo todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado), incluso accesorios de colocación. Incluye conector y 8 minutos de técnico instalador.       | 10,37 €   |
| UCBPAN026 | Suministro e Instalación de conector RJ45 autogrimpado cat.6 F/UTP | Suministro e Instalación de 1 conector RJ-45 , cat 6, F/UTP, en caja terminal o panel de parcheo todos los conectores deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado), incluso accesorios de colocación. Incluye conector y 8 minutos de técnico instalador. | 11,22 €   |

Protecciones electricas

| Código  | Resumen                                                                                         | Descripción larga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Precio/Ud |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| UCBP001 | Interruptor Magnetotérmico de 10A, II Polos, curva C, 6KA                                       | Ud. suministro, colocación y cableado en cuadro de interruptor magnetotérmico de 10 A II polos, curva "C", 6 KA (UNE EN 60898), incluso accesorios, terminales, bornas, pequeño material y mano de obra de montaje, instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                                                             | 35,35 €   |
| UCBP002 | Interruptor Magnetotérmico de 16A, II Polos, curva C, 6KA                                       | Ud. suministro, colocación y cableado en cuadro de interruptor magnetotérmico de 16 A II polos, curva "C", 6 KA (UNE EN 60898), incluso accesorios, terminales, bornas, pequeño material y mano de obra de montaje, instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                                                             | 35,74 €   |
| UCBP003 | Interruptor Magnetotérmico de 20A, II Polos, curva C, 6KA                                       | Ud. suministro, colocación y cableado en cuadro de interruptor magnetotérmico de 20 A II polos, curva "C", 6 KA (UNE EN 60898), incluso accesorios, terminales, bornas, pequeño material y mano de obra de montaje, instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                                                             | 36,47 €   |
| UCBP004 | Interruptor Magnetotérmico de 25A, II Polos, curva C, 6KA                                       | Ud. suministro, colocación y cableado en cuadro de interruptor magnetotérmico de 25 A II polos, curva "C", 6 KA (UNE EN 60898), incluso accesorios, terminales, bornas, pequeño material y mano de obra de montaje, instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                                                             | 36,81 €   |
| UCBP005 | Interruptor Diferencial Superinmunizado, II Polos, 40A, 30mA                                    | Ud. suministro, colocación y cableado en cuadro de interruptor diferencial de alta inmunización, sensible a corrientes de defecto tipo A; de 40 A II polos 30 mA., onda 8/20 µs. Incluso accesorios, terminales, bornas, pequeño material y mano de obra de montaje, instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                            | 206,57 €  |
| UCBP007 | Interruptor Magnetotérmico de 20A, IV Polos, curva C, 6KA                                       | Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama residencial, de intensidad nominal 20A tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte nominal de 6kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.                                                                           | 109,13 €  |
| UCBP008 | Interruptor Magnetotérmico de 25A, IV Polos, curva C, 6KA                                       | Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama residencial, de intensidad nominal 25A tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte nominal de 6kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.                                                                           | 112,69 €  |
| UCBP009 | Interruptor Magnetotérmico de 32A, IV Polos, curva C, 6KA                                       | Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama residencial, de intensidad nominal 32A tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte nominal de 6kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.                                                                           | 59,29 €   |
| UCBP010 | Interruptor Magnetotérmico de 40A, IV Polos, curva C, 6KA                                       | Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama residencial, de intensidad nominal 40A tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte nominal de 6kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.                                                                           | 136,49 €  |
| UCBP011 | Interruptor Diferencial, IV Polos, 40A, 30mA                                                    | Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar de 40A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 30mA, clase AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y gama residencial, totalmente instalado y en correcto estado de funcionamiento, conectado según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002                  | 215,81 €  |
| UCBP012 | Interruptor Diferencial Superinmunizado, IV Polos, 40A, 30mA                                    | Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar de 40A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 30mA, clase A-'SI' (A superinmunizado), para redes con armónicos y altas frecuencias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y gama residencial, totalmente instalado y en correcto estado de funcionamiento, conectado según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.         | 348,88 €  |
| UCBP013 | Interruptor Diferencial, IV Polos, 40A, 300mA                                                   | Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar de 40A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y gama residencial, totalmente instalado y en correcto estado de funcionamiento, conectado según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002                 | 212,42 €  |
| UCBP014 | Interruptor Diferencial Superinmunizado, IV Polos, 40A, 300mA                                   | Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar de 40A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase A-'SI' (A superinmunizado), para redes con armónicos y altas frecuencias, tiempo de disparo selectivo, de rearme manual y gama terciario/industrial, totalmente instalado y en correcto estado de funcionamiento, conectado según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | 281,25 €  |
| UCBP019 | Armario modular de superficie en PVC equipado, con capacidad para 36 módulos, con puerta ciega. | Suministro, y colocación de Armario modular de superficie en PVC equipado, con capacidad para 36 módulos, con puerta ciega. incluso su parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento                                                                                                                                                        | 23,48 €   |
| UCBP020 | Caja superficie con conos 100x100                                                               | Suministro, y colocación de Caja superficie con conos 100x100 incluso su parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento                                                                                                                                                                                                                      | 5,23 €    |
| UCBP021 | Caja superficie de 12 modulos intemperie y pletinas candado                                     | Suministro, y colocación de Caja superficie de 12 modulos intemperie y pletinas candado incluso su parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.                                                                                                                                                                                           | 83,60 €   |
| UCBP022 | Relé 12v con zócalo                                                                             | Suministro, y colocación de Relé 12v con zócalo incluso su parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                    | 6,62 €    |
| UCBP023 | Relé 230 vac con zócalo                                                                         | Suministro, y colocación de Relé 230 vac con zócalo incluso su parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                | 15,63 €   |
| UCBP024 | Relé dif. recmax-c2-16 a 32a d2                                                                 | Suministro, y colocación de Relé dif. recmax-c2-16 a 32a d2 incluso su parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento                                                                                                                                                                                                                        | 382,80 €  |
| UCBP025 | Relé dif. recmax-c2-63                                                                          | Suministro, y colocación de Relé dif. recmax-c2-63 incluso su parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                 | 574,20 €  |
| UCBP026 | Relé dif. recmax-c2-d25a trifásico                                                              | Suministro, y colocación de Relé dif. recmax-c2-d25a trifásico incluso su parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento                                                                                                                                                                                                                     | 458,70 €  |
| UCBP027 | Interruptor diferencial magnetotérmico 32A, bipolar                                             | INTERRUPTOR DIFERENCIAL MAGNETOTÉRMICO 32 A. Ud. suministro, colocación y cableado en cuadro de interruptor magnetotérmico de 32 A II polos, curva "C", 6 KA (UNE EN 60898), incluso accesorios, terminales, bornas, pequeño material y mano de obra de montaje, instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                | 41,05 €   |
| UCBP028 | Interruptor diferencial magnetotérmico 40A, bipolar                                             | INTERRUPTOR DIFERENCIAL MAGNETOTÉRMICO 40 A. Ud. suministro, colocación y cableado en cuadro de interruptor diferencial de 40 A II polos 30 mA. Incluso accesorios, terminales, bornas, pequeño material y mano de obra de montaje, instalación, conexión y pruebas                                                                                                                                                              | 48,52 €   |
| UCBP029 | Interruptor diferencial magnetotérmico 20A, bipolar                                             | INTERRUPTOR DIFERENCIAL MAGNETOTÉRMICO 20 A. Ud. suministro, colocación y cableado en cuadro de interruptor magnetotérmico de 20 A II polos, curva "C", 6 KA (UNE EN 60898), incluso accesorios, terminales, bornas, pequeño material y mano de obra de montaje, instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                | 32,90 €   |
| UCBP030 | Interruptor diferencial magnetotérmico 16A, bipolar                                             | INTERRUPTOR DIFERENCIAL MAGNETOTÉRMICO 16 A. Ud. suministro, colocación y cableado en cuadro de interruptor magnetotérmico de 16 A II polos, curva "C", 6 KA (UNE EN 60898), incluso accesorios, terminales, bornas, pequeño material y mano de obra de montaje, instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                | 32,52 €   |
| UCBP031 | Interruptor diferencial magnetotérmico 10A, II polos                                            | INTERRUPTOR DIFERENCIAL MAGNETOTÉRMICO 10 A. Ud. suministro, colocación y cableado en cuadro de interruptor magnetotérmico de 10 A II polos, curva "C", 6 KA (UNE EN 60898), incluso accesorios, terminales, bornas, pequeño material y mano de obra de montaje, instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                | 32,14 €   |
| UCBP032 | Interruptor diferencial magnetotérmico 20A REARMABLE, bipolar                                   | INTERRUPTOR DIFERENCIAL MAGNETOTÉRMICO 20 A REARMABLE. Ud. suministro, colocación y cableado en cuadro de interruptor magnetotérmico de 20 A II polos, curva "D", 6 KA REARMABLE, incluso accesorios, terminales, bornas, pequeño material y mano de obra de montaje, instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                           | 278,36 €  |
| UCBP047 | Ud. Instalación de Interruptor Magnetotérmico de 6A, II Polos, curva C, 6KA                     | Ud. suministro, colocación y cableado en cuadro de interruptor Magnetotérmico de 6A II polos, curva "C", 6 KA (UNE EN 60898), incluso accesorios, terminales, bornas, pequeño material y mano de obra de montaje, instalación, conexión y pruebas.                                                                                                                                                                               | 34,73 €   |

## Puestos trabajo

| Código    | Resumen                                                     | Descripción larga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Precio/Ud |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CCBPTB006 | Instalación de un puesto de trabajo con 1 RJ45 Cat-6        | Ud.Instalación de un puesto de trabajo con 1 RJ45, cat 6, en edificio con red existente. Incluye: suministro y mano de obra de instalación de caja y mecanismos, suministro y mano de instalación de cable UTP, suministro e instalación de panel de parcheo si fuera necesario, suministro y mano de tubo PVC corrugado y/o canaleta de PVC más accesorios si fuera necesario, certificación y etiquetado de punto de red, actualización de planos, suministro e instalación de latiguillo UTP Cat6 2mts con conectores en los extremos para activación de red. | 234,46 €  |
| CCBPTB007 | Instalación de un puesto de trabajo con 2 RJ45 Cat.6        | Ud.Instalación de un puesto de trabajo con 2 RJ45, cat 6, en edificio con red existente. Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 321,61 €  |
| CCBPTB008 | Instalación de un puesto de trabajo con 4 TC y 4 RJ45 Cat.6 | Ud.Instalación de un puesto de trabajo con 4 tomas de corriente de 16A (2 de color rojo y 2 de color blanco)II+TT y 2 conectores RJ-45, cat 6, en edificio con red existente. Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 504,49 €  |
| CCBPTB009 | Instalación de un puesto de trabajo con 4 TC y 4 RJ45 Cat.6 | Ud.Instalación de un puesto de trabajo con 4 tomas de corriente de 16A (2 de color rojo y 2 de color blanco)II+TT y 4 conectores RJ-45, cat 6, en edificio con red existente. Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 690,73 €  |
| CCBPTB010 | Instalación de un puesto de trabajo con 6 TC y 4 RJ45 Cat.6 | Ud.Instalación de un puesto de trabajo con 6 tomas de corriente de 16A (4 de color blanco y 2 de color rojo)II+TT y 4 conectores RJ-45, cat 6, en edificio con red existente. Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 729,30 €  |
| CCBPTB011 | Duplicado de puesto de trabajo 4TC+2RJ45 a 4T+4RJ45         | Ud.Duplicado de un puesto de trabajo con 4 tomas de corriente de 16A (2 de color rojo y 2 de color blanco)II+TT y 2 conectores RJ-45, en edificio con red existente a un puesto de trabajo con 4 tomas de corriente de 16A (2 de color rojo y 2 de color blanco)II+TT y 4 conectores RJ-45 . Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.                                                                                                                                                                             | 249,04 €  |
| CCBPTB012 | Traslado de puesto de trabajo completo                      | Ud.Traslado de un puesto de trabajo, en edificio con red existente con retranqueado y montaje de cableado y limpieza de canalización existente. Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 168,53 €  |
| CCBPTB013 | Instalación de un puesto de trabajo con 1 TC y 1 RJ45 Cat.6 | Ud.Instalación de un puesto de trabajo con 1 toma de corriente de 16A (1 de color blanco)II+TT y 1 conector RJ-45, cat 6, en edificio con red existente. Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 374,65 €  |
| CCBPTB014 | Instalación de un puesto de trabajo con 2 TC y 1 RJ45 Cat.6 | Ud.Instalación de un puesto de trabajo con 2 tomas de corriente de 16A (2 de color blanco)II+TT y 1 conector RJ-45, cat 6, en edificio con red existente. Mano de obra de instalación y montaje incluida, con activación de tomas de voz y datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410,20 €  |
| UCBPTB001 | Certificación de punto de red en instalación                | Certificación de punto de red en instalación con equipo de medida Fluke. Necesario enviar archivo .FLW tras certificar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,34 €    |
| UCBPTB002 | Etiquetado en caja terminal y panel de parcheo              | Etiquetado en caja terminal y panel de parcheo con etiqueta impresa indeleble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,19 €    |
| UCBPTB003 | Actualización planos por puesto de trabajo instalado        | Mano de obra para actualizar los planos de cableado del centro con el puesto de trabajo instalado, desde el armario concentrador, incluyendo la actualización de canalización, cable, puesto de trabajo y etiquetado correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,33 €    |
| UCBPTB004 | Desmontaje y limpieza de puesto de trabajo existente        | Incluye mano de obra de desmontaje de puesto de trabajo existente, incluido desmontaje y retirada de cajas de mecanismos, cables y canalizaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46,97 €   |
| UCBPTB005 | Retranqueado y montaje de cableado                          | Mano de obra de retranqueado e instalación de cableado procedente del desmontaje de puesto de trabajo existente para su utilización en la instalación de un nuevo puesto de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46,97 €   |
| UCBPTB006 | Desconexión y conexión de mecanismos                        | Mano de obra para la desactivación de tomas, desconexión de parcheos, nueva terminación o reconexión de cables en mecanismos, parcheos y activación de tomas, asociados al traslado de un puesto de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31,31 €   |



UTPs

| Código    | Resumen                                                         | Descripción larga                                                                                                                                            | Precio/Ud |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| UCBUTP004 | Cable UTP de 4 pares trenzados, cat 6 ACR>0dB, 100 Ohm          | Cable UTP de 4 pares trenzados, cat 6 ACR>0dB, 100 Ohm, totalmente instalado en canalización y conexionado.                                                  | 0,77 €    |
| UCBUTP005 | Cable UTP de 4 pares trenzados para ext, cat 6 ACR>0dB, 100 Ohm | M.L. de cable UTP de 4 pares trenzados, para exterior, cat. 6 ACR>0dB, (a 200Mhz), de 100 Ohm totalmente instalado en canalización y conexionado.            | 1,43 €    |
| UCBUTP006 | Cable UTP de 4 pares trenzados LSZH, cat 6 ACR>0dB, 100 Ohm     | M.L. de cable UTP de 4 pares trenzados LSZH, cat. 6 ACR>0dB, (a 200Mhz), 4,8 mm (máx), de 100 Ohm., totalmente instalado en canalización y conexionado.      | 1,23 €    |
| UCBUTP008 | Cable UTP de 4 pares trenzados LSZH, cat 6A ACR>0dB, 100 Ohm    | M.L. de cable UTP de 4 pares trenzados LSZH, cat. 6A ACR>0dB, (hasta 500Mhz), 5,7 mm (máx), de 100 Ohm., totalmente instalado en canalización y conexionado. | 1,47 €    |
| UCBUTP009 | Cable F/UTP de 4 pares trenzados LSZH, cat 6 ACR>0dB, 100 Ohm   | M.L. de cable F/UTP de 4 pares trenzados LSZH, cat. 6 ACR>0dB, (a 250Mhz), 5,7 mm (máx), de 100 Ohm., totalmente instalado en canalización y conexionado.    | 1,43 €    |

Fibra

| Código    | Resumen                                                                   | Descripción larga                                                                                                                                                                     | Precio/Ud |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| UFOCOR114 | Suministro e instalación de latiguillo MONOFIBRA de 1 m de fibra monomodo | Suministro e instalación de latiguillo en canalización existente MONOFIBRA de 1 m de fibra monomodo, con conectores de cualquier tipo (utilizado habitualmente en instalaciones FTTH) | 9,00 €    |
| UFOCOR115 | Suministro e instalación de latiguillo MONOFIBRA de 2 m de fibra monomodo | Suministro e instalación de latiguillo en canalización existente MONOFIBRA de 2 m de fibra monomodo, con conectores de cualquier tipo (utilizado habitualmente en instalaciones FTTH) | 10,00 €   |
| UFOCOR116 | Suministro e instalación de latiguillo MONOFIBRA de 3 m de fibra monomodo | Suministro e instalación de latiguillo en canalización existente MONOFIBRA de 3 m de fibra monomodo, con conectores de cualquier tipo (utilizado habitualmente en instalaciones FTTH) | 11,00 €   |
| UFOCOR101 | Suministro e instalación de latiguillo BIFIBRA de 2 m de fibra monomodo   | Suministro e instalación de latiguillo en canalización existente BIFIBRA de 2 m de fibra monomodo, con conectores de cualquier tipo.                                                  | 10,70 €   |
| UFOCOR102 | Suministro e instalación de latiguillo BIFIBRA de 3 m de fibra monomodo   | Suministro e instalación de latiguillo en canalización existente BIFIBRA de 3 m de fibra monomodo, con conectores de cualquier tipo.                                                  | 11,77 €   |
| UFOCOR103 | Suministro e instalación de latiguillo BIFIBRA de 5 m de fibra monomodo   | Suministro e instalación de latiguillo en canalización existente BIFIBRA de 5 m de fibra monomodo, con conectores de cualquier tipo.                                                  | 13,91 €   |
| UFOCOR104 | Suministro e instalación de latiguillo BIFIBRA de 10 m de fibra monomodo  | Suministro e instalación de latiguillo en canalización existente BIFIBRA de 10 m de fibra monomodo, con conectores de cualquier tipo.                                                 | 16,05 €   |
| UFOCOR105 | Suministro e instalación de latiguillo BIFIBRA de 15 m de fibra monomodo  | Suministro e instalación de latiguillo en canalización existente BIFIBRA de 15 m de fibra monomodo, con conectores de cualquier tipo.                                                 | 19,26 €   |
| UFOCOR106 | Suministro e instalación de latiguillo BIFIBRA de 20 m de fibra monomodo  | Suministro e instalación de latiguillo en canalización existente BIFIBRA de 20 m de fibra monomodo, con conectores de cualquier tipo.                                                 | 22,47 €   |

Telefonia - Terminales

| Código    | Resumen                                                         | Descripción larga                                                    | Precio/Ud |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| PTFTER055 | Suministro de terminal analógico de bajas prestaciones genérico | Suministro de Terminal analógico de bajas prestaciones genérico      | 15,00 €   |
| PTFTER056 | Suministro de terminal telefónico inalámbrico genérico          | Suministro de terminal telefónico inalámbrico genérico incluida base | 17,00 €   |

Telefonía accesorios

| Código    | Resumen                                                             | Descripción larga                                                    | Precio/Ud |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| PTFACC083 | Suministro de batería genérica para terminal telefónico inalámbrico | Suministro de batería genérica para terminal telefónico inalámbrico. | 23,00 €   |

Instalaciones alimentación eléctricas

| Código    | Resumen                                                                                                                          | Descripción larga                                                                                                                                                                                               | Precio/Ud |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| UALINS002 | Ud. Instalación de SAI de 2000/3000VA.                                                                                           | Ud. Instalación de SAI de 2000/3000VA. Comprende la configuración, instalación completa (SAI + tarjeta gestión + módulo Hot Swap) y pruebas.                                                                    | 133,28 €  |
| UALINS003 | Instalación de SAI de 2000/3000VA reutilizando tarjeta de gestión y módulo Hot Swap.                                             | Ud. Instalación de SAI de 2000/3000VA reutilizando tarjeta de gestión y módulo Hot Swap. Comprende la instalación de SAI (No incluye la instalación de la tarjeta de gestión ni el módulo Hot Swap ) y pruebas. | 87,93 €   |
| UALINS004 | Ud. Cambio de baterías SAI de 2.2 KVA (hasta 4 baterías)                                                                         | Ud. Cambio de baterías SAI de 2.2 KVA (hasta 4 baterías)                                                                                                                                                        | 173,59 €  |
| UALINS006 | Ud. Cambio de baterías SAI de 3 KVA (hasta 6 baterías)                                                                           | Ud. Cambio de baterías SAI de 3 KVA (hasta 6 baterías)                                                                                                                                                          | 221,24 €  |
| UALINS007 | Ud de instalación de equipo rectificador para alimentación en corriente continua y bancada de baterías de 100Ah (incluye pequeño | Ud de instalación de equipo rectificador para alimentación en corriente continua y bancada de baterías de 100Ah (incluye pequeño material)                                                                      | 286,30 €  |
| UALINS008 | Ud de instalación de equipo rectificador para alimentación en corriente continua y baterías de 100Ah (incluye pequeño material)  | Ud de instalación de equipo rectificador para alimentación en corriente continua y baterías de 100Ah (incluye pequeño material)                                                                                 | 232,97 €  |
| UALINS009 | Ud de instalación de equipo rectificador para alimentación en corriente continua y bancada de baterías de 190Ah (incluye pequeño | Ud de instalación de equipo rectificador para alimentación en corriente continua y bancada de baterías de 190Ah (incluye pequeño material)                                                                      | 316,08 €  |
| UALINS010 | Ud de instalación de equipo rectificador para alimentación en corriente continua y baterías de 190Ah (incluye pequeño material)  | Ud de instalación de equipo rectificador para alimentación en corriente continua y baterías de 190Ah (incluye pequeño material)                                                                                 | 252,67 €  |
| UALINS011 | Ud. Cambio de baterías de 100Ah y bancada de rectificador. Incluye mano de obra y material necesario para la instalación.        | Ud. Cambio de baterías de 100Ah y bancada de rectificador. Incluye mano de obra y material necesario para la instalación.                                                                                       | 223,83 €  |
| UALINS012 | Ud. Cambio de baterías de 100Ah de rectificador. Incluye mano de obra y material necesario para la instalación.                  | Ud. Cambio de baterías de 100Ah de rectificador. Incluye mano de obra y material necesario para la instalación.                                                                                                 | 170,50 €  |
| UALINS013 | Ud. Cambio de baterías de 190Ah y bancada de rectificador. Incluye mano de obra y material necesario para la instalación.        | Ud. Cambio de baterías de 190Ah y bancada de rectificador. Incluye mano de obra y material necesario para la instalación.                                                                                       | 253,61 €  |
| UALINS014 | Ud. Cambio de baterías de 190Ah de rectificador. Incluye mano de obra y material necesario para la instalación.                  | Ud. Cambio de baterías de 100Ah y bancada de rectificador. Incluye mano de obra y material necesario para la instalación.                                                                                       | 190,20 €  |
| UALINS015 | Ud. Instalación inversor (ondulador). Incluye mano de obra y material necesario para la instalación.                             | Ud. Instalación inversor (ondulador). Incluye mano de obra y material necesario para la instalación.                                                                                                            | 82,46 €   |

Mano Obra

| Código    | Resumen                           | Descripción larga                                                                                                                                                                                                               | Precio/Ud |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| OATMOP003 | Técnico instalador                | Hora de trabajo de técnico instalador de cableado en cualquier horario, en días laborables, fines de semana y festivos, previa autorización de la dirección de obra y a justificar mediante partes de trabajo correspondientes. | 31,31 €   |
| OATMOP004 | Técnico especialista              | Hora de trabajo de técnico especializado en cualquier horario, en días laborables, fines de semana y festivos, previa autorización de la dirección de obra y a justificar mediante partes de trabajo correspondientes.          | 35,17 €   |
| OATMOP005 | Delineante                        | Hora de trabajo de delineante para modificación o actualización de planos en formato CAD. En cualquier horario, en días laborables, fines de semana y festivos.                                                                 | 26,65 €   |
| OATMOP011 | Especialista Ingenier@/Licenciad@ | Hora de trabajo de Ingenier@/Licenciad@ con experiencia en cualquier horario, en días laborables, fines de semana y festivos.                                                                                                   | 45,33 €   |
| OATMOP012 | Técnico Ayudante                  | Hora de trabajo de técnico ayudante en cualquier horario, en días laborables, fines de semana y festivos, previa autorización de la dirección de obra y a justificar mediante partes de trabajo correspondientes.               | 22,38 €   |

Asistencia Técnica

| Código    | Resumen                                                                                                                  | Descripción larga                                                                                                       | Precio/Ud |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| UATSER003 | Ud. de instalación de punto de acceso inalámbrico en la misma sede, incluidos latiguillos UTP Cat 6 en rack y en puesto. | Ud de instalación de punto de acceso inalámbrico en la misma sede, incluidos latiguillos UTP Cat 6 en rack y en puesto. | 25,92 €   |
| UATSER009 | Certificación de cobertura de red WIFI hasta 8 Aps                                                                       | Certificación de cobertura de red WIFI hasta 8 APs.                                                                     | 123,10 €  |
| UATSER010 | Certificación de cobertura de red WIFI con más de 8 Aps                                                                  | Certificación de cobertura de red WIFI con más de 8 APs.                                                                | 175,85 €  |
| UATSER012 | Ud.Instalación de 1 a 3 switches enrackables en la misma sede y mismo armario                                            | Ud.Instalación de 1 a 3 switches enrackables en la misma sede y mismo armario                                           | 70,34 €   |
| UATSER013 | Ud.Instalación de switch enrackables adicional en la misma sede y/o armario                                              | Ud.Instalación de switch enrackables adicional en la misma sede y/o armario                                             | 11,61 €   |